

CF670區段標工程招標文件第二次公開閱覽廠商意見一覽表及本局回復			
項次	圖號/章節/頁次	廠商意見	本局回復內容
1	投標須知/第八條第 1 項第 3 款/第 2 頁	本採購不允許「大陸地區」參與，請問本工程主要之施工設備(例如潛盾機)或機電設備等，是否亦不被允許採購大陸地區之廠牌？	依市府工程採購契約，除已有約定產品或材料之原產地須屬我國或其他條約或協定國家者外，原則不禁止，惟須符合兩岸進口及貿易往來相關規定。
2	契約書第二條所列契約文件與一般條款第D5條所列契約文件項目名稱不盡相同	建議調整兩者文件內容說明一致。	已依一般條款第D5條所列契約文件項目名稱調整契約書第二條所列契約文件名稱。
3	施工規範/第 01527 章第 1.11.2 條/第 01572-21 頁	如果主管機關不允許潛盾工程夜間施工時，請說明不得藉以請求展延工期之理由。	依施工規範第01572章1.11節:為防止營建工程之噪音及空汙問題，廠商如需夜間施工，應依主管機關夜間施工相關規定辦理，廠商未經主管機關核准不得於夜間施工，主管機關不同意夜間施工時，廠商不得藉以請求展延工期。
4	施工規範/第 02252 章第 1.7.3 (3)/第 02252-8 頁	1. 如果已提前 6 個月與管線所屬機構聯繫，但管線仍無法即時遷移，其延誤工期之責任歸屬為何？ 2. 如果於開工後 6 個月內(不足 6 個月)發現有管線需要遷移，應排除提前 6 個月之要求。	1. 若已提前 6 個月與管線所屬機構聯繫，管線仍無法即時遷移，責任歸屬按事實認定。 2. 仍參照施工規範1.7.3.(3)條款辦理。
5	7-6_CF670土建標特定條款/02427章/第V點	環氧樹脂柏油漆不應限定上限值500 μ m，因本項塗裝即便超出上限值，亦不影響噴塗品質。本項塗裝作業均由人工進行二次塗佈，塗裝面並非如一般室內油漆般進行批土整平工作，因此塗裝作業較無法控制其均一厚度，故環片塗裝面若限制上限值，將造成廠商施工時困擾。	取消環氧樹脂柏油漆上限值500 μ m規定，請依照公告招標文件之規定辦理。

6	圖號 F670/GI 371鋼構一般說明 9.1及施工規範02427章 2.1.5(2)A	圖號 F670/GI 371鋼構一般說明 9.1要求所有鋼構件均須熱浸鍍鋅，而施工規範 02427章 2.1.5(2)A要求鋼環片僅須進行塗鋅粉漆方式，兩者方式不同，應以何者為準，請澄清。	鋼環片之處理方式依地工契約圖說及施工規範02427章及其特條相關規定辦理。圖號F670/GI371鋼構一般說明之9.1為結構用鋼之防蝕處理。(不適用於鋼環片)
7	圖號 F671/GE111、F672/GE111、F673/GE111/說明 6.B.	潛盾機背填灌漿設備有「同步背填灌漿」及「半同步背填灌漿」，故請同時增列「半同步背填灌漿」。	修正相關說明。
8	圖說	計算各處曲線長度後，經查原編使用鋼環片長度僅933M(僅急曲線部份)，經本公司估算應需1041M方才足夠(包含部份緩和曲線)，請再評估設計量是否足夠。	鋼環片配置係考量線型配置、現地環境等因素，鋼環片之長度依照招標文件辦理。