臺北市樹木保護委員會第14屆第7次委員會
會議議程

一、時間：114年6月20日（星期五）下午2時0分

二、地點：N206會議室、N207旁聽室(本市市政大樓2北區)

三、主持人：林奕華主任委員

四、宣讀上次會議紀錄：（時間14:00~14:05）

114年1月8日臺北市樹木保護委員會第14屆第6次委員會會議紀錄

五、報告案

報告案一：本市受保護樹木審議備查案件，報請公鑒。

（時間14:05~14:10）

報告案二：本市受保護樹木審議案施工要項紀錄備查案件，報請公鑒。

（時間14:10~14:15）

報告案三：本市受保護樹木修剪、病蟲害防治、外科手術、養護等施工要項紀錄備查案件，報請公鑒。

（時間14:15~14:20）

報告案四：本市受保護樹木需解除列管案件，報請公鑒。

（時間14:20~14:25）

六、審議案：（審議時間為預估，請準時與會）

審議案一：「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區臨沂段一小段487-2地號等43筆土地（住宅區公辦都更新建工程案)」受保護樹木移植與復育計畫，提請審議。

（時間14：25-14：45）/(第1次送委員會)

審議案二：「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區成功段三小段3地號等46筆土地（行二行三公辦都市更新新建工程案)」受保護樹木保護及移植與復育計畫，提請審議。

（時間14：45-15：05）/(第1次送委員會)

審議案三：「國防部空軍司令部人事軍務處」辦理「復興崗職務宿舍新建統包工程」受保護樹木保護計畫及移植與復育計畫（第一次變更)，提請審議。

（時間15：05-15：45）/(第1次送委員會)

八、臨時提案

九、散會

前次會議紀錄

臺北市樹木保護委員會第14屆第6次委員會會議紀錄

一、時間：114年1月8日（星期三）上午10時0分

二、地點：N206會議室、N207旁聽室(本市市政大樓2樓北區)

三、主持人：林奕華主任委員　　紀錄：李欣蘋

四、出列席人員：

出席委員(委員依姓氏筆劃排序)

蔡詩萍副主任委員、王亞男委員、林明寬委員(蘇照明視察代)、張東柱委員、張育森委員、張淑芳委員(王進卿科長代)、邱志明委員、胡寶元委員、郭中端委員、許榮輝委員、張育森委員、黃立遠委員(鐘政信專員代)、鄧進權委員(粘志偉技正代)、蘇瑛敏委員

出席幹事：(依局處排序)

文化局：吳俊銘幹事、林舒華幹事、連婕幹事

工務局：鐘政信幹事

民政局：蘇照明幹事

都發局：朱芳毅(書面意見)

列席人員：

審議案一:

臺北市政府財政局	王Ｏ蕊、姚Ｏ芬
臺北市政府工務局新建工程處	王Ｏ翔
臺北市中山區公所	鍾Ｏ珠
臺北市中山區民安里辦公處	王Ｏ堯
巧園園藝有限公司	蔡Ｏ修

五、主席致詞：(略)

六、宣讀上次會議紀錄：

結論：臺北市樹木保護委員會第14屆第5次委員會會議紀錄，同意備查。

七、報告案:

報告案一：本市受保護樹木審議備查案件，報請公鑒。

結論：本次提報5次幹事會及專案小組所審查11案次會議結論，准予備查。

報告案二：本市受保護樹木審議案施工要項紀錄備查案件，報請公鑒。

結論：本次受保護樹木審議案施工要項紀錄備查案件共計10案，准予備查。

報告案三：本市受保護樹木修剪、病蟲害防治、外科手術、養護等施工要項紀錄備查案件，報請公鑒。

結論：本次提報核准施作之受保護樹木施工要項紀錄共計41株受保護樹木，准予備查。

報告案四：本市受保護樹木需解除列管案件，報請公鑒。

結論：本次解除受保護樹木計56株，准予備查。

八、審議案：

審議案一：有關「臺北市政府財政局」辦理「改善臺北市中山區正義段四小段429-3地號市有土地公眾通行安全」受保護樹木移植及復育計畫一案，提請審議。

結論：

（一）經委員綜合討論並經出席委員同意決議如下：案址業已有都市更新計畫案進行中，請考量後續建築配置及基地人行動線規劃評估受保護樹木處理方式。

（二）有關案址樹木浮根影響行人交通安全部分，因本宗基地為市有地，可透過調整行人動線方式改善，請申請單位儘速規劃改善措施，以維行人通行安全。

九、討論案：

討論案一：有關本市桑科榕屬受保護樹木修剪作業規範，擬依本市樹木修剪作業原則辦理一案，提請討論。

結論：本案經委員綜合討論並經出席委員同意決議如下：原則同意本市桑科榕屬受保護樹木（榕、九丁榕、印度橡膠樹、菩提樹等）每年修剪量，參照本市樹木修剪作業規範之修剪量1年內不超過35%。

討論案二：有關「臺北市樹木保護委員會（含幹事會）」會議紀錄呈現方式，提請討論。

結論：本案經委員綜合討論並經出席委員同意決議如下：有關臺北市樹木

保護委員會(含幹事會)會議紀錄，爾後將逐一呈現個別委員意見，委員以代號呈現，各別紀錄其發言內容，且公告於公開網站。

十、散會:上午11時30分

臺北市樹木保護委員會第14屆第6次委員會

委員與出列席單位意見

審議案一：有關「臺北市政府財政局」辦理「改善臺北市中山區正義段四小段429-3地號市有土地公眾通行安全」受保護樹木移植及復育計畫一案，提請審議。

委員與幹事討論意見：

1、委員 A

(1)移植的理由，請補充說明。(是否配合都更，如果是，應配合都更計畫，但此受保護樹木為行道樹，與都更是否有關?)

(2)移植時修剪是否必要兩次修剪?兩次修剪強度，總計是否太強?(超過25%的理由?)

(3)根系修剪、養根及移植時間請再確認，以利移植受保護樹木的成活。

(4)樹幹基部分叉，狀似兩株，移植運送時請務必小心注意。

(5)受保護樹木，原則上以現地保留為原則，除非有”公安”或其他重大理由，才進行移植。

2、委員 B

(1)P.25定植點植穴為草生地，不需設阻根板，植穴390mX260m，單位為 cm，非 m，以免影響根系生長。

(2)本案審議時，以安全考量，未提及都更案。

3、委員 C

(1)樹籍資料表內樹木生長位置錯誤請修正。

(2)計劃書中敘述本案採用原樹型樹木移植工法，但後面又有修剪計畫，請釐清。

(3)計劃書中兩次修剪量總計40%，請說明相關補償措施。

(4)移植點相關排水規劃及監測是否積水設施，仍未說明。

4、委員 D

(1)受保護樹原則上應現地保留，目前本樹生長良好，則應為未來環境的規劃做根本考量。

(2)未來(非本案)應檢討老樹保留原地，在開發時可得到”回饋”的機制，例如檢討以下:樹種、樹齡、樹形、樹穴位置、土壤(物理化學)地下水系等條件，再議!

5、委員 E

(1)請確認移植定植點的土壤、高程、基地排水狀況。

(2)確認榕樹兩低處分幹的結合強度，如何避免幹徑撕裂，影響存活，並確認是為單株低幹或分叉幹。

(3)可先行處理緩解受保樹木健康、整理行人安全通行處理措施。

6、委員 F

有聽說樹木立地周邊土地擬進行都更計畫，是否說明都更進行時程如何，是否有公告或進行公聽會，如有都更案，建請配合都更計畫進行受保樹木的整體規劃。

7、委員 G

(1)P.20本受保護樹木榕樹(4522)因屬行道樹植穴，根系應該不致太大，P.26移植作業時程採兩次斷根，然每次養根時程僅2個月，時間略有不足。建議採用一次斷根方式，至少養根3個月，待新根系生育完整後再行移植。

(2)請多加考量樹木之雙主幹特性和根球完整性，以及移植後定植地點之良好風土環境。

(3)如果移植理由僅是浮根造成公安等理由，或許可透過修剪、支撐和木平台方式或調整行人動線方式，採現地保留樹木方案，兼顧行人交通方便安全與樹木保護。

8、委員 H

（1）市有土地應為表率，優先 check 原基地移植的可能性。

（2）本案有建商整合都市更新案，應確認私人建商都更計畫中就近移植受保護樹木的可行性，公有土地參與都更應有公益公信力。

9、都發局（書面意見）

無意見。

出席單位意見：（依發言順序排序）

臺北市政府中山區民安里辦公處

我們沒有想要移除該樹，只想處理行人安全問題，有透過樹木修剪與斷根等處理方式，但改善狀況並不理想，故評估採取移植方式，以確保行人通行安全。目前大多數里民是同意進行樹木移植的。

討論案一：有關本市桑科榕屬受保護樹木修剪作業規範，擬依本市樹木修剪作業原則辦理一案，提請討論。

委員與幹事討論意見：

1、委員 A

同意桑科榕屬受保護樹木修剪作業規範，除此之外，有特殊原因、安全疑慮等則應專案報準（審核）。

2、委員 C

同意辦理。

3、委員 E

同意。

4、委員 F

同意辦理。

5、委員 G

同意。

6、委員 H

同意。

7、都發局（書面意見）

無意見。

討論案二：有關「臺北市樹木保護委員會（含幹事會）」會議紀錄呈現方式，提請討論。

委員與幹事討論意見：

1、委員 A

同意採用方案二（以 A、B、C…代替委員）。

2、委員 C

同意以第二式推薦辦理。

3、委員 E

同意。

4、委員 F

兩種方式都可以。

5、委員 G

尊重文化局意見辦理。

6、委員 H

同意採用方案二。

7、都發局（書面意見）

無意見。

報告案

【報告案一】

一、案由：本市受保護樹木審議備查案件，報請公鑒。

二、說明：

依「臺北市受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫審議作業要點」第4條規定，幹事會及專案小組審查通過之決議案定期提報委員會備查。本次備查紀錄計10次會議，詳如下表:

項次	審議會 日期與會期	審議 案件數	核准通過 案件數	備註
1	113年12月20日臺北市樹木保護委員會第14屆第27次幹事會	保護計畫:2件	保護計畫:2件	會議紀錄詳報告案附錄1-1
2	114年1月9日臺北市樹木保護委員會第14屆第28次幹事會	保護計畫:6件	保護計畫:5件	會議紀錄詳報告案附錄1-2
3	114年1月21日臺北市樹木保護委員會第14屆第29次幹事會	保護計畫:2件	保護計畫:2件	會議紀錄詳報告案附錄1-3
4	114年2月19日臺北市樹木保護委員會第14屆第30次幹事會	保護計畫:1件 計畫變更:2件	保護計畫:0件 計畫變更:2件	會議紀錄詳報告案附錄1-4
5	114年3月11日臺北市樹木保護委員會第14屆第31次幹事會	保護計畫:1件 計畫變更:1件	保護計畫:1件 計畫變更:0件	會議紀錄詳報告案附錄1-5
6	114年3月25日臺北市樹木保護委員會第14屆第32次幹事會	保護計畫:4件	保護計畫:4件	會議紀錄詳報告案附錄1-6
7	114年4月8日臺北市樹木保護委員會第14屆第33次幹事會	移植計畫:1件 計畫變更:2件	移植計畫:1件 計畫變更:2件	會議紀錄詳報告案附錄1-7
8	114年4月21日臺北市樹木保護委員會第14屆第34次幹事會	保護計畫:4件 保護與移植計畫:1件 計畫變更:1件	保護計畫:4件 保護與移植計畫:1件 計畫變更:1件	會議紀錄詳報告案附錄1-8

項次	審議會 日期與會期	審議 案件數	核准通過 案件數	備註
9	114年5月7日臺北市樹木保護委員會第14屆第35次幹事會	保護計畫:1件 計畫變更:1件	保護計畫:1件 計畫變更:1件	會議紀錄詳報告案附錄1-9
10	114年5月23日臺北市樹木保護委員會第14屆第36次幹事會	保護計畫:1件 保護與移植計畫:1件	保護計畫:1件 保護與移植計畫:0件	會議紀錄詳報告案附錄1-10

擬辦：擬請同意本案備查。

【報告案二】

一、案由：本市受保護樹木審議案施工要項紀錄備查案件，報請公鑒。

二、說明：本次受保護樹木審議案施工要項紀錄備查案件共計12案，案件如下:

項次	案名	A.通過之審議會 /B.核備日期及文號 /C.提送紀錄備查函	備註
1	「歷史建築山仔后前美軍宿舍修復再利用工程（本市士林區愛富三街長生巷1號等8筆門牌）」受保護樹木保護計畫（第1次計畫變更）施工要項紀錄	A.110年3月19日臺北市樹木保護委員會第12屆第23次專案小組暨第23次幹事會議審議通過，並經本府110年5月3日府文化資源字第1103012761號函核定。 B.第1次計畫變更於本府113年8月29日府文化資源字第1133019061號函核定。 C.113年9月20日府文化資源字第1133019708號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-1
2	「濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植（除）及圍籬圍設工程」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.113年4月9日臺北市樹木保護委員會第14屆第11次幹事會議審議通過。 B.113年5月15日府文化資源字第1133015818號函核定。 C.113年10月21日府文化資源字第1133035645號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-2
3	「臺北市士林區福林段三小段236地號等19筆土地都市更新事業計畫(第3次變更）」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.113年6月11日府文化資源字第1133023268號函逕為核定。 B.113年8月2日府文化資源字第11330299313號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-3
4	「中正區中華路2段365號對側三角花圃範圍人行道更新工程」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.113年6月26日第14屆臺北市樹木保護委員會第16次幹事會會議通過。 B.113年9月6日北市文化資源字第1133032180號函核定。 C.113年12月27日府文化資源字第1133046247號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-4
5	「臺北市立啟聰學校」提送「113年度臺北市學校運動場及跑道整修統包工程（第8群）-啟聰學校」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.113 年6月26日臺北市樹木保護委員會第14屆第16次幹事會議審議通過。 B.113年8月8日府文化資源字第1133028862號函核定。 C.114年2月12日府文化資源字第1143000777號紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-5

項次	案名	A.通過之審議會 /B.核備日期及文號 /C.提送紀錄備查函	備註
6	「臺北市中山區新興公園（中山段一小段865地號）」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.112年6月30日臺北市樹木保護委員會第13屆第31次幹事會議審議通過。 B.112年9月4日府文化資源字第1123030378號函核定。 C.114年2月21日府文化資源字第1143009212號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-6
7	「臺北市大同區保安里空地改善工程」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.113 年2月5日臺北市樹木保護委員會第14屆第17次幹事會議審議通過 。 B.113年8月5日府文化資源字第1133029049號函核定。 C.114年2月26日府文化資源字第1143009972號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-7
8	「臺北市北投區員工訓練中心建物拆除工程」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.113年5月6日臺北市樹木保護委員會第14屆第13次幹事會議審議通過 。 B.113年6月3日府文化資源字第1133016039號函核定。 C.114年3月10日府文化資源字第1143001513號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-8
9	「大安區龍泉段一小段123地號等6筆土地（新生南路三段22巷13號）都市更新案」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.105年10月17日臺北市樹木保護委員會第10屆第23次專案小組暨第23次幹事會審議通過。 B.105年11月18日府文化資源字第10532011900號函核定。 C.114年4月11日府文化資源字第1143000013號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-9
10	「臺北市松山區敦化段四小段363-1等5筆地號土地公辦都市更新案」受保護樹木保護計畫（第3次變更設計）施工要項紀錄	A.114年4月8日臺北市樹木保護委員會第14屆第33次幹事會審議通過。 B.114年4月16日府授文化資源字第1143015455號函准予核定。 C.114年4月18日府文化資源字第1143015887號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-10
11	「臺大敏盛護理健康大樓新建工程（拆除工程）」受保護樹木保護計畫施工要項紀錄	A.111年6月29日臺北市樹木保護委員會第13屆第13次專案小組暨第13次幹事會審議通過。 B.111年7月21日府文化資源字第1113017847號函准予核定。 C.114年4月23日府文化資源字第114300015號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-11

項次	案名	A.通過之審議會 /B.核備日期及文號 /C.提送紀錄備查函	備註
12	「元大人壽保險股份有限公司」辦理「臺北市中山區長安段三小段426地號等4筆土地商辦大樓新建工程」受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫(第二次計畫變更)施工要項紀錄	A.114年2月19日臺北市樹木保護委員會第14屆第30次專案小組暨第30次幹事會審議通過。 B.114年3月20日府文化資源字第1143011260號函准予核定。 C.114年5月16日府文化資源字第1143003470號函紀錄備查。	施工要項紀錄詳附錄/報告案2-12

擬辦：擬請同意本案備查。

【報告案三】

一、案由：本市受保護樹木修剪、病蟲害防治、外科手術等養護施工要項紀錄備查案件，報請公鑒。

二、說明：依本局核准施作受保護樹木之計畫案執行完成施工要項紀錄，共計18株受保護樹木。

項次	樹種及編號	權管單位 / 地點	施作原因	備註
1	編號1414茄苳樹	第凡內社區管理委員會/文山區羅斯福路六段469巷15~29號	因樹木生長旺盛，觸及建物，故辦理修剪作業。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-1
2	編號1329苦楝	交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段/文山區三福街12號	因颱風倒伏，經113年11月4日樹委會勘，該樹建議扶正及支撐。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-2
3	編號1786榕樹	臺灣銀行/士林區愛富三街長生巷9號前院	因釘樁、竹支架已老舊，爰申請預防性支撐系統更新作業。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-3
4	編號629杜英	行政院秘書處/大安區金華街142號	該樹高約4公尺處表皮有腐朽情形，爰申請清創腐朽防治作業。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-4
5	編號630青剛櫟	行政院秘書處/大安區金華街142號	該樹基部高約2公尺處有腐朽及靈芝寄生等情形，爰申請清創腐朽防治作業。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-5
6	編號150大葉羅漢松	國立臺灣大學/中正區南福里牯嶺街60巷2號	例行性維護修剪。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-6
7	編號151榕樹	國立臺灣大學/中正區南福里牯嶺街60巷3號	例行性維護修剪。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-7
8	編號64正榕	奧斯卡雍居仁愛社區管理委員會/中正區文北里杭州南路一段71巷16號/18號	例行性維護修剪。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-8
9	編號2065大葉合歡	私人/大安區龍安里青田街7巷11-2號旁停車場內（大安區金華段二小段165地號）	該樹枝葉已碰觸建物且樹冠過大，擬進行縮冠與不良枝條修剪作業。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-9

項次	樹種及編號	權管單位 / 地點	施作原因	備註
10	編號640麵包樹	國立臺灣大學/大安區青田街12巷3號停車場內	例行性維護修剪。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-10
11	編號642麵包樹	國立臺灣大學/大安區青田街12巷3號停車場內	例行性維護修剪。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-11
12	編號645大王椰子	國立臺灣大學/大安區青田街12巷3號停車場內	例行性維護修剪。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-12
13	編號646榕樹	國立臺灣大學/大安區青田街12巷3號停車場內	例行性維護修剪	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-13
14	編號3808榕樹	私人/北投區立農街1段279巷20號西側綠地	因樹木生長旺盛，觸及建物，故辦理修剪作業。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-14
15	編號2606白玉蘭	私人/中正區臨沂街71巷19弄9號	因樹冠龐大使樹體倚靠在圍牆，為避免樹木有斷裂傾倒的疑慮，辦理修剪作業。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-15
16	編號3614江某	私人/北投區奇岩路201巷	樹幹染病部分切除。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-16
17	編號987榕樹	私人/士林區通河街2巷26弄9號大門旁	因樹木生長旺盛，縮減冠幅、降低樹高、樹冠內層疏枝。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-17
18	編號152榕	國立臺灣大學/中正區龍福里牯嶺街9巷4號大門左側	例行性維護修剪。	施工要項紀錄詳附錄/報告案3-18

擬辦：擬請同意本案備查。

【報告案四】

一、案由：本市受保護樹木需解除列管案件，報請公鑒。

二、說明：

(一)依106年3月20日第10屆臺北市樹木保護委員會第8次委員會核備之本市受保護樹木解除列管 SOP 流程辦理。

(二)本次需解列受保護樹木計有56株，本次解列後，本市受保護樹木計有3,866株。

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
1	大安區辛亥路三段200號/臺大長興校區停車場	榕樹	1525	因颱風吹襲倒伏	113年11月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹褐根病菌感染且基部已中空腐朽，回復生機困難，同意解除列管，請權管單位(國立臺灣大學)妥為處理。	國立臺灣大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-1
2	中山區中山北路三段40號(大同大學)	楓香	370	因颱風吹襲倒伏	113年11月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹基部撕裂、折斷，無存活可能，同意解除列管，請權管單位(大同大學)妥為處理。	大同大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-2
3	中山區中山北路三段40號(大同大學)	印度紫檀	371	因颱風吹襲倒伏	113年11月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹基部三分之二腐朽，主幹亦腐朽，同意解除列管，請權管單位(大同大學)妥為處理。	大同大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-3
4	中山區中山北路三段40號(大同大學)	楓香	3544	因颱風吹襲倒伏	113年11月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹被攔腰截斷，同意解除列管，請權管單位(大同大學)妥為處理。	大同大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-4
5	南港區新光里昆陽街164巷底道路旁工地內	榕樹	3684	因颱風吹襲倒伏	113年11月4日經本市樹木保護委員現場勘查，該樹因康芮颱風吹襲，導致樹木全株倒伏，原則同意解除列管。	衛生福利部食品藥物管理署	相關紀錄詳附錄/報告案4-5

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
6	大安區和平東路三段62巷7號和平新莊舊址內	亞力山大椰子	2067	基部腐朽	112年12月6日經本市樹保委員現勘確認該樹基部腐朽空洞已超過直徑1/3以上，對於支撐有公共安全疑慮，同意先行解除列管。	國家住宅及都市更新中心	相關紀錄詳附錄/報告案4-6
7	松山區光復南路46巷37之1號	榕樹	528	因颱風吹襲倒伏	113年11月1日經本市樹木保護委員現場勘查，該樹因康芮颱風吹襲，導致樹木全株倒伏，原則同意解除列管。	財政部國有財產署北區分署	相關紀錄詳附錄/報告案4-7
8	北投區紗帽路116之15號	榕樹	2413	因颱風吹襲倒伏	113年11月5日經本市樹木保護委員現場勘查，該樹因康芮颱風吹襲，導致樹木全株倒伏，原則同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-8
9	文山區木柵路一段311巷1號	苦楝	1738	因颱風吹襲倒伏	113年11月4日經本市樹保委員現場勘查，該樹全株折損且倒伏，且有褐根病感染，已無救治可能，同意解除列管，請權管單位(永建國民小學)妥為處理。	臺北市文山區永建國民小學	相關紀錄詳附錄/報告案4-9
10	士林區福林公園	樟樹	4590	公安疑慮	113年11月8日經本市樹木保護委員現場勘查，樹體明顯傾斜，樹基部空洞達段面積1/2，且位於人行道上具有公安風險，原則同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-10
11	中正區思源街18號臺大水源校區	榕樹	2455	褐根病	113年10月29日本市樹保委員現勘，因感染褐根病致全株枯死，同意解除列管。	國立臺灣大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-11

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
12	大安區羅斯福路四段1號/臺大校總區綜合教學館旁	肯氏南洋杉	2104	因颱風致斷裂折損	113年11月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹全株折損且倒伏，樹基中空腐朽且有褐根病感染，已無救治可能，同意解除列管，請權管單位(國立臺灣大學)妥為處理。	國立臺灣大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-12
13	大安區羅斯福路四段1號/臺大校總區綜合教學館旁	肯氏南洋杉	2108	全株枯亡	113年11月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹枝葉乾枯，基部有褐根病菌感染，無可救治，有公安疑慮，同意解除列管，請權管單位(國立臺灣大學)妥為處理。	國立臺灣大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-13
14	松山區精忠里民生東路4段97巷2弄18號	白千層	3505	公安疑慮	113年10月30日經本市樹保委員至現場勘查，觀察原圖樣部分腐朽區域，應為雙主幹夾層間木栓層，而樹勢向車道傾斜生長，上方重心於下方騰空，有劈裂風險，建議解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-14
15	松山區精忠里民生東路4段97巷2弄29號	白千層	3853	公安疑慮	113年10月30日經本市樹保委員至現場勘查，應力波圖譜呈現50%以上木質結構疏散，且現場鋼棒有2處可插入達50及30公分，因此確實有高風險存在，為維護公共安全，建議解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-15
16	松山區慈佑里八德路4段791號對面人行道	榕樹	3492	因颱風吹襲倒伏	經本市樹保委員114年3月21日現勘，確認現場已無樹木，並經樹權單位說明該樹係因康芮颱風倒伏，考量公共安全已緊急移除，同意該樹解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-16

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
17	士林區中山北路7段天母公園內	小葉南洋杉	3024	因颱風致斷裂折損	113年12月26日經本市樹保委員至現場勘查，該樹因風因素，導致樹幹折斷，已無法恢復，且已因公共安全因素進行移除，同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-17
18	中正區泰安街1巷2號（本市歷史建築「海軍將官官舍」）	榕樹	4602	因颱風致傾斜壓至圍牆有公安疑慮	113年12月19日經樹保委員現勘，並審視管理單位提供資料，推估樹木之重量超過目前繩索所能拉撐之力量。考量樹木目前傾斜且壓損圍牆出現裂縫的狀況，已有公共安全的危險，且現場已無合適空間可做支撐，爰同意解除列管，由管理單位妥處。	臺北市住宅及都市更新中心	相關紀錄詳附錄/報告案4-18
19	士林區福林公園	榕樹	4655	因颱風吹襲倒伏	114年1月2日經本市樹木保護委員現場勘查，該樹因康芮颱風吹襲，導致樹木全株倒伏，原則同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-19
20	士林區永公路350巷61號(公館里關聖帝君廟東南方側)	香楠	2026	因颱風吹襲倒伏	112年10月5日本市樹保委員現場會勘，該樹因颱風吹襲主幹斷裂，同意解除列管。	私人	相關紀錄詳附錄/報告案4-20
21	北投區新民路22巷9號（中心新村）	楓香	3035	褐根病、中空腐朽	114年4月2日經本市樹保委員現場勘查，該樹已感染褐根病且樹幹中空腐朽，難以救治，原則同意解除列管。	財團法人台北市文化基金會	相關紀錄詳附錄/報告案4-21

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
22	北投區新民路60號(三總北投分院軍陣醫療大樓東側)	楓香	1210	因颱風吹襲倒伏	113年11月1日經本市樹木保護委員現場勘查，該樹因康芮颱風吹襲，全株倒伏，確認感染褐根病，原則同意解除列管。	國防醫學院三軍總醫院北投分院	相關紀錄詳附錄/報告案4-22
23	士林區蘭雅公園	榕樹	1474	公安疑慮	112年9月8日經本市樹保委員現勘，樹木的主幹中心腐朽率高達 51%，腐朽情形已達產生風險等級，有立即危險，為公共安全考量，同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-23
24	大安區青田街12巷3號	白千層	643	中空腐朽	114年3月21日經本市樹保委員至現場勘查，該樹外觀樹幹已有孔洞且樹高高聳，經應力波檢測樹高180cm 及260cm 處，180cm處腐朽面積超過40%，有傾斜劈裂的危險，為維護公共安全，同意先行解除列管。	國立臺灣大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-24
25	松山區新中街2巷1號側邊第2株	白千層	3482	中空腐朽	112年10月5日經本市樹保委員現場勘查，該樹經應力波檢測腐朽空洞率達69%，內部有大空洞，恐有公安高風險，同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-25
26	松山區松山區新中街2巷口對面第4株	白千層	3512	中空腐朽	112年10月5日經本市樹保委員現場勘查，該樹經應力波檢測腐朽空洞率達59%，且樹幹已傾斜，恐有公安高風險，同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-26

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
27	松山區民生東路5段36巷8弄38號	白千層	3852	因颱風致斷裂折損	112年10月5日經本市樹保委員現場勘查，大枝幹因小犬颱風來襲已斷裂，壓在民宅，樹體結構已嚴重破壞，恐有公安高風險，同意解列。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-27
28	士林區陽明山國小活動中心及低年級教室之間	杜英	3980	中空腐朽	113年12月17日經本市樹保委員現勘，該樹因多處腐朽且樹木基部腐朽達1/2，基於公安考量，原則同意解除列管。	臺北市士林區陽明山國民小學	相關紀錄詳附錄/報告案4-28
29	大安區金華街102巷對面	榕樹	1904	褐根病	111年9月4日經本市樹保委員現場勘查，該樹因罹患褐根病全株傾倒，原則同意解除列管。	臺北市政府文化局文化資產科	相關紀錄詳附錄/報告案4-29
30	成功高中（青島東路-林森南路口)機車停車格前行道樹	榕樹	公園處編號JJ046019 0110	因颱風吹襲有倒伏風險	113年12月12日本市樹保委員現勘，因颱風傾斜有有倒伏風險，同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-30
31	士林區忠誠路二段51號	榕樹	臨時編號1131210-2	中空腐朽	113年12月17日邀集樹保委員現勘，因腐朽程50以上%，具有高度公共安全風險，原則同意解除列管。	臺北市立蘭雅國民中學	相關紀錄詳附錄/報告案4-31

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
32	中正區中山南路21-1號	榕樹	3904	褐根病	112年9月7日樹木保護委員現場確認感染褐根病，難以救治，為公共安全，同意解除列管。	國家表演藝術中心國家兩廳院	相關紀錄詳附錄/報告案4-32
33	中正區中山南路21-1號	榕樹	3903	褐根病	112年8月2日樹木保護委員現場確認感染褐根病，難以救治，為公共安全，同意解除列管。	國家表演藝術中心國家兩廳院	相關紀錄詳附錄/報告案4-33
34	中正區中山南路21-1號	正榕	自編564	褐根病	112年3月17日樹木保護委員現場確認感染褐根病，難以救治，為公共安全，同意解除列管。	國家表演藝術中心國家兩廳院	相關紀錄詳附錄/報告案4-34
35	大安區敦化南路一段261號	樟樹	3350	公安疑慮	114年5月6日經本市樹保委員現場勘查該樹樹體龐大、嚴重傾斜且鄰近民宅，已竄根造成民宅受損及阻塞排水設施，根盤也嚴重隆起，經評估該樹為公安高風險等級樹木，爰同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-35
36	北投區復興三路300巷15號	九丁榕	2071	中空腐朽	114年5月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹中空腐朽已無救治可能，原則同意解除列管。	財政部國有財產署北區分署	相關紀錄詳附錄/報告案4-36
37	士林區仰德大道三段74號門口南側	榕樹	2022	公安疑慮	114年5月13日經本市樹保委員至現場勘查，該樹外觀生長歪斜，依現場評估已達高風險，恐有公共安全疑慮，為維護公共安全，同意先行解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-37

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
38	中正區青島東路1號	榕樹	公園處編號JJ099001 0008	公安疑慮	114年3月5日經本市樹保委員現場勘查，該樹樹體龐大，有等勢幹、根盤嚴重隆起情形，如果傾倒可能會有高度之公安隱患，原則同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-38
39	士林區中山北路5段465號前/福林加油站入口右側第2株	榕樹	3840	褐根病	112年10月4日邀集本市樹保委員現場勘查，該樹疑似感染褐根病，考慮公安問題，原則同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-39
40	士林區中山北路五段465號	榕樹	4237（公園處編碼SL023453 1095）	褐根病	112年10月4日邀集本市樹保委員現場勘查，該樹疑似感染褐根病，考慮公安問題，原則同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-40
41	士林區中山北路7段175號前	榕樹	3248	褐根病	112年10月2日邀集本市樹保委員現場勘查，該樹疑似感染褐根病，考慮公安問題，原則同意解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-41
42	士林區中山北路7段81巷51號對面	榕樹	3239	褐根病	112年9月6日經本市樹保委員現勘，有3處顯現褐根病菌絲面，同意該樹解除列管。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-42
43	南港區中南里研究院路130巷南深左抽水站旁	紅楠	3731	褐根病	公園處113年12月9日偕同樹保委員會勘,確認感染褐根病,同意解列。	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	相關紀錄詳附錄/報告案4-43
44	中山區劍潭里北安路305號(經國七海園區)	榕樹	1765	褐根病	112年10月18日樹保委員現場會勘確認感染褐根病，原則同意列除列管。	臺北市政府文化局(財團法人基督教中華信望愛基金會代管)	相關紀錄詳附錄/報告案4-44

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
45	士林區中山北路6段255巷	烏桕	2061	中空腐朽	113年12月26日本市樹保委員現場會勘該樹中空腐朽達50%以上，原則同意解除列管。	私人(力麒建設股份有限公司)	相關紀錄詳附錄/報告案4-45
46	松山區濱江街362號	榕樹	臨時編號1130709-2	褐根病	113年7月26日經本市樹保委員現勘確認染褐根病，因有公安疑慮，同意解除列管。	交通部民用航空局飛航服務總臺	相關紀錄詳附錄/報告案4-46
47	松山區濱江街362號	榕樹	臨時編號1130709-3	褐根病	113年7月26日經本市樹保委員現勘確認染褐根病，因有公安疑慮，同意解除列管。	交通部民用航空局飛航服務總臺	相關紀錄詳附錄/報告案4-47
48	松山區濱江街362號	榕樹	臨時編號1130709-4	褐根病	113年7月26日經本市樹保委員現勘確認染褐根病，因有公安疑慮，同意解除列管。	交通部民用航空局飛航服務總臺	相關紀錄詳附錄/報告案4-48
49	士林區大東路165號（士林國小）	榕樹	887	全株枯亡	113年12月26日經本市樹保委員現場勘查，該樹全株枯死，基部有腐朽病菌病徵，無可救治，有公安疑慮，同意解除列管。	臺北市士林區士林國民小學	相關紀錄詳附錄/報告案4-49
50	大安區學府里辛亥路三段200號(長興校區停車場)	榕樹	1525	因颱風吹襲倒伏	經113年11月1日本市樹保委員現勘確認該樹係因褐根病菌感染且基部已中空腐朽，爰同意解除列管。	國立臺灣大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-50

項次	地　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
51	中山區松江路94號	榕樹	480	褐根病	114年1月16日邀集本市樹保委員現場勘查，該樹感染褐根病嚴重，考慮公安問題，原則同意解除列管。	元大人壽	相關紀錄詳附錄/報告案4-51
52	士林區陽明路一段68-70號	榕樹	2597	因颱風吹襲倒伏	113年11月1日經本市樹保委員現場勘查，該樹原一主幹倒下壓到民宅，已修剪，另一主幹亦開裂且基部腐朽，同意解除列管。	內政部警政署	相關紀錄詳附錄/報告案4-52
53	中山區中山北路三段40號(大同大學)	印度橡膠樹	387	褐根病	113年10月9日邀集本市樹保委員現場勘查，該樹感染褐根病嚴重，考慮公安問題，原則同意解除列管。	大同大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-53
54	中山區中山北路三段40號(大同大學)	榕樹	395	褐根病	113年10月9日邀集本市樹保委員現場勘查，該樹感染褐根病嚴重，考慮公安問題，原則同意解除列管。	大同大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-54
55	文山區萬壽路36號	榕樹	3051	炭皮病	114年1月22日經樹木保護委員現場確認感染炭皮病倒伏，同意解除列管。	國立政治大學	相關紀錄詳附錄/報告案4-55

項次	地　　點	樹種	編號	解列原因	說明	權管單位	相關資料
56	文山區木柵路一段311巷1號	苦楝	1738	因颱風吹襲倒伏	113年11月4日經樹木保護委員現場確認該樹全株折損且倒伏，已無救治可能，同意解除列管。	臺北市文山區永建國民小學	相關紀錄詳附錄/報告案4-56

擬辦：擬請同意解除列管並准予備查。

審議案

【審議案一】

案由：「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區臨沂段一小段487-2地號等43筆土地（住宅區公辦都更新建工程案）」受保護樹木移植與復育計畫，提請審議。

說明：

一、經查工區範圍內計有14株喬木，包含1株受保護榕樹（編號4560），採基地內移植，與13株非受保護喬木，其處理方式為4株基地內移植，9株移除。

二、旨案為首次提送委員會審議，前經114年4月8日臺北市樹木保護委員會第14屆第33次幹事會審查決議「修正後提送樹保委員會審議」。

三、今申辦單位陳送修正後樹保計畫內容，重點略述如下：

（一)有關委員意見「林木修剪後，樹冠應進行疏剪，使樹木能生長茂盛恢復倒伏前樣子。」申請單位說明：依據受保護榕樹（編號4560）生長狀況進行樹冠疏剪作業，並持續監測生長狀態，視情況調整修剪方式，確保樹木恢復倒伏前的茂密樹形與樹勢（詳計畫書27-29頁）。

(二) 有關委員意見「請補充磷肥與氮肥，加強未來移植樹木的活力。」申請單位說明：本案將視樹木整體狀況，適量調配施用磷肥（P 肥）與氮肥（N 肥）的時機與劑量（詳計畫書43頁）。

（三)有關委員意見「建議可增加氣生根系的養護，以增加未來移植後的支撐可行性。」申請單位說明：本案將於114年7月至116年3月間，進行樹木加強導根作業與清除根領覆土，並在樹心外約3公尺範圍內，進行土壤改良（詳計畫書24-25頁）。

四、本案業務科初審意見審核表與前次會議意見修正對照表如附。

擬辦：俟與辦機關報告後，提請審議。

「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區臨沂段一小段487-2地號等43筆土地（住宅區公辦都更新建工程案）」受保護樹木移植與復育計畫
臺北市樹木保護委員會第14屆第33次幹事會

會議討論意見暨改善情形對照表

委員及幹事審查意見	改善情形	頁碼
委員與幹事討論意見： **委員A（邱志明委員）** (1)林木修剪後，樹冠應進行疏剪，使樹木能生長茂盛恢復倒伏前樣子。	(1)依據生長狀況進行樹冠的疏剪作業，增進整體樹冠透光及透風性。也將持續監測受保護樹木4560榕樹的生長狀態，視情況調整修剪方式，確保受保護樹木恢復倒伏前的茂密樹形與樹勢。	P27-29
(2)倒伏木主根系修剪傷口太大，必須加強養護傷口，否則無移植價值。因屆時主幹腐朽，一樣會風倒。	(2)申請單位將加強傷口處理與保護措施，並密切觀察修剪傷口的腐朽情形。若監測發現主幹有腐朽惡化的跡象，也將即時調整處理方式，確保樹木整體安全性及穩定性，亦規劃於114年7月至116年3月期間，針對樹木進行加強導根作業。同時也將清除於根領上的覆土，並於樹心外推約3公尺範圍內，以放射狀溝方式進行土壤改良，促進養根與樹勢恢復，降低樹木倒伏的可能。	P24-25、27
委員B（胡寶元委員） (1)請補充P肥與N肥，加強未來移植樹木的活力。	(1)本案將視樹木整體狀況，適量調配施用磷肥（P 肥）與氮肥（N 肥）的時機與劑量，以促進根系發育、提升葉片與整體樹勢。	P43
(2)建議可增加氣生根系的養護，以增加未來的移植後的支撐可行性。	(3)本案於114年7月至116年3月期間，針對樹木進行加強導根作業，提升樹木的自我支撐能力，並強化其吸收根的發展。此外，也將清除根領覆土，並在樹心外約3公尺範圍內，採放射狀溝進行土壤改良，為樹木提供更穩定的養分支持。	P24-25
(3)目前樹木現況仍不佳，葉片量稀少。而規劃為基地內移植，是否以枝條儘量保留為最大考量。	(4)目前扶正後的受保護樹木4560榕樹葉量較稀少、樹勢較弱，因此在後續移植作業前的修剪，將以不定枝管理及疏剪為主，最大程度保留枝條為原則，避免過度修剪。	P27-29
委員C（許榮輝委員） (1)請確認未來生長的成效，提供基地公部門辦理的特色展示，並加強樹木健康管理及樹勢成長。	(1)本案將持續追蹤導根、土壤改良及相關養護作業的成效，定期記錄樹勢變化。未來若導根成果優良，也將結合基地景觀綠化空間，作為公部門生態展示或樹木教育推廣的案例參考。	P24-25、43
都發局意見（朱芳毅幹事書面意見） 無意見。	_	-

臺北市樹木保護委員會（委員會）初審意見審核表

案名：「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區臨沂段一小段487-2地號等43筆土地（住宅區公辦都更新建工程案）」移植及復育計畫

收件日期	中華民國114年4月23日	收文字號	BTAA1143016714	
申請人	國家住宅及都市更新中心	設計標的	地址	臺北市中正區杭州南路1段11巷及忠孝東路2段64巷路口
	負責人（首長）：花敬群		地號	臺北市中正區臨沂段一小段 487-2、488、488-3、488-4、488-5、488-6、488-7、488-8、488-9、488-10、488-13、488-14、488-15、488-16、488-17、488-18、488-19、488-21、488-22、489、489-1、489-2、490、491、492、493、493-2、493-3、493-4、493-5、493-6、493-7、494、494-2、494-3、494-4、494-5、494-6、494-7、494-8、494-9、495-1、495-3，共43筆地號
設計人	潘冀聯合建築師事務所	樹木承商	未發包	

編號	項目	檢核圖件	檢核結果 合格	檢核結果 頁碼	初審意見	備註
一	基本資料	（一）申請書及委託書（申請人、設計人核章，設計標的基本資料）	V	I		
		（二）審議資料表及書件審核表（各項目須與計畫書各章節內容確實一致）	V	II-III		
		（三）前次會議審查意見、修正說明、頁碼等回覆對照表	V	IV-V		
		1.召開日期、會議記錄發文字號	V	IV-V		
		2.審查意見逐條說明	V	IV-V		
		3.修正情形、補充說明及頁碼	V	IV-V		
		（四）目錄索引（計畫書頁次編號）	V	VI		
二	設計案書圖	（一）基地位置及範圍圖（基地範圍為同申請建築執照之建築基地範圍，免申請建築執照者為該開發建設基地範圍）	V	1		
		（二）計畫簡介	V	2		
		（三）全區平面配置圖、施工區域範圍圖及十樓以下各樓層平面圖（含所有地下層）	V	3		
		（四）地基開挖範圍平面圖（清楚標示與受保護樹木距離等關係）	V	4-7		
		（五）立面圖（清楚標示與樹木距離等關係）	V	8		
		（六）植栽設計配置圖	V	9		
三	樹籍基本資料	（一）施工區域範圍內植栽現況平面圖	V	10-11		
		1.施工區域範圍內植栽現況調查(以喬木為主，清楚加註並編號標明)	V	10-11		
		2.達受保護標準樹木之現況位置（清楚加註並編號標明）	V	10-11		

收件日期	中華民國114年4月23日	收文字號	BTAA1143016714	
申請人	國家住宅及都市更新中心	設計標的	地址	臺北市中正區杭州南路1段11巷及忠孝東路2段64巷路口
	負責人（首長）：花敬群		地號	臺北市中正區臨沂段一小段 487-2、488、488-3、488-4、488-5、488-6、488-7、488-8、488-9、488-10、488-13、488-14、488-15、488-16、488-17、488-18、488-19、488-21、488-22、489、489-1、489-2、490、491、492、493、493-2、493-3、493-4、493-5、493-6、493-7、494、494-2、494-3、494-4、494-5、494-6、494-7、494-8、494-9、495-1、495-3，共43筆地號
設計人	潘冀聯合建築師事務所	樹木承商	未發包	

編號	項目	檢核圖件	檢核結果 合格	頁碼	初審意見	備註
		3.受保護樹木處理方式（原地保留、移植或其他處理之樹木位置及數量）	V	10-11		
		（二）受保護樹木樹籍資料調查表	V	12-16		
		1.樹種	V	12-16		
		2.樹胸徑(地平以上一・三米高之位置測量)	V	12-16		
		3.樹胸圍(地平以上一・三米高之位置測量)	V	12-16		
		4.樹高（地平起算）	V	12-16		
		5.樹冠幅	V	12-16		
		6.樹木現況照片(全株及近照至少各二張)	V	12-16		
四	申請移植理由	說明無法原地保留及必須移植之充分理由及具體事證	V	20-21		
五	施工影響說明	（一）施工機具、車輛及人員動線圖	V	22		
		（二）受保護樹木於施工期間安全之保全措施	V	22-23		
		（三）其他應載明事項	-	-		
六	保護計畫	（一）樹根保護範圍（非必要勿開挖地基）		--		
		（二）樹冠及枝幹修剪程度及方式(非必要勿修剪)	-	-		
		（三）保護工程及其分項工程之期程	-	-		
七	移植與復育計畫	（一）移植施工項目及流程	V	24		
		1.斷根作業、樹根挖掘範圍及根團保護措施	V	24-27		
		2.樹冠及枝幹之修剪程度及方式、保障樹木生機措施	V	27-30		
		3.搬移運送方式及作業安全措施	V	30-32		
		4.種植作業、立支架及其他保護措施	V	33-37		
		（二）受保護樹木移植與復育作業時程	V	38		
		（三）受保護樹木移植假植、定植及復育地點	V	39-42		

<table>
<tr><td colspan="2">收件日期</td><td>中華民國114年4月23日</td><td colspan="2">收文字號</td><td colspan="3">BTAA1143016714</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">申請人</td><td>國家住宅及都市更新中心</td><td colspan="2" rowspan="2">設計標的</td><td>地址</td><td colspan="2">臺北市中正區杭州南路1段11巷及忠孝東路2段64巷路口</td></tr>
<tr><td>負責人（首長）：花敬群</td><td>地號</td><td colspan="2">臺北市中正區臨沂段一小段 487-2、488、488-3、488-4、488-5、488-6、488-7、488-8、488-9、488-10、488-13、488-14、488-15、488-16、488-17、488-18、488-19、488-21、488-22、489、489-1、489-2、490、491、492、493、493-2、493-3、493-4、493-5、493-6、493-7、494、494-2、494-3、494-4、494-5、494-6、494-7、494-8、494-9、495-1、495-3，共43筆地號</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">設計人</td><td>潘冀聯合建築師事務所</td><td colspan="2" rowspan="2">樹木承商</td><td colspan="3">未發包</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">編號</td><td rowspan="2">項目</td><td rowspan="2">檢核圖件</td><td colspan="2">檢核結果</td><td rowspan="2">初審意見</td><td rowspan="2">備註</td></tr>
<tr><td>合格</td><td>頁碼</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>（四）移植、定植後之維護管理措施及復育養護期限</td><td>V</td><td>43</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>（五）因移植施工作業及復育期間造成無法回復之傷害之補償措施</td><td>V</td><td>43</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">八</td><td rowspan="2">樹木承商</td><td>（一）相關實績經驗</td><td>－</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>（二）公司組織及人員</td><td>－</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>九</td><td>預算經費</td><td>各項作業所需單價、數量、總價等明細</td><td>V</td><td>44</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>十</td><td>其他資料</td><td>其他須檢附之資料(核備計畫書需附相關會議紀錄)</td><td>V</td><td>45-64</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">備註：
1.（＊）：為「四、申請移植理由」及「七、移植與復育計畫」書圖項目，如申請案中全案所有樹木僅提出保護計畫申請者，免填。
2.申請案全案所有受保護樹木其各棵樹冠水平投影面積外圍三米至樹幹間之範圍內，皆無地基開挖行為者，得適用簡化作業程序。
3.申請免提送保護計畫者則應檢具基本資料、設計案書圖、受保護樹木之樹籍基本資料、施工影響說明、歷次會議記錄等，及申請免提送保護計畫之理由。
4.申請案件經審議通過核備後，申請人除須將已送審核備計畫書之內容併入相關合約中據以執行外，其相關計畫內容作業要項於施作前、中、後之過程中均應拍照製作紀錄，並於文化局指定之限期函送完成上述紀錄核備後始得取得執照。</td></tr>
<tr><td colspan="8">其他初審意見：</td></tr>
</table>

註：「檢核結果」之「合格」欄位中符合規定者打”∨”及不符合規定者打”x”。「頁碼」為所送審議計畫書內容之頁碼。

文化局初審結果：■符合規定　□不符合規定

後續擬辦事項：■提送審議　□退件　□限期補正：文到後__日內，逾期未補正者，駁回。

【審議案二】

案由：「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區成功段三小段3地號等46筆土地（行二行三公辦都市更新新建工程案）」受保護樹木保護及移植與復育計畫，提請審議。

說明：

一、經查工區範圍內計有117株喬木，包含9株受保護樹木，其中1株受保護茄苳（編號4545）採原地保留，餘8株受保護樹木（編號2457榕、3193榕、3194榕、3195榕、4546茄苳、4547茄苳、臨時編號1140408-1榕、臨時編號1140408-2榕）採基地內移植；另108株非受保護樹木，其處理方式為28株移植、73株移除、7株倒伏或已移除。

二、旨案為首次提送委員會審議，前經114年4月21日臺北市樹木保護委員會第14屆第34次幹事會審查決議「修正後提送樹保委員會審議」。

三、今申辦單位陳送修正後樹保計畫內容，重點略述如下：

(一)有關委員意見「3193在消防通道，鋪面不要影響根系生長，兩株樹木根相連處根球很大，搬運小心。」申請單位說明：將於編號3193受保護榕樹樹穴周邊埋設結構模組，以提供地上鋪面承重與地下樹木根系生長空間。另編號3194及臨時編號1140408-2兩株受保護榕樹根系相連，將併同移植，並採用鋼構托底工法吊運（詳計畫書98-99、101-102頁）。

(二)有關委員意見「施工範圍內因褐根病已倒伏之樹木，是否已完成褐根病防治相關工作。」申請單位說明：褐根病倒伏之樹木將於計畫核定後，進行褐根病防治及疫區內有感染之虞之樹木移除作業，並遵守相關規範辦理（詳計畫書122頁）。

(三)有關委員意見「請說明受保護榕樹（編號3193）未來之消防通道水泥鋪面之型式。」申請單位說明該樹將設置結構模組，其上方採用透水鋪面鋪設（詳計畫書101頁）。

(四)有關委員意見「受保護榕樹（編號2457）曾因風災倒伏，請在移植計畫執行前，加強施加氮肥與磷肥，以促進生長勢回復。」申請單位說明將於移植前進行土壤改良作業，適量施加氮肥及磷肥，以加強養根恢復樹勢（詳計畫書93頁）。

四、本案業務科初審意見審核表與前次會議意見修正對照表如附。

擬辦：俟與辦機關報告後，提請審議。

「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區成功段三小段3地號等46筆土地（行二行三公辦都市更新新建工程案）」受保護樹木保護及移植與復育計畫

臺北市樹木保護委員會第14屆第34次幹事會

會議討論意見暨改善情形對照表

委員及幹事審查意見	改善情形	頁碼
委員與幹事討論意見： **委員A（王亞男委員）** (1)3193在消防通道，鋪面不要影響根系生長，兩株根相連處，根球很大，搬運小心。	(1) 受保護樹木編號3193於樹穴周邊埋設結構模組，同時提供地上鋪面承重與地下樹木根系生長空間。3194及臨時編號1140408-2兩株樹木根系相連，將併同移植，並採用鋼構托底工法吊運。	P.98-99、101-102
(2)修正後送大會。	(2)-	-
委員B（胡寶元委員） (1)施工範圍內因褐根病已倒伏之樹木，是否已完成褐根病防治相關工作。	(1)範圍內褐根病倒伏之樹木將於計畫核定後進行褐根病防治及疫區內有感染之虞之樹木移除作業，並遵守相關規範辦理。	P.122
(2)請說明受保護樹木編號3193正榕未來之消防通道水泥鋪面之型式。	(2)受保護樹木編號3193正榕結構模組上方採用透水鋪面鋪設。	P.101
(3)受保護樹木編號2457曾因風災倒伏，請在移植計畫執行前，加強施加氮肥與磷肥，以促進生長勢的回復。	(3)受保護樹木2457於移植前將進行土壤改良作業，適量施加氮肥及磷肥以加強養根恢復樹勢。	P.93
委員C（許榮輝委員） (1)沒有意見。	(1)-	-
都發局意見（朱芳毅幹事書面意見） 無意見。	_	-
結論： 本案經委員綜合討論並經出席委員同意決議如下：請申請單位依委員討論意見修正計畫書圖，並備妥1份計畫書電子檔（1個 PDF 檔並加註頁籤，檔案請控制在100mb 以下）送本局確認修改情形，俾利辦理後續提送臺北市樹木保護委員會審議事宜。	符合規定辦理。	_

臺北市樹木保護委員會（幹事會）初審意見審核表

案名：「國家住宅及都市更新中心」辦理「臺北市中正區成功段三小段3地號等46筆土地（行二行三公辦都市更新新建工程案）」保護計畫及移植與復育計畫

收件日期	中華民國114年4月30日	收文字號	BTAA1143017548	
申請人	國家住宅及都市更新中心	設計標的	地址	臺北市中正區林森北路28號
	負責人（首長）：花敬群		地號	中正區成功段三小段3、4、5、5-1、6、7、8、9、10、10-1、10-2、10-3、11、11-1、12、12-1、13、13-1、13-4、14、14-1、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39等46筆地號
設計人	潘冀聯合建築師事務所	樹木承商	未發包	
	負責人：		負責人：	

編號	項目	檢核圖件	檢核結果		初審意見	備註
			合格	頁碼		
一	基本資料	（一）申請書及委託書（申請人、設計人核章，設計標的基本資料）	V	I		
		（二）審議資料表及書件審核表（各項目須與計畫書各章節內容確實一致）	V	II		
		（三）前次會議審查意見、修正說明、頁碼等回覆對照表	V	IV		
		1.召開日期、會議記錄發文字號	V	IV		
		2.審查意見逐條說明	V	IV		
		3.修正情形、補充說明及頁碼	V	IV		
		（四）目錄索引（計畫書頁次編號）	V	V		
二	設計案書圖	（一）基地位置及範圍圖（基地範圍為同申請建築執照之建築基地範圍，免申請建築執照者為該開發建設基地範圍）	V	1		
		（二）計畫簡介	V	2-5		
		（三）全區平面配置圖、施工區域範圍圖及十樓以下各樓層平面圖（含所有地下層）	V	6-11		
		（四）地基開挖範圍平面圖（清楚標示與受保護樹木距離等關係）	V	12		
		（五）立面圖（清楚標示與樹木距離等關係）	V	13-17		
		（六）植栽設計配置圖	V	18		
三	樹籍基本資料	（一）施工區域範圍內植栽現況平面圖	V	22		
		1.施工區域範圍內植栽現況調查(以喬木為主，清楚加註並編號標明)	V	23-54		
		2.達受保護標準樹木之現況位置（清楚加註並編號標明）	V	23-54		
		3.受保護樹木處理方式（原地保留、移植或其他處理之樹木位置及數量）	V	23-54		
		（二）受保護樹木樹籍資料調查表	V	23-54		

收件日期		中華民國114年4月30日		收文字號		BTAA1143017548	
申請人		國家住宅及都市更新中心		設計標的		地址	臺北市中正區林森北路28號
		負責人（首長）：花敬群				地號	中正區成功段三小段3、4、5、5-1、6、7、8、9、10、10-1、10-2、10-3、11、11-1、12、12-1、13、13-1、13-4、14、14-1、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39等46筆地號
設計人		潘冀聯合建築師事務所		樹木承商		未發包	
		負責人：				負責人：	
編號	項目	檢核圖件	檢核結果		初審意見		備註
			合格	頁碼			
		1.樹種	V	23-54			
		2.樹胸徑(地平以上一・三米高之位置測量)	V	23-54			
		3.樹胸圍(地平以上一・三米高之位置測量)	V	23-54			
		4.樹高（地平起算）	V	23-54			
		5.樹冠幅	V	23-54			
		6.樹木現況照片(全株及近照至少各二張)	V	23-54			
四	申請移植理由	說明無法原地保留及必須移植之充分理由及具體事證	V	77-85			
五	施工影響說明	（一）施工機具、車輛及人員動線圖	V	82			
		（二）受保護樹木於施工期間安全之保全措施	V	83-86			
		（三）其他應載明事項	–	83-86			
六	保護計畫	（一）樹根保護範圍（非必要勿開挖地基）	V	86-87			
		（二）樹冠及枝幹修剪程度及方式(非必要勿修剪)	V	88-89			
		（三）保護工程及其分項工程之期程	V	90			
七	移植與復育計畫	（一）移植施工項目及流程	V	91-104			
		1.斷根作業、樹根挖掘範圍及根團保護措施	V	91-93			
		2.樹冠及枝幹之修剪程度及方式、保障樹木生機措施	V	94-97			
		3.搬移運送方式及作業安全措施	V	98-99			
		4.種植作業、立支架及其他保護措施	V	100-104			
		（二）受保護樹木移植與復育作業時程	V	105			
		（三）受保護樹木移植假植、定植及復育地點	V	106-120			

<table>
<tr><td colspan="2">收件日期</td><td>中華民國114年4月30日</td><td colspan="2">收文字號</td><td colspan="3">BTAA1143017548</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">申請人</td><td>國家住宅及都市更新中心</td><td colspan="2" rowspan="2">設計標的</td><td>地址</td><td colspan="2">臺北市中正區林森北路28號</td></tr>
<tr><td>負責人(首長)：花敬群</td><td>地號</td><td colspan="2">中正區成功段三小段3、4、5、5-1、6、7、8、9、10、10-1、10-2、10-3、11、11-1、12、12-1、13、13-1、13-4、14、14-1、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39等46筆地號</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">設計人</td><td>潘冀聯合建築師事務所</td><td colspan="2" rowspan="2">樹木承商</td><td colspan="3">未發包</td></tr>
<tr><td>負責人：</td><td colspan="3">負責人：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">編號</td><td rowspan="2">項目</td><td rowspan="2">檢核圖件</td><td colspan="2">檢核結果</td><td rowspan="2">初審意見</td><td rowspan="2">備註</td></tr>
<tr><td>合格</td><td>頁碼</td></tr>
<tr><td rowspan="3">八</td><td rowspan="3">樹木承商</td><td>(四)移植、定植後之維護管理措施及復育養護期限</td><td>V</td><td>121</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(五)因移植施工作業及復育期間造成無法回復之傷害之補償措施</td><td>V</td><td>121</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(一)相關實績經驗</td><td>－</td><td>122</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(二)公司組織及人員</td><td>－</td><td>122</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>九</td><td>預算經費</td><td>各項作業所需單價、數量、總價等明細</td><td>v</td><td>123</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>十</td><td>其他資料</td><td>其他須檢附之資料(核備計畫書需附相關會議紀錄)
1. 樹保計畫歷次會議記錄。
2. 申請移植者，必需檢附受保護樹木本身有無褐根病之檢測，定植地點有無褐根病與紅火蟻之證明。
3. 基地外移植需附定植點土地所有權人同意書。
4. 與案情有關之會議紀錄。
其他與案情相關之檢測或證明資料。</td><td>V</td><td>124-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">備註：
1.(＊)：為「四、申請移植理由」及「七、移植與復育計畫」書圖項目，如申請案中全案所有樹木僅提出保護計畫申請者，免填。
2.申請案件經審議通過核備後，申請人除須將已送審核備計畫書之內容併入相關合約中據以執行外，其相關計畫內容作業要項於施作前、中、後之過程中均應拍照製作紀錄，並於文化局指定之限期函送完成上述紀錄核備後始得取得執照。</td></tr>
<tr><td colspan="8">其他初審意見：
1. 請確實將都市更新權利變換意願調查表個資遮罩。</td></tr>
</table>

註：「檢核結果」之「合格」欄位中符合規定者打”∨”及不符合規定者打”x”。「頁碼」為所送審議計畫書內容之頁碼。

文化局初審結果：■符合規定 □不符合規定

後續擬辦事項：■提送審議 □退件 □限期補正：文到後__日內，逾期未補正者，駁回。

【審議案三】

案由：「國防部空軍司令部人事軍務處」辦理「復興崗職務宿舍新建統包工程」受保護樹木保護計畫及移植與復育計畫（第一次變更），提請審議。

說明：

一、經查工區範圍內計有4株受保護榕樹（編號3776-3779），均採原地保留（詳計畫書第18頁），其樹保計畫業經112年3月17日臺北市樹木保護委員會第13屆第26次專案小組暨第26次幹事會審議通過，並經本府112年6月20日府文化資源字第1123017102號函核定在案。

二、因設置永久出入口，鄰近受保護榕樹（編號4190）保護範圍內，且欲移植該樹，爰申請第1次計畫變更，旨案為首次提送委員會審議，前經114年4月21日臺北市樹木保護委員會第14屆第34次幹事會審查決議「修正後提送樹保委員會審議」。

三、今申辦單位陳送修正後樹保計畫內容，重點略述如下：

（一）有關委員意見「4190移植的緣由及必要性，請補充說明。」申請單位說明本案樹保計畫112年6月20日核定，都審計畫112年9月19日核定，受保護榕樹(編號4190)位於經都審核定之汽機車道出入口範圍內，故申請移植(詳計畫書第21-24頁)。

（二）有關委員意見「補充說明4190的移植預定地之土壤、生育地情形，並確認有無褐根病」申請單位說明受保護榕樹（編號4190）移植預定地為大度路機車道外側開闊綠地、日照良好、無積水情形，並經農業部林業試驗所檢測無褐根病感染（詳計畫書第29-30、72-76頁）。

（三）有關公園處意見「根球大小要如何確保最大範圍？請補充要如何施作根球包覆？」申請單位說明受保護榕樹(編號4190)因一側有既有排水溝，靠水溝側土球預估為寬1公尺，故將擴大鄰近基地側土球至寬2.5公尺，以保留最大根系；另根球之包紮，先以麻布或不織布包紮後，再以粗麻繩包裹成根球(詳計畫書第23、27頁)。

四、本案業務科初審意見審核表與前次會議意見修正對照表如附。

擬辦：俟興辦機關報告後，提請審議。

「復興崗職務宿舍新建統包工程」受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫（第一次變更）

第14屆臺北市樹木保護委員會第34次專案小組暨第34次幹事會會議紀錄

會議結論改善情形對照表

委員及幹事審查意見	改善情形	頁碼
一、 委員 A		
1. 4190移植的緣由及必要性，請補充說明。	申請單位說明： (1) 本案樹保計畫112年6月20日核定，都審計畫112年9月19日核定，又受保護榕樹（編號4190）係案核定後列管為受保護樹木。 (2) 受保護榕樹(編號4190)位於經都審核定之汽機車道出入口範圍內，故申請移植。	P21-24
2. 希望補充說明4190的移植預定地之土壤、生育地情形，並確認有無褐根病。	申請單位說明： 受保護榕樹（編號4190）之移植預定地為大度路機車道外側開闊綠地、日照良好、無積水情形，並經農業部林業試驗所檢測無褐根病感染。	P29-30、72-76
3. 補充說明後，送大會。	–	–
二、 委員B		
1. 移植點缺乏褐根病相關檢測資料。	申請單位已補充本案褐根病檢測結果。	P72
2. 請補充受保護樹木之移植必要性。	申請單位說明： (1) 本案樹保計畫112年6月20日核定，都審計畫112年9月19日核定，又受保護榕樹（編號4190）又受保護榕樹（編號4190）係案核定後列管為受保護樹木。 (2) 受保護榕樹(編號4190)位於經都審核定之汽機車道出入口範圍內，故申請移植。	P21-24
三、 委員C		
1. 沒有另外意見。	–	–
四、 都發局意見： 查本案前經都審核定在案，倘後續規劃設計調整前述核定圖說，請依「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」第8條規定檢討辦理變更設計事宜。	經申請單位依「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議原則」之規定檢討，本案應無需辦理變更事宜。	P23

委員及幹事審查意見	改善情形	頁碼
五、 公園處意見： 有關本工程根球大小要如何確保最大範圍？請補充要如何施作根球包覆？	申請單位說明： (1) 受保護榕樹(編號4190)因一側有既有排水溝，靠水溝側土球預估為寬1公尺，故將擴大鄰近基地側土球至寬2.5公尺，以保留最大根系。 (2) 根球之包紮，先以麻布或不織布包紮後，再以粗麻繩包覆成根球。	P23、27
會議結論： 本案經委員綜合討論並經出席委員同意決議如下：請申請單位依委員討論意見修正計畫書圖，並備妥1份計畫書電子檔（1個 PDF 檔並加註頁籤，檔案請控制在100mb 以下）送本局確認修改情形，俾利辦理後續提送臺北市樹木保護委員會審議事宜。		-

臺北市樹木保護委員會（幹事會）初審意見審核表

案名：國防部空軍司令部人事軍務處辦理「復興崗職務宿舍新建統包工程」受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫(第一次變更)

收件日期	中華民國114年5月22日		收文字號	BTAA1143019989	
申請人	國防部空軍司令部人事軍務處		設計標的	地址	北投區中央北路2段70號
	代表人: 莊敏典			地號	北投區秀山段二小段694、701、751-4、752、753地號
設計人	王騰建築師事務所		樹木承商	里仁國際景觀股份有限公司	
	負責人：王騰			負責人：楊宸欣	

編號	項目	檢核圖件	檢核結果		初審意見	備註
			合格	頁碼		
一	基本資料	（一）申請書及委託書（申請人、設計人核章，設計標的基本資料）	V	i		
		（二）審議資料表及書件審核表（各項目須與計畫書各章節內容確實一致）	V	ii-iii		
		（三）前次會議審查意見、修正說明、頁碼等回覆對照表	V	V		
		1.召開日期、會議記錄發文字號	V	V		
		2.審查意見逐條說明	V	V		
		3.修正情形、補充說明及頁碼	V	V		
		（四）目錄索引（計畫書頁次編號）	V	Viii		
二	設計案書圖	（一）基地位置及範圍圖（基地範圍為同申請建築執照之建築基地範圍，免申請建築執照者為該開發建設基地範圍）	V	1		
		（二）計畫簡介	V	2		
		（三）全區平面配置圖、施工區域範圍圖及十樓以下各樓層平面圖（含所有地下層）	V	3-15		
		（四）地基開挖範圍平面圖（清楚標示與受保護樹木距離等關係）	V	16		
		（五）立面圖（清楚標示與樹木距離等關係）	V	17-		
		（六）植栽設計配置圖	V	18		
三	樹籍基本資料	（一）施工區域範圍內植栽現況平面圖	V	19		
		1.施工區域範圍內植栽現況調查(以喬木為主，清楚加註並編號標明)	V	19		

收件日期	中華民國114年5月22日			收文字號	BTAA1143019989		
申請人	國防部空軍司令部人事軍務處			設計標的	地址	北投區中央北路2段70號	
	代表人: 莊敏典				地號	北投區秀山段二小段694、701、751-4、752、753地號	
設計人	王騰建築師事務所			樹木承商	里仁國際景觀股份有限公司		
	負責人：王騰				負責人：楊宸欣		

編號	項目	檢核圖件	檢核結果		初審意見	備註
			合格	頁碼		
		2.達受保護標準樹木之現況位置（清楚加註並編號標明）	V	19		
		3.受保護樹木處理方式（原地保留、移植或其他處理之樹木位置及數量）	V	19		
		（二）受保護樹木樹籍資料調查表	V	20		
		1.樹種	V	20		
		2.樹胸徑(地平以上一・三米高之位置測量)	V	20		
		3.樹胸圍(地平以上一・三米高之位置測量)	V	20		
		4.樹高（地平起算）	V	20		
		5.樹冠幅	V	20		
		6.樹木現況照片(全株及近照至少各二張)	V	20		
四	申請移植理由（＊）	說明無法原地保留及必須移植之充分理由及具體事證	V	21-24		
五	施工影響說明	（一）施工機具、車輛及人員動線圖	V	25		
		（二）受保護樹木於施工期間安全之保全措施	V	26		
		（三）其他應載明事項	–	–		
六	保護計畫	（一）樹木保護範圍施作工項與保護措施。	–	–		
		（二）樹冠及枝幹修剪程度及方式(非必要勿修剪)	–	–		
		（三）保護工程及其分項工程之期程	–	–		
七	移植與復育計畫（＊）	（一）移植施工項目及流程	V	27		
		1.斷根作業、樹根挖掘範圍及根團保護措施	V	26		
		2.樹冠及枝幹之修剪程度及方式、保障樹木生機措施	V	26		
		3.搬移運送方式及作業安全措施	V	27		
		4.種植作業、立支架及其他保護措施	V	27		

<table>
<tr><td colspan="2">收件日期</td><td colspan="3">中華民國114年5月22日</td><td>收文字號</td><td colspan="2">BTAA1143019989</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">申請人</td><td colspan="3">國防部空軍司令部人事軍務處</td><td rowspan="2">設計標的</td><td>地址</td><td>北投區中央北路2段70號</td></tr>
<tr><td colspan="3">代表人: 莊敏典</td><td>地號</td><td>北投區秀山段二小段694、701、751-4、752、753地號</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">設計人</td><td colspan="3">王騰建築師事務所</td><td rowspan="2">樹木承商</td><td colspan="2">里仁國際景觀股份有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">負責人：王騰</td><td colspan="2">負責人：楊宸欣</td></tr>
<tr><td rowspan="2">編號</td><td rowspan="2">項目</td><td rowspan="2">檢核圖件</td><td colspan="2">檢核結果</td><td colspan="2" rowspan="2">初審意見</td><td rowspan="2">備註</td></tr>
<tr><td>合格</td><td>頁碼</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>（二）受保護樹木移植與復育作業時程</td><td>V</td><td>27</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>（三）受保護樹木移植假植、定植及復育地點</td><td>V</td><td>29</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>（四）移植、定植後之維護管理措施及復育養護期限</td><td>V</td><td>30</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>（五）因移植施工作業及復育期間造成無法回復之傷害之補償措施</td><td>V</td><td>30</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">八</td><td rowspan="2">樹木承商資料</td><td>（一）相關實績經驗</td><td>V</td><td>31</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>（二）公司組織及人員</td><td>V</td><td>31-34</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>九</td><td>預算經費</td><td>各項作業所需單價、數量、總價等明細</td><td>V</td><td>35</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>十</td><td>其他資料</td><td>其他須檢附之資料
1. 樹保計畫歷次會議記錄。
2. 申請移植者，必需檢附受保護樹木本身有無褐根病之檢測，定植地點有無褐根病與紅火蟻之證明。
3. 基地外移植需附定植點土地所有權人同意書。
4. 與案情有關之會議紀錄。
5. 其他與案情相關之檢測或證明資料。</td><td>X</td><td>P36-PDF159</td><td colspan="2">1. 請補充原核定公文。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">備註：
1. 為「四、申請移植理由」及「七、移植與復育計畫」書圖項目，如申請案中全案所有樹木僅提出保護計畫申請者，免填。
2. 申請案件經審議通過核備後，申請人除須將已送審核備計畫書之內容併入相關合約中據以執行外，其相關計畫內容作業要項於施作前、中、後之過程中均應拍照製作紀錄，並於文化局指定之限期函送完成上述紀錄核備後始得取得執照。</td></tr>
<tr><td colspan="8">其他初審意見：</td></tr>
</table>

註：「檢核結果」之「合格」欄位中符合規定者打”∨”及不符合規定者打”x”。「頁碼」為所送審議計畫書內容之頁碼。

文化局初審結果：■符合規定　□不符合規定（另須補正或增加之圖件編號及內容）：

後續擬辦事項：■提送審議　□退件　□限期補正：文到後＿＿＿＿日內，逾期未補正者，駁回。