

## 臺北市工程施工規範「第 01532 章開挖臨時覆蓋板及其支撐」修訂對照表

修訂內容(V3.0)	原內容(V2.0)	修訂說明
<p>1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)</p> <p><u>(1) CNS 2947</u> 銲接結構用軋鋼料</p> <p><u>(2) CNS 7993</u> 一般結構用銲接H型鋼</p> <p><u>(3) CNS 9278</u> 冷軋碳鋼鋼片及鋼帶</p> <p><u>(4) CNS 13863</u> 整體成色混凝土用顏料</p>	<p>1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)</p> <p>(1) CNS 2473 <u>G3039</u> 一般結構用軋鋼料</p> <p>(2) CNS 2947 <u>G3057</u> 銲接結構用軋鋼料</p> <p>(3) CNS 7993 <u>G3154</u> 一般結構用銲接H型鋼</p> <p>(4) CNS 9278 <u>G3195</u> 冷軋碳鋼鋼片及鋼帶</p> <p>(5) CNS 13863 <u>A2267</u> 整體成色混凝土用顏料重比試驗法</p>	<p>刪除引用 CNS 國家標準之類號。</p> <p>實際詳列規範內容所引用之 CNS 國家標準或檢驗依據項目等。</p> <p>項次調整。</p>
<p>1.5.2 工作圖及計算書</p>	<p>1.5.2 工作圖</p>	<p>本節名稱修正以符合該節內容。</p>
<p>2.1.1 應依契約圖說或工作圖，符合 <u>CNS 2947</u> 或 <u>CNS 9278</u> 之規定。</p>	<p>2.1.1 應依契約圖說或工作圖，符合 CNS 2947 <u>G3057</u> 或 CNS 9278 <u>G3195</u> 之規定。</p>	<p>刪除引用 CNS 國家標準之類號。</p>
<p>2.1.3 <u>除契約圖說另有規定外</u>，開挖寬度與覆蓋板規定尺度如下表(表中厚度為<u>最小值</u>)：</p>	<p>2.1.3 開挖寬度與覆蓋板規定尺度如下表：</p>	<p>修正覆蓋板厚度規定，以符市場實際供料俾利實務進行。</p>
<p>2.2.3 型鋼應符合 <u>CNS 2947</u> 或 <u>CNS 7993</u> 之規定，鋼板應符合 <u>CNS 9278</u> 之規定。鋼筋應符合第 03210 章「鋼筋」之規定，銲接應符合 AWS D1.1 之規定。</p>	<p>2.2.3 型鋼應符合 CNS 2947 <u>G3057</u> 或 CNS 7993 <u>G3154</u> 之規定，鋼板應符合 CNS 9278 <u>G3195</u> 之規定。鋼筋應符合第 03210 章「鋼筋」之規定，銲接應符合 AWS D1.1 之規定。</p>	<p>刪除引用 CNS 國家標準之類號。</p>
<p>2.2.4 油漆依契約圖說之規定，支撐墊條採用合成橡膠或工程司核可之同類材，染色顏料應符合 <u>CNS 13863</u> 之規定，色澤應經工程司認可。</p>	<p>2.2.4 油漆依契約圖說之規定，支撐墊條採用合成橡膠或工程司核可之同類材，染色顏料應符合 CNS 13863 <u>A2267</u> 之規定，色澤應經工程司認可。</p>	<p>刪除引用 CNS 國家標準之類號。</p>

## 臺北市工程施工規範「第 01532 章開挖臨時覆蓋板及其支撐」修訂對照表

修訂內容(V3.0)	原內容(V2.0)	修訂說明
<p>4.1 計量</p> <p>開挖臨時覆蓋板及其支撐工作，按實際施作數量，以平方公尺計量。<u>擋土支撐系統如擋土壁、中間樁、橫撐、斜撐、管路吊掛支撐等，另依第 02255 章「臨時擋土樁設施」及第 02256 章「臨時擋土支撐工法」之規定辦理。</u></p>	<p>4.1 計量</p> <p>開挖臨時覆蓋板及其支撐工作，按實際施作數量，以平方公尺計量。</p>	<p>新增非本章配合施作之擋土支撐系統計量規定說明，以與本章區分。</p>
<p>4.2 計價</p> <p>開挖臨時覆蓋板及其支撐工作，按實際施作數量，以平方公尺計價。該單價包括所有人工、材料、設備、製造、設置、覆蓋板、防滑表面、覆蓋板之支撐及梁結構、維護之油漆、填縫之材料及施作及覆蓋板移除等及其他為完成本工作所需之一切費用在內。<u>擋土支撐系統如擋土壁、中間樁、橫撐、斜撐、管路吊掛支撐等，另依第 02255 章「臨時擋土樁設施」及第 02256 章「臨時擋土支撐工法」之規定辦理。</u></p>	<p>4.2 計價</p> <p>開挖臨時覆蓋板及其支撐工作，按實際施作數量，以平方公尺計價。該單價包括所有人工、材料、設備、製造、設置、覆蓋板、防滑表面、覆蓋板之支撐及梁結構、維護之油漆、填縫之材料及施作及覆蓋板移除等及其他為完成本工作所需之一切費用在內。</p>	<p>新增非本章配合施作之擋土支撐系統計價規定說明，以與本章區分。</p>