

臺北市工程施工規範 第01991章 罰則 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
1.3 <u>廠商</u> 未依規定辦理者應依本章相關規定辦理，未列有罰則者，應依契約約定辦理。	1.3 <u>承包商</u> 未依規定辦理者應依本章相關規定辦理， <u>有關記點部分，按月統計</u> 。未列有罰則者，應依契約約定辦理。	瀝青混凝土(瀝青含量及瀝青混合料抽油後篩分析)記點，為罰扣或刨除、重鋪之依據，無按月統計之必要，爰此刪除。
1.5 用詞解釋： (1) 減付價金：施工品質未達規範標準，但在允收範圍內，按工、料差額或尺寸比例減付之價金。 (2) 罰扣價金：違反履約管理事項或施工品質未達規範標準，但在允收範圍內，計罰契約價金規定百分比或一定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點：當材料或施作品質未達契約約定時，由工程司或監造單位依規定記錄點數，以作為後續違約處分之依據。記錄點數之處分，應依契約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效評量時，則不因 <u>廠商</u> 改善完成或重作而清除原記錄之點數。	1.5 用詞解釋： (1) 減付價金：施工品質未達規範標準，但在允收範圍內，按工、料差額或尺寸比例減付之價金。 (2) 罰扣價金：違反履約管理事項或施工品質未達規範標準，但在允收範圍內，計罰契約價金規定百分比或一定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點：當材料或施作品質未達契約約定時，由工程司或監造單位依規定記錄點數，以作為後續違約處分之依據。記錄點數之處分，應依契約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效評量時，則不因 <u>承包商</u> 改善完成或重作而清除原記錄之點數。	名詞修正。
3.1 <u>廠商</u> 如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查，經工程司、機關或上級機關通知仍未辦理者，每次罰扣價金新臺幣 25,000 元。	3.1 <u>承包商</u> 如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查，經工程司、機關或上級機關通知仍未辦理者，每次罰扣價金新臺幣 25,000 元， <u>並記點 1 點</u> 。	「臺北市政府工務局所屬各機關營繕工程工地環境清潔維護實施要點補充規定」規定已停止適用，刪除記點規定。
3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第 01572 章「環境保護」附件一)檢查，其檢查結果 <u>缺失數未達 6 項</u> 時， <u>廠商</u> 應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，每次罰扣價金新臺幣 25,000 元，並再限期改善。	3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查，其檢查結果 <u>不符規定 5 項以下</u> 時， <u>承包商</u> 應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，每次罰扣價金新臺幣 25,000 元，並再限期改善。	參考「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」修正缺失項目數。

修正條文	現行條文	說明																																			
<p>3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第 01572 章「環境保護」附件一)檢查，其檢查結果<u>缺失數在 6 項以上未達 11 項</u>時，罰扣價金新臺幣 25,000 元。<u>廠商</u>應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，則每次再罰扣價金新臺幣 50,000 元，並再限期改善。</p> <p>3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第 01572 章「環境保護」附件一)檢查，其檢查結果<u>缺失數在 11 項以上</u>時，罰扣價金新臺幣 50,000 元。<u>廠商</u>應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元，並再限期改善。</p> <table border="1" data-bbox="159 560 907 847"> <thead> <tr> <th>缺失項目</th> <th>罰扣價金</th> <th>逾時未全部改善完成之處分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>廠商</u>如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查</td> <td>25,000 元</td> <td>罰扣價金 25,000 元</td> </tr> <tr> <td><u>缺失數未達 6 項</u></td> <td>—</td> <td>罰扣價金 25,000 元</td> </tr> <tr> <td><u>缺失數在 6 項以上未達 11 項</u></td> <td>25,000 元</td> <td>罰扣價金 50,000 元</td> </tr> <tr> <td><u>缺失數在 11 項以上</u></td> <td>50,000 元</td> <td>罰扣價金 100,000 元</td> </tr> </tbody> </table>	缺失項目	罰扣價金	逾時未全部改善完成之處分	<u>廠商</u> 如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查	25,000 元	罰扣價金 25,000 元	<u>缺失數未達 6 項</u>	—	罰扣價金 25,000 元	<u>缺失數在 6 項以上未達 11 項</u>	25,000 元	罰扣價金 50,000 元	<u>缺失數在 11 項以上</u>	50,000 元	罰扣價金 100,000 元	<p>3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查，其檢查結果<u>不符規定超過 5 項但未達 10 項</u>時，罰扣價金新臺幣 25,000 元。<u>承包商</u>應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，則每次再罰扣價金新臺幣 50,000 元，並再限期改善。</p> <p>3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表附件檢查，其檢查結果<u>達 10 項以上不符規定</u>時，罰扣價金新臺幣 50,000 元。<u>承包商</u>應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元，並再限期改善。</p> <table border="1" data-bbox="981 560 1749 986"> <thead> <tr> <th>缺失項目</th> <th>罰扣價金</th> <th>記點</th> <th>逾時未全部改善完成之處分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>承包商</u>如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查</td> <td>25,000 元</td> <td><u>1 點</u></td> <td>罰扣價金 25,000 元 <u>並記點 1 點</u></td> </tr> <tr> <td><u>檢查缺失 5 項以下</u></td> <td>—</td> <td><u>—</u></td> <td>罰扣價金 25,000 元</td> </tr> <tr> <td><u>檢查缺失超過 5 項但未達 10 項</u></td> <td>25,000 元</td> <td><u>—</u></td> <td>罰扣價金 50,000 元</td> </tr> <tr> <td><u>檢查缺失達 10 項以上</u></td> <td>50,000 元</td> <td><u>—</u></td> <td>罰扣價金 100,000 元</td> </tr> </tbody> </table>	缺失項目	罰扣價金	記點	逾時未全部改善完成之處分	<u>承包商</u> 如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查	25,000 元	<u>1 點</u>	罰扣價金 25,000 元 <u>並記點 1 點</u>	<u>檢查缺失 5 項以下</u>	—	<u>—</u>	罰扣價金 25,000 元	<u>檢查缺失超過 5 項但未達 10 項</u>	25,000 元	<u>—</u>	罰扣價金 50,000 元	<u>檢查缺失達 10 項以上</u>	50,000 元	<u>—</u>	罰扣價金 100,000 元	
缺失項目	罰扣價金	逾時未全部改善完成之處分																																			
<u>廠商</u> 如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查	25,000 元	罰扣價金 25,000 元																																			
<u>缺失數未達 6 項</u>	—	罰扣價金 25,000 元																																			
<u>缺失數在 6 項以上未達 11 項</u>	25,000 元	罰扣價金 50,000 元																																			
<u>缺失數在 11 項以上</u>	50,000 元	罰扣價金 100,000 元																																			
缺失項目	罰扣價金	記點	逾時未全部改善完成之處分																																		
<u>承包商</u> 如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查	25,000 元	<u>1 點</u>	罰扣價金 25,000 元 <u>並記點 1 點</u>																																		
<u>檢查缺失 5 項以下</u>	—	<u>—</u>	罰扣價金 25,000 元																																		
<u>檢查缺失超過 5 項但未達 10 項</u>	25,000 元	<u>—</u>	罰扣價金 50,000 元																																		
<u>檢查缺失達 10 項以上</u>	50,000 元	<u>—</u>	罰扣價金 100,000 元																																		
<p>3.5 以上規定得連續罰扣價金，並以工地環境清潔之相關契約價金總數或契約施工費之百分比(查核金額以上之工程為 3%；未達查核金額之工程為 5%)兩者取其高者扣罄為止，並於最近一期估驗計價時予以罰扣，且爾後不予追補。</p>	<p>3.5 以上規定得連續罰扣價金<u>與記點</u>，並以工地環境清潔之相關契約價金總數或契約施工費之百分比(查核金額以上之工程為 3%；未達查核金額之工程為 5%)兩者取其高者扣罄為止，並於最近一期估驗計價時予以罰扣，且爾後不予追補。</p>	<p>「臺北市政府工務局所屬各機關營繕工程工地環境清潔維護實施要點補充規定」規定已停止適用，刪除記點規定。</p>																																			
<p>(刪除)</p>	<p><u>3.6 有關第 01572 章「環境保護」之累計記點 15 點以上者，應屬政府採購法第 101 條第 1 項第 8 款之情形，依政府採購法第 102 條、103 條規定辦理。</u></p>	<p>刪除記點規定，已無適用政府採購法第 101 條第 1 項第 8 款之情形。</p>																																			
<p>3.6 不符規定事項如受相關主管機關開立罰單處罰時，<u>廠商</u>應支付按主管機關對機關或<u>廠商</u>所處之罰鍰；<u>是否再罰扣同</u></p>	<p>3.7 不符規定事項如受相關主管機關開立罰單處罰時，<u>承包商</u>應支付按主管機關對機關或<u>承包商</u>所處之罰</p>	<p>1. 懲罰性約金依契約約定辦理。</p>																																			

修正條文	現行條文	說明												
<p><u>額懲罰性違約金依契約約定辦理。</u></p>	<p><u>緩，除契約另有約定外，並再罰扣同額懲罰性違約金，並於最近一期估驗計價時予以罰扣，且爾後不予追補。</u></p>	<p>2. 項次調整。</p>												
<p>4. 第 02742 章瀝青混凝土鋪面、<u>第 02796 章密級配改質瀝青混凝土鋪面</u>、<u>第 02798 章多孔瀝青混凝土鋪面</u>及第 02967 章瀝青混凝土路面維修之罰則 瀝青混凝土鋪面檢驗細則與處理原則如下：</p> <p>4.1 厚度</p> <table border="1" data-bbox="152 478 869 874"> <thead> <tr> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(總厚度設計值－試體厚度) ≤ 總厚度設計值*10%</td> <td>依瀝青混凝土契約單價減付並罰扣該單位工區不足數量之1.5倍工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所估設計厚度權重計算之)</td> </tr> <tr> <td>(總厚度設計值－試體厚度) > 總厚度設計值*10%</td> <td>挖刨除、重鋪(就檢驗結果不合格所代表之路面範圍全面刨除後，重鋪至少5cm 且達設計厚度；如設計鋪築厚度未達5cm者，以設計鋪築厚度計算之)</td> </tr> </tbody> </table>	檢驗細則	處理原則	(總厚度設計值－試體厚度) ≤ 總厚度設計值*10%	依瀝青混凝土契約單價減付並罰扣該單位工區不足數量之1.5倍工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所估設計厚度權重計算之)	(總厚度設計值－試體厚度) > 總厚度設計值*10%	挖刨除、重鋪(就檢驗結果不合格所代表之路面範圍全面刨除後，重鋪至少5cm 且達設計厚度；如設計鋪築厚度未達5cm者，以設計鋪築厚度計算之)	<p>4. 第 02742 章瀝青混凝土鋪面及第 02967 章瀝青混凝土路面維修之罰則 瀝青混凝土鋪面檢驗細則與處理原則如下：</p> <p>4.1 厚度</p> <table border="1" data-bbox="1037 435 1709 730"> <thead> <tr> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(總厚度設計值－<u>平均</u>試體厚度) ≤ 總厚度設計值*10%</td> <td>依瀝青混凝土契約單價減付並罰扣該單位工區不足數量之1.5倍工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所估設計厚度權重計算之)。</td> </tr> <tr> <td>(總厚度設計值－<u>平均</u>厚度) > 總厚度設計值*10%</td> <td>挖刨除、重鋪</td> </tr> </tbody> </table>	檢驗細則	處理原則	(總厚度設計值－ <u>平均</u> 試體厚度) ≤ 總厚度設計值*10%	依瀝青混凝土契約單價減付並罰扣該單位工區不足數量之1.5倍工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所估設計厚度權重計算之)。	(總厚度設計值－ <u>平均</u> 厚度) > 總厚度設計值*10%	挖刨除、重鋪	<p>1. 新增第 02796 章密級配改質瀝青混凝土鋪面、第 02798 章多孔瀝青混凝土鋪面之罰則。</p> <p>2. 依第 02742 章瀝青混凝土鋪面 3.4 規定，厚度各試體檢驗結果不互相平均。</p>
檢驗細則	處理原則													
(總厚度設計值－試體厚度) ≤ 總厚度設計值*10%	依瀝青混凝土契約單價減付並罰扣該單位工區不足數量之1.5倍工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所估設計厚度權重計算之)													
(總厚度設計值－試體厚度) > 總厚度設計值*10%	挖刨除、重鋪(就檢驗結果不合格所代表之路面範圍全面刨除後，重鋪至少5cm 且達設計厚度；如設計鋪築厚度未達5cm者，以設計鋪築厚度計算之)													
檢驗細則	處理原則													
(總厚度設計值－ <u>平均</u> 試體厚度) ≤ 總厚度設計值*10%	依瀝青混凝土契約單價減付並罰扣該單位工區不足數量之1.5倍工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所估設計厚度權重計算之)。													
(總厚度設計值－ <u>平均</u> 厚度) > 總厚度設計值*10%	挖刨除、重鋪													
<p>4.2 瀝青含量</p> <p>(1) 瀝青含量超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%記點 3.0 點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之 0.5%工料價金。</p> <p>(2) 每次抽樣總記點點數超過 20 點時，該次抽樣之代表數量應挖刨除、重鋪。</p> <table border="1" data-bbox="152 1129 869 1351"> <thead> <tr> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%</td> <td>記點3.0點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金</td> </tr> <tr> <td>每次抽樣總記點點數超過20點</td> <td>該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪</td> </tr> </tbody> </table>	檢驗細則	處理原則	超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%	記點3.0點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金	每次抽樣總記點點數超過20點	該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪	<p>4.2 瀝青含量</p> <p>(1) 瀝青含量超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%記點 3.0 點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之 0.5%工料價金。</p> <p>(2) 每次抽樣總記點點數超過 20 點時，該次抽樣之代表數量應挖刨除、重鋪。</p> <table border="1" data-bbox="1037 1129 1753 1351"> <thead> <tr> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%</td> <td>記點3.0點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金。</td> </tr> <tr> <td>每次抽樣總記點點數超過20點</td> <td>該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪</td> </tr> </tbody> </table>	檢驗細則	處理原則	超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%	記點3.0點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金。	每次抽樣總記點點數超過20點	該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪	<p>刪除部分標點符號。</p>
檢驗細則	處理原則													
超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%	記點3.0點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金													
每次抽樣總記點點數超過20點	該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪													
檢驗細則	處理原則													
超過設計配比值之允許誤差時，每±0.1%	記點3.0點，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金。													
每次抽樣總記點點數超過20點	該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪													

修正條文	現行條文	說明																				
<p>4.3 瀝青混合料抽油後篩分析 篩分析應依規定篩號辦理，其各篩號通過百分比超過檢驗標準者，依下列規定辦理：</p> <p>(1) No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%記點 0.5 點。 (2) No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%記點 1.0 點。 (3) No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%記點 1.5 點。 (4) <u>級配</u>超過容許差，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之 0.5%材料價金。 (5) 每次抽樣總記點點數超過 20 點時，該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪。</p> <table border="1" data-bbox="208 603 887 1015"> <thead> <tr> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%</td> <td>記點0.5點</td> </tr> <tr> <td>No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%</td> <td>記點1.0點</td> </tr> <tr> <td>No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%</td> <td>記點1.5點</td> </tr> <tr> <td><u>級配</u>超過容許差</td> <td><u>每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金</u></td> </tr> <tr> <td><u>每次抽樣總記點點數超過20點時</u></td> <td><u>該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>註：試驗之通過 No. 200 篩百分比超過容許差值，一律進位取 1%，據以計算記點點數</p>	檢驗細則	處理原則	No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%	記點0.5點	No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%	記點1.0點	No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%	記點1.5點	<u>級配</u> 超過容許差	<u>每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金</u>	<u>每次抽樣總記點點數超過20點時</u>	<u>該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪</u>	<p>4.3 瀝青混合料抽油後篩分析 篩分析應依規定篩號辦理，其各篩號通過百分比超過檢驗標準者，依下列規定辦理：</p> <p>(1) No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%記點 0.5 點。 (2) No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%記點 1.0 點。 (3) No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%記點 1.5 點。 (4) 超過容許差<u>時除計算記點點數</u>，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之 0.5%材料價金。 (5) 每次抽樣總記點點數超過 20 點時，該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪。</p> <table border="1" data-bbox="1104 687 1727 954"> <thead> <tr> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%</td> <td>記點0.5點</td> </tr> <tr> <td>No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%</td> <td>記點1.0點</td> </tr> <tr> <td>No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%</td> <td>記點1.5點</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：試驗之通過 No. 200 篩百分比超過容許差值，一律進位取 1%，據以計算記點點數</p>	檢驗細則	處理原則	No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%	記點0.5點	No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%	記點1.0點	No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%	記點1.5點	<p>調整文字內容，避免發生超過20點時產生須刨除重鋪並罰款的解釋。</p>
檢驗細則	處理原則																					
No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%	記點0.5點																					
No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%	記點1.0點																					
No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%	記點1.5點																					
<u>級配</u> 超過容許差	<u>每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%工料價金</u>																					
<u>每次抽樣總記點點數超過20點時</u>	<u>該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪</u>																					
檢驗細則	處理原則																					
No. 4 篩以上：超過容許差時，每±1%	記點0.5點																					
No. 8 篩至 No. 100 篩：超過容許差時，每±1%	記點1.0點																					
No. 200 篩：超過容許差時，每±1.0%	記點1.5點																					
<p>4.4 瀝青混凝土黏滯度抽驗結果檢驗標準及處理原則</p> <table border="1" data-bbox="170 1145 887 1353"> <thead> <tr> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>黏度分級 AC1-20、AC2-20(或針入度分級60~70)瀝青膠泥之黏滯度(簡稱A)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>A<2000 poises</u></td> <td><u>挖刨除、重鋪</u></td> </tr> </tbody> </table>	檢驗細則	處理原則	<u>黏度分級 AC1-20、AC2-20(或針入度分級60~70)瀝青膠泥之黏滯度(簡稱A)</u>		<u>A<2000 poises</u>	<u>挖刨除、重鋪</u>	<p>(無)</p>	<p>依第02742章瀝青混凝土鋪面3.4規定，新增瀝青混凝土黏滯度罰則。</p>														
檢驗細則	處理原則																					
<u>黏度分級 AC1-20、AC2-20(或針入度分級60~70)瀝青膠泥之黏滯度(簡稱A)</u>																						
<u>A<2000 poises</u>	<u>挖刨除、重鋪</u>																					

修正條文			現行條文			說明																										
<table border="1"> <tr> <td>$2000 \leq A < 2400$ poises</td> <td>減付代表數量之材料價金之50%</td> </tr> <tr> <td>$10000 < A \leq 12500$ poises</td> <td>減付代表數量之材料價金之40%</td> </tr> <tr> <td>$12500 < A \leq 15000$ poises</td> <td>減付代表數量之材料價金之60%</td> </tr> <tr> <td>$A > 15000$ poises</td> <td>挖刨除、重鋪</td> </tr> <tr> <td colspan="2">黏度分級 AC1-10、AC2-10(或針入度分級85~100)瀝青膠泥之黏滯度(簡稱A)</td> </tr> <tr> <td>$A < 1000$ poises</td> <td>挖刨除、重鋪</td> </tr> <tr> <td>$1000 \leq A < 1200$ poises</td> <td>減付代表數量之材料價金之50%</td> </tr> <tr> <td>$5000 < A \leq 6750$ poises</td> <td>減付代表數量之材料價金之40%</td> </tr> <tr> <td>$6750 < A \leq 8500$ poises</td> <td>減付代表數量之材料價金之60%</td> </tr> <tr> <td>$A > 8500$ poises</td> <td>挖刨除、重鋪</td> </tr> </table>			$2000 \leq A < 2400$ poises	減付代表數量之材料價金之50%	$10000 < A \leq 12500$ poises	減付代表數量之材料價金之40%	$12500 < A \leq 15000$ poises	減付代表數量之材料價金之60%	$A > 15000$ poises	挖刨除、重鋪	黏度分級 AC1-10、AC2-10(或針入度分級85~100)瀝青膠泥之黏滯度(簡稱A)		$A < 1000$ poises	挖刨除、重鋪	$1000 \leq A < 1200$ poises	減付代表數量之材料價金之50%	$5000 < A \leq 6750$ poises	減付代表數量之材料價金之40%	$6750 < A \leq 8500$ poises	減付代表數量之材料價金之60%	$A > 8500$ poises	挖刨除、重鋪										
$2000 \leq A < 2400$ poises	減付代表數量之材料價金之50%																															
$10000 < A \leq 12500$ poises	減付代表數量之材料價金之40%																															
$12500 < A \leq 15000$ poises	減付代表數量之材料價金之60%																															
$A > 15000$ poises	挖刨除、重鋪																															
黏度分級 AC1-10、AC2-10(或針入度分級85~100)瀝青膠泥之黏滯度(簡稱A)																																
$A < 1000$ poises	挖刨除、重鋪																															
$1000 \leq A < 1200$ poises	減付代表數量之材料價金之50%																															
$5000 < A \leq 6750$ poises	減付代表數量之材料價金之40%																															
$6750 < A \leq 8500$ poises	減付代表數量之材料價金之60%																															
$A > 8500$ poises	挖刨除、重鋪																															
<p>4.5 壓實度試驗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>道路寬度</th> <th>檢驗細則(D: 壓實度)</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8M 寬以上道路</td> <td>$93\% \leq D < 95\%$</td> <td>罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)</td> </tr> <tr> <td>$D < 93\%$</td> <td>該單位工區挖刨除、重鋪</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">未滿8M 寬道路</td> <td>$90\% \leq D < 93\%$</td> <td>罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)</td> </tr> <tr> <td>$D < 90\%$</td> <td>該單位工區挖刨除、重鋪</td> </tr> </tbody> </table>			道路寬度	檢驗細則(D: 壓實度)	處理原則	8M 寬以上道路	$93\% \leq D < 95\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)	$D < 93\%$	該單位工區挖刨除、重鋪	未滿8M 寬道路	$90\% \leq D < 93\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)	$D < 90\%$	該單位工區挖刨除、重鋪	<p>4.4 壓實度試驗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>道路寬度</th> <th>檢驗細則(D: 壓實度)</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8M 寬以上道路</td> <td>$93\% \leq D < 95\%$</td> <td>罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)。</td> </tr> <tr> <td>$D < 93\%$</td> <td>該單位工區挖刨除、重鋪</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">未滿8M 寬道路</td> <td>$90\% \leq D < 93\%$</td> <td>罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)。</td> </tr> <tr> <td>$D < 90\%$</td> <td>該單位工區挖刨除、重鋪。</td> </tr> </tbody> </table>			道路寬度	檢驗細則(D: 壓實度)	處理原則	8M 寬以上道路	$93\% \leq D < 95\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)。	$D < 93\%$	該單位工區挖刨除、重鋪	未滿8M 寬道路	$90\% \leq D < 93\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)。	$D < 90\%$	該單位工區挖刨除、重鋪。	<p>1. 刪除部分標點符號。 2. 項次調整。</p>
道路寬度	檢驗細則(D: 壓實度)	處理原則																														
8M 寬以上道路	$93\% \leq D < 95\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)																														
	$D < 93\%$	該單位工區挖刨除、重鋪																														
未滿8M 寬道路	$90\% \leq D < 93\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)																														
	$D < 90\%$	該單位工區挖刨除、重鋪																														
道路寬度	檢驗細則(D: 壓實度)	處理原則																														
8M 寬以上道路	$93\% \leq D < 95\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)。																														
	$D < 93\%$	該單位工區挖刨除、重鋪																														
未滿8M 寬道路	$90\% \leq D < 93\%$	罰扣該單位工區瀝青混凝土代表數量之10%工料價金(該工料價金係以不同瀝青混凝土所佔設計厚度權重計算之)。																														
	$D < 90\%$	該單位工區挖刨除、重鋪。																														

修正條文			現行條文			說明
4.6 平整度試驗 (1) 一般道路：			4.5 平整度試驗 (1) 一般道路：			1. 依第 02742 章瀝青混凝土鋪面 4.2 規定，採用 3m 直規或高低平坦儀測量之 SD 標準差應為 $2.6\text{mm} < SD \leq 3.0\text{mm}$ 。 2. 依第 02742 章瀝青混凝土鋪面 3.4 規定，新增慣性剖面儀檢驗罰則。 3. 刪除部分標點符號。 4. 項次調整。
檢驗儀器	檢驗細則(SD:標準差)	處理原則	檢驗儀器	檢驗細則(SD:標準差)	處理原則	
採用 3m 直規或高低平坦儀測量	$2.6\text{mm} < SD \leq 3.0\text{mm}$	罰扣該區瀝青混凝土鋪築平整度試驗所代表數量面層 5cm 厚之 50% 工料價金 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)	採用 3m 直規或高低平坦儀測量	$2.7\text{mm} < SD \leq 3.0\text{mm}$	罰扣該區瀝青混凝土鋪築平整度試驗所代表數量面層 5cm 厚之 50% 工料價金 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)。	
	$SD > 3.0\text{mm}$	該平整度數值代表數量之瀝青混凝土鋪築面層 5cm 厚挖刨除、重鋪 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)		$SD > 3.0\text{mm}$	該平整度數值代表數量之瀝青混凝土鋪築面層 5cm 厚挖刨除、重鋪 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)。	
採用慣性剖面儀檢驗(m/km)	$3.50 < IRI \leq 4.20$	每點罰扣該區段施作金額之 1%，該區段 IRI 值減去 3.5 再乘 10 即為該區段之點數 $(IRI - 3.5) \times 10$				
	$IRI > 4.20$	就檢驗結果不合格所代表之路面範圍全面刨除重鋪至少 5cm 厚度，設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之				
(2) 快速道路：			(2) 快速道路：			
檢驗儀器	檢驗細則(SD:標準差)	處理原則	檢驗儀器	檢驗細則(SD:標準差)	處理原則	
採用 3m 直規或高低式平坦儀測量	$2.4\text{mm} < SD \leq 2.8\text{mm}$	罰扣該區瀝青混凝土鋪築平整度試驗所代表數量面層 5cm 厚之 50% 工料價金 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)	採用 3m 直規或高低式平坦儀測量	$2.4\text{mm} < SD \leq 2.8\text{mm}$	罰扣該區瀝青混凝土鋪築平整度試驗所代表數量面層 5cm 厚之 50% 工料價金 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)。	
	$SD > 2.8\text{mm}$	該平整度數值代表數量之瀝青混凝土鋪築面層 5cm 厚挖刨除、重鋪 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)		$SD > 2.8\text{mm}$	該平整度數值代表數量之瀝青混凝土鋪築面層 5cm 厚挖刨除、重鋪 (設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之)。	

修正條文			現行條文	說明	
採用慣性剖面儀檢驗(m/km)	$3.20 < IRI \leq 3.60$	每點罰扣該區段施作金額之1%，該區段 IRI 值減去 3.20 再乘 10 即為該區段之點數 $(IRI - 3.20) \times 10$			
	$IRI > 3.6$	就檢驗結果不合格所代表之路面範圍全面刨除重鋪至少 5cm 厚度，設計鋪築厚度未達 5cm 者，以設計鋪築厚度計算之			
6.1	廠商	施工時未依相關規定遭道路主管(管理)機關發文罰鍰者，於工程辦理估驗時第一次罰扣價金新台幣 30,000 元，以後每次罰扣價金新台幣 50,000 元。	6.1 承包商	施工時未依相關規定遭道路主管(管理)機關發文罰鍰者，於工程辦理估驗時第一次罰扣價金新台幣 30,000 元，以後每次罰扣價金新台幣 50,000 元。	名詞修正。
6.2	高程許可差	於驗收時，應檢附人孔處之管底高程檢測資料，並將成果註記於竣工圖上(如管渠內有局部高程變化應一併記明或標示)，如超過契約所訂容許誤差時， 廠商 應委託專業技師提出水理計算書，經審查後，依檢討結果判斷，選擇以下列其中之一項規定辦理：	6.2 高程許可差	於驗收時，應檢附人孔處之管底高程檢測資料，並將成果註記於竣工圖上(如管渠內有局部高程變化應一併記明或標示)，如超過契約所訂容許誤差時， 承包商 應委託專業技師提出水理計算書，經審查後，依檢討結果判斷，選擇以下列其中之一項規定辦理：	名詞修正。
7.	第 03310 章結構用混凝土之罰則	A. 每組試體於 28 天期齡至少試驗 2(一般現場機拌混凝土，或預拌混凝土)或 3(預力混凝土)個試體，各抗壓強度之平均值，即為該組之抗壓強度。每批混凝土數量規定取樣組數各組抗壓強度之平均值，即為該批混凝土之抗壓強度 M。 B. 混凝土每批抗壓強度 M1(一般現場機拌混凝土)、M2(預拌混凝土)、M3(預力混凝土)，若 $M1、M2、M3 \geq f'_c$ ，但只符合下列任一混凝土抗壓強度評量基準者，得不經結構分析，罰扣價金後予以收受；或若 $f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$ 、 $f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$ 、 $f'_c > M3 \geq 0.95 f'_c$ ，且未同時符合下列混凝土抗壓強度評量基準者，應進	7. 第 03310 章結構用混凝土之罰則	A. 每組試體於 28 天期齡至少試驗 2(一般現場機拌混凝土，或預拌混凝土)或 3(預力混凝土)個試體，各抗壓強度之平均值，即為該組之抗壓強度。每批混凝土數量規定取樣組數各組抗壓強度之平均值，即為該批混凝土之抗壓強度 M。 B. 混凝土每批抗壓強度 M1(一般現場機拌混凝土)、M2(預拌混凝土)、M3(預力混凝土)，若 $M1、M2、M3 \geq f'_c$ ，但只符合下列任一混凝土抗壓強度評量基準者，得不經結構分析，罰扣價金後予以收受；或若 $f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$ 、 $f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$ 、 $f'_c > M3 \geq 0.95 f'_c$ ，且未同時符合下	1. 調整文字內容，以刪除不必要之括號。 2. 名詞修正。

修正條文	現行條文	說明
<p>行結構分析並經工程司研析結構分析結果(結構分析、依 CNS 1238 作鑽心試驗、作載重試驗等，其費用均由廠商負擔，設計強度如屬 140kgf/cm² 以下且非具結構性者，可免做結構分析)，為不影響構造物安全而接受時，得罰扣價金後予以收受。</p> <p>混凝土抗壓強度評量基準</p> <p>(1) 該批混凝土任何連續三組試驗之平均值不小於 f'_c。</p> <p>(2) 該批混凝土任何一組試驗值不小於 $f'_c - 35$ kgf/cm²。</p> <p>C. 混凝土每批抗壓強度 M1(一般現場機拌混凝土)、M2(預拌混凝土)、M3(預力混凝土)，若 $M1 < 0.85 f'_c$、$M2 < 0.90 f'_c$ 時，原則上應拆除重做，經結構分析結果為無影響構造物安全或以工程司核可之方式無償補強或設計強度 140kgf/cm² 以下者，可同意罰扣該批混凝土全部數量之價金後予以收受，惟結構分析所需費用由廠商負擔；若 $M3 < 0.95 f'_c$ 時，應拆除重作。</p> <p>上述得罰扣或拆除重作情況，依下列 7.1~7.3 規定辦理：</p>	<p>列混凝土抗壓強度評量基準者，應進行結構分析並經工程司研析結構分析結果〔例如：結構分析(設計強度如屬 140kgf/cm² 以下且非具結構性者，可免做結構分析。)]、依 CNS 1238 作鑽心試驗、作載重試驗等，其費用均由承包商負擔，為不影響構造物安全而接受時，得罰扣價金後予以收受。</p> <p>混凝土抗壓強度評量基準</p> <p>(1) 該批混凝土任何連續三組試驗之平均值不小於 f'_c。</p> <p>(2) 該批混凝土任何一組試驗值不小於 $f'_c - 35$ kgf/cm²。</p> <p>C. 混凝土每批抗壓強度 M1(一般現場機拌混凝土)、M2(預拌混凝土)、M3(預力混凝土)，若 $M1 < 0.85 f'_c$、$M2 < 0.90 f'_c$ 時，原則上應拆除重做，經結構分析結果為無影響構造物安全或以工程司核可之方式無償補強或設計強度 140kgf/cm² 以下者，可同意罰扣該批混凝土全部數量之價金後予以收受，惟結構分析所需費用由承包商負擔；若 $M3 < 0.95 f'_c$ 時，應拆除重作。</p> <p>上述得減價允收或拆除重作情況，依下列 7.1~7.3 規定辦理：</p>	
<p>7.1 一般現場機拌混凝土(含砂漿樁)：</p> <p>(1) 每批抗壓強度 M1 低於設計強度之 85%時，按混凝土契約單價(以下各款均同)罰扣該批混凝土全部數量之價金。</p> <p>(2) 每批抗壓強度 M1 低於設計強度 95%而在 85%以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 50%價</p>	<p>7.1 一般現場機拌混凝土(含砂漿樁)：</p> <p>(1) 每批抗壓強度 M1 低於設計強度之 85%時，按混凝土契約單價(以下各款均同)扣除給付該批混凝土全部數量之價金。</p> <p>(2) 每批抗壓強度 M1 低於設計強度 95%而在 85%以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部</p>	<p>1. 依 7. B. 說明，應為罰扣價金。</p> <p>2. 刪除部分標點符號。</p>

修正條文	現行條文	說明																																		
<p>金。</p> <p>(3) 每批抗壓強度 $M1$ 低於設計強度 100%而在 95%以上時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 20% 價金。</p> <p>(4) 每批抗壓強度 $M1 \geq$ 設計強度時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 5% 價金。</p> <table border="1" data-bbox="219 392 887 959"> <thead> <tr> <th>同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M1$)</th> <th>罰扣價金百分比</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$0.85 f'_c > M1$</td> <td>----</td> <td>拆除重做</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>或經結構分析安全無影響後可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$0.95 f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$</td> <td>50%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$1.00 f'_c > M1 \geq 0.95 f'_c$</td> <td>20%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$M1 \geq f'_c$</td> <td>5%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> </tbody> </table>	同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M1$)	罰扣價金百分比	備註	$0.85 f'_c > M1$	----	拆除重做	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受	$0.95 f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$1.00 f'_c > M1 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$M1 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	<p>數量之 50% 價金。</p> <p>(3) 每批抗壓強度 $M1$ 低於設計強度 100%而在 95%以上時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 20% 價金。</p> <p>(4) 每批抗壓強度 $M1 \geq$ 設計強度時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 5% 價金。</p> <table border="1" data-bbox="1104 392 1771 959"> <thead> <tr> <th>同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M1$)</th> <th>罰扣價金百分比</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$0.85 f'_c > M1$</td> <td>----</td> <td>拆除重做。</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>或經結構分析安全無影響後可同意接受。</td> </tr> <tr> <td>$0.95 f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$</td> <td>50%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$1.00 f'_c > M1 \geq 0.95 f'_c$</td> <td>20%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$M1 \geq f'_c$</td> <td>5%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> </tbody> </table>	同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M1$)	罰扣價金百分比	備註	$0.85 f'_c > M1$	----	拆除重做。	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受。	$0.95 f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$1.00 f'_c > M1 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$M1 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	
同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M1$)	罰扣價金百分比	備註																																		
$0.85 f'_c > M1$	----	拆除重做																																		
	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受																																		
$0.95 f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$1.00 f'_c > M1 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$M1 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M1$)	罰扣價金百分比	備註																																		
$0.85 f'_c > M1$	----	拆除重做。																																		
	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受。																																		
$0.95 f'_c > M1 \geq 0.85 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$1.00 f'_c > M1 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$M1 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
<p>7.2 預拌混凝土：</p> <p>未達檢驗標準處理規定如下：</p> <p>(1) 每批抗壓強度 $M2$ 低於設計強度之 90%時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之價金。</p> <p>(2) 每批抗壓強度 $M2$ 低於設計強度 95%而在 90%以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 50% 價金。</p> <p>(3) 每批抗壓強度 $M2$ 低於設計強度 100%而在 95%以上時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 20% 價金。</p>	<p>7.2 預拌混凝土：</p> <p>未達檢驗標準處理規定如下：</p> <p>(1) 每批抗壓強度 $M2$ 低於設計強度之 90%時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之價金。</p> <p>(2) 每批抗壓強度 $M2$ 低於設計強度 95%而在 90%以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 50% 價金。</p> <p>(3) 每批抗壓強度 $M2$ 低於設計強度 100%而在 95%以上時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全</p>	<p>刪除部分標點符號。</p>																																		

修正條文	現行條文	說明																																		
<p>(4) 每批抗壓強度 $M2 \geq$ 設計強度時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 5% 價金。</p> <table border="1" data-bbox="170 225 869 794"> <thead> <tr> <th>同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M2$)</th> <th>罰扣價金百分比</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$0.90 f'_c > M2$</td> <td>----</td> <td>拆除重做</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>或經結構分析安全無影響後可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$0.95 f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$</td> <td>50%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$1.00 f'_c > M2 \geq 0.95 f'_c$</td> <td>20%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$M2 \geq f'_c$</td> <td>5%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> </tbody> </table>	同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M2$)	罰扣價金百分比	備註	$0.90 f'_c > M2$	----	拆除重做	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受	$0.95 f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$1.00 f'_c > M2 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$M2 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	<p>部數量之 20% 價金。</p> <p>(4) 每批抗壓強度 $M2 \geq$ 設計強度時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 5% 價金。</p> <table border="1" data-bbox="1055 264 1753 834"> <thead> <tr> <th>同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M2$)</th> <th>罰扣價金百分比</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$0.90 f'_c > M2$</td> <td>----</td> <td>拆除重做。</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>或經結構分析安全無影響後可同意接受。</td> </tr> <tr> <td>$0.95 f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$</td> <td>50%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$1.00 f'_c > M2 \geq 0.95 f'_c$</td> <td>20%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$M2 \geq f'_c$</td> <td>5%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> </tbody> </table>	同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M2$)	罰扣價金百分比	備註	$0.90 f'_c > M2$	----	拆除重做。	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受。	$0.95 f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$1.00 f'_c > M2 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$M2 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	
同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M2$)	罰扣價金百分比	備註																																		
$0.90 f'_c > M2$	----	拆除重做																																		
	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受																																		
$0.95 f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$1.00 f'_c > M2 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$M2 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 ($M2$)	罰扣價金百分比	備註																																		
$0.90 f'_c > M2$	----	拆除重做。																																		
	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受。																																		
$0.95 f'_c > M2 \geq 0.90 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$1.00 f'_c > M2 \geq 0.95 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
$M2 \geq f'_c$	5%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																		
<p>7.3 預力混凝土：</p> <p>(1) 每批抗壓強度 $M3$ 低於設計強度之 95% 時，該批混凝土所澆置之構造物，均應拆除重做，其損失概由 <u>廠商</u> 負擔。</p> <p>(2) 每批抗壓強度 $M3$ 低於設計強度 98% 而在 95% 以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 60% 價金。</p> <p>(3) 每批抗壓強度 $M3$ 低於設計強度 100% 而在 98% 以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 30% 價金。</p> <p>(4) 每批抗壓強度 $M3 \geq$ 設計強度時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 10% 價金。</p>	<p>7.3 預力混凝土：</p> <p>(1) 每批抗壓強度 $M3$ 低於設計強度之 95% 時，該批混凝土所澆置之構造物，均應拆除重做，其損失概由 <u>承包商</u> 負擔。</p> <p>(2) 每批抗壓強度 $M3$ 低於設計強度 98% 而在 95% 以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 60% 價金。</p> <p>(3) 每批抗壓強度 $M3$ 低於設計強度 100% 而在 98% 以上時，按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 30% 價金。</p> <p>(4) 每批抗壓強度 $M3 \geq$ 設計強度時，按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 10% 價金。</p>	<p>1. 名詞修正。</p> <p>2. 刪除部分標點符號。</p>																																		

修正條文			現行條文			說明																												
同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 (M3)	罰扣價金百分比	備註	同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體，試驗後每批抗壓強度 (M3)	罰扣價金百分比	備註																													
$0.95 f'_c > M3$	----	拆除重做	$0.95 f'_c > M3$	----	拆除重做																													
$0.98 f'_c > M3 \geq 0.95 f'_c$	60%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受	$0.98 f'_c > M3 \geq 0.95 f'_c$	60%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受。																													
$1.00 f'_c > M3 \geq 0.98 f'_c$	30%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受	$1.00 f'_c > M3 \geq 0.98 f'_c$	30%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受																													
$M3 \geq f'_c$	10%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$M3 \geq f'_c$	10%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																													
<p>7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組試體之平均強度不低於規定強度 f'_c 之 85%，且任一試體之強度不低於 f'_c 之 75%時，則每一組混凝土鑽心試體各抗壓強度之平均值 T，比照 M 值分為 T1(一般現場機拌混凝土)、T2(預拌混凝土)、T3(預力混凝土)，置入 7.1~7.3 表格中辦理。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>每一鑽心組抗壓強度 (T1)</th> <th>罰扣價金百分比</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$0.75 f'_c > T1$</td> <td>----</td> <td>拆除重做</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>或經結構分析安全無影響後可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$0.80 f'_c > T1 \geq 0.75 f'_c$</td> <td>50%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$0.85 f'_c > T1 \geq 0.80 f'_c$</td> <td>20%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> </tbody> </table>			每一鑽心組抗壓強度 (T1)	罰扣價金百分比	備註	$0.75 f'_c > T1$	----	拆除重做	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受	$0.80 f'_c > T1 \geq 0.75 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$0.85 f'_c > T1 \geq 0.80 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	<p>7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組試體之平均強度不低於規定強度 f'_c 之 85%，且任一試體之強度不低於 f'_c 之 75%時，則每一組混凝土鑽心試體各抗壓強度之平均值 T，比照 M 值分為 T1(一般現場機拌混凝土)、T2(預拌混凝土)、T3(預力混凝土)，置入 7.1~7.3 節表格中辦理。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>每一鑽心組抗壓強度 (T1)</th> <th>罰扣價金百分比</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$0.75 f'_c > T1$</td> <td>----</td> <td>拆除重做。</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>或經結構分析安全無影響後可同意接受。</td> </tr> <tr> <td>$0.80 f'_c > T1 \geq 0.75 f'_c$</td> <td>50%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> <tr> <td>$0.85 f'_c > T1 \geq 0.80 f'_c$</td> <td>20%</td> <td>經結構分析安全無影響後方可同意接受</td> </tr> </tbody> </table>			每一鑽心組抗壓強度 (T1)	罰扣價金百分比	備註	$0.75 f'_c > T1$	----	拆除重做。	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受。	$0.80 f'_c > T1 \geq 0.75 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	$0.85 f'_c > T1 \geq 0.80 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受	<p>1. 文字修正。 2. 刪除部分標點符號。</p>
每一鑽心組抗壓強度 (T1)	罰扣價金百分比	備註																																
$0.75 f'_c > T1$	----	拆除重做																																
	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受																																
$0.80 f'_c > T1 \geq 0.75 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																
$0.85 f'_c > T1 \geq 0.80 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																
每一鑽心組抗壓強度 (T1)	罰扣價金百分比	備註																																
$0.75 f'_c > T1$	----	拆除重做。																																
	100%	或經結構分析安全無影響後可同意接受。																																
$0.80 f'_c > T1 \geq 0.75 f'_c$	50%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																
$0.85 f'_c > T1 \geq 0.80 f'_c$	20%	經結構分析安全無影響後方可同意接受																																

修正條文			現行條文			說明
任一試體強度 $< 0.75 f'_c$	經工程司同意之公正第三人確認全無影響後，依上述 T1 所在區間辦理。	應依「結構混凝土設計規範」第 14 章規定，由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做	任一試體強度 $< 0.75 f'_c$	經工程司同意之公正第三人確認全無影響後，依上述 T1 所在區間辦理。	應依「結構混凝土設計規範」第 14 章規定，由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做。	
每一鑽心組抗壓強度 (T3)	罰扣價金百分比	備註	每一鑽心組抗壓強度 (T3)	罰扣價金百分比	備註	
$0.79 f'_c > T3$	----	拆除重做	$0.79 f'_c > T3$	----	拆除重做	
$0.82 f'_c > T3 \geq 0.79 f'_c$	60%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受	$0.82 f'_c > T3 \geq 0.79 f'_c$	60%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受。	
$0.85 f'_c > T3 \geq 0.82 f'_c$	30%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受	$0.85 f'_c > T3 \geq 0.82 f'_c$	30%	經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受	
任一試體強度 $< 0.75 f'_c$	經工程司同意之公正第三人確認全無影響後，依上述 T3 所在區間辦理。	應依「結構混凝土設計規範」第 14 章規定，由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做	任一試體強度 $< 0.75 f'_c$	經工程司同意之公正第三人確認全無影響後，依上述 T3 所在區間辦理。	應依「結構混凝土設計規範」第 14 章規定，由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做。	
7.5 上述情況當允許廠商作結構分析，但廠商未依工程司規定期限內及時處理、提出工程司同意之公正第三人所作之結構分析，工程司得於估驗計價時，逕予按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量價金之 40%(一般現場機拌混凝土，或預拌混凝土)、60%(預力混凝土)。若該期估驗計價			7.5 上述情況當允許承包商作結構分析，但承包商未依工程司規定期限內及時處理、提出工程司同意之公正第三人所作之結構分析，工程司得於估驗計價時，逕予按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量價金之 40%(一般現場機拌混凝土，或預拌混凝土)			名詞修正。

修正條文	現行條文	說明																										
<p>款不足罰扣，則由下期估驗計價款或保證金接續罰扣，直至罰扣至規定之百分比為止。若廠商仍未依規定期限內及時處理、提出工程司同意之公正第三人所作之結構分析，工程司得於估驗計價時，再次逕予按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量價金之 40%(一般現場機拌混凝土，或預拌混凝土)、60%(預力混凝土)，直至廠商完成結構分析為止。</p>	<p>土)、60%(預力混凝土)。若該期估驗計價款不足罰扣，則由下期估驗計價款或保證金接續罰扣，直至罰扣至規定之百分比為止。若承包商仍未依規定期限內及時處理、提出工程司同意之公正第三人所作之結構分析，工程司得於估驗計價時，再次逕予按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量價金之 40%(一般現場機拌混凝土，或預拌混凝土)、60%(預力混凝土)，直至承包商完成結構分析為止。</p>																											
<p>9. 第 02794 章透水性鋪面之一般要求之罰則</p> <p>9.1 透水砂漿抽驗結果未達標準處理原則</p> <table border="1" data-bbox="152 560 965 874"> <thead> <tr> <th>檢驗項目</th> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">拉拔強度</td> <td>平均值$\geq 1.7\text{kgf/cm}^2$</td> <td>減付代表數量之透水磚單價 20%</td> </tr> <tr> <td>平均值$< 1.7\text{kgf/cm}^2$</td> <td>代表數量拆除重做</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">透水係數</td> <td>平均值$\geq 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$</td> <td>減付代表數量之透水磚單價 20%</td> </tr> <tr> <td>平均值$< 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$</td> <td>代表數量拆除重做</td> </tr> </tbody> </table> <p>9.2 透水混凝土抽驗結果未達標準處理原則</p> <table border="1" data-bbox="152 916 965 1225"> <thead> <tr> <th>檢驗項目</th> <th>檢驗細則</th> <th>處理原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">抗壓強度</td> <td>平均值$\geq 0.9 f'_c$</td> <td>減付代表數量之材料價金之 60%</td> </tr> <tr> <td>平均值$< 0.9 f'_c$</td> <td>代表數量拆除重做</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">透水係數</td> <td>平均值$\geq 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$</td> <td>減付代表數量之材料價金之 60%</td> </tr> <tr> <td>平均值$< 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$</td> <td>代表數量拆除重做</td> </tr> </tbody> </table>	檢驗項目	檢驗細則	處理原則	拉拔強度	平均值 $\geq 1.7\text{kgf/cm}^2$	減付代表數量之透水磚單價 20%	平均值 $< 1.7\text{kgf/cm}^2$	代表數量拆除重做	透水係數	平均值 $\geq 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	減付代表數量之透水磚單價 20%	平均值 $< 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	代表數量拆除重做	檢驗項目	檢驗細則	處理原則	抗壓強度	平均值 $\geq 0.9 f'_c$	減付代表數量之材料價金之 60%	平均值 $< 0.9 f'_c$	代表數量拆除重做	透水係數	平均值 $\geq 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	減付代表數量之材料價金之 60%	平均值 $< 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	代表數量拆除重做	<p>(無)</p>	<p>依第 02794 章透水性鋪面之一般要求規定，新增罰則。</p>
檢驗項目	檢驗細則	處理原則																										
拉拔強度	平均值 $\geq 1.7\text{kgf/cm}^2$	減付代表數量之透水磚單價 20%																										
	平均值 $< 1.7\text{kgf/cm}^2$	代表數量拆除重做																										
透水係數	平均值 $\geq 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	減付代表數量之透水磚單價 20%																										
	平均值 $< 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	代表數量拆除重做																										
檢驗項目	檢驗細則	處理原則																										
抗壓強度	平均值 $\geq 0.9 f'_c$	減付代表數量之材料價金之 60%																										
	平均值 $< 0.9 f'_c$	代表數量拆除重做																										
透水係數	平均值 $\geq 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	減付代表數量之材料價金之 60%																										
	平均值 $< 0.85 \times 2 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$	代表數量拆除重做																										
<p>10. 第 02898 章標線之罰則</p> <p>10.1 劃設標線前，未確實執行對路邊有停放車輛之處理並提供相關資料時，每次罰扣 1,000 元。</p> <p>10.2 標線施工後抽驗結果未達標準處理原則</p>	<p>(無)</p>	<p>依第 02898 章標線規定，新增罰則。</p>																										

修正條文			現行條文	說明
檢驗項目	檢驗細則	處理原則		
厚度	平均值 < 1.5 mm	刨除後重新劃設及依規定重新送檢驗，其檢驗費由廠商負擔		
	1.5 mm ≤ 平均值 < 2 mm	不須重新劃設，減付代表數量之契約價金並罰扣代表數量之 5 倍契約價金		
抗滑係數	平均值 < 65 BPN	刨除後重新劃設及依規定重新送檢驗，其檢驗費由廠商負擔		
玻璃珠含量	玻璃珠試驗含量 < 15%	刨除後重新劃設及依規定重新送檢驗，其檢驗費由廠商負擔		
	15% ≤ 玻璃珠試驗含量 < 18%	不須重新劃設，減付代表數量之契約價金並罰扣代表數量之 5 倍契約價金		
11. 第 02905 章移植之罰則			(無)	依第 02905 章移植規定，新增罰則。
缺失項目		罰扣價金		
下列作業施工前 7 日未通知工程司到場監督： 廠商進行修剪、斷根、定植地點準備、根球挖掘、定植(含根球包裹、樹幹包裹與枝條圍束繩等材料之拆除)等工作		依據臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點二十四(六)規定辦理		
移植作業完成而尚未驗收前、假植期間或保活期間未每月提送養護資料		逾 1 日，每日罰扣 1,000 元		
未依通知期限提送養護缺失改善照片		逾 1 日，每日罰扣 1,000 元		

修正條文		現行條文	說明
移植、保活期間樹木經機關判定為不合格且不補植或換植	<ol style="list-style-type: none"> 1. 減付移植樹木工作項目單價(即契約中該規格之移植組合單價) 2. 罰扣該移植樹木單價(若機關無植物基本單價，得優先由3家全國性或地區性園藝、景觀公會提供之平均價格為扣款單價為主，必要時可由苗圃提供單價輔助) 		

本表填寫說明：以本市現行施工規範為基礎，增加內容以藍字底線表示，刪除內容以紅色刪除線表示。