

住警器購買通路及注意事項

何謂住警器(住宅用火災警報器)?

住宅用火災警報器是使用於未設火警自動警報設備之住宅，又稱獨立式火警探測器，內裝電池，不需配線，可獨立安裝於天花板上或牆壁上，當住宅用火災警報器偵測到煙霧或熱氣時，就會發出極大的警報聲響，讓民眾即早應變逃生。市面及網路上販售住宅用火災警報器可分為偵煙式或定溫式 2 種。偵煙式住宅用火災警報器安裝於臥室、客廳或樓梯間，定溫式住宅用火災警報器安裝於廚房。

定溫式住警器	偵煙式住警器
 <p data-bbox="400 1783 608 1827">適用於廚房</p>	 <p data-bbox="836 1783 1283 1827">適用於臥室、客廳或樓梯間</p>

哪裡可以買到住警器？

(1)實體通路：

1、賣場：臺北市全聯福利中心賣場、特力屋、好市多、愛買、燦坤等量販店。

2、電子資訊廣場、各地消防器材販賣商

3、防災科學教育館(販賣部)：

臺北市內湖區成功路二段 376 號

(2)網路商店：各大網路賣場(例如：momo 購物網、露天拍賣、PCHOME 24Hr、pchome 商店街、蝦皮購物、udn 買東西購物中心、中華消防協會…等)，樣式最多，民眾於拍賣網站上購買住警器應先詢問賣家該商品是否通過消防署檢驗。

(3)消防器材公司：以電話親洽消防設備製造商購買，另可至財團法人消防安全基金會網站消防安全設備認可>設備認可資料查詢>個別認可>住宅用火災警報器，網址如下：

http://www.cfs.org.tw/index.php?select=singleagree_v

[iew&eq_no=RD](#) 查詢最新住警器個別認可通過產品，並可點

擊該製造商查閱相關資訊。

購買住警器應注意事項

應依照安裝居室種類選購適合之住警器，偵煙式住宅用火災警報器安裝於臥室、客廳或樓梯間，定溫式住宅用火災警報器安裝於廚房。住宅用火災警報器一般售價為新臺幣 500 至 1000 元不等，現有許多賣場及消防器材公司或網路皆有販售。請注意是否張貼內政部消防署個別認可合格標示。消防署個別認可合格標示如下圖所示：



住警器該如何裝置？

住宅用火災警報器可自行購買安裝，依內政部消防署「住宅用火災警報器設置辦法」，每個居室至少安裝一只住宅用火災警報器，可以掛勾、黏貼、鑽孔等方式安裝於天花板、樓板或牆面，依安裝位置如下：

(1)裝置於天花板或樓板者：

1、警報器下端距離天花板或樓板六十公分以內。

2、裝設於距離牆面或樑六十公分以上之位置。 (2)

裝置於牆面者，距天花板或樓板下方十五公分以上五十分以下。

(3)距離出風口一點五公尺以上。

(4)以裝置於居室中心為原則。

