

檔 號：


保存年限：

臺北市政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國111年10月31日

發文字號：北市環資字第1113069164號

附件：臺北市公廁設施環境衛生檢查評分表、臺北市列管公廁級別標示格式



主旨：公告「臺北市公廁設施環境衛生檢查評分表」及「臺北市列管公廁級別標示格式」。

依據：「臺北市公廁環境衛生管理自治條例」第七條第五項。

公告事項：

- 一、附「臺北市公廁設施環境衛生檢查評分表」及「臺北市列管公廁級別標示格式」。
- 二、本案另載於本局官方網站，「公廁分級及位置」網頁（網址：https://www.dep.gov.taipei/News_Content.aspx?n=B18D1A1E2787E330&sms=305AECDD29BED80F5&s=F054167CF608EB37）。
- 三、對本公告如有疑義，請電洽臺北市政府環境保護局資源循環管理科。（地址：臺北市信義區市府路1號7樓西北區；電話：02-27208889轉4540）。

局長劉銘龍

臺北市公廁設施環境衛生檢查評分表

公廁名稱		公廁編號	
		主管機關	
廁所類型	<input type="checkbox"/> 男廁 <input type="checkbox"/> 女廁 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input type="checkbox"/> 親子廁所 <input type="checkbox"/> 性別友善廁所 <input type="checkbox"/> 混合廁所	管理單位	
		(所有人或管理人)	
類別	檢查項目	扣分項目(請於□內打√, 處填寫數字)	
		每處扣 10 分	每處扣 5 分
硬體設施	照 明	--	<input type="checkbox"/> 照明設備損壞 處
	廁 門	<input type="checkbox"/> 門板 <input type="checkbox"/> 門鎖 損壞或無法上鎖無法使用 處 <input type="checkbox"/> 上鎖不供使用 處	<input type="checkbox"/> 門板 <input type="checkbox"/> 門鎖 局部損壞 處 <input type="checkbox"/> 廁間改做工具間
	大 小 便 器	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 小便器 損壞無法使用 處 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 小便器 沖水設備故障無法沖水 處	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 小便器 局部損壞 處 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 小便器 漏水 處
	地 板	<input type="checkbox"/> 嚴重破損 處	<input type="checkbox"/> 局部破損 處
	周 邊 設 備 (牆壁、門窗、天 花板、尿布臺 等)	<input type="checkbox"/> 牆壁磁磚嚴重缺(破)損 處 <input type="checkbox"/> 窗戶玻璃嚴重破損無法使用 處 <input type="checkbox"/> 天花板嚴重破損 處 <input type="checkbox"/> 其他 嚴重損壞(無法使用) 處	<input type="checkbox"/> 牆壁磁磚局部破(缺)損 處 <input type="checkbox"/> 窗戶玻璃 <input type="checkbox"/> 天花板 局部破損 處 <input type="checkbox"/> 油漆剝落 <input type="checkbox"/> 尿布臺 <input type="checkbox"/> 嬰兒座椅 損壞 處 <input type="checkbox"/> 廁間外無垃圾桶(設烘手機者除外) <input type="checkbox"/> 其他 局部損壞 處
	應 設 設 施 (貼心設施、衛 生紙、加蓋垃圾 桶、掛勾或置物 架、扶手、求助 鈴、衛生紙丟棄 方式標示、便器 類型標示、洗手 台、給皂設備、 鏡子、擦手紙或 烘手機)	<input type="checkbox"/> 廁間座式馬桶消毒液架或坐墊紙架損壞無法使用 處 <input type="checkbox"/> 廁間衛生紙架損壞無法使用 處 <input type="checkbox"/> 廁間置物架損壞無法使用 處 <input type="checkbox"/> 廁間扶手損壞無法使用 處 <input type="checkbox"/> 廁間求助鈴損壞無法使用 處 <input type="checkbox"/> 洗手台損壞無法使用 處 <input type="checkbox"/> 鏡子損壞影響或無法使用 處 <input type="checkbox"/> 擦手紙架或烘手機損壞無法使用 處	<input type="checkbox"/> 廁間座式馬桶消毒液或坐墊紙用完未補充 處 <input type="checkbox"/> 廁間衛生紙用完未及時補充 處 <input type="checkbox"/> 廁間垃圾桶無加蓋 處 <input type="checkbox"/> 廁間掛勾脫落 <input type="checkbox"/> 置物架 局部損壞 處 <input type="checkbox"/> 廁間扶手局部損壞(鬆動) 處 <input type="checkbox"/> 廁間求助鈴局部損壞 處 <input type="checkbox"/> 洗手台局部損壞 處 <input type="checkbox"/> 鏡子局部損壞 處 <input type="checkbox"/> 擦手紙用完未補充 <input type="checkbox"/> 烘手機 局部損壞 處 <input type="checkbox"/> 廁間衛生紙丟棄方式標示破損、不清 處 <input type="checkbox"/> 廁間便器類型標示破損、不清 處 <input type="checkbox"/> 給皂設備耗材用完未補充 處
標 示	<input type="checkbox"/> 未標示廁所類型 <input type="checkbox"/> 設備、設施無法使用(待修)未標示 處 <input type="checkbox"/> 未設置清掃或檢查紀錄表	<input type="checkbox"/> 廁所類型標示模糊不清	
維護檢查紀錄	檢查紀錄表	<input type="checkbox"/> 清掃或檢查紀錄表未簽 <input type="checkbox"/> 標示髒亂、破損未更新 <input type="checkbox"/> 廁所明顯處未標示維護管理單位聯絡窗口及電話 <input type="checkbox"/> 廁所明顯處無懸掛清潔及檢查人員紀錄表(含電子系統)	
清潔維護	通 風	<input type="checkbox"/> 有臭味	--
	大小便器廁位	<input type="checkbox"/> 堵塞 處 <input type="checkbox"/> 積垢(嚴重髒污) 處	<input type="checkbox"/> 有穢物 處 <input type="checkbox"/> 垃圾溢滿 處
	洗 手 台	<input type="checkbox"/> 堵塞 <input type="checkbox"/> 髒亂或積垢(嚴重髒污)	<input type="checkbox"/> 不潔、置雜物
	地 板	<input type="checkbox"/> 嚴重積水 <input type="checkbox"/> 積垢(嚴重髒污)	<input type="checkbox"/> 局部不潔
周 邊 環 境	<input type="checkbox"/> 環境髒亂 <input type="checkbox"/> 周圍雜草超過60公分	<input type="checkbox"/> 門窗不潔 <input type="checkbox"/> 鏡子不潔 <input type="checkbox"/> 天花板不潔 <input type="checkbox"/> 牆壁不潔 <input type="checkbox"/> 清潔工具任意放置 <input type="checkbox"/> 堆置雜物	
類 別	臺北市公廁環境衛生管理自治條例第五條、第六條及第十二條		
	缺失項目	改善事項	
應設置設施、設施功能及環境清潔衛生	<input type="checkbox"/> 應設置設施 未設置 (貼心設施、衛生紙、加蓋垃圾桶、掛勾或置物架、扶手、求助鈴、衛生紙丟棄方式標示、便器類型標示、洗手台、給皂設備、鏡子、擦手紙或烘手機) <input type="checkbox"/> 未確保設施之正常使用功能及維護環境之清潔衛生	<input type="checkbox"/> 違反臺北市公廁環境衛生管理自治條例 <input type="checkbox"/> 第五條 <input type="checkbox"/> 第六條第一項規定，經通知 年 月 日前限期改善。 <input type="checkbox"/> 依臺北市公廁環境衛生管理自治條例第十二條規定，原限期 年 月 日前改善，屆期未改善，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰。	
備註 蠶豆症患者於使用公廁時接觸及吸入茶丸揮發物質可能出現急性溶血症，為保護民眾健康，建議公廁勿使用茶丸。	總分： 分		
	特優級：95分以上 優等級：86分以上94分以下 普通級：76分以上85分以下 改善級：75分以下(告發)。		
檢查單位 臺北市政府環境保護局 公廁管理隊	檢查員簽(名)章		受檢單位簽名

檢查日期： 年 月 日 時 分

臺北市列管公廁級別標示格式



特優級標示



優等級標示



普通級標示



改善級標示

備註：標示尺寸為高 17.3 公分×寬 9.6 公分