

動物咬傷及蟲螫傷 Animal, Insect Bites

一、症狀照顧：

先確認被咬傷之來源物，並以清潔水清洗傷口，勿自行切開傷口引流

(一)蛇咬傷：

- 1.應盡量認清咬傷之蛇的外觀及特徵（必要時可將蛇帶至醫院）
- 2.去除戒指及其他約束物
- 3.盡量勿移動患肢，並使其低於心臟位置，傷口之血液勿用口吸
- 4.使用彈性繃帶包紮於傷口上方，以減少毒液回流。止血帶的使用會因鬆綁時造成毒液大量吸收，或因綁太久致患肢缺血應盡量避免
- 5.不可使用冰敷或冷敷，以免造成組織壞死
- 6.不可飲用酒精或刺激性飲料
- 7.視症狀使用抗毒血清。如未接受抗毒血清治療，且經 8-12 小時並未產生症狀，或初始症狀未擴展，應可出院回家

(二)狗咬傷：先確認家畜或野狗，清洗傷口後，以清潔紗布加壓止血

(三)蜈蚣咬傷：主要症狀為局部紅腫，以症狀治療為主

(四)蜜蜂螫傷：

- 1.螫針的去除：沿著皮膚表面刮去避免用手拔除以免拔除時擠破尾刺的毒囊。局部傷口可使用冰敷
- 2.若先前有被蜂螫到的紀錄，則下次再被蜂螫到會有 35-60%的機會造成過敏性休克

二、藥物指導：

請依醫師指示注射破傷風類毒素和使用藥物

三、返診時間：

請按醫師指示返診

四、如遭咬傷請盡快求援送醫！

五、參考資料

- 張天鈞 (2008) · 水母螫傷的處理 · *當代醫學*, 422, 935-6。
- 鄭舒帆, 林杏麟 (2010) · 毒蛇咬傷的流行病學與治療 · *臺灣醫界*, 53(11), 556-8。
- 王維理、林義傑、李龍騰、黃國晉、方震中 (2014) · 毒蛇咬傷的處置 · *台北市醫師公會會刊*, 58 (1), 26-32
- 李明和、阮祺文、李萬生、張舜智 (2007) · 虎頭蜂螫傷 · *Journal of Emergency Medicine, Taiwan*, 9 (1), 14-18。
- 胡月娟等 (2015) · 內外科護理學上冊(五版) · 台北：華杏。
- 鄔豪欣、游凱翔、羅秀雲 (2013) · 狂犬病的治療 · *疫情報導*, 29 (5), 18-26。
- 鄭可 (2018) · 台灣毒蛇咬傷預防及處置 · *家庭醫學與基層醫療*, 33 (2), 39-49。
- 黃琳晶、鄔豪欣、黃婉婷、陳學儒、魏欣怡、劉明經、紀錦昇 (2018) 2014年臺灣鼬獾及白鼻心暴露後民眾接受狂犬病預防處置調查報告 · *疫情報導*, 34 (19), 309-316。
- LIU, Y. M., Ying, H. E., & SHEN, X. R. (2019). Research progress on the incidence and control measures of jellyfish stings. *Medical Journal of Chinese People's Liberation Army*, 44(4), 347-352.
- 劉雪娥等 (2020) · 內外科護理學上冊(五版) · 台北：華杏。

No.F0102

臺北市立聯合醫院護理部 111 年 06 月 30 日修訂