

2016「國家防災日」防災教育宣導 活動安全維護計畫(範例)

民國 105 年 9 月 9 日 製 定

壹、活動基本資訊

- 一、活動名稱：2016 國家防災日防災教育宣導活動。
- 二、活動目的：增加民眾對防火防災的重視。
- 三、活動地點：臺北市信義區仁愛路四段 505 號(國父紀念館)；詳如附圖
一
- 四、負責人基本資料：姓名:陳筱伶；身分證字號: A234567890 (身分證影
本如附件)
- 五、緊急聯絡資訊：
 - (一)本次活動第一聯絡人：黃小君；電話：0912-345-678
 - (二)本次活動第二聯絡人：吳小如；電話：0934-567-890
 - (三)消防機關：臺北市政府消防局 119 勤務中心，活動轄區信義分隊，
電話：(02)2729-7668
 - (四)警察機關：臺北市政府警察局信義分局(02) 2723-8880。
 - (五)醫療機關：民間救護車(02)2345-6789，民間救護車人員姓名：陳
小明，手機：0911-222-333
臺北市立聯合醫院忠孝院區：02-2555-3000。
臺北醫學大學附設醫院：02-2738-7952
- 六、活動對象：一般民眾。
- 七、活動人數：預估最大聚集約 3500 人 (人數計算應含工作及表演人員)
- 八、活動期間：活動定於 105 年 10 月 9 日 共 1 日 (提前三天於 10 月 6 日
進場場佈)。
- 九、活動進行方式：園遊會及舞台表演方式
- 十、同一活動辦理經驗
 - (一)曾經辦理的時間：104 年 9 月 30 日、103 年 10 月 1 日、102 年 10
月 2 日。

(二)參與人數：約 6000 人次，最大聚集人數約 3000 人

(三)均無發生突發意外。

十一、活動行程表：

時間	C3舞台	趣味關卡	周邊攤位
11:00-11:05	主持人開幕		
11:05-11:25	開幕表演- YOYO表演		
11:25-12:15	兒童劇團表演	趣味闖關	遊樂園 創意特區 DIY 手作 趣味闖關
12:30-13:00	魔術表演		
13:10-13:30	舞台遊戲		
13:40-14:00	魅力四射		
14:10-14:30	舞台遊戲		
14:40-15:10	舞台表演		
15:10-15:30	舞台表演		各攤位活動 開放至16:30
15:30-15:40	摸彩		
15:40-16:00	舞台表演		
16:00:-16:20	長官致詞		

十二、表演特效：明火表演；煙火施放；雷射光使用；其他特殊表演或特效無。

十三、本次活動現場有販賣酒精性飲料。(如有販賣酒精性飲料請註明)。
無。

貳、活動組織架構

主辦人	分組	成員名單	主要任務
活動主辦 人(負責人) 姓名： 陳筱伶 電話： 0912-34567 8	場地器材組	組長：蕭小雨 電話：0912-345-111 組員：工作人員約10位	場地舞台等硬體設施搭建
	交通管制組	組長：李小倫 電話：0912-345-222 組員：工作人員約10位	當天周邊交通動線規劃與執行
	舞台流程組	組長：黃小君 電話：0912-345-333 組員：工作人員約10位	主舞台流程規劃與執行
	遊樂園組	組長：黃小圓 電話：0912-345-444 組員：工作人員約30位	遊樂器材與氣墊遊戲規劃與執行
	大會服務組	組長：陳小婷 電話：0912-345-555 組員：工作人員約20位	大會服務處、醫護站、補水站等會場服務工作
	趣味競賽組	組長：夏小雯 電話：0912-345-666 組員：工作人員約20位	同仁、親子競賽闖關 規劃與執行
	會場攤位組	組長：楊小彤 電話：0912-345-777 組員：工作人員約10位	會場餐飲、DIY等會場攤位規劃與執行
	清潔維護組	組長：羅小明 電話：0912-345-888 組員：工作人員約10位	會場清潔與垃圾回收工作執行
	媒體事務組	組長：林小萱 電話：0912-345-999 組員：工作人員約五位	與媒體連繫、接洽

參、活動安全管理對策

有關活動安全管理對策項目，可參考附件有關「臺北市大型活動申請審查檢核表」據以規劃，並實際活動內容增修。

一、場地及器材管理

- (一)本次活動辦理場地為信義區仁愛路四段 505 號，屬室外空曠處所。
- (二)本次活動時段為周末假日，上午 11 點至下午 4 點，。
- (三)現場有搭設舞台(w21m*h11m)、看板、帳棚(3*3m 共 28 頂、10*10m 共 5 頂、20*20m 一頂、9*180m 接龍帳 3 頂、12*120m 一頂)等設施設置，相關設置無影響疏散避難動線。
- (四)本次現場設有園遊攤位，部分攤位以明火(瓦斯)進行烹煮，相關器具並放置通風良好處，攤位配有滅火器應變。
- (五)現場燈光等各項熱源，與其他易燃物品保持 6 公尺距離。
- (六)發電機及其燃料儲存位置，非放置於人潮聚集或民眾主要活動位置，並以圍籬予以區劃，並配有滅火器 8 支。
- (七)現場無使用火把、爆竹煙火以或氫氣灌充之氣球等易釀災害之器具。
- (八)場地配置圖如下：



二、交通動線管制

- (一)依「臺北市大型路外活動交通維持作業辦法」第三條，非屬該規定之大型路外活動。
- (二)為確保活動周邊交通順暢及人員進出場地安全，除設置行人動線規畫牌面外，另安排交通管制組工作人員派駐於各出入口，引導及協助民眾，使出入口保持暢通。

三、救災動線規劃

- (一)本案因救護站設置於兩側入口處，救護車輛進出動原則由仁愛路四段方向進入，現場並保留至少 4 公尺寬之淨空間。
- (二)本案規劃二條救災動線，東側由逸仙路入口進入，西側由光復南路入口進入，災害發生時將派人引導及管制維持動線暢通。
- (三)活動設施不得阻礙相關建築物之緊急出入口或阻絕行人通行，並依內政部(營建署)訂定「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」規定留設足供消防車輛出入之空間(寬 4 公尺以上、高 4.5 公尺以上)，以確保活動安全進行。
- (四)災害發生時，由專人引導人潮避難及消防人員進入搶救。
- (五)消防栓前後 5 公尺範圍內均予管制，未設置防礙消防車輛靠近之物品。
- (六)本次活動範圍未涉及消防通道部分。
- (七)救災動線規劃如附圖。

救災動線示意



- 舞台
- ← 救護動線
- + 醫護站
- 救護車1台
- 道路封閉區域均保留4公尺之救護通道
- 道路採部分線道封閉，不影響救護路線



四、人員避難通道規劃及人數管制

(一)人員避難動線

- 1、為利人員避難活動現場留設 3 公尺寬中央走道直通出入口，並作為人員避難之動線，並指派工作人員負責引導疏散。
- 2、為利現場民眾清楚活動即時資訊及避難路徑，於明顯處所置大型電視、螢幕或設置疏散標示圖，使民眾知悉進出路線，另於通道或交通要道進出口之適當位置，設置緊急疏散指示牌明顯標記顯示，使人員依序出入，避免造成意外，人員避難動線規劃如附圖。

(二)人數管制：

- 1、本次僅塔設舞台及攤位屬室外活動場所，全區使用範圍約 15,670 平方公尺，扣除舞台、攤位、器材設施、花圃…等非屬民眾活動空間計 990 平方公尺，實際供民眾使用活動空間約 14,680 平方公尺，本次活動約 11,000 人，平均單位面積人留狀況約 1.3 人/平方公尺(小於 4.5 人/平方公尺)。
- 2、本場地出入口約 32 公尺，因人員為陸續到達入，評估人群流動不會超過 110 人 /公尺 /分鐘，另將派人監控。




五、建管、消防檢查

(一)建管檢查

- 1、現場之臨時性建築物依「臺北市展演用臨時性建築物管理辦法」辦理，並委由林小威建築師，向臺北市政府建管處申請臨時建照會勘。(建築許可或公共安全檢查或報備列管)。

(二)消防檢查及消防設備圖說送審

- 1、本次活動業委由林小威建築師就臨時建物部分，進行消防安全設備設計，相關圖說業向消防局申請審查，將按圖施作。
- 2、完工後申請消防局辦理現場勘驗，舞台圖。



六、防火安全自主應變

- (一)消防安全防護計畫書，如附件一。
- (二)預計於105年10月6日(活動前3日)辦理「滅火」、「通報」及「避難」…等訓練。
- (三)舞台、發電機及大量用電處所均設有滅火器，並派人不定期巡檢，滅火器分佈設置圖：

七、緊急醫療

2處救護站

滅火器設置點


- ◆ 美食攤位每區備3支
- ◆ 樂器器材區備有2支
- ◆ 好動競賽場備有1支
- ◆ 舞台兩側各有1支
- ◆ 每座發電機備有2支



救護設施之規劃：

- (一) 設立共 2 處醫護站（每一處含醫護人員一名、EMT 人員一名、急救設備一式、醫療用品一式、AED 一式、救護車一台）。
- (二) 主辦單位有設置服務台、醫護站及大量傷患時之醫療機構緊急支援，臺北醫學大學附設醫院(電話:2738-7952)與台北市立聯合醫院忠孝分院(電話:(02)8792-3000)為活動指定後送醫院。
以事故發生後四分鐘至六分鐘內，救護人員、救護設備得以抵達或投入事故現場處理為原則；如有重大傷病患者，主辦單位應通知當地消防機關之救災救護指揮中心
- (三) 如有重大傷病患者，主辦單位將通知當地消防機關之救災救護指揮中心(119)。
- (四) 通訊機制：
 1. 工作人員與醫護組人員將有無線電對講機進行通報。
 2. 機動組將進行活動現場狀況巡迴。
 3. 大會已掌握各醫護站之通訊資料。

(五) 緊急醫療狀況機制：



(六) 救護車相關設備資訊

救護車相關設備資訊							
顏色圖誌	擔架床	氧氣組	氧氣組	氧氣氣管	抽吸導管	抽吸器	軀幹固定器
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
頭頸部固定器	頸圈	四肢用護木	保護固定帶	手持式血氧濃度分析儀	紅色閃燈警鳴器	可折疊式搬運椅	長背板
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
可丟棄式手套	毛毯被單	滅火器	空調設備	一般型急救箱	車廂內外監視錄影器		
✓	✓	✓	✓	✓	✓		

八、食安、菸害防制及防疫(請依臺北市食品安全自治條例第 15 條規定，於活動 10 日前(含例假日)前報備攤商名冊予主辦局處，再由該局函轉衛生局查核，否則不予備查。)

(一) 食品安全

1、活動食品業者清冊及大型活動承辦業者食品安全報備申請表如附件四。

2、食品安全自主管理計畫如**附件二**(含自主管理檢查表)，相關從業人員體檢合格。

3、自主檢驗證明、產品責任險及食品攤位配置圖如附圖。



(二)菸害防制

本場所**非屬法定禁菸場所**，惟為維護活動品質，將全面禁止吸菸，未設置吸菸區，並請工作人員勸阻吸菸民眾。

(三)防疫安全

- 1、防疫聯絡人員姓名：陳小婷，電話：0912-345-678。
- 2、加強宣導手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節等衛教宣導。
- 3、活動期間若有疫情防治相關問題，將撥打衛生局防疫專線：2375-3782
- 4、於活動舉辦前、後於活動場域，加強環境孳生源之清除等預防措施。

九、治安維護

(一)本活動不得攜帶毒品、刀(槍)械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，亦加強宣導民眾注意，如發現有任何違法事項，立即聯繫警政

單位知照。

- (二)為維護會場安全，設有秩序維護人員 15 名，不定期巡查會場，活動期間密切注意周邊異常人事物，並適時調整秩序維護人員位置；主舞台秩序維護將調派機動組人力 8 名協助執行。
- (三) 規劃安全維護組，並編排足夠之工作人員維持現場秩序，遇有違法情事，通知該分局勤務指揮中心(02-27839110)派員查處。

安全維護組	
主舞台區域	組長：林小達 組員：4 名工作人員與 8 名工讀生
歡笑樂園區	組長：曲小雲 組員：3 名工作人員與 37 名工讀生
好動競賽區	組長：朱小夫 組員：8 名工作人員與 40 名工讀生
美食攤位區	組長：楊小彤 組員：3 名工作人員與 10 名工讀生
會場周邊區域	組長：李小倫 組員：10 名工作人員與 8 名工讀生

- (四)本活動期間與轄區信義分局保持聯繫，並指派專責人員(姓名：蕭小宇；電話：0911-222-888)負責協調聯繫。

- (五)媒體事務聯絡人：林小萱

十、活動前講習訓練

- (一)課程：預計於 105 年 10 月 6 日(併同防火管理自主訓練)由主辦單位針對活動內容、場地布置進行說明及緊急應變之宣導，並且將服務人員分組，依照組別讓服務人員瞭解本活動中，該組別在現場之注意事項講習以及訓練各類臨時狀況的處置、聯繫相關單位。包括：場內外人員安全、秩序維護、防範活動突發狀況之發生、注意現場

氣氛、掌握群眾情緒及避免鼓躁及推擠情形。

(二)彩排：將於活動前 1 天 10/8 下午於活動現場做實際演練及講習。

另外，主辦單位將在會場公告：活動嚴禁攜帶任何危險或爆裂物品，必要時會在活動當天於各出入口進行安全檢查。

十一、年齡、身體狀況特殊安排(得視狀況檢討設置)

(一)規劃有無障礙設施、輔助器具，提供輪椅 5 輛、助行器 2 台等，置於服務台供民眾借用。

(二)設置臨時無障礙廁所供身障者使用。

(三)設置服務台可提供兒童、老人及身障者諮詢服務。

主辦單位		臺北市消防局	
活動名稱		2016 國家災防日防災教育宣導活動	
活動日期/時間		105.10.9	
活動地點			
活動人數		共 3500 名(其中兒童 名、老人 名、行動不便者 名) 備註：本活動所有民眾皆可參加，無法預知。	
聯絡人姓名		陳筱伶	聯絡電話 0912-345678
聯絡人電子信箱		XX@tfd.gov.tw	
檢核項目		檢核情形	
1	交通接駁無障礙 (至少提供 1 項)	<input checked="" type="checkbox"/> 臨近捷運站 <input type="checkbox"/> 低地板公車接駁 (路線編號：961、232 停靠站點：國父紀念館站)(低地板公車資訊請查詢臺北市公共運輸處網站\無障礙乘車及敬老愛心計程車\無障礙乘車) <input type="checkbox"/> 協助媒合無障礙計程車接駁 <input type="checkbox"/> 地點偏遠或非市區內之活動協助提供復康巴士接送或接駁 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明)：_____	
2	協助聽障者參與之各項輔具或服務 (至少提供 1 項)	<input checked="" type="checkbox"/> 提供電子媒體看板或電子字幕。 <input type="checkbox"/> 提供手語翻譯服務。 <input type="checkbox"/> 提供同步聽打服務。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (請說明)：本活動各式攤位上皆有海報	

3	協助視障者參與之各項輔具或服務 (至少提供1項)	<input type="checkbox"/> 提供點字資料(如活動簡介、活動流程、邀請卡)。 <input type="checkbox"/> 提供語音導覽服務。 <input checked="" type="checkbox"/> 提供專人進行介紹或說明服務。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(請說明):各攤位皆有服務人員
4	規劃專區提供服務 (均須符合)	<input checked="" type="checkbox"/> 設置服務台且可提供特殊對象者諮詢服務。 <input checked="" type="checkbox"/> 觀賞專區(有表演活動時應設置,並提供輪椅觀眾席(區),並考量行動不便者觀賞角度及進出動線)。
5	活動無障礙訊息宣導(含網站、活動導覽圖或現場平面位置圖等) (均須符合)	<input checked="" type="checkbox"/> 於網站上載明活動提供無障礙服務,如現場提供手語翻譯服務、交通接駁資訊、無障礙專區等相關資訊 <input checked="" type="checkbox"/> 若有提供手冊、宣導單張,應清楚標示各項無障礙設施,如無障礙廁所、無障礙路線、交通接駁及無障礙專區等之位置。 <input checked="" type="checkbox"/> 活動導覽圖或現場平面位置圖應清楚標示各項無障礙設施,如無障礙廁所、無障礙路線、交通接駁及無障礙專區等之位置。
6	提供人性化服務 (依實際需要提供)	<input type="checkbox"/> 配有專人或志工主動提供行動不便者參與活動之必要協助。 <input checked="" type="checkbox"/> 提供手推輪椅租借(2臺)。 <input type="checkbox"/> 提供易讀資訊如字體用新細明體、16號字以上;運用簡單明確的圖示;重點用顏色不要畫底線;不要用縮寫或簡寫等。 <input type="checkbox"/> 其他(請說明):
7	特殊警示或協助措施 (均須符合)	<input checked="" type="checkbox"/> 規定並宣導6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同。不適合6歲以下兒童參與之活動,應事前宣導並有勸導措施 <input checked="" type="checkbox"/> 設有尋人廣播器材設備 <input checked="" type="checkbox"/> 針對聽障者,安裝跑馬燈或閃示燈,通知現場緊急狀況及逃生資訊 <input checked="" type="checkbox"/> 針對視障者,安排專人引導或協助逃生 <input checked="" type="checkbox"/> 針對肢障者,觀賞座位及逃生動線應安排距離逃生出入口較近之位置

十二、清潔及噪音

(一)環境清潔:

- 1、設置數量垃圾筒 50 處,並做垃圾分類兩式(一般垃圾/可回收垃圾)
- 2、設有專人15名定時整理垃圾筒及周邊環境清潔,並機動巡查

維護環境清潔，並委由乾淨環保事業股份有限公司

(02)2793-0333 進行會場清潔。

3、將與民眾宣導垃圾請放入場內丟棄，不宜放入場外行人專用垃圾箱，以免影響環境衛生。

(二)公廁維護：設置臨時廁所共 60 座/3 處，並有專人定時清潔。

(三)噪音管控：規劃專人全程監控彩排及活動期間噪音量及執行自我音量管理工作。

十三、保險及其他

(一)保險：已向好平安保險公司投保公共意外責任險，對象包含參加民眾及工作人員。

(二)其他項目：如遇天然災害狀況，或預知有颱風警報、豪雨特報或不適舉辦之天候狀況，將視情形順延或取消活動之進行，並即早透過各類媒體管道公告。

(三)活動開始前，以影片或廣播告知現場參與人員，各項緊急應變處理措施(如救護站、服務站、廁所…)及疏散之出口方向、位置。

(四) 預防傷害：本次活動無特殊體能、疾病或年齡限制。

肆、附則一、

本計畫自 105 年 10 月 6 日開始實施。

二、本計畫製作完成後如有變更時，應即報備本府主管機關。

負責人職稱	姓名	簽章
經理	陳筱伶	

活動負責人身分證影本

正面



反面



附件一 消防安全防護計畫書

2016 國家災防日防災教育宣導
活動安全防護計畫書

送件者：○○公關股份有限公司

活動名稱：2016 國家災防日防災教育宣導活動

中 華 民 國 1 0 5 年 1 0 月 1 日

壹、活動計畫說明：

- 一、活動名稱：2016 國家災防日防災教育宣導活動
- 二、主辦單位：臺北市政府消防局
- 三、活動期間：105 年 10 月 9 日
活動預估時間為 11:00-16:20 (含同仁進場時間)
- 四、活動地點：臺北市信義區仁愛路四段 505 號
- 五、入場方式：一般民眾自由入場。
- 六、預估最大聚集約 3500 人 (人數計算應含工作及表演人員)
- 七、活動內容說明：戶外園遊會及舞台表演

貳、災害模式適用範圍：

- 一、為確保「2016 國家災防日防災教育宣導活動」在活動及進出場期間，主辦單位能完成員工及相關工作人員疏散逃生，特訂定此緊急應變計畫。以便遇到緊急狀況或災害發生時，主辦單位能快速又有效的啟動應變措施，確保人員及財務之損失降至最低。
- 二、發揮整體行政力量，充分有效應對及動員有關資源協助處理。

災害模式適用範圍

模式一：所有工作車輛或設備、施工，於展場發生碰撞、翻覆、爆炸或掉落等狀況及其他意外，需短期解決及控制意外現場以恢復活動正常運作使用。

模式二：突發狀況(如小規模火災)或設施無法正常提供電力等服務，需短期解決及控制以恢復活動正常運作使用。

模式三：如發生職災、火災、水災、地震等重大災難，致活動無法正常進行。

參、緊急事件應變對策與危機處理小組組織與職掌：

一、災害發生前預防與災時緊急應變對策

(一)災害預防對策

1. 活動前，主辦單位須詳細撰寫活動安全防護暨緊急應變之計畫書，交由場地備查或地方消防單位查核。
2. 活動主辦單位應確保進行活動時供電之穩定性，並進行用電負載測試，以確保用電之安全性。
3. 主辦單位應於每次活動前，須完成現場相關工作人員及引導人員進行相關災害預防、災時緊急應變及編組工作等教育講習訓練。
4. 活動將嚴禁於使用明火及相關火氣(火焰)之表演。
6. 於活動前主辦單位應進行會場巡查之動態管理，以確認各通道、出入口是否暢通。

(二)災時應變

1. 當巡邏人員或是場地火警探測器發現火源時，除開始進行火災初期滅火與確認通報工作外，主辦單位應立即停止一切活動與音樂。
2. 當活動停止及照明開啟後，由工作人員進行狀況說明與情緒安撫之工作，使人員不會因恐慌造成混亂，接著進行避難引導之工作。
3. 活動會場周邊避難設施如走廊通道及避難出入口，均應隨時保持淨空，不可放置任何物品，以確保人員避難之安全性。

二、緊急危機事件處理小組組織與職掌

緊急危機事件處理小組係指相關人員各司其責，將混亂意外或災害現場條理化，使損失降至最低。該小組由主辦單位工作人員組成。負責策劃及督導各項安全事項並處置發生之緊急事件，其執掌說明如下：分為(A)指揮班(B)通報班(C)滅火班(D)避難引導班(E)安全防護班(F)救護班。

緊急危機事件處理小組人員名單如下：

緊急應變小組	小組成員	工作職責與要領
指揮官 (指揮班)	○○○0912-345-678 等○名協助人員	統籌整合各組回報之資訊，指揮現場救災人員、調動作業與佈署，並立即向宏碁通報災害
副指揮官 (指揮班)	○○○0966-666-666 等○名協助人員	接到火災報告者，應立即先撥打 119 及通報指揮官
滅火班班長	○○○0955-555-555 等○名協助人員	協助指揮官，指揮現場救災人員，整合各組支援需求
通報班班長	○○○0944-444-444 等○名協助人員	協助指揮官，指揮現場救災人員，整合各組支援需求
救護班班長	○○○0933-333-333 等○名協助人員	1. 指揮班員對傷患先進行包紮、止血、固定、送醫等緊急救護 2. 向指揮官回報傷患人數及送醫情形
避難引導班長	○○○0922-222-222 等○名協助人員	1. 發生火災或地震，指揮避難引導疏散 2. 向指揮官回報人員疏散情形
安全防護班長	○○○0911-111-111 等○名協助人員	1. 指揮班員對危險物品移除，關閉瓦斯、火源、電力之安全處理 2. 向指揮官回報消防隊救災及情形

附件二 大型活動承辦業者食品安全報備申請表
大型活動承辦業者食品安全報備申請表

申請廠商	好好吃有限公司	
營業登記地址	臺北市松仁路1號	
負責人	戴小宇	
活動食品安全管理 聯絡人姓名	戴小宇	
聯絡人電話及手機號碼、電子 郵件	0912345555	
大型活動資料	2016國家災防日防災教育宣導活動	
日期	105.10.9	
地點	國父紀念館 臺北市信義區仁愛路四段505號	
預估參與人數	10,000人次	
檢附報備文件		
項目	是否檢附	
	是	否
營利事業登記證明	V	
進駐食品業者清冊及攤位配 置圖（如申請表附表）	V	
從業人員體檢 證明文件	V	
其他自主管理相關文件（例 如：自主檢驗證明、產品責任 險等）	V	

2016國家災防日防災教育宣導活動食品業者報備清冊

攤位編號	攤位名稱	負責人姓名	現場食品安全衛生管理人員姓名	聯絡電話(手機)	營業販售項目
1	旗津鮮烤魷魚	戴小宇		0912345555	烤魷魚
2	淡水酸梅湯				酸梅湯
3	嘉義金桔檸檬				金桔檸檬
4	泰式椒麻雞塊				椒麻雞塊
5	阿里山烤甜甜圈				烤甜甜圈
6	糖炒栗子				栗子
7	深海花枝燒				花枝燒
8	高雄木瓜牛奶				木瓜牛奶
9	手工冰淇淋				冰淇淋
10	三峽黃金牛角				牛角麵包
11	日式銅鑼燒				銅鑼燒
12	台中珍珠奶茶				珍珠奶茶
13	關西仙草蜜				仙草蜜
14	士林米腸+香腸				米腸+香腸
15	深坑醬燒臭豆腐				臭豆腐
16	新竹炒麵				炒麵
17	甜不辣				甜不辣
18	士林青蛙下蛋				青蛙下蛋
19	現做壽司				壽司
20	日式泡芙				泡芙