

碼別	輔具及居家無障礙環境改善項目	給付方式	組合內容及說明	租賃價格給付上限 (新臺幣/元)	購置價格給付上限 (新臺幣/元)	購置最低使用年限 (年)
輔具及居家無障礙環境改善服務						
EA01	馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	1,200	3
EB01	單支拐杖-不銹鋼製	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、拐杖如依實際需求同時申請雙側使用者，可給付額度加倍。	不適用	1,000	5
EB02	單支拐杖-鋁製	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、拐杖如依實際需求同時申請雙側使用者，可給付額度加倍。	不適用	500	3
EB03	助行器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	800	3
EB04	帶輪型助步車 (助行椅)	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。	300	3,000	3

			<p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>五、帶輪型助步車應符合下列功能條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 附手控煞車及煞車鎖定功能。 2. 附臨時休憩座位功能。 			
EC01	輪椅-A 款（非輕量化量產型）	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。</p> <p>三、規格或功能規範：輪椅均應配備骨盆帶。</p> <p>四、EC01 輪椅-A 款（非輕量化量產型）、EC02 輪椅-B 款（輕量化量產型）、EC03 輪椅-C 款（量身訂製型）僅能擇一給付。</p>	不適用	3,500	3
EC02	輪椅-B 款（輕量化量產型）	可租賃可購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。</p> <p>三、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>四、規格或功能規範：輪椅均應配備骨盆帶。</p>	450	4,000	3

			五、EC01 輪椅-A 款（非輕量化量產型）、EC02 輪椅-B 款（輕量化量產型）、EC03 輪椅-C 款（量身訂製型）僅能擇一給付。			
EC03	輪椅-C 款（量身訂製型）	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合免部分負擔。</p> <p>五、規格或功能規範：輪椅均應配備骨盆帶，並應符合下列規範之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一百五十公斤以上之載重能力。 2. 十四英吋以下或二十二英吋以上座寬。 3. 具有四英吋以上座深調整、二英吋以上座寬調整並可依個別化需求設定座背靠角度之設計。 4. 其他經輔具中心專業人員評估認定之規格或功能要求。 <p>六、EC01 輪椅-A 款（非輕量化量產型）、EC02 輪椅-B 款（輕量化量產型）、EC03 輪椅-C 款（量身訂製型）僅能擇一給付。</p>	不適用	9,000	3
EC04	輪椅附加功能-A 款（具利於移位功能）	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消	150	5,000	3

EC05	輪椅附加功能-B款（具仰躺功能）	可租賃可購置	毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。	150	2,000	3
EC06	輪椅附加功能-C款（具空中傾倒功能）	可租賃可購置	三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合免部分負擔。 五、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 六、規格或功能規範： 1. 輪椅附加功能-A款：兼具可掀式扶手及可拆卸式腳靠以利於移位。 2. 輪椅附加功能-B款：具不及座面連動之椅背仰躺功能（無段式調整），且應配備胸帶及防傾桿。 3. 輪椅附加功能-C款：具及椅背連動之無段式座面空中傾倒功能，及配備胸帶及防傾桿。 七、應搭配 EC02 輪椅-B款（輕量化量產型）或 EC03 輪椅-C款（量身訂製型）同時申請。	150	4,000	3
EC07	擺位系統-A款（平面型輪椅背靠）	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。	不適用	1,000	3
EC08	擺位系統-B款（曲面適形輪椅背靠）	限購置	二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。	不適用	6,000	3
EC09	擺位系統-C款（輪椅軀幹側支撐架）	限購置	三、適配度評估費用不包含在本組合。	不適用	3,000	3
EC10	擺位系統-D款（輪椅頭靠系統）	限購置	四、本組合免部分負擔。 五、規格或功能規範：	不適用	2,500	3

			<ol style="list-style-type: none"> 1. 平面型輪椅背靠應含硬式底板及軟墊。 2. 曲面適形輪椅背靠應符合適形硬式底板及適形軟墊、可快速拆裝設計，以及可調整深度或角度之嵌入式吊掛系統之規範。 3. 軀幹側支撐架：具有依身型調整功能。 4. 頭靠系統：具有可調整支撐高度、前後位置及角度之結構。 <p>六、本項應為輪椅使用者。</p> <p>七、申請單支軀幹側支撐架者補助金額減半。</p> <p>八、EC07（擺位系統-A款）與 EC08（擺位系統-B款）僅能擇一項申請。</p>			
EC11	電動輪椅	限租賃	<ol style="list-style-type: none"> 一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、電動輪椅與電動代步車僅能擇一申請。 六、本組合包含依評估結果加裝沙發型座椅、擺位型座椅、電動變換姿勢功能或使用非比例控制器。 	2,500	不適用	不適用

EC12	電動代步車	限租賃	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給(支)付單位。未滿一個月按比率計算價格。</p> <p>五、電動輪椅與電動代步車只能擇一申請。</p> <p>六、規格或功能規範：電動代步車以四輪規格為原則，且兩前輪之輪胎內側距離應大於三十公分。</p>	1,200	不適用	不適用
ED01	移位腰帶	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本組合由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、規格或功能規範：移位腰帶之寬度至少應有十公分，接觸面不可有銳利部分；且應有四個以上之提把可供抓握。</p>	不適用	1,500	3
ED02	移位板	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p>	不適用	2,000	5

			<p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、規格或功能規範：移位板可作為坐姿移位時相鄰平面之橋板，長度至少應六十公分、寬度至少二十公分、厚度為一公分以下。</p>			
ED03	人力移位吊帶	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、規格或功能規範：人力移位吊帶至少應有四個提把以利個案於坐姿或臥姿下以人力搬運移位。</p>	不適用	4,000	3
ED04	移位滑墊-A 款	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、規格或功能規範：移位滑墊-A 款應使用容易滑動之材質以利個案在坐姿下之平行位移並降低及接觸面之摩擦。其寬度、長度至少應達到五十公分以上。</p>	不適用	3,000	5
ED05	移位滑墊-B 款	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p>	不適用	8,000	5

			<p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給(支)付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>五、規格或功能規範：移位滑墊-B款應使用容易滑動之材質以利個案在臥姿下之平行位移並降低及接觸面之摩擦。其寬度至少應達四十五公分以上、長度至少應達一百七十公分以上。</p>			
ED06	移位轉盤	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、規格或功能規範：移位轉盤之上下兩接觸面應為防滑材質，且整體厚度為二公分以下。</p>	不適用	2000	3
ED07	移位機	可租賃可購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給(支)付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>五、本項移位機係指懸吊式電動移位設備，應包含吊帶。</p>	2,000	40,000	10

ED08	移位機吊帶	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合適用 ED07 移位機購置三年後，吊帶更換。	不適用	6,000	3
EE01	電話擴音器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2,000	5
EE02	電話閃光震動器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2,000	5
EE03	火警閃光警示器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2,000	5
EE04	門鈴閃光器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2000	5
EE05	無線震動警示器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2,000	5
EF01	衣著用輔具	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、規格或功能規範：可協助衣著之穿衣桿、穿鞋器、襪輔助器、長柄取物鉗及相關項目。	不適用	500	3

EF02	居家用生活輔具	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。</p> <p>三、規格或功能規範：有助於居家活動之特殊門把、烹調用具、開瓶罐器、特製開關、洗衣、備藥、提醒服藥及相關項目。</p>	不適用	500	3
EF03	飲食用輔具	限購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。</p> <p>二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。</p> <p>三、規格或功能規範：可協助飲食之特殊刀、叉、湯匙、筷子、杯盤、防滑墊及相關項目。</p>	不適用	500	3
EG01	氣墊床-A 款	可租賃可購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p>	300	8,000	3
EG02	氣墊床-B 款	可租賃可購置	<p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>五、本組合免部分負擔。</p> <p>六、規格或功能規範：氣墊床應具預防褥瘡及減輕褥瘡症狀之效果，並符合下列規定：</p>	500	12,000	3

			<ol style="list-style-type: none"> 1. 氣墊床-A 款：應含十八管以上具可交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組。 2. 氣墊床-B 款：應含交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組，且購置應提供保固三年，並應符合以下條件： <ol style="list-style-type: none"> (1) 交替式充氣之管狀氣囊組，氣囊之管徑四英吋以上，並含有異常壓力警示及可暫停交替之開關。 (2) 氣管為三管交替式。 (3) 單管材質：「PU 聚氨酯 (Polyurethane)」或「PU 聚氨酯 (Polyurethane)+尼龍 (Nylon)」。 (4) 單管壓力流量每分鐘四公升 (四 L/Min) 以上。 (5) 配有 C.P.R.快速洩氣閥。 			
EG03	輪椅座墊-A 款 (連通管型氣囊氣墊座-塑膠材質)	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。	不適用	5,000	2
EG04	輪椅座墊-B 款 (連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質)	限購置	二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。	不適用	10,000	2
EG05	輪椅座墊-C 款 (液態凝膠座墊)	限購置	三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合免部分負擔。	不適用	10,000	2
EG06	輪椅座墊-D 款 (固態凝膠座墊)	限購置	五、規格或功能規範：各款應分別符合下列規範：	不適用	8,000	5
EG07	輪椅座墊-E 款 (填充式氣囊氣墊座)	限購置	1. A 款及 B 款：氣囊數量應大於二十顆，且氣囊高度應大於二英吋。	不適用	8,000	5
EG08	輪椅座墊-F 款	限購置	2. C 款：應搭配適形泡棉底座，	不適用	5,000	3

	(交替充氣型座墊)		其凝膠覆蓋面積不得小於座墊二分之一，且凝膠厚度應大於一英吋。			
EG09	輪椅座墊-G 款 (量製型座墊)	限購置	<p>3. D 款：「固態凝膠座墊」應搭配適形泡棉底座，其凝膠覆蓋面積不得小於座墊之二分之一，且其凝膠厚度應大(等)於一英吋。</p> <p>4. E 款：「填充式氣囊氣墊座」其高度應大於二英吋。</p> <p>5. F 款：「交替充氣型座墊」應含電動空氣幫浦及交替充氣功能之氣囊組。</p> <p>6. G 款：應依個別需求取模製作座墊。</p>	不適用	10,000	3
EH01	居家用照顧床	可租賃可購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給(支)付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>五、規格或功能規範：居家用照顧床床面應為三片以上之設計，至少應具備頭部及腿靠床片升降之功能。</p>	1,000	8,000	5
EH02	居家用照顧床-附加功能 A 款(床面升降功能)	可租賃可購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮</p>	200	5,000	5

			<p>詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>五、規格或功能規範：居家用照顧床-附加功能 A 款係指床面具升降功能。</p> <p>六、應搭配 EH01 居家用照顧床同時申請。</p>			
EH03	居家用照顧床-附加功能 B 款（電動升降功能）	可租賃可購置	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。</p> <p>五、規格或功能規範：居家用照顧床-附加功能 B 款係指具電動調整升降功能之產品。</p> <p>六、應搭配 EH01 居家用照顧床同時申請。</p>	500	5,000	5
EH04	爬梯機（單趟）	限租賃	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、操作人員、定期追蹤使用狀</p>	700	不適用	不適用

			<p>況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一趟為一給（支）付單位。</p> <p>五、本組合係按趟（上樓或下樓）計費，操作人員應受過訓練始得操作使用。</p>			
EH05	爬梯機（月）	限租賃	<p>一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。</p> <p>五、本組合係按月計費，操作人員應受過訓練。</p>	4,000	不適用	不適用
FA01	居家無障礙設施-扶手	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、修繕標的：樓梯、出入口、通路、廁所、浴室、臥室及相關活動空間安裝之固定扶手。</p> <p>三、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>四、適配度評估費用不包含在本組合。</p>	不適用	150	10

			五、扶手針對提供握持部位之長度每十公分補助一百五十元。			
FA02	居家無障礙設施-可動式扶手	限購置	一、內容：估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、使用說明、保固。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合係按單支計價。	不適用	3,600	10
FA03	居家無障礙設施-非固定式斜坡板 A 款	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。	不適用	3,500	10
FA04	居家無障礙設施-非固定式斜坡板 B 款	限購置	二、輔具適配度評估應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。	不適用	5,000	10
FA05	居家無障礙設施-非固定式斜坡板 C 款	限購置	三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、規格或功能規範：「非固定式斜坡板」係指可任意移動之斜坡板，分成 A、B、C 三款：A 款為非輕量化材質，不具可收折及攜帶功能或長度超過三十公分之攜帶式輕量化斜坡版；B 款為輕量化材質，具可收折及攜帶功能，長度超過九十公分之斜坡板；C 款為輕量化材質，具可收折及攜帶功能，長度超過一百二十公分，且荷重能力達一百八十公斤以上之斜坡板。	不適用	10,000	10
FA06	居家無障礙設施-固定式斜坡道	限購置	一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。	不適用	10,000	10

			<p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：「固定式斜坡道」係指固定於地面無法移動之斜坡，且材質應為金屬材質或泥做工程，鋪面應有防滑功能且長度達一百五十公分以上。</p>			
FA07	居家無障礙設施-架高式和式地板拆除	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：消除出入口、通路、臥室、廁所、浴室及相關生活空間地面局部高低差所進行之修繕，及浴室去除門檻伴隨之截水溝工程，不包含升降設備及藉由動力來消除高低差機器之工程。</p>	不適用	5,000	10
FA08	居家無障礙設施-反光貼條或消光	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：樓梯、通路、浴室、廁所、臥房或相關空間之地面鋪設穩定且固定止（防）滑材質地面、反光貼條及消光處理、地面改裝伴隨之修補工程。</p> <p>五、本組合係單處計價。</p>	不適用	3,000	3

FA09	居家無障礙設施-隔間	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、隔間以牆面每平方公尺補助六百元。</p>	不適用	600	10
FA10	居家無障礙設施-防滑措施	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、本組合係單處計價。</p>	不適用	3,000	10
FA11	居家無障礙設施-門 A 款	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：為改變門片類型、門檻降低、順平或剔除、加裝橫式截水槽或相關修繕任一項或一項以上之工程。</p> <p>五、本組合係單處計價。</p>	不適用	7,000	10
FA12	居家無障礙設施-門 B 款	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p>	不適用	10,000	10

			<p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：門之加寬、加高、新增、調整位置或相關修繕任一項或一項以上之工程。</p> <p>五、門之改善一處僅能擇一款（A 款或 B 款）申請。</p> <p>六、本組合係單處計價。</p>			
FA13	居家無障礙設施-水龍頭	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：「水龍頭」係指改裝為撥桿式、單閥式或電子感應式。</p> <p>五、本組合係單處計價。</p>	不適用	3,000	10
FA14	居家無障礙設施-改善浴缸（新增、改換、移除-居家環境改善含原處填補）	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：無障礙乾濕分離淋浴隔離設施、拆除浴缸、冷熱水管線新增或遷移、淋浴龍頭、糞管新增、遷移及相關修繕。</p>	不適用	7,000	10

FA15	居家無障礙設施-改善洗臉台(槽)(新增、改換、移除-含原處填補)	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p>	不適用	3,000	10
FA16	居家無障礙設施-改善馬桶(新增、改換、移除-含原處填補)	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p> <p>四、修繕標的：浴缸、洗臉台、馬桶之新增、改換、移除、原處填補、壁掛式淋浴椅(床)、蹲式馬桶改坐式馬桶及加裝免治馬桶。</p>	不適用	5,000	10
FA17	居家無障礙設施-壁掛式淋浴椅(床)	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p>	不適用	5,000	10
FA18	居家無障礙設施-改善流理台(新增、改換)	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p>	不適用	15,000	10

			<p>四、修繕標的：流理台新增或改換、抽油煙機高度調整。</p> <p>五、改善流理台於可靠近之邊緣二十公分範圍內，至少應有高度六十五公分以上之腿部淨空間。</p>			
FA19	居家無障礙設施-改善抽油煙機 (位置調整)	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p>	不適用	1,000	10
FA20	居家無障礙設施-特殊簡易洗槽	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p>	不適用	2,000	10
FA21	居家無障礙設施-特殊簡易浴槽	限購置	<p>一、內容：修繕細節說明及施工圖、估價、與長照給付對象或家人溝通、修繕、保固。</p> <p>二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。</p> <p>三、適配度評估費用不包含在本組合。</p>	不適用	5,000	10