

○○工程有限公司
一般性作業勞工（職業）安全衛生勤前教育

工程名稱	○○工程	告知日期	年 月 日	表單編號
------	------	------	-------	------

本人承諾遵守下列事項，若有違反，依規定辦理，絕無異議。

1. 安全支撐兩邊如無設置護欄，我不會在其上面行走。
2. 進入營造作業場所，我會佩戴安全帽、頤帶並繫牢，並視不同作業戴用適當之個人防護具。
3. 工作前、工作中我絕不飲用含酒精性飲料。
4. 在高度二公尺以上之鋼樑、開口部分、樓梯、工作台、施工構台等場所作業，我會維護保持該處護欄、護蓋或安全網等防護設備完整，不隨便拆除。
5. 我會注意施工架的安全，檢查水平踏板、護欄、安全網是否設置好，也不會在人員上方的地方作業。
6. 高處作業時，我一定會使用安全帶、防墜設備，並確實扣牢於安全母索上。
7. 對於高壓氣體容器，不論盛裝或空容器，我使用時會妥善管理、整理，並加以固定。
8. 使用電氣器材及電線，我絕不會使用裸接或破損或之插頭，接於插座上，且於工作時我一定會將電線架高，並避免將電線置於潮濕之地面。
9. 任何人員不得進入各類迴旋機具之迴旋半徑內，避免發生危險。
10. 發電機各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流30mA，跳脫時間0.1秒以內)，使用之電動工具應接於負載側，不得跳接。
11. 為防止電氣災害，應備有不導電滅火設備，電線應架高，不得橫越地面及浸泡水中。
12. 相關勞安證照如已過期，我會辦理複訓事宜。
13. 捲揚機運轉時我會注意安全避免遭捲入
14. 吊掛作業時須確認吊掛物品之重量(不得超過額定荷重)、尺寸、吊裝位置。
15. 吊掛機具、人員均須備妥合格證備查。
16. 型鋼連接處螺栓須注意有無鬆脫情況
17. 使用之電焊機需安裝防電擊裝置，二次測電壓須在 25v 以下。
18. 局限空間作業安全：
 - (1) 未經許可禁止進入。
 - (2) 確實執行通風排氣及作業環境測定。
 - (3) 作業前確認換氣裝置、測定儀器、空氣呼吸器防護具、安全帶等設備狀況良好。
 - (4) 指派專責監視人員。

本日工區內所有作業勞工是否均已依規定投保勞保： 是 否

承諾人簽名：				備註：
姓名 _____	姓名 _____	姓名 _____	姓名 _____	
勞保卡號 _____	勞保卡號 _____	勞保卡號 _____	勞保卡號 _____	
姓名 _____	姓名 _____	姓名 _____	姓名 _____	
勞保卡號 _____	勞保卡號 _____	勞保卡號 _____	勞保卡號 _____	

告知人：

安衛人員：

工地負責人：