

7  
檔 號：  
保存年限：

## 臺北市政府 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號  
承辦人：李雲婷  
電話：02-23215696#2826  
電子信箱：leewinty@uro.taipei.gov.tw

受文者：臺北市都市更新處

發文日期：中華民國103年8月13日  
發文字號：府都新字第10232251501號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：發布令及臺北市自行劃定更新單元重建區段作業須知各1份

主旨：修正「臺北市自行劃定更新單元重建區段作業須知」，業經  
本府103年8月13日以府都新字第10232251500號令修正發布，  
茲檢附發布令（含附件）1份，請 查照。

正本：臺北市各區公所、臺北市不動產開發商業同業公會、臺北市建築師公會、臺北市  
不動產估價師公會、臺北市都市計畫技師公會、社團法人臺北市都市更新學會、  
社團法人台北市地政士公會、社團法人臺北市都市更新整合發展協會、社團法人  
中華民國建築技術學會、財團法人臺北市都市更新推動中心、臺北市政府秘書處（  
請協助刊登政府公報）

副本：臺北市議會、臺北市政府法務局、臺北市政府都市發展局（局長室）、臺北市政府  
都市發展局、臺北市都市更新處、臺北市建築管理工程處（均含附件）

市長 鄭龍斌

臺北市都市更新處 103.08.14




HOAA10331680600



檔 號：  
保存年限：

臺北市政府 令

發文日期：中華民國103年8月13日  
發文字號：府都新字第10232251500號



修正「臺北市自行劃定更新單元重建區段作業須知」，並自103年9月3日起實施。

附「臺北市自行劃定更新單元重建區段作業須知」乙份。

訂

線

市長 鄭龍斌



## 臺北市自行劃定更新單元重建區段作業須知

103年8月13日府都新字第10232251500號令修正

- 一、臺北市政府(以下簡稱本府)為處理自行劃定更新單元(以下簡稱自劃更新單元)申請案，爰依臺北市都市更新自治條例(以下簡稱本自治條例)第十五條第一項規定，特訂定本作業須知。
- 二、本作業須知之主管機關為本府，執行機關為都市發展局(以下簡稱都發局)。
- 三、本作業須知適用範圍為依都市更新條例(以下簡稱本條例)第十一條規定申請自劃更新單元且全部或部分採重建方式處理者。
- 四、臺北市(以下簡稱本市)未經劃定應實施更新之地區，土地及合法建築物所有權人(以下簡稱申請人)申請自劃更新單元，應符合本自治條例第十二條規定之劃定基準及臺北市未經劃定應實施更新之地區自行劃定更新單元建築物及地區環境評估標準規定。  
申請自劃跨街廓更新單元者，應由各街廓土地及合法建築物所有權人至少一人以上共同為之。
- 五、自劃更新單元範圍有本自治條例第十五條第三項規定或下列情形之一者，應予排除於自劃更新單元範圍外：
  - (一)本府公告劃定之更新地區。
  - (二)依本條例第十九條規定向本府報核都市更新事業計畫範圍。但都市更新事業計畫已失其效力者，不在此限。
  - (三)依文化資產保存法指定之古蹟。
  - (四)經政府徵收且開闢完成之公共設施用地。但經該公共設施管理機關表示同意納入一併更新者，不在此限。

(五)依臺北市都市更新整建維護實施辦法核准補助之整建維護單元。但自工程竣工查驗後滿五年以上者，不在此限。

(六)都市計畫書規定以區段徵收、市地重劃或其他方式之整體開發地區，或依都市計畫法第二十七條之一規定，於都市計畫變更時要求土地權利關係人提供或捐贈回饋者，其都市計畫變更範圍內之土地。但都市計畫書規定得辦理都市更新者，不在此限。

六、自劃更新單元範圍非屬完整街廓時，不得造成自劃更新單元鄰接土地成為畸零地，並應由建築師簽證確認。但經都發局認定或本市都市更新及爭議處理審議會（以下簡稱審議會）決議審認該畸零地以排除於自劃更新單元範圍外為宜者，不在此限。

同一宗建築基地範圍或同一宗建築基地之連棟建築物因部分拆除，申請部分基地範圍分割納入自劃更新單元範圍者，應經建築師簽證符合建築基地法定空地分割辦法及建築師或相關技師簽證符合未拆除之建築物相關結構安全補強之處理方式，並報經主管機關同意。

自劃更新單元毗鄰之計畫道路未經本府徵收且未開闢者，申請人以納入自劃更新單元為原則；如申請人未納入自劃更新單元時，仍需協助開闢該計畫道路或留設私設通路以供通行。

七、自劃更新單元範圍內包含公有土地時，依臺北市都市更新範圍內公有土地處理原則規定徵詢公有土地管理機關後，其表示有使用計畫、不同意參與更新或有評估主導辦理都市更新需要者，本府得駁回自劃更新單元申請案。

八、自劃更新單元範圍內涉及歷史建築、暫定歷史建築、聚落、受保護樹木、溝渠，申請人應檢附各該主管機關之處理意見。

- 九、申請人於送件前六個月內應辦理自劃更新單元範圍內說明會並調查土地及合法建築物所有權人參與更新之意願。
- 十、本府受理自劃更新單元申請案，有下列情形之一者，申請人應於送件前辦理自劃更新單元所在街廓內相鄰土地協調會並調查土地及合法建築物所有權人參與更新之意願：
- (一)自劃更新單元面積未達一千平方公尺或自劃跨街廓更新單元中面積未達一千平方公尺之街廓。
  - (二)自劃更新單元毗鄰土地之建築物已建築完成且達三十年以上。
  - (三)自劃更新單元所在街廓內相鄰土地面積合計未達一千平方公尺。
- 前項第一款召開之相鄰土地協調會次數不得少於二次，其期間間隔不得少於三十日。
- 十一、申請人依前點規定辦理相鄰土地所有權人參與更新意願調查後，其意願比例高於依第九點規定辦理之自劃更新單元範圍內所有權人參與更新之意願比例者，申請人以將該相鄰土地納入自劃更新單元為原則。
- 前項所稱所有權人參與更新之意願比例係以私有土地及私有合法建築物所有權人人數，並其所有土地總面積及合法建築物總樓地板面積計算。
- 十二、本府受理自劃更新單元申請案，有下列情形之一者，都發局應辦理自劃更新單元所在街廓內相鄰土地法令說明會，並調查相鄰土地及其合法建築物所有權人參與更新之意願：
- (一)自劃更新單元面積未達一千平方公尺。
  - (二)自劃更新單元所在街廓內相鄰土地面積合計未達五百平方公尺。
  - (三)申請人無需依第十點規定辦理相鄰土地協調會，經相鄰土

地及其合法建築物所有權人向本府陳情納入自劃更新單元。

(四)經審議會決議應辦理。

十三、自劃更新單元所在街廓內相鄰土地位於下列範圍之一者，得免依第十點至前點規定辦理：

(一)已向本市建築管理工程處申報開工之建築基地。

(二)自申請自劃更新單元之日前十五年內已取得使用執照之建築基地。

(三)已依本條例規定向本府報核之都市更新事業計畫。

十四、自劃更新單元應就其所在完整街廓或適當範圍提出整體規劃構想。

十五、本府受理自劃更新單元申請案，其案情複雜或經都發局認有必要時，得將申請案提審議會討論。

十六、自劃更新單元申請案符合本自治條例第十三條規定者，得不受第四點及第九點至第十三點規定限制。

十七、申請人於自劃更新單元核准之日起六個月內擬具都市更新事業概要或都市更新事業計畫報核經本府駁回者，同一申請人於本府駁回之日起三個月內，以原核准自劃更新單元範圍重新辦理申請自劃更新單元者，併同都市更新事業概要或都市更新事業計畫一併報核時，得免依第六點至第十三點規定辦理。但以一次為限。

本作業須知一〇三年九月三日修正實施前，申請人於自劃更新單元核准之日起六個月內擬具都市更新事業概要或都市更新事業計畫報核經本府駁回者，得依前項規定辦理，但應於本作業須知一〇三年九月三日修正實施之日起三個月內為之。

十八、自劃更新單元申請案，應檢附下列文件：

(一)申請書。

(二)申請人之證明文件、同意書及切結書，及受託單位之證明文件、委託書及切結書。

(三)自劃更新單元劃定基準文件。

(四)符合臺北市未經劃定應實施更新之地區自行劃定更新單元建築物及地區環境評估標準文件。

(五)無空地過大情形之檢討文件。

(六)符合第六點至第十四點規定應檢具之書表。

(七)其他依審議會或實際需求檢附之文件。

自劃更新單元申請案符合本自治條例第十三條規定者，得免檢附前項第三款、第四款及第六款有關第九點至第十三點規定應檢附之文件。

自劃更新單元申請案符合前點規定者，得免檢附第一項第六款規定應檢附之文件。

十九、自劃更新單元申請案經審查不合規定者，應敘明理由駁回其申請；其得補正者，以書面通知申請人限期補正，補正次數以一次為限，補正期間以三十日為限，屆期不補正或補正不符規定者，駁回其申請。

二十、自劃更新單元申請案經本府審核通過後，申請人於本自治條例第十五條第二項規定所定期限內，不得變更其範圍，且同一申請人不得申請與原申請案範圍重疊之自劃更新單元。

二十一、經核准之自劃更新單元得與本府公告之更新地區合併為一個更新單元範圍申請實施都市更新事業。

前項情形其時程獎勵及同意比例之計算各依屬政府劃定更新地區或自劃更新單元範圍分別計算。

二十二、申請人依本作業須知辦理自劃更新單元範圍內說明會及相鄰土地協調會之程序，由都發局另定之。

二十三、本作業須知所定書表格式，由都發局定之。

二十四、本自治條例一〇〇年十一月十日修正施行前，已由本府公告實施之自劃更新單元，於一〇二年一月一日起不受理變更自劃更新單元申請。

土地及建築物所有權人依前項本府公告實施之自劃更新單元，擬具都市更新事業概要或由實施者逕擬具都市更新事業計畫向本府報核，其時程獎勵得依九十五年十二月一日公告修正本自治條例第十九條第一項第二款第三目規定計算。

第一項已公告自劃更新單元範圍於一〇二年一月一日起一年內不受理自劃更新單元申請。