

停車場充電站資訊介接 API 規格書

版本：1.1

發行日期：2023/10/18

修訂表

| 版本 | 變更日期 | 變更者 | 修改摘要 |
|-----|------------|--------|----------------|
| 0.3 | 2023/09/14 | Casper | 增加充電資料匯出介面 |
| 1.0 | 2023/09/21 | Kenny | 增加資料上傳頻率與停車場編號 |
| 1.1 | 2023/10/18 | Kenny | 另立停車場剩餘格位上傳說明書 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

目 錄

| | | |
|----|------------------------------|----|
| 1. | API 介接概要說明..... | 1 |
| | (1) 介接資料..... | 1 |
| | (2) 介接環境..... | 1 |
| | (3) 介接格式..... | 1 |
| 2. | 相關 API..... | 2 |
| | (1) API 說明-充電槍每分鐘即時狀態上傳..... | 2 |
| | (2) API 說明-停車場充電站充電資料匯出..... | 4 |
| | (3) API 說明-停車場充電站資料上傳..... | 7 |
| 3. | 附件一、停車場代碼..... | 14 |
| 4. | 附件二、response code 定義..... | 22 |
| 5. | 附件三、停車營業時間樣態試填範例..... | 23 |
| 6. | 附件四、停車費率樣態試填範例..... | 23 |
| 7. | 附件五、充電費率樣態試填範例..... | 23 |

1. API 介接概要說明

(1) 介接資料

本文件中包含「停車場充電站資訊」API 介接所需的資料。

(2) 介接環境

本文件中定義以<server_ip>/api 表示之。

- 正式環境：<https://163.29.170.143/>
- 測試環境：<https://163.29.170.143/>

(3) 介接格式

- 輸出格式皆以 JSON 格式，輸入帶參數。
- 本文件中輸出 JSON 格式值，參考範例。

2. 相關 API

(1) API 說明-充電槍每分鐘即時狀態上傳

■ 規格定義

- (a) https://<server_ip>/api/Data_status
- (b) 以 POST 方式送出，header 帶一組由各廠商發給機關的 APIKey
- (c) JSON Output，參數 Input
- (d) 回傳頻率，每分鐘

● Input

■ Data_status 欄位

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|------------|------------|--------------|--|
| 1 | UpdateTime | String | 更新時間 | 2020-08-01 22:45:32 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 2 | ParkID | String | 停車場代碼 | 停車場代碼(參考附件) |
| 3 | Connector | JSON Array | Connector 陣列 | 回傳充電槍狀態 |

■ Connector 欄位

| | | | | |
|---|-----------------|--------|-------|--|
| 1 | ConnectorID | String | 充電槍代碼 | [充電站業者統一編號(8 碼數字)]+"-C"+[各營運系統的充電槍代碼] 範例: 42861108-C0001 |
| 2 | ConnectorStatus | Number | 充電槍狀態 | 1：可使用(Available) 0：不可使用(UnAvailable) 備註：充電槍可否使用宜由充電樁系統業者綜合判斷充電槍狀態及停車格位是否可停進行綜合判斷，以避免充電槍可使用但卻沒有停車位可停的問題 |

● Output

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|------|--------|--------|----------------|
| 1 | code | String | Api 狀態 | 成功-200，其他-參考附件 |
| 2 | msg | String | Api 訊息 | 錯誤時可帶詳細資訊 |

| JSON | |
|------|--|
| 傳入 | <pre>{ "Data_status": { "UpdateTime": "2020-08-01 21:14:33", "ParkID": "1020", "Connector": [{ "ConnectorID": "42861108-C001", "ConnectorStatus": 1 }, { "ConnectorID": "42861108-C002", "ConnectorStatus": 1 }, { // 下一個 Connector 的資料 }] } }</pre> |
| 回傳 | <pre>{ "response": { "msg": "成功", "code": "200" } }</pre> |

(2) API 說明-停車場充電站充電資料匯出

■ 規格定義

- (a) https://<server_ip>/api/ ChargingRec
- (b) 以 POST 方式送出，header 帶一組由各廠商發給機關的 APIKey
- (c) JSON Output，參數 Input
- (d) 回傳頻率，每天

● Input

■ ChargingRec 欄位

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|-----------------|------------|-------------------|--|
| 1 | UpdateTime | String | 更新時間 | 2020-08-01 22:45:32 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 2 | ParkID | String | 停車場代碼 | 停車場代碼(參考附件) |
| 3 | RecDate | String | 資料所屬日期 | 2020-08-01 格式 YYYY-MM-DD |
| 4 | ChargingRecList | JSON Array | ChargingRec 陣列 | 回傳充電資料 |

■ ChargingRecList 欄位

| | | | | |
|---|-------------|--------|---------|--|
| 1 | ConnectorID | String | 充電槍代碼 | [充電站業者統一編號(8碼數字)]+"-C"+[各營運系統的充電槍代碼] 範例: 42861108-C0001 |
| 2 | ChargeTime | Number | 充電槍佔用秒數 | Charging Time 3600 秒 |
| 3 | StartTime | String | 開始時間 | 2020-08-01 20:45:32 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 4 | EndTime | String | 結束時間 | 2020-08-01 22:45:32 格式 YYYY-MM-DD |

| | | | | |
|---|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | HH:MM:SS |
| 5 | ChargeKWH | Number | 使用度數 (KWH) | 62.12 |
| 6 | RecUpdateTime | String | 資料更新時間 | 2020-08-01 22:45:32 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |

● Output

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|------|--------|--------|----------------|
| | code | String | Api 狀態 | 成功-200，其他-參考附件 |
| | msg | String | Api 訊息 | 錯誤時可帶詳細資訊 |

| JSON | |
|------|--|
| 傳入 | <pre>{ "ChargingREC": { "UpdateTime": "2020-08-01 21:14:33", "ParkID ": "1020", "RecDate ": "2020-08-01", "ChargingRecList": [{ "ConnectorID": "42861108-C0001", "ChargeTime": 7200, "StartTime": "2020-08-01 20:45:32", "EndTime": "2020-08-01 22:45:32", "ChargeKWH": 62.12, "UpdateTime": "2020-08-01 22:45:32" }, { "ConnectorID": "42861108-C0002", "ChargeTime": 10800, "StartTime": "2020-08-01 19:45:32", "EndTime": "2020-08-01 22:45:32", "ChargeKWH": 61.05, "UpdateTime": "2020-08-01 22:45:32" }, { "ConnectorID": " 42861108-C0003", "ChargeTime": 14400, "StartTime": "2020-08-01 18:45:32", "EndTime": "2020-08-01 22:45:32", "ChargeKWH": 70.4, </pre> |

| | |
|----|--|
| | <pre> "UpdateTime": "2020-08-01 22:45:32" }] } } </pre> |
| 回傳 | <pre> { "response": { "msg": "成功", "code": "200" } } </pre> |

(3) API 說明-停車場充電站資料上傳

■ 規格定義

- (a) https://<server_ip>/api/Data_park
- (b) 以 POST 方式送出，header 帶一組由各廠商發給機關的 APIKey
- (c) JSON Output，參數 Input
- (d) 回傳頻率，每天

● Input

■ Data_park 欄位

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|-------------|---------------|------------------|---|
| 1 | UpdateTime | String | 資料更新時間 | 2020-08-01 22:45:32 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 2 | ParkID | String | 停車場代碼 | 代碼參考附件 |
| 3 | ParkName | String | 停車場名稱 | 府前廣場停車場 |
| 4 | ServiceTime | String | 服務時間 (文字描述) | <ul style="list-style-type: none"> ● 7x24 小時或 每日/00:00-24:00 ● 每日/07:00-22:00 ● 平日/09:00-20:00,假日 /09:00-22:00 |
| 5 | OpeningHour | JSON Array | OpeningHour 陣列 | 停車場營業時間資訊(可多筆) 參考附件三 |
| 6 | ParkingRate | String | 車位停車費 率(文字描述) | <ul style="list-style-type: none"> ● 計時/每日/20 元每小時 ● 計時/每日/20 元每小時，每日最高 /150 元每日 ● 計時/平日/15 元每小時，每日最高 /150 元每日；計時/假日/20 元每小 時，每日最高/200 元每日 |
| 7 | PKRates | JSON Array | PKRates 陣 列 | 停車場停車費率資訊(依平假日類型) 參考附件四 |
| 8 | OperatorID | String | 充電樁營運 業者代碼 | 使用公司統一編號(BAN) 範例: 42861108 |
| 9 | Spaces | Number | 充電車位數 | 小客車充電車位數 如：10 |

| | | | | |
|----|----------------|------------|----------------|--|
| 10 | ChargingPoints | Number | 充電樁數量 | 如：5 |
| 11 | Quantity | Number | 充電槍數量 | 如：10 |
| 12 | ChargingRate | String | 充電費率 (文字描述) | <ul style="list-style-type: none"> ● 免費 ● 計度/固定/2 元每度 ● 計度/尖峰/09:00-19:00/10 元每度, 計度/離峰/00:00-09:00/7 元每度, 計度/正常/19:00-24:00/7 元每度計分/10 元每分 ● 其中：用逗號(,)可分隔多種充電費率，另若當某充電站同時設置了多種不同的充電樁系統，有多種不同收費分率時，可用分號(;)相隔 |
| 13 | Connectors | JSON Array | 充電槍基本資訊 | 多筆 Connector |

■ OpeningHour 欄位

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|-------------|--------|--------|---|
| 1 | ServiceType | String | 營業時間類型 | 1：7*24 小時營業不間斷； 2：每日特定時段才營業； 3：分平假日有不同的營業時段 |
| 2 | DayType | String | 服務日類型 | 1：每日 Daily； 2：平日 Weekdays； 3：假日 Weekends； 4：假日含國定例假日 Weekends&Holidays |
| 3 | StartTime | String | 開始營業時間 | 時間格式採(HH:mm) |
| 4 | EndTime | String | 結束營業時間 | 時間格式採(HH:mm)，如果是整天 24 小時營運的情況則 StartTime 填寫 00:00, EndTime 填寫 24:00 |

■ PKRates 欄位

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|-------------|--------|----------|---|
| 1 | RateType | String | 費率類型 | 1：免費 Free 2：計次 By Count 3：計時 By Hour |
| 2 | PricingType | String | 定價類型 | 1：固定費率 FixedRate/FlateRate 2：尖離峰差別定價 Peak-Load Pricing 3：平假日差別定價 |
| 3 | DayType | String | 服務日類型 | 1：每日 Daily； 2：平日 Weekdays； 3：假日 Weekends； 4：假日含國定例假日 Weekends&Holidays |
| 4 | Price | String | 費率價格 | 10 |
| 5 | MaxPrice | String | 每日最高計費上限 | 若無每日最高費用限制，則MaxPrice 值設定為-1 |

■ Connectors 欄位

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|-----------------|--------|---------|--|
| 1 | ConnectorID | String | 充電槍代碼 | 充電槍業者自編之唯一碼 [充電槍業者統一編號(8碼數字)]+"-C"+[各營運系統的充電槍代碼]，範例: 42861108-C0001 |
| 2 | ChargingPointID | String | 所屬充電樁代碼 | 充電樁業者自編之唯一碼 [充電樁業者統一編號(8碼數字)]+"-P"+[各營運系統的充電樁代碼]，範例: 42861108-P0001 |
| 3 | Floor | String | 充電樁所在樓層 | 如：平面停車場則填寫 1；立體停車場則填寫 1,2,...，地下停車場則填寫 B1,B2,... |
| 4 | Type | String | 充電槍規格 | 國內常見的充電槍規格 1：CCS1 2：CCS2 3：CHAdEMO 4：Tesla TPC |

| | | | | |
|----|---------------|------------|------------|---|
| | | | | 5 : J1772(Type1) 6 : Mennekes(Type2) 254 : Others 255 : Unknown |
| 5 | Power | String | 充電電力輸出方式 | AC : 交流電(慢充) DC : 直流電(快充) |
| 6 | Voltage | String | 充電電壓 | [當電力來源=AC(交流電)時必填] 110V 220V |
| 7 | CurrentRating | String | 充電電流(額定電流) | [當電力來源=AC(交流電)時必填] 額定電流 範例:32A |
| 8 | PowerRating | String | 充電最大功率 | AC 的最大功率範例: 範例:7kw DC 的最大功率範例: Porsche 為 270kW、 Tesla V3 為 250kW |
| 9 | OvertimeRate | String | 佔位超收費率 | 充滿電時未駛離之佔位費用。單位：元/分 |
| 10 | EVRates | JSON Array | 充電費率資訊 | 充電樁充電費率資訊(可多筆) 參考附件五 |

■ EVRates 欄位

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|-------------|--------|--------|---|
| 1 | RateType | String | 費率類型 | 1 : 免費 Free 2 : 計度 By Metering 3 : 計分 By Minute |
| 2 | PricingType | String | 定價類型 | 1 : 固定費率 FixedRate/FlateRate 2 : 尖離峰定價 Peak-Load Pricing |
| 3 | RatePrice | String | 費率價格 | 10 |
| 4 | StartTime | String | 開始營業時間 | 時間格式採(HH:mm) |
| 5 | EndTime | String | 結束營業時間 | 時間格式採(HH:mm) , 如果是整天 24 小時固定費率之情況則 StartTime 填寫 00:00 |

| | | | | |
|---|------|--------|-----|------------------------------------|
| | | | | EndTime 填寫 24:00 |
| 6 | Peak | String | 尖離峰 | 0：無區分尖離峰時段(正常) 1：尖峰時段 2：離峰時段 |

● Output

| 項次 | 資料名稱 | 類型 | 屬性 | 備註 |
|----|------|--------|--------|----------------|
| 1 | code | String | Api 狀態 | 成功-200，其他-參考附件 |
| 2 | msg | String | Api 訊息 | 錯誤時可帶詳細資訊 |

| JSON | |
|------|--|
| 傳入 | <pre>{ "Data_park": { "UpdateTime": "2022-09-30 09:32:07", "ParkID": "1020", "ParkName": "百齡高中地下停車場", "ServiceTime": "每日/00:00-24:00", "OpeningHour": [{ "ServiceType": "1", "DayType": "1", "StartTime": "00:00", "EndTime": "24:00" }], "ParkingRate": "計時/每日/20 元每小時，每日最高/150 元每日", "PKRates": [{ "RateType": "3", "PricingType": "1", "DayType": "1",</pre> |

| | |
|--|---|
| | <pre> "Price": "20", "MaxPrice": "150" }], "OperatorID": "42861108", "Spaces": 10, "ChargingPoints": 5, "Quantity": 10, "ChargingRate": "計度/尖峰/09:00-19:00/10 元每度,計度/離峰/00:00-09:00/7 元每度,計度/正常/19:00-24:00/7 元每度計分/10 元每分", "Connectors": [{ "ConnectorID": "42861108-C0001", "ChargingPointID": "42861108-P0001", "Floor": "B1", "Type": "5", "Power": "AC", "Voltage": "110V", "CurrentRating": "32A", "PowerRating": "10 kW", "OvertimeRate": "20 元/分", "EVRates": [{ "RateType": "2", "PricingType": "2", "RatePrice": "10", "StartTime": "09:00", "EndTime": "19:00", "Peak": "1" }, { "RateType": "2", "PricingType": "2", }] }] </pre> |
|--|---|

| | |
|----|--|
| | <pre> "RatePrice": "7", "StartTime": "00:00", "EndTime": "09:00", "Peak": "2" }, { "RateType": "2", "PricingType": "2", "RatePrice": "8", "StartTime": "19:00", "EndTime": "24:00", "Peak": "0" }] }] } } </pre> |
| 回傳 | <pre> { "response": { "msg": "成功", "code": "200" } } </pre> |

3. 附件一、停車場代碼

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|---------------------------|
| 1020 | 百齡高中地下停車場 |
| 1030 | 前港公園地下停車場 |
| 1050 | 大豐公園地下停車場 |
| 1130 | 福林公園地下停車場 |
| 1150 | 蘭雅公園地下停車場 |
| 1160 | 立農公園地下停車場 |
| 1170 | 承德公園地下停車場 |
| 1190 | 海光公園地下停車場 |
| 2020 | 大龍國小地下停車場 |
| 2040 | 成淵高中地下停車場 |
| 2050 | 大稻埕公園地下停車場 |
| 2080 | 塔城公園地下停車場 |
| 2081 | 三、五號水門堤外停車場 |
| 2110 | 洛陽立體停車場(限高 1.8 公尺以下車輛) |
| 2111 | 洛陽立體停車場(1F：限高 1.8 公尺以上車輛) |
| 2130 | 啓聰學校地下停車場 |
| 2140 | 蓬萊國小地下停車場 |
| 2160 | 峨眉立體停車場 |
| 2190 | 雙園國中地下停車場 |
| 2220 | 萬華國中地下停車場 |
| 3020 | 興中立體停車場 |
| 3030 | 東湖國小地下停車場 |
| 3080 | 南港國小地下停車場 |
| 3090 | 港富立體停車場(限高 1.55 公尺以下車輛) |
| 3140 | 玉成國小地下停車場 |
| 3160 | 玉成公園附建地下停車場 |
| 3170 | 世貿公園地下停車場 |
| 3190 | 洲子立體停車場 |
| 4010 | 建成公園地下停車場 |

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|----------------|
| 4020 | 建成國中地下停車場 |
| 4030 | 永盛公園地下停車場 |
| 4050 | 林森公園地下停車場 |
| 4062 | 市民大道中林段地下停車場 |
| 4063 | 市民大道林金段地下停車場 |
| 4130 | 民有市場地下停車場 |
| 4160 | 長安國小地下停車場 |
| 5010 | 民權公園地下停車場 |
| 5030 | 民生立體停車場 |
| 5040 | 健康國小地下停車場 |
| 5050 | 西松高中地下停車場 |
| 5100 | 五分埔公園地下停車場 |
| 5110 | 松山高中地下停車場 |
| 5130 | 松山國小地下停車場 |
| 5150 | 松山車站地下停車場 |
| 5160 | 市民大道建復段停車場 |
| 5171 | 市民大道復敦段停車場 |
| 5172 | 市民大道敦延段停車場 |
| 5173 | 市民大道延吉段停車場 |
| 7040 | 附中公園地下停車場 |
| 7050 | 大安高工地下停車場 |
| 7060 | 大安森林公園地下停車場 |
| 7070 | 建南(一)停車場 |
| 7080 | 龍門國中地下停車場 |
| 7090 | 金華公園地下停車場 |
| 7110 | 景華公園地下停車場 |
| 7140 | 景美國小地下停車場 |
| 7150 | 興隆公園地下停車場 |
| 7160 | 古亭國中地下停車場 |
| 7170 | 青年公園高爾夫球場地下停車場 |

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|-----------------------|
| 7180 | 青年公園棒球場地地下停車場 |
| 8050 | 忠信公園地下停車場 |
| 8080 | 興雅國中地下停車場 |
| 8090 | 信義廣場地下停車場 |
| 8130 | 萬興國小地下停車場 |
| 8160 | 信義國小地下停車場 |
| 8180 | 松山工農地下停車場 |
| 8200 | 臺北市災害應變中心地下停車場 |
| 8220 | 嘉興公園地下停車場 |
| 1901 | 延平北路 5 段 1 巷平面停車場 |
| 1902 | 至誠平面停車場 |
| 1903 | 故宮廣場停車場 |
| 1904 | 忠誠路(二)平面停車場 |
| 1905 | 東和平面停車場 |
| 1906 | 社中街平面停車場 |
| 1907 | 社正路平面停車場 |
| 1908 | 福港街平面停車場 |
| 1909 | 福林路平面停車場 |
| 1910 | 福國路橋下平面停車場 |
| 1801 | 士林市場地下停車場 |
| 1802 | 臺北市士林區行政中心地下停車場 |
| 1803 | 捷運芝山停車場 |
| 1804 | 捷運士林停車場 |
| 1805 | 兒童新樂園附設停車場 |
| 1806 | 葫蘆國小夜間停車場 |
| 1807 | 臺北市士林區士林國民小學停車場 |
| 1808 | 士林高商停車場 |
| 1809 | 臺北市立天文科學教育館地下及戶外平面停車場 |
| 1810 | 臺北市立聯合醫院-陽明院區停車場 |

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|--|
| 2901 | 慶昌橋下停車場 |
| 2902 | 迪化污水處理場平面 |
| 2903 | 臺北大橋橋下停車場 |
| 2904 | 兒童育樂中心平面停車場 |
| 2905 | 朝陽公園地下停車場 |
| 2906 | 延平國小地下停車場 |
| 2907 | 明倫社會住宅地下停車場 |
| 2801 | 臺北市大龍新城地下停車場 |
| 2802 | 臺北市大同區行政中心地下停車場 |
| 2803 | 168 停車聯盟-大龍場 |
| 2804 | 臺北市立聯合醫院中興院區停車場 |
| 7901 | 辛亥路高架橋下停車場 |
| 7902 | 信義路 3 段 134 巷臨時平面停車場 |
| 7801 | 長興停車場 |
| 7802 | 臺北和平籃球館停車場 |
| 7803 | 臺北市芳和實驗中學 |
| 7804 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區停車場 |
| 4901 | 新生公園停車場 |
| 4902 | 中山北路 3 段 55 巷停車場 |
| 4903 | 中山運動中心旁平面停車場 |
| 4904 | 長春路龍江路臨時平面停車場 |
| 4905 | 新生北路高架橋下 |
| 4906 | 五常街臨時平面停車場 |
| 4907 | 濱江國中地下停車場 |
| 4908 | 榮星花園地下停車場 |
| 4801 | 臺北農產運銷股份有限公司第二果菜批發市場 地下三樓停車場(濱江市場地下停車場) |
| 4802 | 臺北農產運銷股份有限公司第二果菜批發市場 停車場 |
| 4803 | 台北中山市場地下停車場 |
| 4804 | 耕莘文教院前平面停車場 |

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|---------------------|
| 4805 | 台北車站 K 區地下街停車場 |
| 4806 | 台北地下街停車場 |
| 4807 | 水岸停車場 |
| 4808 | 公館停車場 |
| 4809 | 水源停車場 |
| 4810 | 嘟嘟房城中社福大樓站停車場 |
| 4811 | 臺北市中正區社會福利綜合大樓附設停車場 |
| 4812 | 螢橋國中停車場 |
| 3901 | 安康公車調度站臨時平面 |
| 3902 | 金湖臨時平面停車場 |
| 3903 | 文湖平面停車場 |
| 3904 | 石潭平面停車場 |
| 3905 | 環山平面停車場 |
| 3906 | 行善路 383 巷臨時平面停車場 |
| 3907 | 大湖公園地下停車場 |
| 3908 | 麗湖國小地下停車場 |
| 3909 | 大港墘公園地下停車場 |
| 3910 | 東湖立體停車場 |
| 3911 | 行善社會住宅地下停車場 |
| 3801 | 台北花卉產銷股份有限公司 A 館 |
| 3802 | 台北花卉產銷股份有限公司 B 館 |
| 3803 | 西湖市場暨捷運站地下停車場 |
| 3804 | 內湖區行政中心停車場 |
| 3805 | 洲子站 |
| 3806 | 大湖活動中心暨溫水游泳池停車場 |
| 3807 | 臺北市內湖區麗山國民小學停車場 |
| 3808 | 南湖國小活動中心附設停車場 |
| 3809 | 臺北市內湖區潭美國民小學地下停車場 |
| 3810 | 內湖垃圾焚化廠停車場 |
| 7901 | 三福街平面停車場 |

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|-----------------|
| 7902 | 和平東路4段381巷平面停車場 |
| 7903 | 保儀路平面停車場 |
| 7904 | 政大三街臨時平面停車場 |
| 7905 | 景豐臨時平面停車場 |
| 7906 | 樟新平面停車場 |
| 7907 | 興隆市場旁停車場 |
| 7908 | 萬芳八號公園停車場 |
| 7909 | 景文平面停車場 |
| 7910 | 景興路臨時平面停車場 |
| 7911 | 臺北花木批發市場地下停車場 |
| 7912 | 辛亥國小地下停車場 |
| 7913 | 景美女中地下停車場 |
| 7914 | 木柵社會住宅地下停車場 |
| 7801 | 博客停車場-政大場 |
| 7802 | 臺北市文山區文山行政中心停車場 |
| 7803 | 捷運木柵站轉乘停車場 |
| 7804 | 捷運木柵機廠轉乘停車場 |
| 7805 | 景興國小停車場 |
| 7806 | 臺北市立興福國民中學停車場 |
| 7807 | 萬芳醫院附設停車場 |
| 1911 | 關渡水岸自然公園平面停車場 |
| 1912 | 陽明山立體停車場 |
| 1913 | 公館路平面停車場 |
| 1914 | 懷德街55巷平面停車場 |
| 1915 | 陽明山第二停車場 |
| 1916 | 公館路228巷臨時平面停車場 |
| 1917 | 明德臨時平面停車場 |
| 1918 | 復興路平面停車場 |
| 1919 | 開勝平面停車場 |
| 1920 | 陽明山花鐘停車場 |

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|----------------------|
| 1921 | 關渡醫院旁平面停車場 |
| 1922 | 大業路 280 巷臨時平面停車場 |
| 1923 | 洲美快速道路橋下平面停車場 |
| 1924 | 豐年運動公園平面停車場 |
| 1925 | 忠義站平面停車場 |
| 1926 | 七星公園地下停車場 |
| 1927 | 振興公園地下停車場 |
| 1811 | 吉利超市停車場 |
| 1812 | 北投三合地下停車場 |
| 1813 | 歐特儀股份有限公司北投站轉乘停車場 |
| 1814 | 歐特儀股份有限公司捷運石牌站轉乘停車場 |
| 1815 | 歐特儀股份有限公司捷運忠義站轉乘停車場 |
| 1816 | 歐特儀股份有限公司捷運唹哩岸站轉乘停車場 |
| 1817 | 歐特儀股份有限公司捷運關渡站轉乘停車場 |
| 1818 | 歐特儀股份有限公司北投會館停車場 |
| 1819 | 臺北市立中正高級中學停車場 |
| 1820 | 洲美運動公園地下停車場 |
| 1821 | 北投旅客服務中心停車場 |
| 1822 | 新北投站轉乘停車場 |
| 5901 | 撫遠平面停車場 |
| 5902 | 吉祥平面停車場 |
| 5903 | 民生社區活動中心地下停車場 |
| 5904 | 八德立體停車場 |
| 5905 | 中山國中地下停車場 |
| 5801 | 科技服務大樓附設停車場 |
| 5802 | 嘟嘟房台北小巨蛋地下停車場 |
| 5906 | 信安街 67 巷臨時平面停車場 |
| 5907 | 松德臨時平面停車場 |
| 5908 | 正氣橋下平面停車場 |
| 5909 | 吳興街 284 巷臨時平面 |

| 停車場代碼 | 停車場名稱 |
|-------|----------------------|
| 5910 | 信義路 5 段 150 巷臨時平面停車場 |
| 5911 | 仁愛路 4 段 496 巷臨時平面停車場 |
| 5912 | 松壽廣場地下停車場 |
| 5913 | 府前廣場地下停車場 |
| 5914 | 雅祥公園地下停車場 |
| 5915 | 景勤二號公園地下停車場 |
| 5916 | 春光公園地下停車場 |
| 5917 | 三張里地下停車場 |
| 5918 | 信義區行政中心地下停車場 |
| 5919 | 廣慈衛福大樓地下停車場 |
| 5803 | 松德大樓地下停車場 |
| 5804 | 臺北市松山家商附設夜間及假日停車場 |
| 5805 | 臺北市立聯合醫院松德院區停車場 |
| 3901 | 南港公園平面停車場 |
| 3902 | 昆陽捷運站旁平面停車場 |
| 3903 | 福山平面停車場 |
| 3801 | 捷運內湖機廠停車場 |
| 3802 | 臺北市南港區胡適國小地下停車場 |
| 3803 | 南港高中停車場 |
| 2901 | 華江橋下雙層停車場 |
| 2902 | 華江橋下停車場 |
| 2903 | 新和庭園平面停車場 |
| 2904 | 萬板地下停車場 |
| 2905 | 艋舺公園地下停車場 |
| 2906 | 萬華車站地下停車場 |
| 2907 | 新和國小地下停車場 |
| 2801 | 臺北市萬華區行政中心地下停車場 |
| 2802 | 西園國宅地下停車場 |
| 2803 | 華江高中活動中心地下停車場 |
| 2804 | 臺北市萬華區老松國民小學附設停車場 |

4. 附件二、response code 定義

| Code | 說明 |
|------|---------------|
| 200 | 成功 |
| 300 | 無使用權限 |
| 400 | 目前無法支援 此功能 |
| 500 | 參數錯誤 |
| 600 | 查無資料 |

5. 附件三、停車營業時間樣態試填範例

| | 營業時間樣態 1 (7*24 小時營業) | 營業時間樣態 2 (特定時段營業) | 營業時間樣態 3 (平假日營業時段不同) | |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 營業時間 文字描述 | 每日/00:00-24:00 | 每日/07:00-22:00 | 平日/09:00-20:00,假日 /09:00-22:00 | |
| ServiceType | 1 | 2 | 3 | |
| DayType | 1 | 1 | 2 | 3 |
| StartTime | 00:00 | 07:00 | 09:00 | 09:00 |
| EndTime | 24:00 | 22:00 | 20:00 | 22:00 |

6. 附件四、停車費率樣態試填範例

| | 停車費率樣態 1 (免費) | 停車費率樣態 2 (計次&固定費率) | 停車費率樣態 3 (計次&平假日不同費率) | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|---|-----|
| 停車費率 文字描述 | 免費 | 計次/每日/40 元每次 | 計次/平日/40 元每次,計次/假日 /60 元每次 | |
| RateType | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PricingType | 1 | 1 | 3 | 3 |
| DayType | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Price | 0 | 40 | 40 | 60 |
| MaxPrice | 0 | 40 | 40 | 60 |
| | 停車費率樣態 4 (計時&固定費率) | 停車費率樣態 5 (計時&固定費率&每日 有上限) | 停車費率樣態 6 (計時&平假日不同費率&每日 有上限) | |
| 停車費率 文字描述 | 計時/每日/20 元每 小時 | 計時/每日/20 元每小時 /每日最高/150 元每日 | 計時/平日/15 元每小時/每日 最高/150 元每日, 計時/假日/20 元每小時/每日最 高/200 元每日 | |
| RateType | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PricingType | 1 | 1 | 3 | 3 |
| DayType | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Price | 20 | 20 | 15 | 20 |
| MaxPrice | -1 | 150 | 150 | 200 |

7. 附件五、充電費率樣態試填範例

| | 充電費率 樣態 1 (免費) | 充電費率 樣態 2 (計度&固定 費率) | 充電費率 樣態 3 (計度&尖離峰費率) | | | 充電費率 樣態 4 (計分&固定費 率) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--|-------|-------|-------------------------------|
| 充電費率 文字描述 | 免費 | 計度/固定/2 元每度 | 計度/尖峰/09:00-19:00/10 元每 度,計度/離峰/22:00-09:00/7 元每 度, 計度/一般時段/19:00-22:00/8 元每 度 | | | 計分/10 元每分 |
| RateType | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PricingType | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Price | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| StartTime | 00:00 | 00:00 | 09:00 | 22:00 | 19:00 | 00:00 |
| EndTime | 24:00 | 24:00 | 19:00 | 09:00 | 22:00 | 24:00 |
| Peak | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |