

## 第 02381 章

### 拋石

#### 1. 通則

##### 1.1 本章概要

說明拋石之材料及施工之相關規定。

##### 1.2 工作範圍

包括拋石之石料供應、儲備、運輸、坡面整修及拋放等。

##### 1.3 相關章節

###### 1.3.1 第 01330 章--資料送審

###### 1.3.2 第 01450 章--品質管理

##### 1.4 資料送審

施工計畫

#### 2. 產品

##### 2.1 材料

###### 2.1.1 卵石

卵石之石質須密實、堅硬，健度與耐久性良好，不得含有風化石質。卵石應為圓形或橢圓形，其重量、尺度應符合契約圖說之規定。

###### 2.1.2 塊石

塊石應力求接近立方體，石質須密實、堅硬、無裂痕者，健度與耐久性良好，不得含有風化石質以及細長或扁平之石料，其重量、尺度應符合契約圖說之規定。

#### 3. 施工

### 3.1 施工要求

3.1.1 拋放卵（塊）石前，坡面應先行整修至符合契約圖說所示。

3.1.2 拋放卵（塊）石應層次分明均勻，大粒徑石料需須置於面層，並應注意相互契合，使成空隙最小之整體，以達指定之位置。

3.1.3 拋放位置、範圍、坡度及詳細尺度須依照契約圖說辦理。

3.1.4 塊石進場時先行堆置至一定數量後，由承包商會同工程司丈量數量作成紀錄後，始同意進行拋放工作，並以此作為計量之依據。

## 4. 計量與計價

### 4.1 計量

拋卵石、拋塊石依契約圖說規定，以立方公尺計量。

### 4.2 計價

拋卵石、拋塊石依契約圖說規定，以立方公尺計價。該項單價已包括完成此項工作所需之一切之人工、材料、設備、機具、運輸等費用。

〈本章結束〉