

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|------|--------------------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|
| 壹 | 直接工作費(均含工料) | | | | | |
| 二 | 市民大道-中林段地下一樓男、女廁及無障礙廁所整修 | | | | | |
| A | 裝修工程 | | | | | |
| 1 | 拆除工程 | | | | | |
| (1) | 既有天花板、抽風設備及燈具拆除 | M ² | 25.0 | | | |
| (2) | 既有搗擺隔間拆除 | M ² | 12.0 | | | |
| (3) | 既有管道間維修門拆除 | 樘 | 1.0 | | | |
| (4) | 既有衛材設備、電風扇等雜物拆除 | M ² | 25.0 | | | |
| (5) | 既有門組拆除 | 樘 | 2.0 | | | |
| (6) | 既有墊高地坪敲除 | M ³ | 3.0 | | | |
| (7) | 原有地面及牆面磁磚、粉刷層敲除(拆至結構體)(含維修門及框) | M ² | 120.0 | | | |
| (8) | 舊有給、排水及化學管路拆除 | M ² | 25.0 | | | |
| (9) | 入口門處及管道維修門修正尺寸 | 處 | 3.0 | | | |
| (10) | 廢棄物運棄 | 式 | 1.0 | | | |
| 2 | W88*H210cm不鏽鋼門斗 | 樘 | 2.0 | | | |
| 3 | W104*H210cm不鏽鋼門斗 | 樘 | 1.0 | | | |
| 4 | 無障礙廁所13mm熱固性強化樹脂板拉門組 | 樘 | 1.0 | | | |
| 5 | 砌磚墊高地坪(含1:3水泥砂漿粉刷) | 間 | 2.0 | | | |
| 6 | 新砌1/2B磚背牆(含1:3水泥砂漿粉刷) | M ² | 3.0 | | | |
| 7 | 水泥砂漿打底(含地坪) | M ² | 120.0 | | | |
| 8 | 彈性水泥防水層(牆面H=130cm,含地坪) | M ² | 70.0 | | | |
| 9 | 牆面貼30*60cm瓷質石英壁磚 | M ² | 80.0 | | | |
| 10 | 地坪貼30*30cm瓷質石英地磚 | M ² | 22.0 | | | |
| 11 | 地坪貼5*5cm(±10%)霧面混色馬賽克磚 | 才 | 60.0 | | | |
| 12 | 明架3.5mm矽酸鈣纖維水泥天花板 | M ² | 25.0 | | | |
| 13 | 5mm/TH光邊明鏡 | 才 | 15.0 | | | |
| 14 | 光邊明鏡不鏽鋼框架 | M | 7.0 | | | |
| 15 | 人造石置物檯面(含安裝及臉盆下坎) | 才 | 45.0 | | | |
| 16 | 人造石內不鏽鋼骨架 | 座 | 2.0 | | | |
| 17 | 不鏽鋼訂製洗手槽 | 座 | 1.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|----------|--|----------------|-------|-----|-----|-----|
| 18 | 13mm熱固性強化樹脂板搗擺隔間 | M ² | 12.0 | | | |
| 19 | 13mm熱固性強化樹脂板小便斗隔板(50*110cm) | 片 | 3.0 | | | |
| 20 | 13mm熱固性強化樹脂板扇形置物層板(R=30cm) | 片 | 3.0 | | | |
| 21 | 13mm熱固性強化樹脂置物層板架(85*50cm, 含不鏽鋼支撐架) | 組 | 1.0 | | | |
| 22 | 蹲、座式馬桶壓克力標示牌 (W12cm*H12cm*t3mm, 含安裝) | 組 | 3.0 | | | |
| 23 | 廁間搗擺門組推拉方向壓克力標示牌 (W6cm*H6cm*t3mm, 含安裝) | 組 | 6.0 | | | |
| 24 | 男廁/女廁/無障礙廁所平貼式壓克力標示牌 (W30cm*H12cm*t5mm, 含安裝) | 組 | 3.0 | | | |
| 25 | 男女廁/無障礙廁所壓克力標示牌(W30cm*H12cm*t5mm, 安裝與牆面垂直) | 組 | 2.0 | | | |
| 26 | 男廁/女廁/無障礙廁所壓克力標示吊牌(拆舊換新) (W120cm*H20cm*t5mm, 含安裝) | 組 | 1.0 | | | |
| 27 | 走廊牆面、樓板污損處水泥漆粉刷修補 | 式 | 1.0 | | | |
| 28 | W47*H85cm管道間鋁製氣密維修門組(含五金另料及附鎖) | 樘 | 1.0 | | | |
| 29 | 小便斗花崗石材檯面(黑) | 才 | 5.0 | | | |
| 30 | 壁面壁面轉角處1.2cm方形鋁合金收邊飾條(銀) | 式 | 1.0 | | | |
| 31 | 不鏽鋼置物籃(W28*D14CM) | 個 | 2.0 | | | |
| B | 照明.插座.幹管線設備工程 | | | | | |
| 1 | PVC 管 | | | | | |
| (1) | 1/2" * 2.0mm | M | 70.0 | | | |
| (2) | 3/4" * 2.0mm | M | 55.0 | | | |
| (3) | 配管另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 2 | PVC 電線 600V | | | | | |
| (1) | PVC 電線 600V 2.0mm | M | 200.0 | | | |
| (2) | CABLE 1.6mmx2C | M | 15.0 | | | |
| (3) | PVC 電線 600V 5.5mm ² | M | 100.0 | | | |
| (4) | CAT 6 | M | 15.0 | | | |
| (5) | 配線另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 3 | 輕鋼架嵌入式涼風扇附開關及面板 | 組 | 3.0 | | | |
| 4 | 2尺*2尺 浴廁專用抽風機附開關及面板 | 只 | 2.0 | | | |
| 5 | 單聯 BOX (2.0mm厚) | 只 | 20.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|----------|---|----|------|-----|-----|-----|
| 6 | 八角 BOX (2.0mm厚) | 只 | 16.0 | | | |
| 7 | 單切暗開關(附夜間指示) 附鐵框及大型面板 | 組 | 2.0 | | | |
| 8 | 雙切暗開關(附夜間指示) 附鐵框及大型面板 | 組 | 2.0 | | | |
| 9 | 14吋浴廁專用吸排兩用抽風機 | 只 | 1.0 | | | |
| 10 | 14W* 2 崁頂輕鋼架燈 | 只 | 7.0 | | | |
| 11 | LED-8W崁燈 | 只 | 10.0 | | | |
| 12 | 烘手機專用插座 2P-250V-20A 附全彩色蓋板 | 只 | 2.0 | | | |
| 13 | 接地型雙暗插座 2P-125V-15A 附全彩色蓋板 | 只 | 3.0 | | | |
| 14 | 緊急求救按鈕 | 只 | 5.0 | | | |
| 15 | 喻鳴器 | 只 | 1.0 | | | |
| 16 | 警示燈 | 只 | 1.0 | | | |
| 17 | 緊急求救電源盤整理 | 式 | 1.0 | | | |
| 18 | 預留電源出線口 | 只 | 3.0 | | | |
| 19 | 管路吊架及固定工程 | 式 | 1.0 | | | |
| 20 | 其他另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 21 | 運什費 | 式 | 1.0 | | | |
| 22 | 工資 | 式 | 1.0 | | | |
| C | 給排水衛浴設備工程 | | | | | |
| 1 | 加長型蹲式馬桶，按壓式沖水，含配件全 | 套 | 2.0 | | | |
| 2 | 二段式水箱座式馬桶含配件全 | 套 | 1.0 | | | |
| 3 | 不銹鋼L型扶手 | 套 | 1.0 | | | |
| 4 | 無障礙馬桶含配件全（自動沖水器、折疊式安全扶手、L型扶手、安全椅背、無障礙面盆、自動龍頭） | 套 | 1.0 | | | |
| 5 | 小便斗含配件全 | 套 | 2.0 | | | |
| 8 | 單槍式面盆混合龍頭及配件全 | 套 | 3.0 | | | |
| 9 | 面盆下方上鎖龍頭 | 只 | 3.0 | | | |
| 10 | 尿布台含配件全 | 套 | 1.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|-----|----------------------------|----|------|-----|-----|-----|
| 11 | 不銹鋼C型扶手 40cm+60cm | 套 | 2.0 | | | |
| 12 | 嵌入式擦手紙箱 | 套 | 2.0 | | | |
| 13 | 給皂機+防滴漏盛架 | 套 | 2.0 | | | |
| 14 | 自動給皂機+防滴漏盛架 | 套 | 1.0 | | | |
| 15 | 捲紙架 | 套 | 4.0 | | | |
| 16 | 烘手機 220V | 套 | 2.0 | | | |
| 17 | 方型地板落水頭 2" | 只 | 8.0 | | | |
| 18 | 門口處不鏽鋼排水槽 | 處 | 3.0 | | | |
| 19 | 暗式清潔口 | | | | | |
| (1) | 暗式清潔口 2" | 只 | 4.0 | | | |
| (2) | 暗式清潔口 3" | 只 | 2.0 | | | |
| (3) | 暗式清潔口 4" | 只 | 3.0 | | | |
| 20 | 不鏽鋼閘門凡而(牙口式) 2" | 只 | 1.0 | | | |
| 21 | 給水不鏽鋼管 | | | | | |
| (1) | 不鏽鋼管(冷水管) 1/2" | M | 45.0 | | | |
| (2) | 不鏽鋼管(冷水管) 3/4" | M | 15.0 | | | |
| (3) | 不鏽鋼管(冷水管) 1" | M | 7.0 | | | |
| (4) | 不鏽鋼管(冷水管) 1-1/4" | M | 2.0 | | | |
| (5) | 不鏽鋼管(冷水管) 1-1/2" | M | 8.0 | | | |
| (6) | 不鏽鋼管(冷水管) 2" | M | 3.0 | | | |
| (7) | 配管另料 (2 1/2"以下採壓接，3"以上採焊接) | 式 | 1.0 | | | |
| 22 | PVC透氣管 | | | | | |
| (1) | PVC透氣管 3" *2.0m/m | M | 18.0 | | | |
| (2) | 配管另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 23 | 橘紅色管污廢水管 PVC管 | | | | | |
| (1) | 橘紅色管污廢水管 2" | M | 45.0 | | | |
| (2) | 橘紅色管污廢水管 3" | M | 10.0 | | | |
| (3) | 橘紅色管污廢水管 4" | M | 20.0 | | | |
| (4) | 配管另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 24 | 試水試壓 | 式 | 1.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|----------|------------------------------------|----------------|----------|-----|-----|-----|
| 25 | 打洞修補 | 式 | 1.0 | | | |
| 26 | 管路吊架及固定工程 | 式 | 1.0 | | | |
| 27 | 工程另料及其他 | 式 | 1.0 | | | |
| 28 | 運什費 | 式 | 1.0 | | | |
| 29 | 按裝工資 | 式 | 1.0 | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 三 | 市民大道-林金段地下一樓男、女廁及無障礙暨親子廁所整修 | | | | | |
| A | 裝修工程 | | | | | |
| 1 | 拆除工程 | | | | | |
| (1) | 既有天花板、抽風設備及燈具拆除 | M ² | 120.0 | | | |
| (2) | 既有衛材設備、電風扇等雜物拆除 | M ² | 120.0 | | | |
| (3) | 既有門組拆除 | 樘 | 16.0 | | | |
| (4) | 既有管道間維修門拆除 | 樘 | 8.0 | | | |
| (5) | 既有搗擺隔間拆除 | M ² | 60.0 | | | |
| (6) | 既有墊高地坪敲除 | 間 | 12.0 | | | |
| (7) | 原有地面及牆面磁磚、粉刷層敲除（拆至結構體） | M ² | 500.0 | | | |
| (8) | 舊有給、排水及化學管路拆除 | M ² | 120.0 | | | |
| (9) | 男女廁及無障礙廁所門孔擴大修正尺寸 | 孔 | 12.0 | | | |
| (10) | 管道間抽風扇孔修正尺寸 | 處 | 12.0 | | | |
| (11) | 廢棄物運棄 | 式 | 4.0 | | | |
| 2 | W90*H210cm不鏽鋼門斗 | 樘 | 8.0 | | | |
| 3 | W101*H210cm不鏽鋼門斗 | 樘 | 4.0 | | | |
| 4 | 無障礙廁所13mm熱固性強化樹脂板拉門組 | 樘 | 4.0 | | | |
| 5 | 砌磚墊高地坪（含1：3水泥砂漿粉刷） | 間 | 16.0 | | | |
| 6 | 新砌1/2B磚牆（含1：3水泥砂漿粉刷） | M ² | 24.0 | | | |
| 7 | 水泥砂漿打底(含地坪) | M ² | 600.0 | | | |
| 8 | 彈性水泥防水層（牆面H=130 cm，含地坪） | M ² | 400.0 | | | |
| 9 | 牆面貼30*60cm瓷質石英壁磚 | M ² | 400.0 | | | |
| 10 | 牆面貼15cm瓷質石英壁磚 | M ² | 50.0 | | | |
| 11 | 上項15CM磁磚裁切加工費 | CM | 12,000.0 | | | |
| 12 | 地坪貼30*30cm瓷質石英地磚 | M ² | 80.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|----------|---|----------------|-------|-----|-----|-----|
| 13 | 地坪貼5*5cm(±10%)霧面混色馬賽克磚 | 才 | 500.0 | | | |
| 14 | 明架3.5mm矽酸鈣纖維水泥天花板 | M ² | 120.0 | | | |
| 15 | 5mm/TH光邊明鏡 | 才 | 80.0 | | | |
| 16 | 光邊明鏡不鏽鋼框架 | M | 40.0 | | | |
| 17 | 人造石置物檯面(含安裝及臉盆下嵌) | 才 | 150.0 | | | |
| 18 | 人造石內不鏽鋼骨架 | 座 | 12.0 | | | |
| 19 | 13mm熱固性強化樹脂板搗擺隔間 | M ² | 50.0 | | | |
| 20 | 13mm熱固性強化樹脂板扇形置物層板 (R=30cm) | 片 | 16.0 | | | |
| 21 | 13mm熱固性強化樹脂板小便斗隔板 (50*110cm，含不鏽鋼支撐架) | 片 | 8.0 | | | |
| 22 | 蹲、座式馬桶壓克力標示牌 (W12cm*H12cm*t3mm，含安裝) | 組 | 16.0 | | | |
| 23 | 廁間搗擺門組推拉方向壓克力標示牌 (W6cm*H6cm*t3mm，含安裝) | 組 | 32.0 | | | |
| 24 | 男廁(*2)/女廁/無障礙暨親子廁所平貼式壓克力標示牌(W30cm*H12cm*t5mm，含安裝) | 組 | 16.0 | | | |
| 25 | 男廁(*2)/女廁/無障礙暨親子廁所壓克力標示牌 (W30cm*H12cm*t5mm，安裝與牆面垂直) | 組 | 16.0 | | | |
| 26 | 男廁/無障礙暨親子廁所壓克力標示吊牌(折舊換新) (W120cm*H20cm*t5mm，含安裝) | 組 | 4.0 | | | |
| 27 | 走廊牆面、樓板污損處水泥漆粉刷修補 | 式 | 4.0 | | | |
| 28 | W46*H80cm管道閥鋁製氣密維修門組(含五金另料及附鎖) | 樘 | 4.0 | | | |
| 29 | W47*H81CM管道閥鋁製氣密維修門組(含五金另料及附鎖) | 樘 | 4.0 | | | |
| 30 | 小便斗花崗石材檯面(黑) | 才 | 32.0 | | | |
| 31 | 壁面轉角處1.2cm方形鋁合金收邊飾條(銀) | 式 | 4.0 | | | |
| 32 | 不鏽鋼置物籃(W28*D14CM) | 個 | 4.0 | | | |
| B | 照明.插座.幹管線設備工程 | | | | | |
| 1 | PVC 管 | | | | | |
| (1) | 1/2" * 2.0mm | M | 200.0 | | | |
| (2) | 3/4" * 2.0mm | M | 300.0 | | | |
| (3) | 配管另料 | 式 | 4.0 | | | |
| 2 | PVC 電線 600V | | | | | |
| (1) | PVC 電線 600V 2.0mm | M | 800.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|----------|--------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|
| (2) | CABLE 1.6mmx2C | M | 100.0 | | | |
| (3) | PVC 電線 600V 5.5mm ² | M | 500.0 | | | |
| (4) | CAT 6 | M | 120.0 | | | |
| (4) | 配線另料 | 式 | 4.0 | | | |
| 3 | 輕鋼架嵌入式涼風扇附開關及面板 | 組 | 16.0 | | | |
| 4 | 2尺*2尺 浴廁專用抽風機附開關及面板 | 只 | 16.0 | | | |
| 5 | 單聯 BOX (2.0mm厚) | 只 | 160.0 | | | |
| 6 | 八角 BOX (2.0mm厚) | 只 | 70.0 | | | |
| 7 | 雙切暗開關(附夜間指示)附鐵框及大型面板 | 組 | 16.0 | | | |
| 8 | 14吋浴廁專用吸排兩用抽風機 | 只 | 16.0 | | | |
| 9 | 14W* 2 嵌頂輕鋼架燈 | 只 | 20.0 | | | |
| 10 | LED-8W嵌燈 | 只 | 50.0 | | | |
| 11 | 烘手機專用插座 2P-250V-20A 附全彩色蓋板 | 只 | 16.0 | | | |
| 12 | 接地型雙暗插座 2P-125V-15A 附全彩色蓋板 | 只 | 16.0 | | | |
| 13 | 緊急求救按鈕 | 只 | 40.0 | | | |
| 14 | 喻鳴器 | 只 | 8.0 | | | |
| 15 | 警示燈 | 只 | 8.0 | | | |
| 16 | 緊急求救電源盤整理 | 式 | 4.0 | | | |
| 17 | 預留電源出線口 | 只 | 4.0 | | | |
| 18 | 管路吊架及固定工程 | 式 | 1.0 | | | |
| 19 | 其他另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 20 | 運什費 | 式 | 1.0 | | | |
| 21 | 工資 | 式 | 1.0 | | | |
| C | 給排水衛浴設備工程 | | | | | |
| 1 | 加長型蹲式馬桶，按壓式沖水，含配件全 | 套 | 16.0 | | | |
| 2 | 二段式水箱座式馬桶含配件全 | 套 | 4.0 | | | |
| 3 | 不銹鋼L型扶手 | 套 | 4.0 | | | |
| 4 | 幼兒座式馬桶含配件全 | 套 | 4.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|-----|---|----|-------|-----|-----|-----|
| 5 | 無障礙馬桶含配件全（自動沖水器、折疊式安全扶手、L型扶手、安全椅背、無障礙面盆、自動龍頭） | 套 | 4.0 | | | |
| 6 | 小便斗含配件全 | 套 | 8.0 | | | |
| 7 | 無障礙小便斗含配件全（自動沖水器、散水器、扶手） | 套 | 8.0 | | | |
| 8 | 單槍式面盆混合龍頭及配件全 | 套 | 12.0 | | | |
| 9 | 無障礙洗臉盆含配件全（鵝頸自動龍頭、面盆扶手） | 套 | 4.0 | | | |
| 10 | 面盆下方上鎖龍頭 | 只 | 16.0 | | | |
| 11 | 尿布台含配件全 | 套 | 4.0 | | | |
| 12 | 兒童安全座椅含配件全 | 套 | 4.0 | | | |
| 13 | 不銹鋼C型扶手 40cm+60cm | 套 | 16.0 | | | |
| 14 | 嵌入式擦手紙箱 | 套 | 12.0 | | | |
| 15 | 給皂機+防滴漏盛架 | 套 | 12.0 | | | |
| 16 | 自動給皂機+防滴漏盛架 | 套 | 4.0 | | | |
| 17 | 捲紙架 | 套 | 20.0 | | | |
| 18 | 烘手機 220V | 套 | 16.0 | | | |
| 19 | 方型地板落水頭 2" | 只 | 30.0 | | | |
| 20 | 門口處不鏽鋼排水槽 | 處 | 16.0 | | | |
| 21 | 暗式清潔口 | | | | | |
| (1) | 暗式清潔口 2" | 只 | 16.0 | | | |
| (2) | 暗式清潔口 4" | 只 | 24.0 | | | |
| 22 | 不鏽鋼閘門凡而 | | | | | |
| (1) | 不鏽鋼閘門凡而(牙口式) 1" | 只 | 4.0 | | | |
| (2) | 不鏽鋼閘門凡而(牙口式) 1 1/2" | 只 | 4.0 | | | |
| 23 | 給水不鏽鋼管 | | | | | |
| (1) | 不鏽鋼管(冷水管) 1/2" | M | 150.0 | | | |

臺北市停車管理工程處

詳細表

工程名稱：停車場廁所整修工程((市民大道-中林段、林金段)

| 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
|--------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| (2) 不鏽鋼管(冷水管) 3/4" | M | 30.0 | | | |
| (3) 不鏽鋼管(冷水管) 1" | M | 50.0 | | | |
| (5) 不鏽鋼管(冷水管) 1-1/2" | M | 8.0 | | | |
| (6) 配管另料 (2 1/2"以下採壓接，3"以上採焊接) | 式 | 4.0 | | | |
| 24 PVC透氣管 | | | | | |
| (1) PVC透氣管 3" *2.0m/m | M | 60.0 | | | |
| (2) 配管另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 25 橘紅色管污廢水管 PVC管 | | | | | |
| (1) 橘紅色管污廢水管 2" | M | 280.0 | | | |
| (2) 橘紅色管污廢水管 4" | M | 160.0 | | | |
| (3) 配管另料 | 式 | 1.0 | | | |
| 26 試水試壓 | 式 | 1.0 | | | |
| 27 打洞修補 | 式 | 1.0 | | | |
| 28 管路吊架及固定工程 | 式 | 1.0 | | | |
| 29 工程另料及其他 | 式 | 1.0 | | | |
| 30 運什費 | 式 | 1.0 | | | |
| 31 按裝工資 | 式 | 1.0 | | | |
| 小計 | | | | | |