

# 中山堂地下停車場委託經營管理 案

## 工作計畫說明書

臺北市停車管理工程處

# 壹、工作名稱及需求概要

## 一、工作名稱及緣起

依臺北市公有路外停車場委託經營自治條例第 4 條辦理「中山堂地下停車場委託經營管理」案，期藉由民間多元化營運管理，增加停車場功能、提升停車場整體服務品質、增加智慧化停車設備及設施設備維護良善。

## 二、停車場概要

### (一)委託經營管理之停車場車位數、費率、位置：

- 1、中山堂地下停車場：小型車 441 格(含身心障礙專用停車位 9 格、孕婦及育有 6 歲以下兒童者之停車位 8 格)。
- 2、收費方式：星期一至星期五 8 時至 20 時每小時計時新臺幣(下同) 40 元，20 時至翌日 8 時每小時計時 10 元；星期六至星期日、政府行政機關放假之紀念日、民俗節日及政府機關彈性調整放假日為 10 時至 20 時每小時計時 40 元，20 時至翌日 10 時每小時計時 10 元。
- 3、停車場位置：臺北市中正區延平南路 98 號地下(地下 1、2 層)。
- 4、使用範圍及附屬設備：實際使用範圍及相關設備以現場點交紀錄及清冊為主。

### (二)工作內容

- 1、受託廠商依契約規定之收費費率與月票之出售規範進行收費管理及身心障礙者優惠月票與臨時停車優惠措施。
- 2、妥善使用及維護停車場現有設備，所有設備於營運中需維持正常開啟與運轉，並應對所有系統盡善良管理人之責。
- 3、提升停車場服務品質之創新、規劃、服務等事項。

4、受託廠商配合設置軟硬體設施。

5、受託廠商對於停車場設備維護保養。

(三)受託廠商需配合維護之設施

1、妥善使用與巡檢及維護停車場設備（照明、收費系統、監視器、車位在席及尋車系統、電動汽車充電柱…等）。

2、停車場周邊導引牌面於點交作業後，由受託廠商管理。委託期間如有損壞情形，須依規範重新設置，並報機關備查(詳如停車場導引牌面工作說明書)。

3、本停車場車輛出入口處以坡道至道路切齊為界（由出入口延伸至道路邊緣切齊）；各人行樓梯1樓平面層以梯廳（含延伸至人行通道）至人行道內側邊緣以內為界(不含人行道)，且各樓梯（包含整體雨遮與四周牆面及天窗鋼構設施）及1樓平面層凸出處（含送排風口、發電機出風口與水塔等之四周牆面）之建物皆屬停車場範圍。乙方需善盡管理人責任，加強清潔維護。

(四)受託廠商需配合設置之軟硬體設施設備(詳契約規範)

1、停車場之小型車出入口應設置智慧型無票（幣）式全自動化收費系統（含自動繳費機、RFID tag 進出、車牌辨識設備）及悠遊卡收費系統，並於場內設置自動繳費機5檯。收費系統須提供悠遊卡感應方式扣款出場，且具備列印發票之功能。

2、現場應設置場外大型剩餘車位顯示器、進出車警示燈及警示鈴、車輛超高警示鈴與廣播喇叭、入口坡道上方牆面LED跑馬燈字幕機、限高架之限高桿(含場內)更換、場內各樓層車道入口處設置各樓層剩餘車位顯示器、車位在席偵測及智慧尋車系統、專用與優先停車位感應式警示音響（提醒車主勿占用）增設、全場

更換為 LED 智慧型燈具、電動汽車充電柱及電動汽車優先格位智慧地鎖之增設用電與資料傳輸等設置、各廁所設置衛生紙架與清潔用品、酒測器與反針孔攝影偵測器等建置及購買。另並包含現場已提供之設施設備（含電動汽車充電柱設備及監視系統設備需簽訂維護保養三方權利義務協定書，並負擔費用）維護保養等相關事宜。

- 3、現場應辦理入口與場內部分地面破損修繕、各梯間天窗鋼構除鏽油漆與玻璃清潔維護及場內安全網換、場內人行道地坪部分更新修繕、場內部分牆面與樓梯平頂及車道旁牆面壁癌止漏與粉刷補漆、場內沙包清除；格位調整及所有格位重新編號、所有框線與地面行車標示及標線（含地面字體）、車道邊線與黃網線等，全應採熱拌漆補繪或增設，另並包含後續維護保養。
- 4、電動汽車充電柱、車位在席偵測（含 LED 在席指示燈）及智慧尋車系統設置後，應依「用電場所及專任電器技術人員管理規則」辦理檢測，且將檢測結果送產發局及台電公司。另於契約起始日起 2 個月內應無條件配合依「電動車管理系統設備租賃工作規範」及「充電柱管理平台 OCPP 通訊協定介接規格書」辦理相關資訊回傳。
- 5、停車場內電動汽車優先格位設置智慧地鎖（每 1 格電動車格位 1 組地鎖，共 8 格），並依「電動車位管理系統租賃工作規範規格」及「停車場充電格位地鎖設備 API 介接規格書」辦理相關資訊回傳。
- 6、停車場以現況委託經營管理，委託期間因需增添、更換內部設備及裝潢時，概由受託廠商自行規劃並徵得本機關同意後始得設置。新增之設備需配合本機關周

邊系統之使用運轉正常。如需變更建築物硬體工程時，應事先繪製圖說徵得本機關同意，並經建築管理機關核准後始得為之。前述所有費用均由受託廠商負擔。

- 7、設置車位數資料上傳之功能與傳輸等相關設備（需可聯結本機關系統回傳車位數訊息）。
- 8、受託廠商須配合架接本機關所指定之支付平台；所有自動繳費機應提供多元支付（其中至少包含悠遊付）。另並需配合與負擔新增設備、軟體修改、網路專線、每筆營收之手續費與清分及簽訂契約等相關費用及規範。

#### （五）契約期限

- 1、本案之契約期限自民國 110 年 7 月 1 日零時起至 113 年 6 月 30 日 24 時止。（實際起始日以甲方指定日期為準，契約結束日配合順延共計 3 年）。
- 2、停車場應繳納之各期權利金，採總權利金乘以各場規定之權利金百分比後，除以 36 個月再乘以每期 3 個月計算，共分為 12 期繳納。
- 3、本契約案若本機關因故或未能於契約期滿前辦理招標作業時，得通知受託廠商延長續約，續約期限以本機關決標完畢後新得標廠商進駐之日止（續約期限以最长 6 個月為限），受託廠商不得拒絕續約。

#### 三、招標公開資訊

（一）本次定額權利金不得低於新臺幣 1 億 1,928 萬 7,526 元，低於者判為不合格標。

（二）停車場目前營運情形相關資訊：

- 1、前次委外 107 年 7 月 1 日起至 110 年 6 月 30 日止。
- 2、前次委外採評選標由寶盛國際股份有限公司得標。
- 3、前次 3 年得標金額 1 億 2,420 萬元。

## 貳、服務建議書製作規定

(應依照下列各標題、順序及內容製作)

一、封面：應書明採購名稱、案號、廠商名稱、負責人。

二、服務建議書(標題、順序及內容)：

### (一) 公司團隊之經歷及實績(15%)

- 1、公司結構簡介：如成立時間、沿革、公司組織、資本額、員工數及營業項目。
- 2、公司財務結構：最近2年內之營運、公司財務報表應含資產負債表及損益表。
- 3、經營管理實績：表列目前營運中已履約完成停車場資料，包括名稱、地點、車位數、履約年限等資料。
- 4、受本機關委託經營之路外停車場履約情形：如民眾申訴、定期或不定期督導缺失處理說明及配合機關辦理「即時停車資訊介接」措施之停車場數量。

### (二) 營運管理計畫(30%)

- 1、停車場既有設施設備維護計畫：如照明設備、標線補繪、油漆脫落補漆、交通阻隔設施修繕..等維護及修繕計畫。
- 2、契約規範及自行規劃新增之軟硬體設施(須提供施工期程甘特圖)：收費設備、車位數資料上傳設備..等增設設施，並說明各設備規格、明細、功能性、施工期程(甘特圖)及契約終止時，各設施設備權屬、交付、拆除及返還時間等處理機制。
- 3、安全維護機制(含風險管理)及緊急應變措施：對地震、火災、颱風等不可預測之天然災害或緊急事件，應訂定標準作業程序及保險計畫。其他如門禁管制、巡場機制等。

- 4、停車場環境維護(含綠美化)及省能環保計畫：如照明節能、廁所、停車空間、管理室及各設備機房、牆面、人行梯間、垃圾桶、積水及淤泥清疏等清理頻率及次數、盆栽綠化等規劃。
- 5、收費及行銷策略：
  - (1)收費策略(如月票出售)：臨停與月票多元化繳費(如：超商、全國繳費網、信用卡、匯款、支付平台與現場繳費)等。
  - (2)行銷策略：停車場營運的診斷。未來營運目標及策略、行銷方式、收費及優惠等措施。
  - (3)前述收費及行銷策略皆不得違反契約規範。
- 6、施工時交通維持計畫及設施轉換期間民眾權益維護：為避免因設施轉換及停車場進行改善工程造成民眾權益受損。若廠商另提出如地坪及油漆施工時(或依約應辦理整修時)，應說明如何維持行駛動線、場內月票車管理計畫、地坪施工方式及期程安排等計畫。

### (三) 服務品質計畫(25%)

- 1、服務人員之進用及禮儀教育訓練計畫：如服務人員進用來源、禮儀訓練方式。
- 2、服務人員之配置、管理及考核計畫：如現場管理組織架構、當班執勤人數、人員任用與考核。
- 3、民眾申訴處理機制：如票卡損壞、遺失、設備故障、管理事項標示不清、服務人員態度不佳等，請以一章節具體敘明。
- 4、提升服務品質之創新、便民服務：如酒測服務、充電車位管制、身心障礙者停車服務、政令宣傳、停車場服務品質客戶意見調查表、敦親睦鄰措施、提供飲用水服

務、輪胎充氣服務、汽機車簡易維修工具免費借用服務、AED 急救措施、本停車場周邊 1 公里內之廠商所屬停車場即時停車資訊均介接「北市好停車 APP」等。

#### (四) 財務計畫 (20%)

1、預估中山堂地下停車場每月及每年營運收入。另各項支出成本內（須列出明細項目，如沿用舊有設施設備，不得列入設備建置成本扣除項目）不包含自行增設（或修改）之設施設備、綠美化或裝飾等軟硬體設施費用，並依附件之中山堂地下停車場營運計畫一覽表及權利金詳細表填列。

2、契約期間之權利金總額。

#### (五) 簡報及答詢 (10%)

1、簡報內容之完整性及專業性。

2、對於委員提問之內容，答覆之完整與詳實性。

三、服務建議書，以中文書寫，紙張大小以 A 4 規格（倘採 A3 規格紙張，單面印刷以 2 頁計算，雙面印刷則以 4 頁計算），採直式橫書編排，內文以左至右繕打，採雙面印刷為原則，並編列頁碼（採 1、2...50 方式編頁），以左側裝訂成冊。其總頁數以不超過 **50 頁**（不含封面、封底、目錄、隔頁紙、附錄、簡報），另附件總頁數以不超過 **20 頁**（不含簡報），並編列頁碼（採 1、2...20 方式編頁），超過之頁數不列入評審，服務建議書並應提送 19 冊，同時提送簡報資料 19 份，並以隨身碟或光碟方式提供可編輯之服務建議書檔案 1 份。另廠商於簡報現場不得提供其他書面資料。

四、所提送之服務建議書及簡報資料一經提出後，不得退換、更換或補件。投標廠商所提服務建議書及簡報資料內容，於得標後併入為契約之一部分。



五、投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，應加註所引用之出處。若投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，而未予以登載，且服務建議書內容與其他廠商有雷同之處，評選委員得視抄襲之情形，予以相對較低之分數，或直接將其列入不入選廠商中。

## **參、其他注意事項**

- 一、若因不可抗力或不可歸咎於本機關之原因，必須暫停或取消本次評選作業時，得由本機關適時宣布。
- 二、廠商於投標後不得補充投標相關文件。
- 三、本工作計畫說明書未盡事宜悉依有關法令或本機關於收件截止日前所提出之補充說明辦理。補充說明視為本須知之一部分。
- 四、本須知如有任何疑義，以本機關解釋為準。

# 臺北市停車管理工程處

## 中山堂地下停車場

### 全場燈具數

項次	項目	數量
1	燈具(盞)	1009
依現況原設置位置及數量更換為LED智慧型燈具，且不得任意減少各盞燈具之燈管數(或雙盞燈具僅設單盞方式)		

### 電動汽車格位數(充電柱)及地鎖

項次	項目	數量(格)
1	增設電動汽車優先格位充電柱	6
2	原有電動汽車優先格位充電柱(需簽訂三方契約)	2
共計8格需設置智慧地鎖		

### 專用與優先停車位感應式警示音響增設

項次	項目	數量(格)
1	身心障礙者專用停車位	9
2	孕婦及育有6歲以下兒童專用停車位	8
3	電動汽車優先格位	8

## 格位框線標線繪製規範

- 1、本場所有格位重新編號、所有框線與地面行車標示及標線、車道邊線與黃網線等依現況補繪。
- 2、請注意地下 1 層車格位變動，依「調整後示意圖」繪製(並請將指引牌面等相關設施配合調整):
  - (1)調整與變動格位:孕婦格位原設置 8 格，將該 8 格之空間均分改設為 7 格孕婦格位；另將管理室旁機車格位塗銷 1 排，改設為孕婦格位 1 格(格位寬度 2 米 5)。全場孕婦格位總計仍為 8 格。
  - (2)增設格位:依「調整後示意圖」第 213 號格位為增設，並請於上方管線處增設限制高度之牌面及防撞泡棉。
- 3、全場舊線與舊格位標號須塗銷。
- 4、全場格位標號請依「調整後示意圖」之編號順序編列繪設。
- 5、全場各式標線、黃網線與格位線等，應採熱拌標線補增繪設。

○○○有限公司  
中山堂地下停車場營運計畫一覽表

項次	工作項目	細作項目	每月金額	3年合計金額	說明
一	預估總營收		(新臺幣)	(新臺幣)	
1.	中山堂地下停車場	小型車臨停收入	元	元	
		小型車月票收入	元	元	
		合計：	元	元	
二	管理成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。			
1.	中山堂地下停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費
4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	
7.		建築安檢與消防安檢費用	元	元	
8.		雜項費用	元	元	
9.		稅捐	元	元	
			合計：	元	元
三	契約規定辦理之設施設備成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。			
1.	中山堂地下停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、自動繳費機5檯及RFID tag 進出設備、場外大型剩餘車位顯示器
2.		監視設備維護	5,316 元	191,379 元	三方權利義務協定書
3.		在席偵測及智慧尋車系統	元	元	含查詢機5檯、各樓層車道入口設置剩餘車位顯示器
4.		入口與場內部分地面破損修繕(以瀝青混凝土施	元	元	

		作)、各梯間天窗鋼構除鏽油漆與玻璃清潔維護及場內安全網更換、場內人行道地坪部分更新修繕、場內部分牆面與樓梯平頂及車道旁牆面壁癌止漏與粉刷補漆、場內沙包清除			
5.		連續壁與複壁間積水及淤泥清疏、防水閘門檢修保養	元	元	
6.		專用與優先停車位感應式警示音響設置	元	元	25 格
7.		電動汽車充電柱	元	元	6 格車位增設置 32A(含以上)以上電動汽車充電柱
8		電動汽車優先格位智慧地鎖	元	元	8 格車位增設
9		入口坡道上方牆面 LED 跑馬燈字幕機增設(含軟體)	元	元	LED 顯示器共 1 座
10		滅火器更新、緊急照明、出口標示、避難方向指示等燈具、警示與顯示設備維護修繕費	元	元	含各樓層導引牌面
11.		出入口原有設施 (燈箱、警示設施、廣播、限高架、場內引導燈箱之介接與維護保養費用	元	元	
12		電動汽車充電柱(2 柱)	1,037 元	18,666 元	三方權利義務協定書(111 年 12 月 31 日屆滿)

13		全場更換為LED智慧型燈具	元	元	
14		格位與格號及標線之補繪調整與增設及維護費	元	元	
15		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元	
16		其它設施設備維護保養	元	元	例:交通阻隔設施(導桿)、防撞泡綿、牌面..等
		合計：	元	元	
<b>四</b>	<b>承諾事項</b>	本大項請投標廠商自行填寫項目。			
1.	中山堂地下停車場		元	元	
2.			元	元	
3.			元	元	
		合計：	元	元	
<b>五</b>	<b>預估利潤</b>				
1.	中山堂地下停車場		元	元	
<b>六</b>	<b>承攬金額</b>				
中山堂地下停車場支付權利金			元	元	