

臺北市停車管理工程處

文昌國小工作說明書

一. 防墜網裝設

- (一) 施作範圍：本場迴廊式樓梯 2 支(1F~B2，每支樓梯每樓層各施作 1 面防墜網)(往文昌路&往文昌國小正門)(材料選用詳附件)。
- (二) 防墜網材料：
 1. 本場使用特多龍編織安全網(圖 1)
 2. 安全防護：

廠商裝設防墜網須搭施工架作業時，施工時須注意安全及須設置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依勞工安全衛生法相關規定辦理。

二. 截水溝修繕

- (一) 施作範圍：1 樓出入口(往文昌路樓梯出口)。
- (二) 適用材料：一般截水溝使用溝蓋框即可。
- (三) 施作要求：增設溝蓋框前請先於現有截水溝施作泥作工程，將截水溝內多餘水泥塊敲除並抹順(須注意洩水坡度方向)，才可增設溝蓋框(溝蓋框尺寸請依現況溝槽設置)
- (四) 安全防護：

廠商施工時，施工時須注意安全及須設置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依勞工安全衛生法相關規定辦理。

三. 施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關(場組)並遵照規定辦理。施工期間若造成人車設施等損壞應予賠償或復原。

四. 各工項費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。另若經調整修繕範圍及方法可優於原修繕規定者，須經機關同意後方可依調整內容施作。

附件





1F~B1 請加設
特多龍編織安
全網



開口請使用特
多龍編織安全
網





泥作除敲除水泥塊及抹順外，請

注意洩水方向

圖 1:特多龍編織安全網(強度較強，適合放置於開口處)



圖 2:PE 單層安全網(網眼格距較密，適合放置於扶手側)

