



型式	名稱	詳圖	數量	型式	名稱	詳圖	數量
A	懸吊式方向指示燈	3-2/AS0011	13	FL	環動車充實單位	3-2-2/AS0011	3
D	懸吊式身心障礙停車位標誌牌	3-2-1/AS0011	6	W	孕婦車位	3-2-1/AS0011	6
E	貼壁式樓層位置標示牌	6/AS0011	2	X	重型機車專用停車位指示牌	3-2-4/AS0011	1
F	貼壁式停車場管理規則標示牌	AS0011	2	X	柱旁防撞護條	AS0013	114
J	貼壁式廁所名稱標示牌	1/AS0012	3	-	車位汽車輪擋	AS0013	292
K	貼壁式停車場編號標示牌	2-1/AS0012	16	-	減速墊	AS0015-1	12M
L	貼壁式樓層上下標示牌	2-2/AS0012	2	-	汽車行車導引標線	1-1/AS0011	16
M	貼壁式房間名稱標示牌	AS0016	16	-	汽車位標線	1-2/AS0011	140
N	懸壁燈箱	3/AS0012	5	-	孕婦車位標線	1-4/AS0011	6
P	立式式禁止標示牌	2-2/AS0013	2	-	重機車位標線	1-5/AS0011	1
Q	○形反射鏡	AS0014	3	-	黃色警告漆	1-3/AS0011	5
R	貼壁式標示牌	2-3/AS0013	3	-	行人步瀆		477M
T	貼壁式安全方向導引標示牌	2-1/AS0013	6				
U	貼壁式行人出口標示牌	8/AS0012	2				
V	單面發光式燈箱	6-2/AS0012	3				

地下一層標誌系統平面圖
Scale: 1/200

- 註：
 1. 各樓層柱上(除作於柱角防撞條以上50cm範圍)須以不同顏色之塗料分區,分排,分樓層,並標示樓層。
 2. 承商於標線工程施工前,須提供彩色分區,車位分區及編號圖,經業主核可後方可施工。
 3. 標示牌字體大小及相關規定詳AS010標誌系統圖例。
 4. 停車場內之人行步瀆顏色牙訂,以1.5m至2.0m之間距劃設「腳丫子」之地上圖案,承包商應提供本標線圖單位及業主核可後方可施工。

交通部臺灣鐵路管理局
臺北工務段

設計單位		使用(管理)單位		履(審)核單位		監(督)核單位		監(督)驗收		圖號		圖名	
台灣世曦工程顧問股份有限公司 (協力公司名稱)		交通部鐵路工程局		交通部鐵路工程局		交通部鐵路工程局		交通部鐵路工程局		AS0002		地下一層標誌系統平面圖	
繪圖	林美惠	設計	林美惠	審核	吳清良	審核	陳國興、陳寶元	監工	林美惠	監工	AS0002	地下一層標誌系統平面圖	
設計	林美惠	設計	林美惠	審核	吳清良	審核	陳國興、陳寶元	監工	林美惠	監工	AS0002	地下一層標誌系統平面圖	
校核	林美惠	設計	林美惠	審核	吳清良	審核	陳國興、陳寶元	監工	林美惠	監工	AS0002	地下一層標誌系統平面圖	
校核	林美惠	設計	林美惠	審核	吳清良	審核	陳國興、陳寶元	監工	林美惠	監工	AS0002	地下一層標誌系統平面圖	