

臺北市政府送請議會審議

102 年度工程預算單價

目錄

基本單價比較表	01-08 頁
組合單價比較表	09-11 頁
工程單價比較表	12-16 頁

臺北市政府送請議會審議 102 年度工程預算單價編製說明

一、工程預算單價編訂概述：

本府編製之「臺北市政府送請議會審議 102 年度工程預算單價」係以本府 102 年度計畫及預算審查委員會工程單價審查小組於 101 年 5 月審定之「基本單價」為基礎，套算出「組合單價」，再據以編定「工程單價」彙編成冊，以供本府各單位估列概算，再送 貴會審議。

二、102 年度「基本單價」編訂說明：

(一) 本府「基本單價」編定係依據 97 年 5 月 21 日本府 98 年度計畫及預算審查委員會工程單價審查小組決議，本府現行工程基本單價項目中，如行政院公共工程委員會公共工程價格資料庫或「每週大宗資材價格」內已有相同項目者，逕行引用該項目工程基本單價，並敘明價格資料庫公佈期數及日期；如該工料價格資料庫無相同項目者，則依市場行情訪價，並將物價調整影響納入考量。

(二) 「基本單價」訪價作業係依其資源類別分為「人力」、「機具」及「產品(材料)」等 3 類，本局各工程處於本(101)年 3 月開始逐項訪查市場價格，並參考台灣營建研究院發行之營建物價(101 年 3 月，單月發行)雙月刊、主計處出版之物價統計月報及行政院公共工程委員會公布之公共工程價格資料庫(101.03.15，第 44 期，每單月公布)、「每週大宗資材價格」等資料，逐項編訂各項基本單價，若查價項目於工程會公共工程價格資料庫已有相同項目，則逕行引用(以◎為標記者)。

(三) 依據行政院主計處營造工程物價「總指數」、大宗資材「個別項目指數」漲跌趨勢結果顯示，101 年 4 月

(102 年度送審單價府內審定時間) 較 100 年 11 月 (100 年議會審定單價審定時間) 之「總指數」漲幅為 2.02%，大宗資材「個別項目指數」除「鋼板」物價指數跌幅 1.27%、「H 型鋼」物價指數跌幅達 0.39%，其餘「級配料」物價指數漲幅 0.38%、「預拌混凝土」物價指數漲幅 1.93%、「瀝青混凝土」物價指數漲幅達 5.53%、「鋼筋」物價指數漲幅達 6.41%、「電線電纜」物價指數漲幅達 8.46%。

(四) 據行政院主計處公布之「營造工程物價指數(總指數)年增率」，計得總指數近 10 年(91 年~100 年)平均漲幅約為 4.95%，鑑於本次送審之 102 年度工程預算單價，係供本府各機關編列 102 年度工程預算使用，且依據行政院主計處發布之 101 年國內經濟展望，受石油價格上揚壓力漸次傳遞影響，並基於我國 101 年施政重點將持續落實「愛台 12 項建設」，故對國內營造工程資材價格將有促漲衝擊。為考量未來物價上漲之影響，依據 101 年 5 月 10 日「臺北市府 102 年度計畫及預算審查委員會工程單價審查小組」決議，將「工務局各工程處建議 102 年度送審單價(調整前)」依「人力」、「機具」、「材料」個別資源特性分別增計預估物價上漲率(人力 5%、機具 15%、材料 15%)，作為本府 102 年度送議會審議基本單價，再行據以套算出「組合單價」與「工程單價」，並彙編成「臺北市府送請議會審議 102 年度工程預算單價」。

三、102 年度單價調整項目統計：

(一) 「基本單價」項目(調漲 120 項、調降 9 項、持平 0 項，合計 129 項，其中計有 59 項基本單價逕行引用

工程會價格資料庫單價項目，占總項次比率為 45.74%。

(二) 「組合單價」項目（調漲 38 項、調降 1 項、持平 4 項，合計 43 項）：

(三) 「工程單價」項目（調漲 92 項、調降 7 項、持平 15 項，合計 114 項）。

四、附註規定：

「工程開標前，如遇行政院主計處營造工程特定中分類指數上漲超過 5.0%（以 101 年 11 月份物價指數為基準），本府各機關得依市場行情覈實調整該中分類審定工程預算單價，並於本府各機關相關預算內勻支。」

以上係本府「臺北市政府送請議會審議 102 年度工程預算單價」之編訂歷程。

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內審 定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註	
一、人力									
1	土木工程業生產及作業經理人員	時	1	368.00	375.00	7.00	1.90%	領班 L1315010001	◎
2	重機械操作工	時	1	329.00	335.00	6.00	1.82%	L8444000001, # 機動平土機操作工 (L8441020001) 抓斗操作工(L8441080001) 吊車操作工 開挖機操作工 (L8441110001) 推土機操作工 (L8441160001) 壓路機操作工 (L8441250001) 壓實機操作工 (L8441280001) 瀝青撒佈機操作工, 液化 瀝青用(L844129Z101, #) 瀝青路面鋪設機操作工 (L8441290001)	◎
3	一級技術工	時	1	329.00	335.00	6.00	1.82%	L7128000001, # 混凝土澆置工 (L7122013001, #)	◎
4	二級技術工	時	1	329.00	335.00	6.00	1.82%	L7127000001, # 混凝土工(L7122010001) 鋼筋剪裁工(L7122090001) 鋼筋彎紮工(L7122110001) 營建模板安裝工 (L7122120001) 排水管道裝設工 (L7126140001, #)	◎
5	生產體力工	時	1	236.00	242.00	6.00	2.54%	L9200000001小工, 一般勞 力工人	◎
6	大貨車及其他車輛駕駛員	時	1	329.00	335.00	6.00	1.82%	L8423000001 大貨車駕駛員 (L8423010001) 傾卸貨車駕駛員 (L8423050001) 灑水車駕駛員 (L8423080001)	◎
7	小貨車駕駛員	時	1	329.00	307.00	-22.00	-6.69%	L8421020001	
二、機具									
8	開挖機, 0.7~0.79m3	時	1	1,313.00	1,438.00	125.00	9.52%	E3511X10701	◎
9	開挖機, (作為破碎機用), 70~79KW	時	1	1,252.00	1,371.00	119.00	9.50%	E3511X10X01	
10	開挖機, 履帶式抓斗, 1.20~1.29m3	時	1	1,836.00	2,011.00	175.00	9.53%	E3511X13A02	◎
11	機動平土機 (MotorGrader), 100~109Kw	時	1	1,259.00	1,379.00	120.00	9.53%	E3511X4Z0P2	

臺北市政府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內審 定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註	
12	裝料機，2.00~2.09m3	時	1	1,196.00	1,310.00	114.00	9.53%	E3511X50201	
13	推土機，60~69kw	時	1	914.00	1,001.00	87.00	9.52%	E3511X70061	
14	推土機，120~129kw	時	1	1,314.00	1,439.00	125.00	9.51%	E3511X70121	
15	推土機，160~169KW	時	1	1,760.00	1,928.00	168.00	9.55%	E3511X70161	
16	推土機，250~259KW	時	1	2,267.00	2,483.00	216.00	9.53%	E3511X70251	
17	推土機，履帶式帶犁刀， 250~259kw	時	1	2,244.00	2,458.00	214.00	9.54%	E3511X73251	
18	液化瀝青撒佈機	時	1	819.00	897.00	78.00	9.52%	E3542X1Z102	
19	膠輪壓路機，8~20t	時	1	1,040.00	1,139.00	99.00	9.52%	E3512X70801	
20	鐵輪壓路機，二輪自走式， 8~10t	時	1	1,065.00	1,166.00	101.00	9.48%	E3512X11602	◎
21	鐵輪壓路機，三輪自走式， 10~12t	時	1	1,069.00	1,171.00	102.00	9.54%	E3512X12A02	◎
22	鐵輪壓路機，自走式振動， 20~22t	時	1	1,300.00	1,424.00	124.00	9.54%	E3512X13L02	
23	瀝青混凝土鋪築機， W=3.75M	時	1	1,304.00	1,428.00	124.00	9.51%	E3542X20031, #	◎
24	反循環鑽掘機，150~ 159kW	時	1	1,699.00	1,861.00	162.00	9.54%	E3571X0BA01, #	
25	全套管搖管機	時	1	1,672.00	1,831.00	159.00	9.51%	E3571X0C001, #	
26	回填土搗固機	時	1	61.00	67.00	6.00	9.84%	E3512X50001	
27	吊(卡)車，15米-噸	時	1	1,339.00	1,467.00	128.00	9.56%	E3814ZF1002	
28	傾卸貨車，總重15~15.9t	時	1	1,161.00	1,272.00	111.00	9.56%	E4172X31501, #	
29	傾卸貨車，總重35~35.9t	時	1	1,601.00	1,753.00	152.00	9.49%	E4172X33501	
30	灑水車，8.0~8.9m3	時	1	673.00	737.00	64.00	9.51%	E4173XA8001	
31	罐車，總重35t~35.9t，裝 泥漿用	時	1	2,289.00	2,507.00	218.00	9.52%	E4172X40A62	
	三、產品(材料)								
32	產品，臨時擋土樁設施，鋼 板樁，L=6m，(租金，1.0 月)	片· 月	1	319.00	322.00	3.00	0.94%	M0225540656	

臺北市政府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內審定基本單價(A)	102年度府內審定基本單價(B)	單價比較(B-A)	差異百分比(B-A)/A	附註	
33	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(租金，1.0月)	片·月	1	385.00	400.00	15.00	3.90%	M0225540956	
34	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(租金，1.0月)	片·月	1	490.00	506.00	16.00	3.27%	M0225540D56	
35	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=16m，(租金，1.0月)	片·月	1	593.00	642.00	49.00	8.26%	M0225540G56	
36	產品，鋼筋混凝土推進管，D=300mm，四級管，L=1.0m	支	1	2,205.00	2,300.00	95.00	4.31%	M0253212101, #鋼筋混凝土推進管，不銹鋼套環，四級管	
37	產品，鋼筋混凝土推進管，D=400mm，四級管，L=1.0m	支	1	3,014.00	2,933.00	-81.00	-2.69%	M0253222201, #鋼筋混凝土推進管，不銹鋼套環，四級管	
38	產品，鋼筋混凝土推進管，D=500mm，四級管，L=1.0m	支	1	3,801.00	3,583.00	-218.00	-5.74%	M0253232301, #鋼筋混凝土推進管，不銹鋼套環，四級管	
39	產品，鋼筋混凝土推進管，D=700mm，PVC裏襯，四級管，L=2.4m	支	1	13,131.00	15,065.00	1,934.00	14.73%	M0253242501, #鋼筋混凝土推進管，不銹鋼套環，PVC裏襯，四級管	
40	產品，鋼筋混凝土推進管，D=800mm，PVC裏襯，四級管，L=2.4m	支	1	16,519.00	18,400.00	1,881.00	11.39%	M0253252501, #鋼筋混凝土推進管，不銹鋼套環，PVC裏襯，四級管	
41	產品，鋼筋混凝土推進管，D=1000mm，PVC裏襯，四級管，L=2.5m	支	1	22,822.00	20,700.00	-2,122.00	-9.30%	M0253262601, #鋼筋混凝土推進管，不含鋼套環，PVC裏襯，四級管	
42	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=600mm，三級管，L=2.4m	支	1	5,576.00	6,249.00	673.00	12.07%	M026102B3BA	◎
43	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=800mm，三級管，L=2.4m	支	1	7,959.00	8,921.00	962.00	12.09%	M026102B3BF, #	◎
44	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管，L=2.4m	支	1	11,550.00	12,944.00	1,394.00	12.07%	M026102D3BF	◎
45	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1200mm，三級管，L=2.4m	支	1	16,695.00	18,712.00	2,017.00	12.08%	M026102F3BF	◎
46	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1350mm，三級管，L=2.4m	支	1	20,790.00	23,301.00	2,511.00	12.08%	M026102G3BF	◎
47	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1500mm，三級管，L=2.4m	支	1	24,885.00	27,891.00	3,006.00	12.08%	M026102H3BF	◎
48	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1650mm，三級管，L=2.4m	支	1	31,815.00	35,657.00	3,842.00	12.08%	M026102J3BF	◎
49	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1800mm，三級管，L=2.4m	支	1	39,795.00	44,602.00	4,807.00	12.08%	M026102L3BF	◎

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內審 定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註	
50	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=2000mm，三級管，L=2.4m	支	1	47,775.00	53,545.00	5,770.00	12.08%	M026102M3BF	◎
51	產品，級配粒料底層，碎石級配	L.M3	1	657.00	733.00	76.00	11.57%	M0272610002	◎
52	產品，柔性鋪面，瀝青膠泥，黏度AC-20	KG	1	23.00	26.00	3.00	13.04%	M0274050302	◎
53	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料19.0mm，針入度60~70	M3	1	6,792.00	7,488.00	696.00	10.25%	M02742A3B03,原名稱「產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料19.0mm，黏度AC-20」	◎
54	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，針入度60~70	M3	1	7,173.00	8,464.00	1,291.00	18.00%	M02742A5B03,原名稱「產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC-20」	
55	產品，瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	KG	1	36.00	40.00	4.00	11.11%	M0274512002	◎
56	產品，瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	KG	1	42.00	34.00	-8.00	-19.05%	M0274712002	◎
57	產品，玻璃砂，直徑小於4.75mm	M3	1	6,771.00	7,416.00	645.00	9.53%	M027480100013, #	
58	產品，再生瀝青混凝土，密級配，(IV-C型，30%回收料)，(通過方孔試驗篩19.0mm，針入度85~100)	M3	1	5,583.00	6,142.00	559.00	10.01%	M02966421051	◎
59	產品，植栽，支柱〈含防腐處理〉，杉木，一支，(D=6~8cm，L=180cm)	支	1	110.00	123.00	13.00	11.82%	M02900E2127, #	
60	產品，植栽，客土，砂質壤土	B.M3	1	550.00	514.00	-36.00	-6.55%	M02900B1001, #, 穴孔：D=20CM，H=20CM	
61	產品，植草，草皮密鋪	M2	1	134.00	128.00	-6.00	-4.48%	M0292080001, #, 狗牙根、地毯草及假儉草	
62	產品，灌木樹名，30≤樹高<60cm，30≤樹寬<40cm	株	1	51.00	56.00	5.00	9.80%	M0293104231, #, 扶桑、春不老、杜鵑、七里香、梔子花、黃金葉金露花、馬櫻丹、矮仙丹及鵝掌藤。	
63	產品，整型類灌木樹名，60≤樹高<90cm，70≤樹寬<80cm	株	1	572.00	626.00	54.00	9.44%	M0293105371, #, 胡椒木、福建茶、七里香及銀姬小蠟。	
64	產品，地被植物名，盆徑=3寸盆，15cm≤株寬	盆	1	14.00	15.00	1.00	7.14%	M0293311212, #, 紫蔓雞冠、紅綠草、南美蟬蝶菊及蔓花生	
65	產品，盆栽草花，盆徑=3寸盆，15cm≤株寬	盆	1	9.00	10.00	1.00	11.11%	M02933AA212, #, 非洲鳳仙、雞冠花、四季秋海棠等	
66	產品，第一類喬木樹名，米高直徑<10cm，300≤樹高<350cm	株	1	2,350.00	2,875.00	525.00	22.34%	M02931011B1, #, 鳳凰木、木棉、盾柱木、美人樹、火焰木及鐵刀木	

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內審 定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註	
67	產品，第二類喬木樹名，米高直徑<10cm，300≤樹高<350cm	株	1	3,200.00	3,505.00	305.00	9.53%	M02931021B1, #, 豔紫荊、風鈴木、桃花心木、光臘樹、杜英、阿勃勒、臺灣樂樹、樟樹、茄苳、苦楝、楓香、黑板樹、烏心石、錦葉欖仁	
68	產品，第三類喬木樹名，米高直徑<10cm，300≤樹高<350cm	株	1	4,860.00	5,323.00	463.00	9.53%	M02931031B1, #, 桃花、山櫻花及白木木。	
69	產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，粗粒料	L.M3	1	477.00	535.00	58.00	12.16%	M0305021003	◎
70	產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料	L.M3	1	565.00	639.00	74.00	13.10%	M0305022003	◎
71	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	1	150.00	164.00	14.00	9.33%	M0305201003	◎
72	產品，卜特蘭水泥，第2型水泥，袋裝，工地交貨	包	1	177.00	200.00	23.00	12.99%	M0305221403	
73	產品，鋼筋，SD280	T	1	22,890.00	24,436.00	1,546.00	6.75%	M0321030001熱軋竹節鋼筋	◎
74	產品，鋼筋，SD420	T	1	23,940.00	24,555.00	615.00	2.57%	M0321050001熱軋竹節鋼筋	◎
75	產品，結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	1	1,680.00	1,929.00	249.00	14.82%	M0331022005	◎
76	產品，結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	1	1,785.00	2,047.00	262.00	14.68%	M0331023005	◎
77	產品，結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1	1,901.00	2,176.00	275.00	14.47%	M0331024005	◎
78	產品，結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2	M3	1	2,037.00	2,329.00	292.00	14.33%	M0331025005	◎
79	產品，結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2	M3	1	2,174.00	2,482.00	308.00	14.17%	M0331026005	◎
80	產品，結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2	M3	1	2,457.00	2,799.00	342.00	13.92%	M0331028005	◎
81	產品，鐵線	KG	1	37.00	32.00	-5.00	-13.51%	M0506020002	◎
82	產品，鋼板(結構用)	T	1	25,449.00	25,489.00	40.00	0.16%	M055004001, #, 產品，建築鋼結構，鋼料，CNS SM490C	◎
83	產品，H型鋼(結構用)	T	1	28,000.00	31,510.00	3,510.00	12.54%	M055006001, #	◎

臺北市政府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內審 定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註	
84	產品，合板	M2	1	74.00	96.00	22.00	29.73%	M0605010001, 1分合板, 防水, 用於清水模板	◎
85	產品，模板用木料，板料損耗	M3	1	19,531.00	23,332.00	3,801.00	19.46%	M0605021001, 板	◎
86	產品，模板用木料，割材及角材損耗	M3	1	20,949.00	29,144.00	8,195.00	39.12%	M0605024001	◎
87	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-5S，標稱管徑20mm	M	1	85.00	89.00	4.00	4.71%	M1522313051	◎
88	產品，600V聚氯乙稀絕緣電線(PVC)，絞線，8mm ²	M	1	21.00	22.00	1.00	4.76%	M1612012601	◎
89	產品，600V聚氯乙稀絕緣電線(PVC)，絞線，14mm ²	M	1	36.00	38.00	2.00	5.56%	M1612012701	◎
90	產品，600V聚氯乙稀絕緣電線(PVC)，絞線，22mm ²	M	1	55.00	59.00	4.00	7.27%	M1612012801	◎
91	產品，600V聚氯乙稀絕緣電線(PVC)，絞線，30mm ²	M	1	71.00	75.00	4.00	5.63%	M1612012901	◎
92	產品，600V聚氯乙稀絕緣電線(PVC)，絞線，38mm ²	M	1	91.00	97.00	6.00	6.59%	M1612012A01	◎
93	產品，600V聚氯乙稀絕緣電線(PVC)，絞線，50mm ²	M	1	104.00	101.00	-3.00	-2.88%	M1612012B01	◎
94	產品，600V聚氯乙稀絕緣電線(PVC)，絞線，60mm ²	M	1	141.00	152.00	11.00	7.80%	M1612012C01	◎
95	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，2心，3.5mm ²	M	1	40.00	44.00	4.00	10.00%	M1612042201	
96	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，2心，5.5mm ²	M	1	54.00	59.00	5.00	9.26%	M1612042301	
97	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，2心，8mm ²	M	1	72.00	79.00	7.00	9.72%	M1612042401	
98	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，2心，14mm ²	M	1	123.00	135.00	12.00	9.76%	M1612042501	
99	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，2心，22mm ²	M	1	187.00	205.00	18.00	9.63%	M1612042601	
100	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，2心，30mm ²	M	1	223.00	244.00	21.00	9.42%	M1612042701	
101	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，3心，3.5mm ²	M	1	50.00	55.00	5.00	10.00%	M1612043201	
102	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，3心，5.5mm ²	M	1	70.00	77.00	7.00	10.00%	M1612043301	

臺北市政府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內審 定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註
103	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，3心，8mm2	M	1	92.00	101.00	9.00	9.78%	M1612043401
104	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，3心，14mm2	M	1	156.00	171.00	15.00	9.62%	M1612043501
105	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，3心，22mm2	M	1	242.00	265.00	23.00	9.50%	M1612043601
106	產品，圓形600V聚氯乙稀絕緣及被覆電纜，3心，30mm2	M	1	331.00	363.00	32.00	9.67%	M1612043701
107	產品，導線管，聚氯乙稀塑膠硬質，標稱35mm,厚3.1mm	M	1	31.00	40.00	9.00	29.03%	M1613230501 ◎
108	產品，導線管，聚氯乙稀塑膠硬質，標稱41mm,厚3.1mm	M	1	37.00	47.00	10.00	27.03%	M1613230601 ◎
109	產品，導線管，聚氯乙稀塑膠硬質，標稱52mm,厚3.6mm	M	1	55.00	68.00	13.00	23.64%	M1613230701 ◎
110	產品，導線管，聚氯乙稀塑膠硬質，標稱65mm,厚4.1mm	M	1	76.00	97.00	21.00	27.63%	M1613230801 ◎
111	產品，導線管，聚氯乙稀塑膠硬質，標稱80mm,厚5.1mm	M	1	109.00	138.00	29.00	26.61%	M1613230901 ◎
112	產品，電氣控制器及繼電器，D型熔絲，含底座	只	1	171.00	187.00	16.00	9.36%	M1644560002, #
113	產品，電氣控制器及繼電器，防水保安套，20A	只	1	154.00	169.00	15.00	9.74%	M1644573002, #
114	產品，控制電源設備，開刀開關，220V，2P，20A	只	1	112.00	123.00	11.00	9.82%	M16443C4401, #
115	產品，低壓配電盤，無熔線斷路器，(2P，50A)，(5KA，220V)	只	1	288.00	453.00	165.00	57.29%	M16401C5036, # ◎
116	產品，低壓配電盤，無熔線斷路器，(2P，50A)，(10KA，220V)	只	1	400.00	508.00	108.00	27.00%	M16401C5056, # ◎
117	產品，低壓配電盤，無熔線斷路器，(2P，100A)，(10KA，220V)	只	1	603.00	820.00	217.00	35.99%	M16401C6056, # ◎
118	產品，低壓配電盤，(漏電型無線無熔線斷路器，300mA，0.1S)，2P，25A	只	1	1,208.00	1,323.00	115.00	9.52%	M16401GW406, #
119	產品，低壓配電盤，(漏電型無線無熔線斷路器，300mA，0.1S)，2P，40A	只	1	1,208.00	1,323.00	115.00	9.52%	M16401GW006, #

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價
[基本單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內審 定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註
120	產品，低壓配電盤，(漏電 型無線無熔線斷路器， 300mA，0.1S)，2P，63A	只	1	2,443.00	2,676.00	233.00	9.54%	M16401GWW06, #
121	產品，分電箱，屋外直立型 ，基座橢圓H型，鍍鋅鋼板	只	1	10,203.00	11,175.00	972.00	9.53%	M16471D3202, #
122	產品，道路照明，燈泡，水 銀燈，(200W，220V)	只	1	191.00	209.00	18.00	9.42%	M1652901605, #
123	產品，道路照明，燈泡，水 銀燈，(400W，220V)	只	1	254.00	278.00	24.00	9.45%	M1652571C06, #
124	產品，道路照明，燈管，高 壓鈉光燈，(400W，220V)	只	1	431.00	472.00	41.00	9.51%	M1652902905, #
125	產品，道路照明，安定器， 水銀燈，(200W，220V)，高 功率H類絕緣室外用	只	1	515.00	564.00	49.00	9.51%	M1652904615, #
126	產品，道路照明，安定器， 水銀燈，(400W，220V)，高 功率H類絕緣室外用	只	1	628.00	688.00	60.00	9.55%	M1652591CB6, #
127	產品，道路照明，安定器， 高壓鈉光燈，(400W，220V) ，高功率H類絕緣室外用	只	1	1,158.00	1,268.00	110.00	9.50%	M1652902915, #
128	產品，道路照明，燈具，D 型	只	1	1,323.00	1,449.00	126.00	9.52%	M1652544006, #
129	產品，彈性地墊(厚 4.5cm)	M2	1	672.00	736.00	64.00	9.52%	M0965111002

附註：

1. 本府101年度工程預算單價之主要訪價及府內審定之月份分別為100年3月及100年5月。
2. 工程開標前，如遇行政院主計處營造工程特定中分類指數上漲超過5.0%（以100年11月份指數為基準），本府各機關得依市場行情覈實調整該中分類審定工程預算單價，並於本府各機關相關預算內勻支。
3. 「◎」：表示參考行政院公共工程委員會工料價格資料庫單價編訂。

臺北市政府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[組合單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註
1	人工拆除，鋼筋混凝土， 含裝車未含運費	M3	1.00	4,735.56	4,853.16	117.60	2.48%	0222021033, #
2	機械拆除，鋼筋混凝土， 含運費	M3	1.00	1,668.78	1,767.19	98.41	5.90%	0222011103
3	臨時擋土樁設施，鋼板樁 ，L=6m，(單邊水平長度 ，未含擋土支撐系統)	M	1.00	2,943.23	2,950.95	7.72	0.26%	0225540621
4	臨時擋土樁設施，鋼板樁 ，L=9m，(單邊水平長度 ，未含擋土支撐系統)	M	1.00	4,040.18	4,078.80	38.62	0.96%	0225540921
5	臨時擋土樁設施，鋼板樁 ，L=13m，(單邊水平長度 ，未含擋土支撐系統)	M	1.00	5,778.30	5,819.50	41.20	0.71%	0225540D21
6	臨時擋土樁設施，鋼板樁 ，L=16m，(單邊水平長度 ，未含擋土支撐系統)	M	1.00	9,133.53	9,259.70	126.17	1.38%	0225540G21
7	瀝青混凝土鋪面，鋪築及 滾壓	M3	1.00	320.64	331.70	11.06	3.45%	02742000B3
8	瀝青混凝土鋪面，粗粒料 19.0mm，針入度60~70	M3	1.00	7,353.00	8,081.00	728.00	9.90%	0274203B03, 3/4", 原 名稱「瀝青混凝土鋪 面，粗粒料19.0mm， 黏度AC-20」
9	瀝青混凝土鋪面，粗粒料 9.5mm，針入度60~70	M3	1.00	7,745.00	9,086.00	1341.00	17.31%	0274205B03, 原名稱 「瀝青混凝土鋪面， 粗粒料9.5mm，黏度 AC-20」
10	再生瀝青混凝土，添加刨 除料30%	M3	1.00	6,107.53	6,649.69	542.16	8.88%	029660A003, #
11	路基整理	M2	1.00	10.60	11.31	0.71	6.70%	0233600001
12	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	1.00	1,048.13	1,162.45	114.32	10.91%	0272610005
13	瀝青黏層，快凝油溶瀝青 ，RC-70	M2	1.00	16.24	13.88	-2.36	-14.53%	0274712005
14	瀝青透層，中凝油溶瀝青 ，MC-70	M2	1.00	36.11	39.63	3.52	9.75%	0274512005
15	構造物回填，回填及夯實	C.M3	1.00	274.80	280.98	6.18	2.25%	0231740001
16	鋼筋，SD280	T	1.00	31,956.47	33,607.87	1651.40	5.17%	0321030001
17	鋼筋，SD420	T	1.00	34,053.86	34,730.06	676.20	1.99%	0321050001

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[組合單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註
18	構造物開挖，人工挖砂土，深度<2m，含裝車未含運費	B.M3	1.00	544.50	558.34	13.84	2.54%	023160U2B1.#
19	基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7~0.79m ³ 開挖機)	B.M3	1.00	42.28	45.50	3.22	7.62%	0232105AB1
20	餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車	B.M3	1.00	693.27	729.57	36.30	5.24%	0232340Z11.#
21	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	1.00	469.00	489.71	20.71	4.42%	0232340Z21.#
22	餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持)	M3	1.00	930.17	966.47	36.30	3.90%	023230A001.#
23	泥漿運棄及處理	M3	1.00	1,455.34	1,512.84	57.50	3.95%	024650E001.#
24	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²	M3	1.00	1,979.91	2,239.34	259.43	13.10%	0331022005
25	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm ²	M3	1.00	2,088.06	2,360.88	272.82	13.07%	0331023005
26	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	1.00	2,207.54	2,493.75	286.21	12.97%	0331024005
27	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm ²	M3	1.00	2,396.81	2,701.53	304.72	12.71%	0331025005
28	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ²	M3	1.00	2,590.66	2,912.35	321.69	12.42%	0331026005
29	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm ²	M3	1.00	2,935.91	3,293.12	357.21	12.17%	0331028005
30	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	1.00	812.46	864.01	51.55	6.34%	0311021101
31	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	1.00	553.82	586.90	33.08	5.97%	0311011201
32	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	1.00	351.20	369.44	18.24	5.19%	0311011301
33	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丁種，界石等)	M2	1.00	312.55	330.80	18.25	5.84%	0311011401
34	水泥砂漿，1:1	M3	1.00	4,249.97	4,598.75	348.78	8.21%	0406110001
35	水泥砂漿，1:3	M3	1.00	2,716.77	2,932.27	215.50	7.93%	0406130001
36	選擇材料回填，透水材料，砂，用於構造物回填	C.M3	1.00	1,078.20	1,084.38	6.18	0.57%	0231911012.#
37	選擇材料回填，透水材料，碎石，用於構造物背填	C.M3	1.00	1,217.10	1,229.10	12.00	0.99%	0231913032.#

臺北市政府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[組合單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分 比% (B-A)/A	附註
38	活動型拒馬，長1.2m	座	1.00	1,041.70	1,041.70	0.00	0.00%	0155630A02.#
39	交通錐，高70cm	個	1.00	194.88	194.88	0.00	0.00%	0155642003
40	施工警告燈號	座	1.00	1,666.11	1,666.11	0.00	0.00%	0155680002
41	環境保護，水污染防治， 洗車沖洗費	月處	1.00	11,741.49	11,741.49	0.00	0.00%	0157230409.#
42	祛水，臨時排水，箱涵用	時	1.00	198.78	199.89	1.11	0.56%	0224070A03.#
43	祛水，臨時排水，RCP用	時	1.00	158.36	158.91	0.55	0.35%	0224070B03.#

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[工程單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分比% (B-A)/A	附註
1	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1.0	57.17	59.64	2.47	4.32%	0296140A11, #
2	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機2.2m寬	M2	1.0	48.41	50.88	2.47	5.10%	0296140B11, #
3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1.0	106.88	111.83	4.95	4.63%	0296190A11, #
4	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機2.2m寬	M2	1.0	92.29	97.72	5.43	5.88%	0296190B11, #
5	人行道面層，鋪面磚(高壓)	M2	1.0	2,499.46	2,515.13	15.67	0.63%	0277850011, #
6	人行道面層，混凝土鋪面	M2	1.0	914.69	922.95	8.26	0.90%	0277810011, #
7	人行道面層，混凝土鋪面，塊磚收邊	M2	1.0	1,345.24	1,360.39	15.15	1.13%	0277800001, #
8	瀝青混凝土面層鋪築	M2	1.0	1,748.28	1,939.97	191.69	10.96%	027420000A, #
9	房屋廢方挖除及清理，含運費	M3	1.0	1,170.93	1,220.20	49.27	4.21%	022200A103, #
10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≤底寬<25cm，35≤全高<40cm	M	1.0	747.03	747.03	0.00	0.00%	0277031471
11	保坎護坡	M2	1.0	3,567.91	3,780.50	212.59	5.96%	042200A501, #
12	鋼筋混凝土擋土牆，平均高2M	M	1.0	16,204.19	17,203.61	999.42	6.17%	024820ZA01, #
13	鋼筋混凝土擋土牆，平均高3M	M	1.0	23,895.08	25,472.58	1,577.50	6.60%	024820ZB01, #
14	鋼筋混凝土擋土牆，平均高5M	M	1.0	46,087.82	49,128.60	3,040.78	6.60%	024820ZC01, #
15	鋼筋混凝土擋土牆，平均高8M	M	1.0	100,290.60	107,162.40	6,871.80	6.85%	024820ZD01, #
16	道路路面，含路基	M2	1.0	2,517.31	2,769.79	252.48	10.03%	0277070A02
17	行道樹圍石	處	1.0	1,142.58	1,240.56	97.98	8.58%	0277070B02
18	建築線及騎樓線界石	M	1.0	179.70	195.12	15.42	8.58%	0277070C01
19	新型路名牌	座	1.0	18,365.29	18,437.75	72.46	0.39%	028940A001, #
20	反循環式鑽掘混凝土基樁，D=120cm，含空鑽	M	1.0	13,251.93	13,406.27	154.34	1.16%	0246860D01, #
21	全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1500mm	M	1.0	19,742.18	19,914.87	172.69	0.87%	02469B0001
22	管路段，纜線管路，D=78mmx6管	M	1.0	3,044.83	3,190.13	145.30	4.77%	16120Z3061, #
23	管路段，纜線管路，D=78mmx9管	M	1.0	3,666.35	3,822.05	155.70	4.25%	16120Z3091, #
24	接戶段，纜線管路，D=51mmx3管	M	1.0	1,380.75	1,431.47	50.72	3.67%	16120Z2031, #

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[工程單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分比% (B-A)/A	附註
25	纜線管路手孔部分	座	1.0	33,013.04	33,114.81	101.77	0.31%	16120ZX01H, #
26	路燈地下管線埋設(主要道路1.25M)	M	1.0	4,027.91	4,149.85	121.94	3.03%	0255240321
27	路燈地下管線埋設(巷弄道路0.75M)	M	1.0	2,189.25	2,268.63	79.38	3.63%	0255240411, #
28	路燈地下管線埋設(人行道0.55M)	M	1.0	1,873.94	1,889.48	15.54	0.83%	0255200511, #
29	10M單燈式路燈(主要道路使用)	盞	1.0	33,826.40	33,826.40	0.00	0.00%	165260R011, #
30	5M單燈式路燈(巷弄道路使用)	盞	1.0	13,532.20	13,672.06	139.86	1.03%	165260R021, #
31	3.5M單燈式路燈(人行道使用)	盞	1.0	13,088.20	13,088.20	0.00	0.00%	165260R031, #
32	工程配管箱【平均埋深1.2m】	座	1.0	19,018.02	19,040.71	22.69	0.12%	0253301013, #
33	陰井	座	1.0	26,879.80	27,032.04	152.24	0.57%	0253302003, #
34	場鑄人孔(1.3MX1.1M, 平均埋深1.6M)	座	1.0	57,219.55	59,458.24	2,238.69	3.91%	0253303023, #
35	預鑄人孔(D=1.5M, 平均埋深2.5M)	座	1.0	89,944.50	91,068.65	1,124.15	1.25%	0253304033, #
36	場鑄人孔(5.8MX3.6M, 平均埋深9M)	座	1.0	708,197.47	748,960.47	40,763.00	5.76%	0253202083, # , 開挖及擋土設施另計
37	預鑄人孔(D=1.5M, 平均埋深6M)	座	1.0	100,681.44	100,681.44	0.00	0.00%	0253201063, # , 開挖及擋土設施另計
38	D=300M/M短管推進施工費	M	1.0	13,069.61	13,175.06	105.45	0.81%	0253203101, #
39	D=400M/M短管推進施工費	M	1.0	14,649.32	14,559.41	-89.91	-0.61%	0253203201, #
40	D=500M/M短管推進施工費	M	1.0	16,685.92	16,443.94	-241.98	-1.45%	0253203301, #
41	D=700M/M小管徑推進施工費	M	1.0	16,658.29	17,552.77	894.48	5.37%	0253204401, #
42	D=800M/MRCP連動式推進施工費	M	1.0	20,025.36	20,895.33	869.97	4.34%	0253205501, #
43	D=1000M/MRCP連動式推進施工費	M	1.0	26,192.04	25,249.88	-942.16	-3.60%	0253205601, #
44	D=1200M/MRCP連動式推進施工費	M	1.0	29,571.42	29,571.42	0.00	0.00%	0253205701, #
45	D=1350M/MRCP連動式推進施工費	M	1.0	34,008.83	34,008.83	0.00	0.00%	0253205801, #
46	D=1500M/MRCP連動式推進施工費	M	1.0	38,170.50	38,170.50	0.00	0.00%	0253205901, #
47	D=1500M/m潛盾施工費	M	1.0	107,933.59	107,933.59	0.00	0.00%	0253100101, #
48	D=2000M/m潛盾施工費	M	1.0	93,959.48	93,959.48	0.00	0.00%	0253100201, #
49	圓形推進坑(D=2.0M, 平均挖深4M)	座	1.0	223,097.81	223,605.50	507.69	0.23%	0253206043, #

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[工程單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分比% (B-A)/A	附註
50	圓形到達坑(D=1.5M, 平均 挖深4M)	座	1.0	207,893.24	208,179.32	286.08	0.14%	0253207043, #
51	圓形推進坑(D=2.0M, 平均 挖深6M)	座	1.0	258,982.34	259,743.87	761.53	0.29%	0253206063, #
52	圓形到達坑(D=1.5M, 平均 挖深6M)	座	1.0	241,654.27	242,085.41	431.14	0.18%	0253207063, #
53	矩形推進坑(6M鋼版樁擋 土)5.2X2.4M平均挖深3M	座	1.0	422,468.41	424,698.64	2,230.23	0.53%	0253208A33, #
54	矩形到達坑(6M鋼版樁擋 土)2.4X2.4M平均挖深3M	座	1.0	260,400.15	261,502.59	1,102.44	0.42%	0253209A33, #
55	矩形推進坑(9M鋼版樁擋 土)5.2X2.4M平均挖深5M	座	1.0	544,636.92	548,962.24	4,325.32	0.79%	0253208B53, #
56	矩形到達坑(9M鋼版樁擋 土)2.4X2.4M平均挖深5M	座	1.0	334,065.71	336,302.58	2,236.87	0.67%	0253209B53, #
57	矩形推進坑(13M鋼版樁擋 土)5.6MX3.0M平均挖深7M	座	1.0	829,433.61	837,455.58	8,021.97	0.97%	025320AC73, #
58	矩形到達坑(13M鋼版樁擋 土)3.0MX3.0M平均挖深7M	座	1.0	527,553.87	532,248.59	4,694.72	0.89%	025320BC73, #
59	矩形推進坑(15M連續壁擋 土)5.8MX3.6M平均挖深9M	座	1.0	1,604,119.92	1,612,304.56	8,184.64	0.51%	025320CD83, #
60	矩形到達坑(15M連續壁擋 土)3.6MX3.6M平均挖深9M	座	1.0	1,207,610.30	1,212,662.06	5,051.76	0.42%	025320DD83, #
61	潛盾推進坑(10Mx6M, 平均 挖深12.5M)	座	1.0	4,906,742.39	4,939,785.64	33,043.25	0.67%	0253103006, #
62	潛盾到達坑(6Mx6M, 平均挖 深12.5M)	座	1.0	3,428,415.33	3,447,312.74	18,897.41	0.55%	0253104006, #
63	D=150M/MPVC管連接及埋設 【平均埋深1.2M】	M	1.0	3,228.45	3,292.68	64.23	1.99%	0253305411, #
64	D=200M/MPVC管連接及埋設 【平均埋深1.6M】	M	1.0	4,435.02	4,522.97	87.95	1.98%	0253305521, #
65	D=300M/MPVC管連接及埋設 【平均埋深2.5M】	M	1.0	8,601.63	8,803.89	202.26	2.35%	0253305631, #
66	D=150M/MPVC中間清除孔裝 設	座	1.0	3,983.67	4,009.59	25.92	0.65%	0253306403, #
67	D=150M/MPVC末端清除孔裝 設	座	1.0	4,706.03	4,740.17	34.14	0.73%	0253307403, #
68	D=200M/MPVC中間清除孔裝 設	座	1.0	4,441.47	4,473.14	31.67	0.71%	0253306504, #
69	D=200M/MPVC末端清除孔裝 設	座	1.0	5,640.49	5,683.74	43.25	0.77%	0253307504, #
70	排水管溝, U型溝(場鑄), 400≤H<600mm, 300≤W< 500mm, (含開挖、回填)	M	1.0	5,644.07	5,878.35	234.28	4.15%	0260112211, H* W=50*40cm
71	排水管溝, U型溝(場鑄), 600≤H<800mm, 300≤W< 500mm, (含開挖、回填)	M	1.0	6,259.41	6,534.93	275.52	4.40%	0260113211, H* W=70*40cm
72	排水管溝, U型溝(場鑄), 800≤H<1000mm, 500≤W <700mm, (含開挖、回 填)	M	1.0	7,200.15	7,524.45	324.30	4.50%	0260114311, H* W=80*50cm

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[工程單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分比% (B-A)/A	附註
73	排水管溝，U型溝(場鑄)， 1000≤H<1200mm，500≤W <700mm，(含開挖、回 填)	M	1.0	8,327.75	8,693.41	365.66	4.39%	0260115311, H* W=100*60cm
74	排水管溝，箱涵式，1200 ≤H<1400mm，900≤W< 1100mm，(含開挖、回 填)	M	1.0	10,711.41	11,415.20	703.79	6.57%	02601A6511, H* W=1.2*1.0m， 擋土支撐另計
75	鋼筋混凝土管(B型)， D=600mm，三級管，含開挖 回填	M	1.0	6,634.89	7,098.50	463.61	6.99%	0261029311
76	鋼筋混凝土管(B型)， D=800mm，三級管，含開挖 回填	M	1.0	9,446.12	10,140.67	694.55	7.35%	026102B311
77	鋼筋混凝土管(B型)， D=1000mm，三級管，含開 挖回填	M	1.0	12,562.81	13,525.25	962.44	7.66%	026102D311
78	鋼筋混凝土管(B型)， D=1200mm，三級管，含開 挖回填	M	1.0	16,978.72	18,372.58	1,393.86	8.21%	026102F311
79	鋼筋混凝土管(B型)， D=1350mm，三級管，含開 挖回填	M	1.0	20,236.50	21,922.99	1,686.49	8.33%	026102G311
80	鋼筋混凝土管(B型)， D=1500mm，三級管，含開 挖回填	M	1.0	24,281.11	26,289.23	2,008.12	8.27%	026102H311
81	鋼筋混凝土管(B型)， D=1650mm，三級管，含開 挖回填	M	1.0	28,881.73	31,354.56	2,472.83	8.56%	026102J311
82	鋼筋混凝土管(B型)， D=1800mm，三級管，含開 挖回填	M	1.0	34,697.61	37,714.70	3,017.09	8.70%	026102L311
83	鋼筋混凝土管(B型)， D=2000mm，三級管，含開 挖回填	M	1.0	41,397.37	45,007.97	3,610.60	8.72%	026102M311
84	集水井	座	1.0	10,389.13	10,804.94	415.81	4.00%	0263180002, #
85	人孔井【新築箱涵、埋管 用】	座	1.0	111,583.80	116,952.77	5,368.97	4.81%	0263120002, #
86	人孔頸【箱涵用】	座	1.0	13,147.79	13,390.98	243.19	1.85%	02631120002, #
87	□-1.5M*1.5M箱涵	M	1.0	23,839.97	25,080.08	1,240.11	5.20%	0264001001, #
88	□-2.0M*2.0M箱涵	M	1.0	33,755.68	35,432.62	1,676.94	4.97%	0264002001, # ，擋土支撐另
89	□-3.0M*3.0M箱涵	M	1.0	62,126.26	65,502.94	3,376.68	5.44%	0264003001, # ，擋土支撐另
90	□-4.0M*3.0M箱涵	M	1.0	78,516.33	82,964.96	4,448.63	5.67%	0264004001, # ，擋土支撐另
91	□□-5.0M*3.0M箱涵	M	1.0	171,043.70	181,380.63	10,336.93	6.04%	0264005001, # ，擋土支撐另
92	□□-6.0M*3.0M箱涵	M	1.0	231,681.15	246,525.30	14,844.15	6.41%	0264006001, # ，擋土支撐另
93	施工圍籬，組合式活動， 高度1.8m	M	1.0	2,004.66	2,004.66	0.00	0.00%	015640D501, #

臺北市府送請議會審議102年度工程預算單價比較表
[工程單價]

項次	項目	單位	數量	101年度府內 審定基本單價 (A)	102年度府內 審定基本單價 (B)	單價比較 (B-A)	差異百分比% (B-A)/A	附註
94	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m	M	1.0	2,778.45	2,778.45	0.00	0.00%	015640D601, #
95	施工圍籬，組合式固定，高度1.8m	M	1.0	2,847.51	2,847.51	0.00	0.00%	015640C501, #
96	施工圍籬，組合式固定，高度2.4m	M	1.0	3,946.67	3,946.67	0.00	0.00%	015640C601, #
97	交通維持用，型鋼護欄，含警示燈	M	1.0	316.55	316.55	0.00	0.00%	0550010003, #
98	施工標誌	座	1.0	2,199.58	2,199.58	0.00	0.00%	0155660002
99	工地清潔費	M2月	1.0	49.56	50.82	1.26	2.54%	015720000A, #
100	預鑄混凝土，紐澤西安全護欄	座	1.0	1,794.30	1,913.97	119.67	6.67%	0340000005
101	第一類喬木樹名，米高直徑<10cm，300≤樹高<350cm	株	1.0	4,847.44	5,455.13	607.69	12.54%	02931011B1, # ，穴孔D=100cm ，H=100cm
102	第二類喬木樹名，米高直徑<10cm，300≤樹高<350cm	株	1.0	5,790.94	6,154.43	363.49	6.28%	02931021B1, # ，穴孔D=100cm ，H=100cm
103	第三類喬木樹名，米高直徑<10cm，300≤樹高<350cm	株	1.0	7,633.54	8,172.41	538.87	7.06%	02931031B1, # ，穴孔D=100cm ，H=100cm
104	灌木樹名，30≤樹高<60cm，30≤樹寬<40cm	株	1.0	141.27	146.03	4.76	3.37%	0293104231, # ，穴孔D=30cm ，H=30cm
105	整型類灌木樹名，60≤樹高<90cm，70≤樹寬<80cm	株	1.0	852.88	912.03	59.15	6.94%	0293105731, # ，穴孔D=30cm ，H=30cm
106	地被植物名，盆徑=3寸盆，15cm≤株寬	盆	1.0	42.81	43.53	0.72	1.68%	0293311212, #
107	盆栽草花，盆徑=3寸盆，15cm≤株寬	盆	1.0	28.17	29.28	1.11	3.94%	02933AA212, #
108	植草，草皮密鋪	M2	1.0	307.05	298.43	-8.62	-2.81%	0292080001, #
109	植栽，支柱，杉木(含防腐處理)，三支，(D=6-8cm，L=180cm)	組	1.0	691.17	734.46	43.29	6.26%	02900E2328, #
110	植栽，換置客土，人工挖方	C.M3	1.0	1,699.35	1,664.06	-35.29	-2.08%	02900R1002, #
111	植栽，換置客土，機械挖方	C.M3	1.0	1,158.01	1,122.71	-35.30	-3.05%	02900R2002, #
112	客土施放	C.M3	1.0	793.87	758.57	-35.30	-4.45%	02931WB008, # ，穴孔： D=20CM，
113	浚挖，疏浚挖方【 <u>清疏河道</u> 】	B.M3	1.0	83.37	88.14	4.77	5.72%	0232500001, #
114	低水護岸坡面工，混凝土，210kgf/cm ²	M	1.0	29,695.25	31,354.77	1,659.52	5.59%	0238513002, #