

臺北市停車管理工程處

委外土建維修詳細表

春光公園地下停車場

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
一	AC地下層坡道			地下1層及地下2層上下坡道
1	瀝青混凝土鋪設	m2	257.4	1. B1-B2:84.6m2 2. B2-B3:86.4m2 3. B2-B1:86.4m2
2	熱拌標線	m2	75	
二	耐磨地平破損			場內車道及格位(含出入口及人行平台樓梯)、停車場101號車位至106號車位及142號車位至146車位之間車道(約30m*6m)、停車場202號車位至212號車位及267號車位至272車位之間車道(約50m*6m)、停車場302號車位至312號車位及372號車位至377車位之間車道(約50m*6m)。
1	地坪打鑿清理	m2	275	含廢棄物清運
2	環氧樹脂底塗	m2	275	
3	環氧樹脂中塗	m2	275	
4	環氧樹脂面塗	m2	275	
5	標線補繪	m2	100	
三	防墜網			含舊品拆除運棄及新品安裝
1	A梯-樓梯開口安全防墜網(1F~B2)	才	311	特多龍編織安全網
2	B梯-樓梯開口安全防墜網(1F~B2)	才	290	特多龍編織安全網
3	C梯-樓梯開口安全防墜網(1F~B2)	才	166	特多龍編織安全網
4	車道入口上方-開口安全防墜網	才	958	特多龍編織安全網
5	車道出口上方-開口安全防墜網	才	135	特多龍編織安全網
四	廁所			
1	男廁尿盆阻塞疏通	孔	2	
五	牆面開關箱滲水			
1	地面施作導水溝導入複壁牆內	處	1	
七	地坪維護費	年	3	全場車道與車位地坪含地面層室外出入口高壓磚與截水溝蓋(營運期間損壞修繕)
八	排水設施清理疏通	年	3	全場(含車道截水溝及連續壁與複壁間及淺溝等積水淤泥清疏、落水頭疏通及水溝蓋(含整平)清疏)及截水溝金屬隔柵溝蓋及框維護等)
九	交通輔助設施年度維護修繕	年	3	全場交通安全設施(含車輪檔、交通軟質桿、反射鏡、減速墊或減速設施、I型欄杆、防撞條及警示牌面等)
十	建築物公共安全之定期檢查	年	3	(含定期檢查、簽證、申報等)

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
----	-----	-----	-----	-----