

大巨蛋

遠雄巨蛋事業股份有限公司 函



地址：110 臺北市信義區松高路 1 號 22 樓
聯絡人：浦中仁
聯絡電話：(02)2768-5660
E-mail：B4284@farglory.com.tw

11008
臺北市南京東路 4 段 10 號

受文者：臺北市政府體育局

發文日期：104 年 5 月 18 日

發文字號：遠巨字第 1040148 號

速別：普通

密等及解密條件：普通

附件：

主旨：有關 貴府捷運工程局之監督小組現場查勘之建議辦理事項，詳如說明，
惠請備查。

說明：

- 一、復 貴局 104 年 5 月 15 日北市東土字第 10460108900 號函。
- 二、有關 貴局 104 年 4 月 27 日北市捷授東字第 1046017700 號函、104 年 4 月 30 日北市捷授東字第 10460107800 號函、104 年 5 月 8 日北市捷授東字第 10460108000 號函、104 年 5 月 14 日北市捷授東字第 10460108600 號函；以及 貴府體育局 104 年 4 月 30 日北市體設字第 10431517900 號函、104 年 5 月 6 日北市體設字第 10431539400 號函、104 年 5 月 12 日北市體設字第 10431580700 號函、104 年 5 月 15 日北市體設字第 10431539400 號函，本公司業已於 104 年 5 月 11 日遠巨字第 1040137 號函、104 年 5 月 18 日遠巨字第 1040142 號函、104 年 5 月 18 日遠巨字第 1040143 號函(諒達)回覆。
- 三、另有關後續改善方案，本公司於 104 年 5 月 18 日遠巨字第 1040143 號函中回覆，其重要改善方案為：
 - (1)PC 強度由 2000PSI 提高到 4000PSI。
 - (2)基礎版強度由 4000PSI 提高為 5000PSI。
 - (3)緊急區原排定進度為 20~30 天，調整為 24 小時趕工縮短為 8~10 天。

預定結案日：

05/27

臺北市政府體育局 104.05.19



MCAA10430577500

裝
訂
線

(4)捷運隧道監測頻率由每週兩次提高為每日觀測。目前執行中。

本公司擬於大底（BS版）完成澆置後（104年8月15日），另提方案報告。

正本：臺北市政府體育局、臺北市捷運工程局東區工程處

董事長 趙藤雄



裝

訂

線