

一、 因滅汀

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及 方法	注 意 事 項
山茶科茶類 捲葉蛾類	2.15%因滅汀 EC (emamectin benzoate)	0.5 公升	2,000	害蟲發生時 開始施藥。	採收前 12 天 停止施藥。

申請廠商：惠光股份有限公司

二、 賜滅芬

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
薔薇科梨果 類葉蟬類	240 G/L (24% W/V 賜滅芬 SC (spiromesifen)	0.5 公升	2,000	害蟬發生初期 施藥一次，必 要時隔 14 天再 施藥一次。	採收前 7 天 停止施藥。

申請廠商：台灣拜耳股份有限公司

三、 速殺氣

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
椪柑葉蟬類	21.8%速殺氣 SC (sulfoxaflor)	0.33-0.44 公升	3,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次，共 2 次。	採收前 14 天停止施藥。

申請廠商：台灣道禮股份有限公司

四、 賜諾特

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
茄科小葉菜類、茄科果菜類、茄科根菜類、馬鈴薯類	5.87%賜諾特 SC (spinetoram)	0.12-0.4 公 升	4,000	害蟲發生時施藥 1 次，必要時隔 7 天再施藥 1 次。	採收前 7 天停止施藥。

申請廠商：台灣道禮股份有限公司

五、 普快淨

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及 方法	注 意 事 項
葡萄白粉病	200 G/L (20%W/V)普快 淨 EC (Proquinazid)	0.2 公升	6,000	發病前或發 病初期開始 施藥，必要時 隔 7 天施藥 1 次，連續 2 次。	1. 本 藥 劑 以 預 防 性 施 藥 之 效 果 較 佳，應 於 白 粉 病 好 發 季 節 之 發 病 前 或 發 病 初 期 開 始 施 藥。 2. 採 收 前 28 天 停 止 施 藥。

申請廠商：台灣杜邦股份有限公司

備註：普快淨暫緩延伸評估，待環境蓄積性等資料完備並審核通過後為之。

六、 氟克殺

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
薔薇科梨果 類黑星病	300 G/L(30% W/V)氟克殺 SC (fluxapyroxad)	0.18-0.24 公升	5,000	病害發生初期 開始施藥，必 要時隔 10 天 施藥 1 次。	李、梅、桃 採收前 14 天停止施 藥，其餘作 物採收前 21 天停止 施藥。
十字花科包 葉菜類黑斑 病	300 G/L(30% W/V)氟克殺 SC (fluxapyroxad)	0.16 公升	5,000	病害發生初期 開始施藥，必 要時隔 7 天施 用 1 次。	採收前 7 天停止施 藥。
十字花科根 莖菜類黑斑 病	300 G/L(30% W/V)氟克殺 SC (fluxapyroxad)	0.16 公升	5,000	病害發生初期 開始施藥，必 要時隔 7 天施 用 1 次。	採收前 14 天停止施 藥。
番茄早疫病	300 G/L(30% W/V)氟克殺 SC (fluxapyroxad)	0.1 公升	8,000	病害發生初期 開始施藥，必 要時隔 7 天施 用 1 次。	採收前 6 天停止施 藥。

申請廠商：台灣巴斯夫股份有限公司

七、 殺紋依得利

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及 方法	注 意 事 項
瓜菜類、瓜 果類立枯 病	45%殺紋依得利 WP (etr Diazole+hymexazol)	2 公克/平 方公尺	1,500	瓜類育苗 期：瓜類種 子播種後， 立即於穴盤 上均勻澆淋 稀釋液 1 次。	僅限苗期 使用。
瓜菜類、瓜 果類立枯 病	45%殺紋依得利 WP (etr Diazole+hymexazol)	100 毫升/ 株	1,500	瓜類移植 期：瓜類瓜 苗定植後， 於移植穴立 即澆灌稀釋 液 1 次。	僅限苗期 使用。

申請廠商：大勝化學工業股份有限公司

八、 得恩地

作物/害物	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
草莓灰黴病	80%得恩地 WP (thiram)	2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥，每隔 7 天施用 1 次，連續 3 次。	採收前 15 天停止施藥。

申請廠商：互祥實業有限公司

作物/害物	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
檬果炭疽病	40%得恩地 SC (thiram)	4-5 公升	500	開花初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次。最後一次施藥後，藥液乾後即套袋。	採收前 30 天停止施藥。

申請廠商：惠光股份有限公司

九、 蕈狀芽孢桿菌 AGB01

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
蘭黃葉病	1x10 ⁸ cfu/g 以上 蕈狀芽孢桿菌 AGB01 WP (<i>Bacillus mycoides</i> AGB01)		400	1.發病初期開始施藥，使用前將產品以 20 倍水稀釋，靜置至少 12 個小時後，再以水稀釋 20 倍，稀釋液噴灌莖基部，每 10 天使用 1 次。 2.每盆噴灌稀釋液 35 毫升。	

申請廠商：聯發生物科技股份有限公司

十、 嘉賜克枯爛

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
蔥細菌性軟 腐病	14%嘉賜克枯爛 WP (kasugamycin + tecloftalam)	1.2-2.0 公斤	1,000	發病初期開始施藥，於地際部每隔 7 天施藥 1 次，連續 3 次。	採收前 6 天停止施藥。

申請廠商：大勝化學工業股份有限公司

十一、 氟殺克敏

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及 方法	注 意 事 項
瓜菜類白粉 病	500 G/L (50% W/V) 氟殺克敏 SC (fluxapyroxad + pyraclostrobin)	0.15 公升	5,000	病害發生初 期 開 始 施 藥，必要時隔 7 天施用 1 次。	採收前 5 天 停止施藥。
草莓灰黴病	500 G/L (50% W/V) 氟殺克敏 SC (fluxapyroxad + pyraclostrobin)	0.375 公升	2,400	病害發生初 期 開 始 施 藥，必要時隔 7 天施用 1 次。	採收前 9 天 停止施藥。

申請廠商：台灣巴斯夫股份有限公司

十二、 氟比拔克

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
木瓜果疫病	60.8% 氟比拔 克 SC (fluopicolide + propamocarb hydrochloride)	1.8 公升	1,000	雨季來臨前開 始施藥，必要時 隔 7 天施藥一 次。	採收前 14 天 停 止 施 藥。

申請廠商：台灣拜耳股份有限公司

十三、 氟速芬

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
茄科果菜類 根瘤線蟲	480 G/L (48%W/V) 氟速 芬 EC (fluensulfone)	6 公升	加水至 500 公升	種植前 7 天， 於土壤濕潤情 形下，將稀釋 液噴佈於土 表，立即混拌 至土深 15 公 分。	施藥前後 須保持土 壤濕潤狀 態。

申請廠商：聯利農業科技股份有限公司