



統計應用分析報告

臺北市 104 年刑事案件處理概況及 10 年趨勢分析

臺北市政府警察局統計室

105 年 6 月

摘 要

臺北市民國 104 年全般刑案發生數計 42,212 件，較 103 年減少 4.0%，近 10 年來全般刑案發生數呈下降趨勢，平均每年減少 1,495 件，全般刑案破獲率 104 年達 94.9% 創新高。104 年刑案發生數以公共危險案類占比 20% 最高，其次竊盜占 15%、毒品占 12%、詐欺占 11%，四者合計約占刑案總數 6 成；其中公共危險案件發生數計 8,482 件，各分項中以酒後駕車占 89.4% 最多，肇事逃逸占 8.7% 次之，近 10 年來公共危險案件發生數呈先降後升趨勢。竊盜案類近 10 年來發生數減少 73%，破獲率 104 年為 90.3% 亦創新高，揭示警察機關破獲竊盜案件能力持續提升，績效卓著。另臺北市 104 年執行「封城掃毒」專案，查獲毒品案件 5,923 件為近 10 年新高，較 103 年增加 36.0%，查獲件數以二級毒品占比 77.2% 最高，查獲毒品重量 413.4 公斤亦創近 10 年新高紀錄，緝毒績效亮眼，另查獲毒品犯計 6,138 人為近 10 年來次高，以男性占 87.3%，30-39 歲占 33.4%，高中職占 60.5% 最多，犯罪類型以施用者占比 63.0%，持有者占比 23.3%，販賣或意圖販賣者占 11.8% 為主，近 10 年來查獲違反一級毒品危害防制者漸減，違反二級毒品危害防制者漸增。至於詐欺案件 104 年發生數計 4,175 件，較 103 年減少近 2 成，犯罪類型以電話詐欺占比 31.2% 最高，詐欺案件破獲率 87.1% 創近年新高。

臺北市民國 104 年暴力犯罪發生數計 273 件，較 103 年減少 27.0%，近 10 年來暴力犯罪發生數呈下降趨勢，10 年間減少 68%。104 年暴力犯罪發生件數以強制性交占比 50.5% 最高，故意殺人案件發生數計 72 件為近年新高，搶奪案發生數計 35 件為 95 年發生數 7.6%，且 101 年至 103

年搶奪案件破獲率皆超過百分之百，顯示近年破獲搶奪案能力大幅提升，強盜案發生數計 24 件為近年最低，約為 95 年發生數五分之一。

家暴及性侵害案件依專責機關臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心資料顯示，104 年受理家暴案件計 13,750 件，近 10 年來受理件數呈漸增趨勢，平均每年受理增加 573 件。104 年家庭暴力被害人計 11,596 人，較 103 年增加 15.5%，家庭暴力被害人口率亦增加，從 95 年每十萬人口有 327 人增加至 104 年 429 人，增幅為 31.0%。從受理家暴案之類別觀察，104 年以婚姻暴力占 45% 最多，兒少保護占 28% 次之，近 10 年各類別受理件數婚姻暴力占比漸減，由 95 年 59% 降至 104 年 45%，兒少保護案件占比漸增，由 95 年 21% 增至 104 年 28%。家暴案類男性被害人從 95 年 1,700 人增至 104 年 3,721 人，增加 1.2 倍。至於性侵害案件 104 年受理計 753 件，較 103 年增加 16%，被害人中兒童計 105 人次(占 14%)，12-17 歲者計 319 人次(占 42%)，兩者合計占被害人一半以上(56%)。近 10 年兒童及少年被害人次占比呈漸增趨勢，較 95 年增加 8 個百分點。性侵害案類男性被害人從 95 年 59 人次增至 104 年 111 人次，增加 88.1%。

近 10 年來雖全般刑案發生數漸減，惟破獲率漸增，致查獲嫌疑犯人數亦呈漸增趨勢，104 年緝獲刑案嫌疑犯計 39,951 人，犯罪人口率為每十萬人口 1,478 人，近 10 年來犯罪人口率隨查獲嫌疑犯增加亦呈上升趨勢。

少年(12-17 歲)嫌疑犯 104 年查獲計 1,228 人，較 103 年增加 9%，另從性別觀察，104 年男性少年犯罪人口率為每十萬人口 1,234 人，為女性少年犯罪人口率 6 倍。近 10 年來，無論男性或女性少年犯罪人口率

皆呈漸增趨勢。進一步就案類分析發現，104 年查獲少年犯罪嫌疑犯主要以竊盜 190 人(占 16%)最多，近 10 年來查獲少年嫌疑犯詐欺背信及毒品案則皆呈漸增趨勢，104 年查獲人數分別為 95 年 4 倍及 2 倍。

女性嫌疑犯占 104 年查獲嫌犯數五分之一，計 8,138 人，較 103 年增加 8.4%，另 104 年女性犯罪人口率為每十萬人口 578 人，近 10 年來女性犯罪人口率亦呈逐年上升趨勢。就女性嫌疑犯年齡層觀察。近 10 年來查獲 50 歲以上嫌疑犯逐年增加，占比由 14%升至 30%。所涉案類別分析，104 年以詐欺案占 12%最多，近 10 年來毒品案類占比下降，賭博案類占比上升。

65 歲以上高齡嫌疑犯 104 年查獲計 1,958 人，較 103 年增加 10%，近 10 年來查獲高齡嫌疑犯人數呈遞增趨勢，104 年較 95 年增加 2.5 倍。另 104 年高齡犯罪人口率為每十萬人口 502 人，近 10 年來高齡犯罪人口率亦呈逐年上升趨勢。所涉案類以賭博占四分之一最多。

臺北市民國 104 年刑案被害人計 29,675 人，較 103 年減少 14%，近 10 年來被害人數呈漸減趨勢。近 10 年來刑案被害人口率亦呈下降趨勢。104 年被害者以男性占 58%，30-39 歲占 23%最多，從刑案類型占比分析，以竊盜被害者占 22%最高，其次詐欺背信占 18%、駕駛過失占 10%，三者合計約占被害人數 5 成，近 10 年來竊盜案類被害人數占比顯著下降，傷害、駕駛過失及妨害自由被害人數占比漸增。

目次

壹、前言.....	7
貳、刑案處理概況趨勢.....	7
一、全般刑案犯罪概況.....	7
二、財產犯罪概況.....	11
三、暴力犯罪概況.....	17
四、公共危險罪概況.....	22
五、違反毒品危害防制條例概況.....	23
六、違法經濟案件概況.....	25
七、家暴及性侵害受理概況.....	26
八、違反槍砲彈藥刀械管制條例概況.....	29
參、特殊犯罪者之犯罪趨勢.....	30
一、少年兒童犯罪者概況.....	30
二、女性犯罪者概況.....	32
三、高齡犯罪者概況.....	35
四、毒品犯罪者概況.....	36
肆、刑案被害人概況.....	39
伍、結論與建議.....	41
陸、參考資料.....	42

臺北市 104 年刑事案件處理概況及 10 年趨勢分析

壹、前言

犯罪是古老問題，隨社會演變，態樣更迭，惟警察機關維護社會安寧守護民眾的使命不變，防制犯罪策略方法推陳出新，以下簡述臺北市 104 年各類刑案發破情形與 10 年趨勢演變，並針對嫌疑人與受害者人口特性分布進行探討。

貳、全般刑案處理概況趨勢

一、全般刑案犯罪概況


(一) 犯罪發生數與犯罪率

臺北市民國 104 年全般刑案發生數計 42,212 件，較 103 年減少 4.0%，近 10 年來全般刑案發生數呈下降趨勢，平均每年減少 1,495 件。104 年較 95 年發生數 55,670 件，減少近四分之一。另 104 年犯罪率(每十萬人口刑事案件發生數)為 1,561 件，較上年減少 4.3%，近 10 年來犯罪率亦呈下降趨勢。(詳圖 1)

(二) 犯罪嫌疑人數與犯罪人口率


臺北市民國 104 年緝獲全般刑案嫌疑犯計 39,951 人，較 103 年增加 10.6%，近 10 年來雖全般刑案發生數漸減，惟破獲率漸增，致查獲嫌疑犯人數亦呈漸增趨勢，查獲數連續 3 年創新高，近 10 年來平均每年增加 1,062 人。另 104 年犯罪人口率(每十萬人口犯罪嫌疑犯人數)為 1,478 人，較上年增加 10.3%，近 10 年來犯罪人口率隨查獲嫌疑犯增加亦呈上升趨勢。(詳圖 2)

圖 1 臺北市全般刑案發生件數及犯罪率趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

圖 2 臺北市全般刑案嫌疑犯人數及犯罪人口率趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

(三)破獲率

臺北市民國 104 年全般刑案破獲率 94.9%，較 103 年增加 12.6 個百分點，近 10 年來全般刑案破獲率先降後升，以 100 年 71% 最低，104 年近 95% 創新高。(詳圖 3)

圖 3 臺北市全般刑案破獲率趨勢



資料來源：臺北市警務統計年報

(四) 犯罪時鐘


臺北市民國 104 年平均每日刑案發生件數為 116 件，較 103 年減少 5 件；刑案犯罪時鐘為平均每 12 分 27 秒鐘發生 1 件刑案，犯罪時鐘較 103 年 11 分 58 秒鐘長，近 10 年來刑案發生頻率持續降低，由 95 年高點 9 分 26 秒，至 104 年每一刑案發生間隔已延長 3 分鐘。

(五) 案類占比分析

臺北市民國 104 年刑案發生數以公共危險案類占比 20% 最高，其次竊盜占 15%，毒品占 12%，詐欺占 11%，駕駛過失占 6%，一般傷害占 5%，侵占為 5%，以上七大類合計占 74%。近 10 年來竊盜案類發生數及占比顯著下降，揭示警察機關破獲竊盜案件能力持續提升，績效卓著。(詳圖 4、


5)

圖 4 臺北市 104 年主要案類發生數占比



資料來源:臺北市警務統計年報

圖 5 臺北市主要案類發生數占比趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

二、財產犯罪概況

(一)竊盜


臺北市民國104年竊盜案件發生數計6,250件，較103年減少13.7%，近10年來竊盜案件發生數呈下降趨勢，平均每年減少1,877件。由95年平均每日發生63件降至104年17件，10年間減少73%。另104年犯罪率(每十萬人口竊盜案件發生數)為231件，較上年減少14.0%，近10年來犯罪率亦呈下降趨勢。(詳圖6、表1)

104年竊盜案件破獲率90.32%，較103年增加13.39個百分點，近10年來竊盜破獲率先降後升，以99年62%最低，104年破獲率超過九成創新高。(詳圖6、表1)

104年緝獲竊盜嫌疑犯計3,660人，較103年增加3.8%，近年來雖竊盜案件發生數漸減，惟破獲率漸增，致查獲嫌疑犯人數亦呈漸增趨勢。另104年竊盜犯罪人口率(每十萬人口犯罪嫌疑犯人數)為135人，較上年增加3.4%，近10年來竊盜案件犯罪人口率隨查獲嫌疑犯增加亦呈上升趨勢。(詳圖6、表1)


104年竊盜案件發生件數以一般竊盜占比80.2%最高，其次機車竊盜18.0%，汽車竊盜占1.8%。近10年來汽車竊盜發生數減幅最大，104年發生數僅為95年5%，汽車竊盜破獲率亦由95年七成升至103、104年109.8%及187.3%(含破積案及破他轄)。(詳圖7、表1)

圖 6 臺北市竊盜案件發生件數及破獲率趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

圖 7 臺北市各類竊盜案件破獲率趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

表 1 臺北市竊盜案件發破概況趨勢

項目別	竊盜 發生數 (件)	犯罪 發生率 (件/十萬人)	一般竊盜發生數 (件)		機車竊盜發生數 (件)		汽車竊盜發生數 (件)		破獲數 (件)	破獲率 (%)	嫌疑犯 (人)	犯罪 人口率 (人/十萬人)
			占比%	占比%	占比%	占比%						
95年	23,145	881.95	11,835	51.1	8,973	38.8	2,337	10.1	19,706	85.14	2,798	106.62
96年	20,212	768.30	10,065	49.8	8,310	41.1	1,837	9.1	15,419	76.29	2,854	108.49
97年	19,095	727.12	10,058	52.7	7,311	38.3	1,726	9.0	14,082	73.75	2,923	111.31
98年	15,583	595.87	8,956	57.5	5,246	33.7	1,381	8.9	10,899	69.94	2,748	105.08
99年	14,258	545.64	8,969	62.9	4,385	30.8	904	6.3	8,833	61.95	2,719	104.05
100年	10,852	411.86	7,462	68.8	3,001	27.7	389	3.6	7,559	69.66	3,210	121.83
101年	9,662	362.95	6,782	70.2	2,557	26.5	323	3.3	7,746	80.17	3,657	137.37
102年	8,052	300.46	6,125	76.1	1,746	21.7	181	2.2	6,120	76.01	3,639	135.79
103年	7,243	268.82	5,593	77.2	1,457	20.1	193	2.7	5,572	76.93	3,527	130.90
104年	6,250	231.18	5,018	80.3	1,122	18.0	110	1.8	5,645	90.32	3,660	135.38

資料來源：臺北市警務統計年報


(二) 詐欺

臺北市民國 104 年詐欺案件發生數計 4,175 件，較 103 年減少 18.6%，近 10 年來詐欺案件發生數呈先升後降趨勢，以 98 年 8,365 件最高，101 年 3,620 件最低，104 年詐欺案件破獲率 87.1%，較 103 年增加 25.3 個百分點，近 10 年來詐欺案件破獲率呈漸增趨勢，104 年破獲率創近年新高。(詳圖 8)

104 年緝獲詐欺嫌疑犯計 3,034 人，較 103 年增加 12.8%，近 10 年來查獲嫌疑犯人數以 98 年 4,909 人最多，101 年查獲 2,488 人最少，102-104 年間查獲嫌犯人數則逐年增加。(詳圖 8)


104 年詐欺案件發生件數以電話詐欺占比 31.2% 最高，其次拒付款項(賴帳)14.0%，偽稱買賣占 9.8%，投資詐欺 8.0%，網路詐欺 4.8%，以上 5 類犯罪手法占詐欺案件三分之二以上。(詳圖 9)

圖 8 臺北市詐欺案件發生件數及破獲率趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

圖 9 臺北市詐欺案件發生件數-犯罪方法




資料來源:臺北市政府警察局刑事警察大隊

(三)背信及重利

臺北市民國 104 年受理背信案件計 339 件，較 103 年增加 6 件(1.8%)，近 10 年來背信案件發生數呈漸增趨勢，104 年發生數為近年新高，較 95 年增加 3.6 倍。104 年背信案件破獲率 93.5%，較 103 年減少 1.5 個百分點，近 10 年來背信案件破獲率多維持在九成上下，以 95 年 98.6% 最高，100 年破獲率 88.5% 為相對低點。移送嫌疑犯由 95 年 101 人逐年增至 104 年 397 人。(詳圖 10)


臺北市警察機關民國 104 年受理重利案件計 361 件，較 103 年增加 81 件(28.9%)，近 10 年來重利案件發生數呈先增後減情形，以 95 年 162 件最低，98 年 498 件最高。104 年重利案件破獲率 149.6%，較 103 年增加 14.2 個百分點，重利案件破獲率由 98 年低點 25.5%，一路攀升至 104 年 149.6% 最高點。移送嫌疑犯由 95 年 93 人漸增至 104 年 310 人。(詳圖 11)

圖 10 臺北市背信案件發生件數及破獲率趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

圖 11 臺北市重利案件發生件數及破獲率趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

(四)贓物

臺北市民國 104 年贓物案件發生數計 84 件，較 103 年減少 23 件(-21.5%)，近 10 年來贓物案件發生數呈漸減趨勢，104 年發生數為近年新低。104 年贓物案件破獲率 156.0%，較 103 年增加 35.4 個百分點，近 10 年來贓物案件破獲率皆超過百分之百，以 97 年 166.4%最高，104 年破獲率為近年次高。104 年移送嫌疑犯 109 人為近年最低。(詳圖 12)

圖 12 臺北市贓物案件發生件數及破獲率趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

三、暴力犯罪概況


臺北市民國 104 年暴力犯罪發生數計 273 件，較 103 年減少 27.0%，近 10 年來暴力犯罪發生數呈下降趨勢，平均每年減少 65 件。由 95 年平均每月發生 71 件降至 104 年 23 件，10 年間減少 68%。另 104 年犯罪率（每十萬人口暴力犯罪發生數）為 10 件，較上年減少 27.3%，近 10 年來犯罪率亦呈下降趨勢。（詳圖 13、表 2）

104 年暴力犯罪破獲率 101.83%，較 103 年增加 1.56 個百分點，近 10 年來暴力犯罪破獲率呈漸增趨勢，且自 100 年以來破獲率皆超過百分之百。（詳圖 13、表 2）

104 年緝獲暴力犯罪嫌疑犯計 382 人，較 103 年減少 28.1%，近 10 年來雖暴力犯罪破獲率漸增，惟發生數漸減，致查獲嫌疑犯人數亦呈漸減趨勢。另 104 年暴力案件犯罪人口率（每十萬人口犯罪嫌疑犯人數）為 14.1 人，較上年減少 28.3%，近 10 年來暴力案件犯罪人口率隨查獲嫌疑犯減少亦呈下降趨勢。（詳圖 13、表 2）

104 年暴力犯罪發生件數以強制性交占比 50.5% 最高，其次故意殺人 26.4%，搶奪占 12.8%，強盜占 8.8%，。近 10 年來搶奪案件發生數減幅最大，104 年發生數僅為 95 年 7.6%，搶奪破獲率亦由 95 年 44.3% 升至 104 年 97.1%，破獲率增加 52.8 個百分點。（詳圖 14、圖 15）

圖 13 臺北市暴力犯罪發生件數及破獲率趨勢




資料來源：臺北市警務統計年報

表 2 臺北市暴力犯罪發生件數及破獲率趨勢

項目別	發生數 (件)	破獲數 (件)	嫌疑犯 (人)	破獲率 (%)	暴力案件 發生率 (件/十萬人)	暴力案件 犯罪人口率 (人/十萬人)
95年	857	635	720	74.1	32.66	27.44
96年	681	567	693	83.26	25.89	26.34
97年	651	581	707	89.25	24.79	26.92
98年	594	561	666	94.44	22.71	25.47
99年	526	482	588	91.63	20.13	22.50
100年	434	443	520	102.07	16.47	19.74
101年	381	423	531	111.02	14.31	19.95
102年	346	347	503	100.29	12.91	18.77
103年	374	375	531	100.27	13.88	19.71
104年	273	278	382	101.83	10.10	14.13


資料來源：臺北市警務統計年報

圖 14 臺北市暴力犯罪各案類發生件數占比趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

圖 15 臺北市故意殺人、搶奪、強盜、強制性交案件破獲率趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

(一)故意殺人

臺北市民國 104 年故意殺人案件發生數計 72 件，較 103 年增加 17 件(30.9%)，近 10 年來故意殺人案件發生數介於 47-72 件，以 104 年發生數為近年新高。104 年故意殺人案件破獲率 93.1%，為近 10 年次低。104 年移送嫌疑犯 128 人，較 103 年移送嫌疑犯 180 人(近 10 年高點)，減少 28.9%。(詳圖 16)

圖 16 臺北市故意殺人案發生件數及破獲率趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

(二)搶奪

臺北市民國 104 年搶奪案發生數計 35 件，較 103 年減少 11 件(-23.9%)，近 10 年來搶奪案發生數逐年減少，以 104 年發生數為近年新低，為 95 年發生數 7.6%。104 年搶奪案破獲率 97.1%，較 95 年增加 52.8 個百分點。且 101 年至 103 年搶奪案件破獲率皆超過百分之百，顯示近年破獲搶奪案能力大幅提升。(詳圖 17)

圖 17 臺北市搶奪案發生件數及破獲率趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

(三)強盜

臺北市 104 年強盜案發生數計 24 件，較 103 年減少 17 件(-41.5%)，近 10 年來強盜案件發生數呈漸減情形，以 95 年 129 件最高，104 年 24 件為近年最低，約為 95 年發生數五分之一。104 年強盜案件破獲率 133.3% 為近年高點，較 103 年增加 23.5 個百分點，近 10 年強盜案件破獲率皆超過百分之百(含破他轄及破積案)。在發生數較 95 年減少八成，破獲率皆超過百分百，移送嫌疑犯由 95 年 241 人降至 104 年 65 人。(詳圖 18)

圖 18 臺北市強盜案發生件數及破獲率趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

(四) 強制性交

臺北市警察機關 104 年受理強制性交案件計 138 件，較 103 年減少 90 件(-39.5%)，近 10 年來強制性交案件發生數多約 196-245 件間，惟 104 年發生數 138 件係近年新低，約為前 9 年平均發生數三分之二。104 年強制性交案件破獲率 101.5% 為近年高點，較 103 年增加 4.5 個百分點，近 10 年強制性交案件破獲率大多超過百分之百(102 年及 103 年除外)。在發生數較 95 年減少近三成，破獲率相當，移送嫌疑犯由 95 年 219 人降至 104 年 141 人。(詳圖 19)

圖 19 臺北市強制性交案件發生件數及破獲率趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

四、公共危險罪概況

臺北市民國 104 年公共危險案件發生數計 8,482 件，較 103 年增加 5.8%，近 10 年來公共危險案件發生數呈先降後升趨勢，由 95 年 8,343 件降至 101 年 4,834 件，而後逐年漸增至 104 年 8,482 件新高點。104

年公共危險案破獲率 100.0%為近年新高，近 10 年來公共危險案破獲率皆近 100.0%，以 99 年 97.7%最低。104 年公共危險案類各分項中以酒後駕車 7,585 件占 89.4%最多，肇事逃逸 741 件占 8.7%次之，近 10 年來酒駕發生數占公共危險案類發生數比例介於 81%至 93%間。(詳圖 20)

圖 20 臺北市公共危險案件發生件數及破獲率趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

五、違反毒品危害防制條例概況

臺北市民國 104 年執行「封城掃毒」專案，致毒品查獲件數增加，進而反應在發生件數上，全年發生數計 4,987 件，較 103 年增加 31.6%，近 10 年來毒品案件發生數呈上升趨勢。另 104 年毒品案件犯罪率(每十萬人口毒品案件發生數)為 184.5 件，較上年增加 31.2%，近 10 年來犯罪率亦呈上升趨勢。(詳表 3)

104 年毒品案件破獲率 118.8%，較 103 年增加 3.8 個百分點，近 10 年來毒品案件破獲率漸減，以 95 年 152.7%最高，103 年 115.0%最低。(詳表 3)

104年緝獲毒品嫌疑犯計6,138人，為近10年來次高，較103年增加36.2%。另104年毒品犯罪人口率(每十萬人口犯罪嫌疑犯人數)為227人僅次於96年235人，較上年增加35.7%。(詳表3)


104年查獲毒品案件5,923件，為近10年新高，較103年增加36.0%，查獲件數以二級毒品占比77.2%最高，一級毒品占16.8%次之。104年查獲毒品重量413.4公斤創近10年新高，較103年144.9公斤，增加185.4%。(詳圖21)

表3 臺北市毒品案件發破概況趨勢

項目別	發生數 (件)	犯罪 發生率 (件/十萬人)	破獲數 (件)	破獲率 (%)	嫌疑犯 (人)	犯罪 人口率 (人/十萬人)
95年	3,132	119.3	4,781	152.7	5,268	200.7
96年	3,828	145.5	5,660	147.9	6,194	235.4
97年	4,105	156.3	5,277	128.6	5,578	212.4
98年	3,722	142.3	4,563	122.6	4,911	187.8
99年	3,865	147.9	4,456	115.3	4,870	186.4
100年	3,517	133.5	4,033	114.7	4,487	170.3
101年	3,721	139.8	4,299	115.5	4,625	173.7
102年	4,066	151.7	4,711	115.9	5,146	192.0
103年	3,789	140.6	4,356	115.0	4,508	167.3
104年	4,987	184.5	5,923	118.8	6,138	227.0

資料來源:臺北市警務統計年報

圖21 臺北市毒品查獲件數及查獲重量趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

六、違法經濟案件概況


臺北市民國 104 年查獲違反經濟案件計 1,461 件，為近 10 年來新高，較 103 年增加 66.6%。查獲金額 46.3 億元，亦創近 10 年新高記錄，較 103 年增加 110.6%，近 10 年查獲違法經濟案件數及金額皆呈漸增趨勢。進一步就違法類型分析，以侵害智慧財產權 801 件(占 54.8%)最多，違反金融 651 件(占 44.6%)次之；就查獲金額而言，違反金融 41.7 億元(占總金額 90.1%)居冠，侵害智慧財產權 4.4 億次之。(詳表 4、圖 22)

表 4 臺北市查獲違法經濟案件概況趨勢

項目別	違法經濟案件(件)	違法經濟案件金額(億元)	違反金融案件數(件)	違反金融金額(億元)	侵害智慧財產權件數(件)	侵害智慧財產權金額(億元)	其他(件)	其他金額(億元)
95年	783	27.4	155	6.1	554	21.1	74	0.2
96年	831	12.4	144	2.8	581	9.5	106	0.1
97年	572	7.3	146	2.2	367	5.0	59	0.2
98年	677	20.4	158	11.9	485	8.5	34	0.1
99年	671	25.1	250	16.6	394	8.3	27	0.2
100年	722	18.2	267	7.7	415	10.1	40	0.4
101年	897	15.2	367	8.2	494	6.6	36	0.4
102年	1035	10.2	455	4.0	573	6.2	7	0.0
103年	877	22.0	426	17.2	440	4.7	11	0.1
104年	1,461	46.3	651	41.7	801	4.4	9	0.2

資料來源：臺北市警務統計年報

圖 22 臺北市查獲違反金融及侵害智財權概況趨勢



資料來源：臺北市警務統計年報

七、家暴及性侵害受理概況

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心(以下簡稱家暴中心)為專責處理家庭暴力及性侵害案件之機關，且結合警政、教育、衛生、社政、戶政、司法等相關單位及社會各界力量完善防治網絡。依家暴中心資料顯示104年受理家暴案件計13,750件，較103年減少1.1%，近10年來受理家暴案件呈漸增趨勢，104年受理案件數為近10年次高，自95年以來平均每年受理增加573件。每萬戶受理案件數逐年增加，從95年每萬戶92件增加至104年132件，增幅為44.1%。104年家庭暴力被害人計11,596人，較103年增加15.5%，家庭暴力被害人口率亦增加，從95年每十萬人口有327人增加至104年429人，增幅為31.0%。(詳表5、圖23)

從受理家暴案之類別觀察，104年以婚姻暴力6,202件(占45.1%)最多，兒少保護3,795件(占27.6%)次之，老人保護612件(占4.5%)。近10年各類別受理件數皆呈漸增趨勢，惟若從占比觀察，則婚姻暴力占比漸減，由95年59%降至104年45%，兒少保護案件占比漸增，由95年21%增至104年28%。家暴案類男性被害人從95年1,700人增至104年3,721人，增加1.2倍。(詳表5、表5-1、圖23)

表5 臺北市家暴中心受理家庭暴力案件概況趨勢

項目別	家庭暴力 受理案 總件數 (件)	每萬戶 受理 案件數 (件/萬戶)	兒少 保護 (件)	婚姻 暴力 (件)	老人 保護 (件)	其他 家虐 (件)	家庭 暴力 被害人 (人)	家庭暴力 被害 人口率 (人/十萬人)
95年	8,592	92	1,829	5,070	347	1,346	8,592	327
96年	9,007	95	2,015	5,068	410	1,514	9,007	342
97年	8,659	91	2,001	4,595	422	1,641	8,659	330
98年	11,469	119	1,932	6,216	417	2,904	11,469	439
99年	12,452	128	2,109	6,489	444	3,410	12,452	477
100年	12,801	129	2,514	6,725	473	3,089	12,801	486
101年	12,317	122	2,918	6,339	441	2,619	12,317	463
102年	12,797	125	3,179	5,871	523	3,224	10,683	399
103年	13,908	135	3,954	6,144	599	3,211	10,037	373
104年	13,750	132	3,795	6,202	612	3,141	11,596	429

資料來源：臺北市政府社會局


表 5-1 臺北市家暴中心受理家庭暴力案件被害人概況趨勢

單位：人

項目別		95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年
總計	合計	8,592	9,007	8,659	11,469	12,452	12,801	12,317	10,683	10,037	11,596
	男	1,700	2,225	2,234	2,860	3,230	3,623	3,752	3,422	2,972	3,721
	女	6,892	6,719	6,425	8,609	9,222	9,178	8,565	7,261	6,920	7,641
	不詳	-	63	-	-	-	-	-	-	145	234
兒少保護	合計	1,829	2,015	2,001	1,932	2,109	2,514	2,918	2,812	1,790	3,310
	男	944	1,020	1,029	995	1,057	1,358	1,543	1,519	948	1,581
	女	885	954	972	937	1,052	1,156	1,375	1,293	814	1,629
	不詳	-	41	-	-	-	-	-	-	28	100
婚姻暴力	合計	5,070	5,068	4,595	6,216	6,489	6,725	6,339	4,688	4,994	5,018
	男	299	551	555	803	945	1,076	1,142	759	841	908
	女	4,771	4,513	4,040	5,413	5,544	5,649	5,197	3,929	4,090	4,048
	不詳	-	4	-	-	-	-	-	-	63	62
老人保護	合計	347	410	422	417	444	473	441	456	509	533
	男	174	203	147	191	166	170	165	159	197	191
	女	173	204	275	226	278	303	276	297	305	334
	不詳	-	3	-	-	-	-	-	-	7	8
其他	合計	1,346	1,514	1,641	2,904	3,410	3,089	2,619	2,727	2,744	2,735
	男	283	451	503	871	1,062	1,019	902	985	986	1,041
	女	1,063	1,048	1,138	2,033	2,348	2,070	1,717	1,742	1,711	1,630
	不詳	-	15	-	-	-	-	-	-	47	64

資料來源：臺北市政府社會局

圖 23 臺北市家暴中心受理家庭暴力案件概況趨勢




資料來源：臺北市政府社會局

依家暴中心資料顯示 104 年受理性侵害案件計 753 件，較 103 年增加 15.5%，近 10 年來受理性侵害案件以 100 年 862 件最多。另從性侵害被害人次觀察，104 年性侵害被害人中兒童計 105 人次(占 13.9%)，12-


17歲者計 319 人次(占 42.4%)，兩者合計占被害人一半以上(56.3%)。近 10 年兒童及少年被害人占比呈漸增趨勢，分別較 95 年增加 4.2 個及 4 個百分點。性侵害案類男性被害人從 95 年 59 人次增至 104 年 111 人次，增加 88.1%。(詳圖 24、圖 24-1)

圖 24 臺北市家暴中心受理性侵害成案被害人年齡概況趨勢



資料來源:臺北市政府社會局

圖 24-1 臺北市家暴中心受理性侵害成案被害人性別概況趨勢



資料來源:臺北市政府社會局

八、違反槍砲彈藥刀械管制條例概況


臺北市 104 年查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例案件計 177 件，較 103 年增加 37.2%，逮捕嫌疑犯 134 人，較 103 年增加 38.1%，查獲各式槍枝 191 枝、彈類 2,556 顆，分別較 103 年增加 34.5%及 20.3%，近 10 年查獲件數、人數、槍枝數皆以 95 年最高，之後漸減，惟 102-104 年查獲數則逐年增加。104 年查獲槍枝以土製槍枝占大宗(74.9%)，制式短槍 15.2% 居次，近 10 年查獲制式長槍以 97 年 48 枝最多。(詳表 6、圖 22)

表 6 臺北市查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例概況趨勢

項目別	發生數(件)	破獲數(件)	嫌疑犯(人)	槍枝(枝)	彈類(顆)	刀械(把)
95 年	181	321	252	385	2,833	43
96 年	126	213	156	327	4,712	32
97 年	103	188	117	247	3,298	18
98 年	94	158	129	178	3,693	19
99 年	70	96	82	105	1,237	18
100 年	83	90	63	120	1,859	12
101 年	85	118	79	140	3,534	23
102 年	83	102	67	99	2,119	20
103 年	91	129	97	142	2,124	18
104 年	119	177	134	191	2,556	50

資料來源：臺北市警務統計年報

圖 25 臺北市查獲槍砲彈藥概況趨勢



資料來源：臺北市警務統計年報

參、特殊犯罪者之犯罪趨勢

一、少年犯罪者概況

臺北市民國 104 年查獲少年(12-17 歲)犯罪嫌疑犯計 1,228 人，較 103 年增加 9.3%，近 10 年來查獲少年嫌疑犯先增後減，以 101 年 1,438 人最多。104 年少年犯罪人口率為每 10 萬少年人口中有 743 人為犯罪嫌疑人，為近 10 年來第 3 高。另從性別觀察，104 年男性少年犯罪人口率 1,234 人/十萬人，為女性少年犯罪人口率 5.9 倍。近 10 年來，無論男性或女性少年犯罪人口率皆呈漸增趨勢，分別較 95 年增加 47%及 36%。且 104 年女性少年犯罪人口率 209 人/十萬人為近 10 年新高，值得關注。(詳表 7、圖 26)


進一步就案類分析發現，臺北市民國 104 年查獲少年犯罪嫌疑犯主要以竊盜 190 人(占 15.5%)最多，其他依序為一般傷害 173 人(占 14.1%)、詐欺背信 133 人(占 10.8%)，毒品 106 人(占 8.6%)，以上 4 項合計占 49%。近 10 年來查獲少年嫌疑犯主要案類人數，竊盜案人數漸減，104 年查獲人數約為 95 年 364 人的一半，一般傷害查獲人數先增後減，以 100 年 304 人最多，詐欺背信及毒品案則皆呈漸增趨勢，104 年查獲人數分別為 95 年 4 倍及 2 倍。另從性別觀察，104 年男性少年犯罪 4 項主要案類占比分別為竊盜(占 15.4%)、一般傷害(占 14.6%)、詐欺背信(占 10.9%)及毒品(占 7.5%)。女性少年犯罪 4 項主要案類與男性相同，惟毒品占比排名與竊盜同為第 1 高，占比分別為竊盜(占 15.8%)、毒品(占 15.8%)、一般傷害(占 10.9%)、詐欺背信(占 10.3%)，其中毒品及詐欺背信占比近 10 年呈漸增趨勢。(詳表 8、圖 27)

表 7 臺北市查獲少年犯罪概況趨勢

項目別	嫌疑犯(人)			少年 犯罪人口率 (人/十萬人)	男性少年 犯罪人口率 (人/十萬人)	女性少年 犯罪人口率 (人/十萬人)
	總計	男性	女性			
95年	1,033	886	147	514.2	841.4	153.8
96年	973	842	131	485.9	802.7	137.4
97年	1,158	1,009	149	579.6	966.2	156.2
98年	1,174	992	182	591.5	959.9	191.3
99年	1,136	967	169	580.2	950.2	179.7
100年	1,260	1,098	162	658.3	1103.1	176.4
101年	1,438	1,253	185	762.6	1276.1	204.7
102年	1,371	1,196	175	748.7	1254.6	199.3
103年	1,123	991	132	642.6	1089.0	157.6
104年	1,228	1,063	165	743.1	1233.8	208.6

資料來源:臺北市警務統計年報

圖 26 臺北市查獲少年犯罪概況趨勢




資料來源:臺北市警務統計年報

表 8 臺北市 104 年查獲少年犯罪案類及性別分布

項目別	總計	竊盜	一般傷害	詐欺	違反毒品危害防制條例	其他
總計(人)	1,228	190	173	133	106	626
百分比	100.0	15.5	14.1	10.8	8.6	51.0
男性(人)	1,063	164	155	116	80	548
百分比	100.0	15.4	14.6	10.9	7.5	51.6
女性(人)	165	26	18	17	26	78
百分比	100.0	15.8	10.9	10.3	15.8	47.3

資料來源:臺北市警務統計年報

圖 27 臺北市查獲少年犯罪案類分布概況趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

二、女性犯罪者概況

臺北市民國 104 年查獲嫌疑犯中女性約占五分之一，計 8,138 人，較 103 年增加 8.4%，近 10 年來查獲女性嫌疑犯人數呈遞增趨勢，104 年較 95 年 5,183 人，增加 57.0%。另 104 年女性犯罪人口率(每十萬人口嫌疑犯人數)為 578 人，較 103 年增加 8.0%，近 10 年來女性犯罪人口率亦呈逐年上升趨勢。(詳表 9、圖 28)


就女性嫌疑犯年齡層觀察，104 年查獲以 30-39 歲者(24.6%)約占四分之一最多，40-49 歲次之(20.5%)。近 10 年來，查獲 50 歲以上嫌疑犯逐年增加，由 95 年 748 人上升至 104 年 2,442 人，人數增加 2.3 倍，占比由 14.4%升至 30.0%。至不同年齡層女性犯罪人口率，104 年以青年(18-23 歲)每十萬人口 851 人最高，為少年犯罪人口率每十萬人口 209 人的 4 倍，且較 95 年增加 3 成。(詳表 9、圖 25)

表 9 臺北市查獲女性嫌疑犯年齡分布概況趨勢

項目別	人數 (人)	占比(%)								
		0~11 歲	12~17 歲	18~23 歲	24~29 歲	30~39 歲	40~49 歲	50~59 歲	60-69 歲	70歲 以上 及其他
95年	5,183	0.1%	2.8%	12.6%	22.3%	26.4%	21.4%	10.7%	2.8%	1.0%
96年	5,792	0.1%	2.3%	13.1%	20.6%	26.1%	21.2%	12.1%	3.5%	1.2%
97年	5,872	0.1%	2.5%	13.3%	18.8%	25.5%	21.2%	12.8%	4.3%	1.5%
98年	6,447	0.2%	2.8%	11.5%	17.7%	26.3%	20.8%	14.9%	4.1%	1.6%
99年	6,378	0.1%	2.6%	10.3%	15.4%	25.1%	22.6%	16.5%	5.2%	2.2%
100年	6,573	0.1%	2.5%	11.1%	15.3%	25.6%	21.8%	15.8%	5.7%	2.2%
101年	6,450	0.2%	2.9%	10.6%	14.4%	23.8%	21.2%	17.3%	7.0%	2.8%
102年	7,293	0.1%	2.4%	10.6%	12.7%	24.1%	20.7%	18.5%	8.1%	2.9%
103年	7,504	0.1%	1.8%	9.8%	12.9%	24.0%	21.3%	18.7%	8.3%	3.1%
104年	8,138	0.2%	2.0%	9.2%	13.4%	24.6%	20.5%	17.6%	9.1%	3.3%

資料來源:臺北市警務統計年報

圖 28 臺北市女性犯罪人口率概況趨勢-按年齡分



資料來源:臺北市警務統計年報

就女性嫌疑犯教育程度別觀察，104年查獲嫌犯以高中職者(51.5%)最多，大專次之(23.3%)次之。近10年來查獲女性嫌疑犯教育程度為高中職以上者約占四分之三，變化不大。(詳表10)

表 10 臺北市查獲女性嫌疑犯教育程度分布概況趨勢

項目別	人數 (人)	占比(%)					
		國小	國中	高中(職)	大專	研究所	其他
95 年	5,183	8.8%	18.7%	49.1%	22.2%	1.1%	0.2%
96 年	5,792	9.1%	17.3%	49.4%	22.3%	1.4%	0.4%
97 年	5,872	9.3%	15.5%	47.4%	25.5%	1.9%	0.4%
98 年	6,447	9.0%	15.0%	48.5%	25.5%	1.6%	0.4%
99 年	6,378	8.0%	16.3%	47.8%	25.7%	2.0%	0.4%
100 年	6,573	7.3%	14.6%	51.4%	23.9%	1.6%	1.2%
101 年	6,450	8.6%	13.0%	48.8%	25.5%	1.6%	2.4%
102 年	7,293	7.1%	12.9%	50.9%	25.0%	1.6%	2.5%
103 年	7,504	6.6%	11.8%	50.1%	26.0%	1.5%	3.9%
104 年	8,138	6.5%	13.2%	51.5%	23.3%	1.4%	4.0%

資料來源:臺北市警務統計年報

就女性嫌疑犯所涉案類別分析，104 年以詐欺案占 11.9%最多，竊盜 11.7%次之，公共危險 11.4%居第三高。近 10 年來毒品案類占比下降，由 95 年 15.7%排名第 1，降至 104 年 9.6%排名第 4，賭博案類占比上升，由 95 年 2.6%升至 104 年 7.7%。(詳表 11)

表 11 臺北市查獲女性嫌疑犯所涉案類分布概況趨勢

項目別	95 年	96 年	97 年	98 年	99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
總計	5,183	5,792	5,872	6,447	6,378	6,573	6,450	7,293	7,504	8,138
竊盜	11.0%	10.5%	10.0%	9.5%	9.6%	11.7%	13.8%	12.7%	12.8%	11.7%
暴力犯罪	0.9%	1.0%	0.9%	0.6%	0.3%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.2%
公共危險	12.0%	9.3%	8.6%	8.4%	7.8%	8.3%	9.1%	9.3%	11.3%	11.4%
毒品	15.7%	15.4%	12.6%	9.9%	10.7%	10.5%	10.4%	10.0%	7.7%	9.6%
詐欺	14.5%	16.3%	19.6%	21.0%	14.8%	14.3%	12.9%	10.9%	11.2%	11.9%
背信	0.5%	0.7%	1.1%	1.2%	1.4%	1.2%	1.2%	1.9%	1.4%	2.0%
一般傷害	7.0%	6.9%	6.8%	7.7%	8.5%	8.6%	7.7%	7.8%	7.6%	6.8%
駕駛過失	3.7%	4.3%	4.5%	4.9%	5.4%	5.9%	5.7%	5.9%	5.8%	5.5%
妨害風化	2.2%	2.3%	2.8%	2.2%	1.0%	1.7%	1.9%	2.0%	2.1%	2.3%
偽造文書印文	3.5%	4.2%	4.2%	4.9%	6.1%	4.3%	3.8%	3.7%	4.4%	3.7%
侵占	3.3%	3.9%	5.0%	5.2%	5.6%	6.8%	4.9%	4.7%	5.0%	4.5%
違反著作權法	3.0%	3.3%	1.7%	2.9%	1.6%	1.9%	1.3%	1.5%	1.1%	1.6%
賭博	2.6%	2.3%	3.4%	2.5%	3.8%	2.7%	6.0%	6.4%	7.0%	7.7%
妨害自由	3.4%	2.3%	3.0%	3.5%	3.7%	3.8%	3.9%	4.6%	4.1%	3.8%
一般恐嚇取財	0.6%	0.5%	0.6%	0.5%	0.6%	0.4%	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%
其他	16.1%	16.8%	15.3%	15.1%	19.0%	17.5%	16.7%	17.9%	17.8%	17.0%


資料來源:臺北市警務統計年報

附註:紅色、橘色、黃色網底分別表示該案類為該年度占比第 1、2、3 高。

三、高齡犯罪者概況

臺北市民國 104 年查獲嫌疑犯中 65 歲以上者計 1,958 人，較 103 年增加 10.4%，近 10 年來查獲高齡嫌疑犯人數呈遞增趨勢，104 年查獲人數較 95 年增加 2.5 倍。另 104 年高齡犯罪人口率(每十萬人口嫌疑犯人數)為 502 人，較 103 年增加 5.2%，近 10 年來高齡犯罪人口率亦呈逐年上升趨勢，104 年高齡犯罪人口率增為 95 年的 2.7 倍。(詳圖 29)

圖 29 臺北市高齡者犯罪概況趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

104 年高齡犯罪者所涉案類，以賭博罪嫌疑犯(481 人)占 24.6%最多，竊盜犯占 16.4%次之，公共危險嫌疑犯占 11.1%居第三，三者合計占高齡犯罪人數一半。近 10 年來高齡犯罪者所涉前 3 主要案類大致亦為賭博、竊盜及公共危險，惟占比有漸增趨勢。(詳表 12)

表 12 臺北市查獲高齡嫌疑犯所涉案類分布概況趨勢

項目別	95 年	96 年	97 年	98 年	99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
總計	567	697	801	866	1,027	1,082	1,272	1,483	1,774	1,958
竊盜	10.8%	12.3%	12.1%	9.9%	10.3%	14.4%	14.1%	16.7%	15.6%	16.4%
暴力犯罪	1.8%	1.3%	1.4%	1.3%	0.5%	0.6%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%
公共危險	12.7%	9.5%	7.5%	7.9%	9.0%	9.8%	8.6%	9.8%	11.2%	11.1%
毒品	4.1%	5.3%	2.7%	3.5%	1.9%	2.1%	1.2%	1.0%	0.6%	0.9%
詐欺	8.1%	9.8%	10.5%	11.2%	7.9%	9.0%	6.1%	5.7%	4.7%	5.5%
背信	1.2%	2.4%	1.7%	0.5%	1.9%	1.8%	1.8%	1.4%	1.6%	1.8%
一般傷害	11.6%	11.6%	9.6%	8.5%	7.8%	10.7%	8.6%	8.6%	8.2%	6.6%
駕駛過失	4.9%	5.0%	4.1%	6.1%	5.8%	5.4%	6.6%	7.8%	5.9%	7.5%
妨害風化	2.8%	1.0%	1.4%	0.5%	0.5%	1.0%	0.9%	0.4%	0.4%	0.6%
偽造文書印文	3.5%	3.4%	7.0%	4.3%	5.9%	4.2%	3.2%	4.2%	3.8%	2.9%
侵占	4.8%	3.2%	4.1%	4.0%	4.9%	4.6%	3.8%	3.2%	3.8%	3.8%
違反著作權法	0.7%	0.7%	0.2%	1.5%	0.8%	0.6%	0.7%	0.3%	0.3%	0.6%
賭博	12.7%	14.5%	15.2%	14.8%	16.5%	11.7%	22.7%	19.9%	23.2%	24.6%
妨害自由	3.7%	2.6%	6.2%	5.3%	5.4%	6.4%	4.5%	4.4%	4.3%	3.7%
一般恐嚇取財	0.5%	0.1%	0.0%	0.6%	0.4%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%
其他	16.0%	17.2%	16.1%	20.2%	20.5%	17.6%	16.9%	15.8%	16.0%	13.7%

資料來源：臺北市警務統計年報

附註：紅色、橘色、黃色網底分別表示該案類為該年度占比第 1、2、3 高。


四、毒品犯罪者概況

臺北市民國 104 年查獲違反毒品危害防制條例嫌疑犯計 6,138 人，較 103 年增加 36.2%，查獲人數為近 10 年來次高。若依毒品級別來看，其中違反二級毒品危害防制者占 76.7% 最高，一級毒品者占 16.9% 次之，二者合計占 93.6%，近 10 年來查獲違反一級毒品危害防制者漸減，違反二、三級毒品危害防制者漸增。(詳圖 30)

從查獲毒品案嫌疑犯之犯罪方法分布來看，104 年施用者占毒品案嫌疑犯人數 63.0% 最多，持有者占 23.3% 次之，販賣或意圖販賣者占 11.8%

排名第三。96 年以來施用者占比介於 6-7 成，呈漸減趨勢，持有者占比 15%-23%，呈漸增趨勢，販賣或意圖販賣者占 10-18%，消長互見。(詳表 13)

圖 30 臺北市查獲毒品案嫌疑犯概況趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

表 13 臺北市查獲毒品案嫌疑犯之犯罪方法分布概況趨勢

項目別	總計	單位:人						
		製造 或栽種	運輸	轉讓	(意圖) 販賣	施用	持有	其他
96年	6,194	21	19	29	680	4,429	978	38
97年	5,578	11	11	29	536	3,985	977	29
98年	4,911	41	17	38	561	3,496	744	14
99年	4,870	30	47	32	590	3,257	909	5
100年	4,487	22	10	43	699	2,983	725	5
101年	4,625	7	9	43	844	3,013	701	8
102年	5,146	9	15	92	902	3,137	970	21
103年	4,508	4	28	65	778	2,713	910	10
104年	6,138	7	25	74	722	3,868	1430	12

資料來源:臺北市刑事警察大隊

從查獲毒品案嫌疑犯之性別來看，104 年毒品案嫌疑犯男性占 87.3%，女性 12.7%，近 10 年來男性嫌疑犯占比漸增，女性嫌疑犯占比漸減。另

從毒品嫌疑犯年齡分布觀察，104 年以 30-39 歲占 33.4%最多，以 40-49 歲占 20.0%次之，二者合計占 53.4%。近 10 年來 18-23 歲占比由 10.5% 漸增至 18.1%，增加 7.6 個百分點，24-29 歲占比由 26.2%漸減至 17.8%，減少 8.4 個百分點。(詳表 14)

表 14 臺北市查獲毒品案嫌疑犯性別、年齡分布概況趨勢

項目別	嫌疑犯 (人)	性別占比(%)		年齡占比(%)					
		男性	女性	12~17 歲	18~23 歲	24~29 歲	30~39 歲	40~49 歲	50 歲 以上
95 年	5,268	84.5%	15.5%	1.0%	10.5%	26.2%	35.3%	20.3%	6.7%
96 年	6,194	85.6%	14.4%	0.8%	11.8%	25.9%	35.7%	18.3%	7.6%
97 年	5,578	86.8%	13.2%	1.3%	11.9%	24.0%	36.4%	18.7%	7.6%
98 年	4,911	86.9%	13.1%	1.8%	12.7%	22.6%	35.7%	18.6%	8.6%
99 年	4,870	86.0%	14.0%	1.4%	14.8%	21.0%	37.6%	17.8%	7.5%
100 年	4,487	84.7%	15.3%	2.1%	16.6%	21.0%	36.8%	16.7%	6.8%
101 年	4,625	85.5%	14.5%	1.9%	17.0%	19.9%	36.5%	17.4%	7.2%
102 年	5,146	85.8%	14.2%	3.0%	18.1%	19.7%	35.0%	17.3%	7.0%
103 年	4,508	87.1%	12.9%	1.8%	16.3%	17.9%	35.2%	20.1%	8.7%
104 年	6,138	87.3%	12.7%	1.7%	18.1%	17.8%	33.4%	20.0%	8.9%

資料來源：臺北市警務統計年報

從查獲毒品案嫌疑犯之教育程度觀察，104 年毒品案嫌疑犯高中職占 60.5%最多，國中 24.7%次之，二者合計占 85.2%。近 10 年來毒品嫌疑犯高中職者占比增加 16.7 個百分點，國中及國小者占比漸減。(詳表 15)

表 15 臺北市查獲毒品案嫌疑犯教育程度分布概況趨勢

項目別	嫌疑犯 (人)	教育程度占比(%)					
		國小	國中	高中(職)	大專	研究所	其他 (含不詳)
95 年	5,268	7.3%	42.4%	43.8%	6.3%	0.2%	0.1%
96 年	6,194	6.6%	38.5%	49.5%	5.2%	0.1%	0.1%
97 年	5,578	5.8%	35.8%	50.9%	7.2%	0.2%	0.1%
98 年	4,911	7.2%	36.8%	50.0%	5.6%	0.3%	0.0%
99 年	4,870	4.8%	37.8%	52.1%	5.2%	0.1%	0.0%
100 年	4,487	3.5%	31.5%	57.3%	6.3%	0.1%	1.2%
101 年	4,625	3.1%	26.7%	57.6%	9.0%	0.0%	3.5%
102 年	5,146	2.3%	23.5%	63.0%	7.7%	0.2%	3.4%
103 年	4,508	2.2%	26.6%	59.2%	8.4%	0.1%	3.5%
104 年	6,138	2.0%	24.7%	60.5%	8.9%	0.2%	3.7%

資料來源：臺北市警務統計年報

附註：臺北市 104 年底 15 歲以上教育程度分布為國小(9%)、國中(8%)、高中職(24%)、大專(47%)、研究所(12%)。


肆、刑案被害人概況

臺北市民國 104 年刑案被害人計 29,675 人，較 103 年減少 13.5%，近 10 年來被害人數呈漸減趨勢。另 104 年刑案被害人口率(每十萬人口被害人數)為 1,098 人，較上年減少 13.8%，近 10 年來刑案被害人口率亦呈下降趨勢。(詳圖 31)

從被害人之性別來看，104 年男性被害者占 57.6%，女性 42.4%，近 10 年來男性被害人占比漸減，女性嫌疑犯占比漸增。另從被害人年齡分布觀察，104 年以 30-39 歲占 23.4%最多，被害人口率則以 24-29 歲每 10 萬人口 2,171 人最高。(詳圖 31、表 16、表 17)

從刑案類型被害人數占比分析，以竊盜 21.9%最高，其次詐欺背信占 17.5%，駕駛過失占 9.6%，以上三類合計占 49%。近 10 年來竊盜案類被害人數占比顯著下降，傷害、駕駛過失及妨害自由被害人數占比漸增。(詳表 18)

圖 31 臺北市刑案被害人及被害人口率概況趨勢



資料來源:臺北市警務統計年報

表 16 臺北市刑案被害人年齡分布概況趨勢

單位:人

項目別	總計	0~11 歲	12~17 歲	18~23 歲	24~29 歲	30~39 歲	40~49 歲	50~59 歲	60~69 歲	70歲 以上	不詳
95年	36,166	101	658	4,025	6,944	9,702	7,471	4,555	1,362	880	468
96年	36,282	111	739	4,303	6,667	9,434	7,321	4,650	1,500	942	615
97年	46,800	137	906	5,825	8,907	11,791	9,390	6,133	1,937	1,249	525
98年	46,194	149	929	5,844	8,647	11,841	9,134	5,935	2,106	1,189	420
99年	43,832	146	955	5,288	7,412	11,062	8,820	6,256	2,199	1,144	550
100年	41,166	156	1,053	5,017	6,875	10,838	7,844	5,606	2,134	1,070	573
101年	33,949	236	969	4,312	5,038	8,296	6,503	5,025	2,011	1,064	495
102年	32,629	145	908	4,121	4,557	7,720	6,352	5,049	2,216	1,105	456
103年	34,316	115	799	4,262	4,848	8,354	6,946	5,186	2,428	1,129	249
104年	29,675	142	732	3,799	4,103	6,949	5,926	4,651	2,266	984	123

資料來源:臺北市警務統計年報

表 17 臺北市不同年齡層刑案被害人口率概況趨勢

單位:人/10萬人

項目別	總計	0~11 歲	12~17 歲	18~23 歲	24~29 歲	30~39 歲	40~49 歲	50~59 歲	60~69 歲	70歲 以上
95年	1,378	30	328	1,963	2,899	2,348	1,650	1,220	724	416
96年	1,379	34	369	2,173	2,806	2,284	1,626	1,185	768	433
97年	1,782	44	453	3,038	3,796	2,883	2,106	1,515	944	562
98年	1,766	50	468	3,122	3,805	2,926	2,073	1,434	970	523
99年	1,677	50	488	2,856	3,398	2,727	2,022	1,493	955	491
100年	1,562	54	550	2,702	3,266	2,592	1,809	1,333	866	447
101年	1,275	81	514	2,334	2,462	1,913	1,512	1,199	760	435
102年	1,218	49	496	2,238	2,299	1,737	1,497	1,207	785	441
103年	1,274	39	457	2,323	2,515	1,847	1,658	1,241	810	440
104年	1,098	47	443	2,083	2,171	1,527	1,430	1,120	709	377

資料來源:臺北市警務統計年報

表 18 臺北市刑案被害人案類占比概況趨勢

單位:人, %

項目別	總計	竊盜	暴力 犯罪	一般 傷害	一般恐 嚇取財	詐欺 背信	妨害 自由	駕駛 過失	公共 危險	其他
95年	36,166	40.0	2.5	6.8	1.0	19.4	1.8	4.9	2.9	20.8
96年	36,282	33.6	2.0	6.6	0.9	21.9	2.1	5.0	3.3	24.6
97年	46,800	42.0	1.5	5.4	0.9	19.8	1.9	4.3	2.1	22.2
98年	46,194	34.8	1.4	6.1	0.9	21.0	2.5	4.8	2.4	26.2
99年	43,832	33.8	1.3	7.0	0.6	14.9	3.0	6.1	2.7	30.6
100年	41,166	27.9	1.1	7.5	0.6	13.5	3.4	6.7	3.4	36.0
101年	33,949	30.1	1.2	8.3	0.4	13.8	3.8	7.5	3.7	31.1
102年	32,629	26.5	1.2	9.0	0.5	15.5	4.4	8.8	3.8	30.4
103年	34,316	22.2	1.2	8.1	0.3	18.7	4.2	8.7	3.8	32.9
104年	29,675	21.9	1.0	8.5	0.5	17.5	4.9	9.6	3.6	32.6

資料來源:臺北市警務統計年報

伍、結論與建議

一、持續執行封城掃毒，並針對新詐騙手法研擬防處措施

臺北市近 10 年來全般刑案發生數呈下降趨勢，平均每年減少 1,495 件，全般刑案破獲率 104 年達 94.9%創新高。另臺北市 104 年執行「封城掃毒」專案，查獲毒品案件 5,923 件、查獲毒品重量 413.4 公斤為近 10 年新高，鑒於毒品犯罪具成癮性且易衍生其他類型犯罪，屬高犯罪風險案類，建議針對易涉毒品場所，依保甲法列管並賡續加強臨檢、擴檢。至於發生數占比第 4 高之詐欺案件 104 年發生數計 4,175 件，以電話詐欺占比 31.2%最高，詐欺案件破獲率 87.1%創近年新高，惟仍應持續針對最新被害案例，分析犯罪手法，累積犯罪及被害資料分析，進一步研擬有效宣導及防處措施。

二、家暴、兒少保護案件漸增，少年犯罪人口率未減，社會安全網絡須持續發揮功能

家暴及性侵害案件依專責機關臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心資料顯示，104 年受理家暴案件計 13,750 件，近 10 年來受理件數呈漸增趨勢，且兒少保護案件占比漸增，由 95 年 21%增至 104 年 28%。至於性侵害案件 104 年通報計 753 件，較 103 年增加 16%，被害人中兒少占比 56%且近 10 年兒少年被害人數占比呈漸增趨勢。另少年嫌疑犯 104 年查獲計 1,228 人，近 10 年來，無論男性或女性少年犯罪人口率皆呈漸增趨勢，查獲少年嫌疑犯詐欺背信及毒品案則皆呈漸增趨勢。以上皆凸顯社會安全網絡須持續發揮功能，對於各類高風險家庭挹注其所需資源協助，對於青少年須持續加強法治教育與反毒宣導，對高關懷或虞犯少年加強輔導，減少犯罪風險產生，以維護其個人發展與社會整體安全。

三、女性、高齡者犯罪人口率漸增，所涉案類以詐欺、賭博居多

女性嫌疑犯占 104 年查獲數五分之一，計 8,138 人，近 10 年來女性犯罪人口率呈逐年上升趨勢，所涉案類 104 年以詐欺案占 12% 最多，近 10 年來毒品案類占比下降，賭博案類占比上升。另 104 年查獲 65 歲以上嫌疑犯計 1,958 人(占查獲人數 5%)，近 10 年來查獲高齡嫌疑犯人數呈遞增趨勢，所涉案類以賭博占四分之一最多。104 年高齡犯罪人口率增為 95 年的 2.7 倍，隨整個社會高齡化，建議即早針對高齡犯罪議題研擬對策。

四、近 10 年來被害人數漸減，除持續增強破案能力並應提升受理報案品質，降低民眾被害恐懼感

臺北市民國 104 年刑案被害人計 29,675 人，近 10 年來被害人數、被害人口率皆呈下降趨勢。104 年被害者以男性占 58%，30-39 歲占 23% 最多，從刑案類型占比分析，以竊盜被害者占 22% 最高，詐欺背信占 18% 居次。破案是最好的預防，警察機關除持續增強破案能力，並應降低民眾被害恐懼感，可從提升受理報案品質，主動關懷被害民眾需求做起，如贓款追回、心理創傷嚴重案類的協助轉介服務等。

陸、參考資料

- 一、臺北市政府警察局，臺北市警務統計年報。
- 二、臺北市警政統計查詢系統，<http://police.gov.taipei/>。
- 三、法務部司法官學院，104 年委託研究計畫「103 年犯罪狀況及其分析」。
- 四、內政部警政署，「104 年度臺灣地區犯罪被害調查」。