




大安區泰順公園社區環境改造說明會

委託單位:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

設計單位:昱林設計顧問有限公司

計畫範圍

泰順公園位於大安區龍坡里溫州街18巷22號(溫州街18巷與泰順街口)·公園面積約1,386平方公尺。




基地分析

▶ 1.背景概述

- ▶ 現有公園中含休憩涼亭、花架、座椅、步道、遊樂設施等，日常活動供民眾運動使用。龍坡里人口數：6115人，土地面積：0.1476(平方公里)，戶數：2105戶，鄰數：22鄰。

2.動線分析



圖例

..... 主要人行動線

..... 次要人行動線

基地分析

3.現況植栽調查



園內喬木有山櫻花、亞歷山大椰子、台灣欒樹等，分布於公園各處。



- 圖例**
- | | |
|----------|--------|
| 1 台灣欒樹 | 11 楠木 |
| 2 亞歷山大椰子 | 12 欖仁 |
| 3 水黃皮 | 13 尤加利 |
| 4 楓香 | 14 象牙木 |
| 5 山櫻花 | 15 槭樹 |
| 6 福木 | 16 茄苳 |
| 7 芒果 | 17 艷紫荊 |
| 8 大花紫葳 | 18 龍眼 |
| 9 黃椰子 | 19 黃鐘花 |
| 10 九芎 | 20 蘋婆 |

基地分析

4.現況空間設施分析




A.入口意象不明顯，部份植栽已傾倒。



B.兒童遊具較為老舊，且安全間距不足。



C.鋪面較為老舊，有破損凹凸不平之情形。



D.花架頂部PC板老舊變形需更換，本區使用率高。



E.涼亭地坪老舊，本區使用者多為老年人，需考量無障礙設施。




F.涼亭後方步道凹凸不平，不易行走造成使用率降低。

課題對策與設計構想

課題與對策

| 項目 | 課題 | 對策 |
|------|--|---|
| 整體設計 | 1.無設計主軸，公園自明性不足。 2.空間區位規畫位置不良，綠帶分散凌亂。 | 1.重新規劃公園空間分佈，符合使用者之需求並創造公園內美質空間。 2.重新定位公園設計主軸，強化空間之機能。 |
| 鋪面 | 1.部分鋪面老舊破損。 2.鋪面型式不一，無整體感。 3.涼亭後側步道較窄且凹凸不平，不易行走。 | 1.更新老舊鋪面並利用鋪面設計營造出空間氛圍，區隔空間。 2.重新規劃公園地坪，以無障礙空間及透水鋪面為主。 3.重新鋪設步道並加寬，同時考量透水性。 |
| 硬體設施 | 1.無障礙斜坡斜率過大，寬度較窄。 2.涼亭頂蓋較矮且因時間較久已霧化。 3.入口意象較不明顯。 4.園內水溝老舊，部份水溝蓋無法密閉。 5.27巷旁擋土牆過低，土壤易流失。 6.兒童遊具安全間距不足。 | 1.改善無障礙斜坡，斜率及寬度均依規範設計 2.加高涼亭頂蓋並更換PC板。 3.重新設計入口意象，使公園具主題性。 4.水溝重新設計，可以化妝蓋板美化。 5.依據整體設計，可考量加高擋土牆或降低覆土。 6.重新規劃兒童遊戲場，安全間距需符合規範 |
| 植栽 | 1.公園內喬木生長良好。 2.花圃植栽生長良好，唯缺乏層次感。 3.灌木修剪之高度太高，使整體空間較有壓迫感。 | 1.生長良好之喬木皆不移除，但將視空間調整移植部分喬木。 2.整理雜亂植栽並設計增加複層植栽與多色彩變化植栽搭配。 3.植栽種植種類及地點與設施設置地點做適當調整搭配，以提供民眾使用便利。 |



課題對策與設計構想

設計說明：

- A. 兒童遊戲場擴大範圍並重新配置位置，增加使用安全性及便利性。
- B. 綠地空間重新規劃，取消較為零散的綠地，合併為完整的綠地空間。
- C. 體健設施、無障礙坡道、步道系統等重新規劃配置，以達到空間使用的合理性。
- D. 鋪面改善，採用透水式鋪面增加公園的透水率。
- E. 新設入口意象，增加公園主題性。
- F. 喬木植栽局部修剪。



課題對策與設計構想

示意圖



改善前



改善後

課題對策與設計構想

示意圖



改善前



改善後

現勘與里長會談



105.6.24



簡報結束
敬請指教