

### A-14.2-3 有效殺菌之氣液殺菌法

氣液殺菌法：

1. 氣液之游離餘氯量不得低於 200ppm (百萬分之二百)，浸入溶液中時間二分鐘以上 (餐具)。
2. 其他用途：餐具、抹布、室內環境的消毒殺菌。
3. 氯水、漂白水、次氯酸鈉溶液等名詞均適用。

◎ 200ppm 濃度之漂白水之配製方法參考：

有效氯	4%	5%	6%	8%	10%	12%
濃 度 水 量	200ppm	200ppm	200ppm	200ppm	200ppm	200ppm
1 公升	5 c.c.	4 c.c.	3.3 c.c.	2.5 c.c.	2 c.c.	1.7 c.c.
5 公升	25 c.c.	20 c.c.	16.6 c.c.	12.5 c.c.	10 c.c.	8.3 c.c.
10 公升	50 c.c.	40 c.c.	33.3 c.c.	25 c.c.	20 c.c.	16.6 c.c.
20 公升	100 c.c.	80 c.c.	66.7 c.c.	50 c.c.	40 c.c.	33.3 c.c.

◎ 各種消毒方法及配置

施用場所	消毒水及其濃度	施用方法
廚房用具及餐 具之消毒	百萬分之二百漂 白水 (200ppm)	用含氯 200ppm 之水，將餐具浸泡 30 分鐘。 每 10 公升水中加入 40 c.c. 之一般家用漂白水 (含氯量約 5%)。
環境消毒 (室內消毒)	百萬分之五百漂 白水 (500ppm)	在環境打掃乾淨後，以含 500ppm 消毒。 每 10 公升水中加入 100 c.c. 之一般家用漂白水 (含氯量約 5%)。
環境消毒 (庭院、水溝或其 他潮濕處)	百萬分之一千漂 白水 (1000ppm)	以含 1000ppm 的水加以噴灑環境。 每 10 公升水中加入 200 c.c. 漂白水之一般家用 漂白水 (含氯量約 5%)。
手部消毒	75% 酒精	以 75% 之藥用酒精擦拭 (如濃度 95% 的酒精， 則將 100c.c. 之酒精加入 30c.c. 的水)