

臺北都會區大眾捷運系統南港線南港機廠卅
三、卅三之一、卅三之二用地聯合開發案

文化資產調查

撰寫人：陸泰龍

日期：2011/7/25

臺北都會區大眾捷運系統南港線南港機廠卅

三、卅三之一、卅三之二用地聯合開發案

文化資產調查

壹、前言

本報告內容主要根據台北市政府環境影響評估審查委員會第 109 次會議紀錄之委員意見進行「臺北都會區大眾捷運系統南港線南港機廠卅三、卅三之一、卅三之二用地聯合開發案」環境影響評估文化資產調查部分。調查範圍包括基地及其周圍 500 公尺區域，並對可能具有文化資產價值之古蹟、(歷史建築、聚落)、遺址、文化景觀、傳統藝術、民俗及有關文物、古物、自然地景等七項目進行調查，並提出調查結果與評估建議事項。

貳、調查方法

調查工作內容區分為室內工作與室外調查兩大部分；前者包括文獻資料蒐集、田野調查規劃，後者則以田野調查為主，最終根據調查結果進行報告撰寫與評估分析。茲將本案工作內容與步驟說明如下：

一、文獻與資料蒐集

首先進行文獻資料的蒐集與整理，目的在對調查範圍內的歷史、地理、人文以及既有之文化資產項目有初步的認識和瞭解；同時，以文獻資料為基礎，規劃田野調查方式，並依實際情況作必要之調配，以利於日後的調查工作。

二、田野調查

待室內工作（即文獻資料的整理與閱讀）告一段落，依所擬定的調查方式，進行實際的田野調查工作。田野調查主要以基地及其周圍 500 公尺區域為範圍(簡稱調查範圍)，利用五千分之一航照圖、二萬五千分之一地形圖，協助徒步式調查時的方位辨別；並使用 CustomMaps 技術輔助地表調查路線的規劃。另使用臺灣國際航電 (Garmin)公司所生產的 Oregon 550t 做為定位設備，圖資軟體使用 Taiwan TOPO NT2010.11 版，同時運用 RoboGEO 軟體將座標資訊記錄於調查相片之上，以完整紀錄調查時的資訊。座標系統選擇 WGS84 大地座標系統。

田野調查中留意調查範圍內可能存在之文化資產如古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、民俗及有關文物、古物、自然地景等項目，同時，亦對因人為或自然因素所形成的地層剖面或土壤堆積進行觀察，檢視地層剖面與土壤堆積中是否有暴露之文化層與考古遺物或現象。

三、室內資料整理

針對調查發現的遺物進行標本清洗、編號、分類、計測、紀錄照像、等整理與分析工作。

四、實驗室標本分析

依調查所得之遺物進行必要之科學分析，包括陶器切片分析、有機遺物分析、碳十四定年等。

五、報告撰寫

將調查過程、各項紀錄及資料進行處理、彙整、分析，最後進行報告撰寫。

參、調查區域簡介

一、自然環境

基地行政區隸屬於台北市南港區新光里，即向陽路與忠孝東路七段交會口以南以及與忠孝東路七段 124 巷、忠孝東路七段 124 巷 17 弄(亦即國際橫麥卡脫投影座標系統(TWD67) 2771580 mN ~ 2771725 mN, 309270 mE ~ 310170 mE)環繞所圍成之不規則長形區域(圖 1、圖 2)，北隔基隆河與內湖區對望，東與汐止區相鄰，南方與西邊依序分別連接石碇區、深坑區、文山區、信義區以及松山區。

台北市依地形、地質可區分為火山區、丘陵區、以及盆地區(石再添 1987: 28-34)，南港區，位於台北盆地東部，基隆河下游南岸，南港山脈北側的丘陵地區。其範圍東至大坑溪中心線與新北市汐止區

為界；西至八張犁截水道至縱貫鐵路與松山區為界及至中坡南、北路接福德街至姆指山山脊與信義區為界；南至福壽(大坪)山山脊與文山區和台北縣深坑鄉石碇鄉為界；北至基隆河中心線與內湖區為界¹。地質方面包括以礫石、砂及粘土為主的全新世沖積層、與以泥質砂岩、白砂岩為主的中新世-上新世桂竹林層大埔段、以及中新世石底層與南港層²(圖 3)。



圖 1 基地位置圖-1 (圖資來源: Google Map)




圖 2 基地位置圖-2 (圖資來源: 二萬五千分之一地形圖)

¹ 網路資料：行政院環保署 / 環境區位與發展，
<http://edb.epa.gov.tw/localenvdb/TaipeiCity/first.asp?admp=TaipeiCity&admit=NangangDistrict&item=location&theme=blue>，索引日期：2011_07_13。

² 網路資料：經濟部中央地質調查所地質資料整合查詢，
<http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm>，索引日期：2011_07_13。



圖 3 基地附近地直分布圖

(圖資引自：經濟部地質調查所地質資料整合查詢系統)

南港，名取自境內南港、三重、中南等里之舊名「南港仔街」及舊庄、大豐二里之舊稱「南港仔庄」；或與汐止境內之北港對稱故名；又或與基隆港對稱之為南港(洪敏麟 1999：236)。本計畫基地地理上位於台北盆地東緣前緣丘陵與基隆河間的平原地區，基地南依南港山脈，北鄰基隆河，範圍呈東西向。基地東邊有四分溪、山豬窟溪、大坑溪等基隆河下游支流，基地內地勢平整，海拔高度約 15-20 公尺。

基地周圍環境除南側原始山坡林地外，其餘地區均已開發成商業中心或住宅區。另在政府不斷推動大型公共建設下，目前正將南港火車站週邊打造為臺灣智埠中心，規劃包括會展中心、軟體中心、車站中心、文創中心及生技中心等五大中心³。

二、人文歷史

(一) 史前時期

南港區所在的台北市，自日治初期發現芝山岩遺址迄今，經調

³ 網路資料：台北市南港區公所，http://www.ngdo.taipei.gov.tw/MP_124061.html，索引日期：2011_07_14。

查與發掘的考古遺址已有四十幾處。史前文化發展經歷舊石器時代晚期、新石器時代早、中晚、以及金屬器時代，不同時期有不同的史前文化代表，以下簡述台北市史前文化發展脈絡如下。

1. 舊石器晚期持續文化(先陶文化)：遺物包括有石片器、刮削器、尖器、以及礫石砍器，主要遺址有圓山遺址與芝山岩遺址。此文化推估距今 6000-10000 年前(黃士強 1992，宋文薰 1980，劉益昌、郭素秋 2000：106)。
2. 大坵坑文化：聚落多位於河口或海岸階地，從事狩獵、漁撈與採集，可能已有種植根莖類作物的初級農耕(Chang1969)。遺物包括陶器製作的罐與鉢形器，部分陶器餘口緣下常見一凸脊，其上亦見劃紋紋飾。石器則有打製石斧、磨製石斧、石鏃、網墜、石鏟、有槽石棒等。遺址有圓山遺址與芝山岩遺址，年代距今約 5000-7000 年前(劉益昌、郭素秋 2000：106)
3. 訊塘埔文化：近年來新辨識出的史前文化，主要分布在淡水河口南側部分地區、淡水河北側至宜蘭地區的海岸以及山麓前緣地區、以及台北盆地周圍與基隆河和新店溪等淡水河支流流經區域。陶器胎質以夾安山岩、黑色輝石結晶為特色，陶器外表塗有一層泥質紅色陶衣並飾有繩紋。遺物除陶器外，還包括石鏃、石鏝、打製石斧、凹石、石槌等。重要遺址包括有圓山遺址、芝山岩遺址、植物園遺址以及大龍峒遺址⁴(劉益昌、郭素秋 2000：108-109)。年代距今約 3500-4500 年前。
4. 芝山岩文化：陶器以灰黑色和紅褐色泥質陶為主，另有少量夾砂陶，部分有黑皮或黑彩的線條彩繪。除陶罐、鉢之外，並有內底帶紐器。石器則有打製石斧、石鋤、石鏟、磨製石斧、石鋤、石鏟、石鏝，以及砗碼型與兩盞型網墜，另有骨角器與炭化稻殼遺留。主要遺址有芝山岩遺址，年代距今約 3200-3700 年前(劉益昌、郭素秋 2000：110-111)。
5. 圓山文化：遺址主要分布在台北盆地周圍地區、以及淡水河兩岸

⁴ 網路資料：<http://www.epochtimes.com/b5/7/1/4/n1578891.htm>，索引日期：2011_07_18。

與新店溪下游的河岸階地。主要遺址有圓山遺址、芝山岩遺址、劍潭遺址、延吉街遺址、唭哩岸遺址。遺物以紅褐色、灰褐色夾砂粗質陶以及塗紅彩的器爲主，陶蓋、豎狀把，常見利用尖狀物於器表製作豎點紋飾，另有各式石器、骨角器、玉器，其中已有肩石斧與有段石鏃爲其特色。年代距今約 2500-3500 年前(劉益昌、郭素秋 2000：111-112)。

6. 植物園遺址：陶質以泥質略含沙、褐色或淺褐色及淺紅色爲主，陶器厚重，器物表面常見方格印紋。石器類型繁多，有打製與磨製兩種，主要有匙形大鋤、匙形石斧、打製石斧、石鋤、石片器、(有段)石鏃、石鏟、石鏃、網墜等。主要遺址有植物園遺址、圓山遺址、芝山岩遺址、劍潭遺址，年代距今約 1800-2500 年前(劉益昌、郭素秋 2000：115-116)。
7. 十三行文化：以新北市八里區十三行遺址爲代表，學者將其劃分爲早、中、晚三階段，自台北盆地周圍朝淡水河下游並沿海岸向東、南發展。陶器以紅褐色夾砂陶，其次爲灰黑色泥質陶、及灰褐色夾砂陶，器型常見小口大腹的罐形器，頸部以下外表常飾有拍印的幾何形紋飾，變化繁多，以方格紋和斜方格紋最多，除陶器外，常見中國或其他地區外來物質，如瓷器、硬釉陶器、錢幣、青銅器、玻璃珠、瑪瑙珠等。台北市代表遺址有西新莊子遺址、社子遺址、植物園遺址、面天坪遺址、劍潭遺址、圓山遺址，年代距今約 400-1800 年前(劉益昌、郭素秋 2000：117-119)。

(二) 歷史時期

十七世紀初，西班牙人、荷蘭人先後佔領北台灣的淡水、基隆等地，統治區域包括淡水河流域以及北海岸地區的金山、萬里等地，統治勢力一度擴展至東部宜蘭。因兩者主要以淡水與基隆兩地作爲統治臺灣的重要行政、宗教與軍事的據點，西班牙佔領台灣時期，神父哈

辛托·艾斯奇維(Jacinto Esquivel)所寫的報告中曾提到在當時淡水駐軍附近有 Senar 原住民，河的對岸則有稱爲 Pulauan 的原住民(Borao, José Eugenio 1999：116)，同時，根據荷蘭人的番社戶口資料顯示，淡水集會區所涵蓋的台北盆地及淡水河流域共計有 Kirabaraba 等 16 個番社(中村孝志 2001：1-39)。此外，荷蘭繪製的古地圖亦紀錄台北盆地及淡水河兩側狹窄的平原存在不少原住民聚落。另 1697 年，郁永河自福建廈門來台採硫，經西部陸路抵達今日的台北盆地。期間，見到包括八里分(埕)、麻少翁、內北頭、外北頭、雞洲山、大洞山、小雞籠、大雞籠、金包里、南港、瓦烈、擺折、里末、武溜灣、雷里、荖厘、繡朗、巴朗骨、奇武卒、答答悠、里族、房仔嶼、麻里折口等 23 社(郁永河 2004〔1697〕：116)，由此顯示，西人、荷人統治前或漢人移居台北盆地及淡水河流域之前，包括今日台北市與新北市的區域均已原有原住民族在此居住。同時，根據研究考訂，其中的里族、答答悠(塔塔攸)社、麻里即口即位於今日基隆河中游南、北岸松山、南港與內湖的區域(詹素娟、劉益昌 1999：66-67)⁵。

台北盆地的開拓最遲至康熙 48 年(1709)之後，當時有泉州人陳賴張申請墾照，拓殖新莊與萬華等地；清光緒年間南港地區對外交通仍以水運爲主，且地貧人稀，開發甚晚。移民以安溪人佔多數，多從事農業，其中以茶農佔大多數。日據時期，屬臺北州七星郡內湖庄。光復後，隸內湖鄉，民國 35 年 7 月 6 日與內湖鄉分治，設立南港鎮公所，民國 57 年 7 月 1 日劃入臺北市爲「南港區」，民國 99 年 12 月 25 日改制爲南港區(資料引自：台北市南港區公所)。

⁵ 請參照 1654 年約翰·拿索(John Nessel)抄繪的“淡水及其附近村落並雞籠嶼圖”，另翁佳音於“大台北古地圖考釋”(1998)中，對此三處平埔族聚落社名有詳細說明。

三、文化資產

自 2006 年底重新頒定文化資產保存法以來，台北市地區已公告之文化資產類別與數量共計有古蹟 147 處、歷史建築 139 處、遺址 1 處、文化景觀 7 處、傳統藝術 13 項、民俗及有關文物 2 項、以及古物 6 項⁶(表 1)。當中位於本計畫基地所在行政區域南港區內有古蹟 1 處與歷史建築 2 處(表 2)，此 3 處文化資產分別位於本計畫基地西側與北側之 500 公尺評估範圍內(圖 4)，茲將此處文化資產內容簡述如下：

表 1 臺北市文化資產表

類別	總數	備註
(一)古蹟(歷史建築)	147(139)	國定古蹟 12 處，直轄市定古蹟 135 處 (139)處
(二)遺址	1	國定遺址 1 處
(三)文化景觀	7	7 處
(四)傳統藝術	13	一般傳統藝術 13 項
(五)民俗及有關文物	2	一般民俗及有關文物 2 項
(六)古物	6	一般古物 6 項
(七)自然地景	0	0

(資料引自：文化資產總管理處籌備處)

⁶ 資料引自：文化資產總管理處籌備處，<http://www.hach.gov.tw/>，索引日期 2011_07_18。

表 2 南港區文化資產表

代表圖像	資產名稱	所在區域	類別	公告文號	公告日期
	松山療養所所長宿舍	臺北市南港區	歷史建築 宅第	北市府文化二字第 09530330900 號	2006/12/07
	王義德基	臺北市南港區	直轄市定古蹟 其他	府文化二字第 09530202300 號	2006/01/10
	南港煙囪	臺北市南港區	歷史建築 其他	府文化二字第 09304443402 號	2004/07/19

(資料引自：文化資產總管理處籌備處)

(一)古蹟、歷史建築、聚落

1. **王義德基**，位於台北市南港區昆陽街 165 號，屬市定古蹟。王義德家族史與臺北艋舺發展史密不可分，為重要郊商。本墓在石材上屬泉州花崗白石，形式上為清代典型墓形，形制完備，包括墓碑、墓丘、墓肩、墓雙曲手、前埕，保存相當完整。在墓齡上建於咸豐八年，歷時一百餘年。依「龍塘王氏家譜」，王宗河原名王義德，宗河為官名，諱光洒，字道輝，號義德，係王家十九代祖，生於嘉慶元年(1796 年，丙辰年)，卒於咸豐八年(1858 年，戊午年)，享年五十三歲。早年渡台，奠基艋舺，為清代艋舺重要商賈，艋舺王氏家族的開基先祖。王氏對地方社會福利、保衛安全等迭有貢獻，其賑災救濟義舉更被清朝誥封為二品頂戴花翎，於

逝世時追封五品藍翎贈奉直大夫之銜，安葬於南港山。墓園形式尚稱完整，為典型清代陵墓形式，建材為石材，墓碑狀況大致完好，惟因年代久遠部分結構有些損毀，周邊雜草叢生而被覆蓋，需費心尋找。其墓碑上碑文仍清晰可見，刻有「龍塘皇清誥授奉直大夫義德王公佳城，咸豐戊午年，各房子孫立」等字，而「龍塘」二字為王家大陸祖籍。本案基地位於國防部軍備局生產製造中心第 202 廠內，屬於軍事管制區，須與軍方進協調經同意後方可進入營區。

2. **松山療養所所長宿舍**，位於台北市南港區昆陽街 164 號，屬歷史建築。本建物為日治時期松山療養所所長官舍，建築格局大，前有石山，維持原有形貌，建築用料佳，入口有八角形小柱，柱基有 Art Deco 13 溝面磚裝飾。建物內部保留相當數量原物如：車寄、玄關、應接室、餐廳、便所等。
3. **南港煙囪**，位於台北市南港區南港路二段 51 號，屬歷史建築。南港煙囪創建年代約於 1959 年，位於南港輪胎股份有限公司南港廠內鍋爐室，功用為排煙使用，自民國 48(1959)年南港輪胎開始營運即使用至今，期間經過數度修建。煙囪為鋼筋混凝土構造，目前底部直徑 3.5 公尺、頂部直徑 2.28 公尺、高度 36.5 公尺。



圖 4 基地與鄰近古蹟關係圖

(二) 遺址

臺灣考古遺址的調查始於日治時期，台北市自 1896 發現芝山岩遺址迄今，經調查與發掘的考古遺址已有四十幾處。早期台北市及周圍地區發現的遺址包括圓山、八芝蘭、北投庄、河溝頭、古亭庄、龍口匣庄、公館庄、六張犁、景尾、木柵(庄)、關渡等遺址；發現遺物有打製石器、磨製石器、以及素面陶器(森丑之助 1911)；光復後，盛清沂進行台北盆地邊緣史前遺址調查與採集，於盆地北緣發現嘎嘮別山遺址，採集遺物有磨製石斧，另複查噶里岸遺址(盛清沂 1957)。1980 年後，台北市經過數次考古遺址調查，至今，台北市已記錄的遺址數共有 43 處⁷(表 3)(劉益昌等 2004)。目前，台北市已公告之遺址僅圓山遺址 1 處：

1. 圓山遺址：日治時期名為「圓山貝塚」，為台北州指定史蹟(吳永華 2000：44-47)。位於台北市中山區中山北路三段 66 號，屬國定遺

⁷ 如新增近年發掘的大龍峒遺址一處，則實際數量為 44 處。

址。圓山遺址是台灣早期發現的史前遺址之一，同時也是臺灣考古工作初期的研究的開端。民國 42 年圓山遺址展開為期 10 天的試掘，為圓山遺址第一次正式發掘，於民國 43 年，台大考古人類學系與台北市文獻委員會合作進行發掘圓山遺址。民國 76 年的發掘發現繩紋陶文化層，並在底層岩盤上發現若干圓洞，為人工鑿成，推測可能為圓山文化時代的房屋柱洞，民國 80 年，台大人類學系受民政局委託，針對中山路三十三號道路進行試掘，普遍發現繩紋陶與圓山文化層。民國 81 年於大鵬劇校內的探坑，發現可能是屬於先陶時代的打製石器。根據資料本遺址至少包含了先陶時期文化、大坵坑文化、圓山文化、訊塘埔文化、十三行文化，為一多文化層遺址。

表 3 台北市考古遺址表

行政區域	遺址名稱	文化內涵
松山區	錫口庄	不詳
信義區	六張犁	訊塘埔文化、圓山文化、十三行文化
大安區	富田町	圓山文化
	古亭町	不詳
	延吉街	圓山文化
中山區	劍潭	訊塘埔文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化
	西新莊子	十三行文化
	山仔腳	不詳
	大直	圓山文化陶片
	圓山	先陶文化、大坵坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化晚期
中正區	植物園	訊塘埔文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化、清代、日據時代
	公館	訊塘埔文化
	水道町	不詳
	水源地	植物園文化、十三行文化

大同區	河溝頭	不詳
	大龍峒	訊塘埔文化
萬華區	萬華	訊塘埔文化、圓山文化
文山區	景尾	不詳
	木柵	不詳
	十五份	不詳
南港區	舊莊	訊塘埔文化、清代遺留
	中南街	訊塘埔文化
士林區	芝山岩	舊石器時代晚期、大坵坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化、清代
	下東勢	大坵坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化
	公館地庄	不詳
	石角	大坵坑文化晚期
	三角埔	大坵坑文化晚期
	社子	十三行文化
士林區	天母	大坵坑文化晚期
北投區	嘸里岸	大坵坑文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化
	嘸里岸II	不詳
	茄冬腳	大坵坑文化、圓山文化?
	竹子湖	訊塘埔文化、圓山文化、
	忠義山	圓山文化
	番婆嶺	訊塘埔文化
	嘎嘮別	圓山文化、植物園文化
	公司埤	不詳
	關渡	大坵坑文化晚期、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化晚期
	面天坪	圓山文化、十三行文化早期、凱達格蘭文化
	北投	大坵坑文化、圓山文化
	北投公館	不詳
	北投·田心子	十三行文化中期
	水磨坑	不詳
	土地公埔	十三行文化中期

(資料引自：劉益昌等 2004)

本計畫基地所在南港區已記錄的考古遺址舊庄與中南街二處考古遺址；舊庄遺址位於中研里，中央研究院內蔡元培館所在的小山丘。1959年因為新建蔡元培館整地時出土二件大型石斧，為砂岩質的大型農具(石璋如 1960，劉益昌、郭素秋 2000，劉益昌等 2004)。中南街遺址位於中南里研究院路一段與中南街交會口西側山路緩坡，1996年調查發現，採集遺物有深褐色夾砂陶，石器(劉益昌、郭素秋 2000，劉益昌等 2004)。另位於東邊的汐止區橫科里的橫科山遺址，亦為近年發現的新遺址，屬訊塘埔文化(曾振名、陸泰龍)，此三處遺址為基地鄰近地區已記錄之考古遺址(圖 5)(表 4)，但三處遺址皆距離本計畫基地超過 1000 公尺，故不受基地開發之影響。

表 4 南港區、汐止區考古遺址表

行政區域	遺址名稱	文化內涵
南港區	舊莊	訊塘埔文化、清代遺留
	中南街	訊塘埔文化
汐止區	橫科山	訊塘埔文化

(資料引自：劉益昌等 2004)



圖 5 基地位置與鄰近考古遺址分布關係圖 (底圖引自 Google earth)

肆、田野調查

基地所在範圍目前可區分為兩大區，一為共構區，另一為分構區；共構區目前以鐵道結構與建築物為主(圖版 1-2)，分構區目前地表尚未有任何建築物，僅種植草皮(圖版 3-4)。兩者未來將做為商辦或住商大樓之用，構築方式乃於目前共構區現有建築物上構築住商辦大樓，而於分構區開挖建築基礎近 19 公尺。根據鑽探資料顯示，分構區地表下 6 公尺之地層土壤主要以黃棕色粉土質粘土為主。調查過程中並未發現任何具有文化歷史價值與意義的古蹟、歷史建築或考古遺址。此外，調查時發現南港煙囪已遭拆除，訪談中得知拆除時間約在今(2011)年 6 月，目前僅保留煙囪結構的一部分(圖版 5-6)。

伍、評估與建議

一、影響評估

由於南港區已屬高度開發之區域，地表多為建築物覆蓋，或為樹林雜草所遮蔽，調查不易。然而，基地周圍位於南港山脈前緣與台北平原接壤處，地勢平緩，且北有基隆河、東有四分溪、山豬窟溪、大坑溪等溪流環繞，水源充沛，且東邊已發現兩處中舊莊與南街遺址，故就地理環境而言，屬史前人類可能選擇居住的環境之一。但是，前述兩處遺址因距離基地位置超過 1 公里，故不受基地開發之影響；另外，王義德基、松山療養所所長宿舍雖位於 500 公尺調查範圍內，但與基地位置間隔道路與建築，故亦不受基地開發之影響；而南港煙囪雖於 2004 年經台北市政府公告指定為歷史建築，然調查訪談中得知南港煙囪已於今(2011)年 6 月時拆除，目前煙囪位置僅殘留拆除後的紅磚碎塊、鋼筋、水泥等，且煙囪建築僅保留最下層部位。

表 5 文化資產影響評估表

文化資產項目	與基地位置關係	影響評估	備註
中南街遺址	距基地東側超過 1000 公尺	不受影響	
舊莊遺址	距基地東側超過 1000 公尺	不受影響	
王義德基	距基地西側直線約 300 公尺	不受影響	
松山療養所所長宿舍	距基地西側直線約 300 公尺	不受影響	
南港煙囪	距基地北側直線約 200 公尺	不受影響	已拆除

二、建議

雖然調查過程中並未在基地範圍及周圍地區發現任何具文化歷史價值之古蹟、歷史建築與遺址等文化資產項目。不過考古遺址及其遺物大多埋藏於地表下，具有不易觀察之特性，因此，根據前項影響評估，故建議：一、分構區在進行結構物之地基開挖時，應聘請考古專業人員進行監看；二、為避免施工期間有所發現，於基地施工時仍應恪遵文化資產保存法第五十條：發見疑似遺址，應即通知所在地直轄市、縣（市）主管機關採取必要維護措施。營建工程或其他開發行為進行中，發見疑似遺址時，應即停止工程或開發行為之進行，並報所在地直轄市、縣（市）主管機關處理。以避免對於文化資產造成不必要的破壞。

參考書目

洪敏麟

1999 臺灣舊地名之沿革 第一冊。南投：臺灣省文獻委員會。

森丑之助

1911 〈台灣に於ける石器時代の遺跡に就て(中)〉，《臺灣時報》20：7-10。

盛清沂

1957 光復後台北盆地邊緣史前採集簡報，台北文物 6(2)：1-39。

詹素娟、劉益昌

1999 大臺北都會區原住民歷史專輯。台北市：台北市文獻委員會。

劉益昌、陳仲玉、陳光祖(劉益昌等)

2004 《臺閩地區考古遺址(台北縣、基隆市、台北市)》。內政部委託，中央研究院歷史語言研究所執行。

劉益昌、郭素秋

2000 台北市考古遺址調查與研究，台北市政府民政局委託。

曾振名、陸泰龍

2004 北宜直線鐵路(南港頭城段)環境影響評估計畫。

郁永河(楊蘇之譯注)

2004 [1697] 遇見 300 年前的臺灣—裨海紀遊。台北：圓神出版社。

吳永華

2000 台灣歷史紀念物。台北：晨星出版社。

石再添

1987 臺北市志自然志卷二地理篇。台北市政府。

石璋如

1960 記本院小山上出土的大石斧，中央研究院歷史語言研究所集刊 31：37-46。

黃士強

1992 第一級古蹟圓山遺址範圍試掘評估報告，內政部委託，台灣大學人類學系執行。

宋文薰

1980 由考古學看台灣，中國的臺灣：93-220。台北：中央文物供應社。

網路資料

行政院環保署 / 環境區位與發展

<http://edb.epa.gov.tw/localenvdb/TaipeiCity/first.asp?admip=TaipeiCity&admit=NangangDistrict&item=location&theme=blue>，索引日期：2011_07_14。

經濟部中央地質調查所地質資料整合查詢，


<http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm>，索引日期：2011_07_14。

台北市南港區公所，http://www.ngdo.taipei.gov.tw/MP_124061.html，索引日期：2011_07_14。

文化資產總管理處籌備處

<http://www.hach.gov.tw/>，索引日期 2011_07_14。

圖 版



2011/7/20 下午 01:36:29 (+8.0 hrs) Dir=ENE Lat=25.05011 Lon=121.59856 Alt=116ft MSL WGS-84

圖版 1 基地東側現況



2011/7/20 下午 01:38:05 (+8.0 hrs) Dir=W Lat=25.05088 Lon=121.59846 Alt=55ft MSL WGS-84

圖版 2 基地共構區現況



2011/7/20 下午 02:04:20 (+8.0 hrs) Dir=ENE Lat=25.05038 Lon=121.59602 Alt=118ft MSL WGS-84

圖版 3 基地分構區現況



2011/7/20 下午 02:01:08 (+8.0 hrs) Dir=SSE Lat=25.05042 Lon=121.59609 Alt=138ft MSL WGS-84

圖版 4 基地分構區附近現況



2011/7/20 下午 02:26:46 (+8.0 hrs) Dir=NNW Lat=25.05268 Lon=121.60095 Alt=61ft MSL WGS-84

圖版 5 南港煙囪拆除後地表現況



2011/7/20 下午 02:25:13 (+8.0 hrs) Dir=ESE Lat=25.05295 Lon=121.60287 Alt=113ft MSL WGS-84

圖版 6 保留下的煙囪結構