

# 附 錄 一

## 施工期間交通維持現勘紀錄

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市政府交通局 函

33060  
桃園縣桃園市中平路102號11樓之1

地址：11008 臺北市信義區市府路1號5樓西北區  
承辦人：蔡耀元  
電話：1999(外縣市02-27208883)轉3861  
傳真：2725-6863  
電子信箱：ga\_coin@mail.taipai.gov.tw

受文者：利晉工程股份有限公司

發文日期：中華民國100年1月17日  
發文字號：北市交治字第09932045900號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如主旨

主旨：檢送100年1月13日為「華南銀行總行世貿大樓新建工程」  
施工期間交通維持會勘紀錄1份，請 查照。

說明：依 本局100年1月4日北市交治字第09932045910開會通知單  
續辦。

正本：利晉工程股份有限公司、臺北市建築管理處、臺北市政府環境保護局、臺北市政府工務局新建工程處、臺北市政府警察局信義分局、臺北市政府警察局交通警察大隊、臺北市交通管制工程處、臺北市停車管理工程處、臺北市公共運輸處、臺北市信義區公所、臺北市信義區安康里辦公處、臺北市立興雅國民中學、臺北市信義區博愛國民小學、臺北市政府捷運工程局南區工程處

副本：

# 局長林志盈

本案依分層負責規定授權業務主管決行

## 為華南銀行總行世貿大樓新建工程施工期間交通維持會勘

會勘時間：100年1月13日（星期四）下午14時30分

會勘地點：松仁路與松仁路121巷口（基地前）

主持人：蔡主任研究員耀元                      記錄：蔡耀元

出席單位及與會人員（如簽到表）

### 會勘結論

- 一、 工區周邊道路之幾何特性敘述部分有誤，請重新檢視修正。
- 二、 信義路目前正由本府捷運局辦理台北捷運信義線工程，而本建築案所規劃之工程車輛進出動線不利車輛從信義快速道路快下匝道後右轉松勇路（尤其大型板車），請施工單位重新檢討規劃工程車輛行駛路線。另部分工程車輛規劃行駛松智路，亦請一併檢討修正。
- 三、 工程車輛進出工區動線規劃，應以單進單出為原則。另考量工區緊鄰學校，為降低對學童上下課之衝擊，車輛進出以松仁路121巷大門為入口，松勇路大門為出口。
- 四、 請捷運局南工處提供捷運信義線象山站工程後續各施工階段相關圖說，並請利晉工程股份有限公司據以規劃工程施工車輛進出動線。
- 五、 工程進度表須顯示清晰，以利辨識。
- 六、 請再詳加補充各施工階段平面配置圖，如樁台施築、地下開挖、棄土、灌漿、吊裝及復舊等階段之平面配置圖（以上圖說皆須標明詳細尺寸），以利審核。

- 七、 本工程施工期間若需要佔用道路，須於計畫書中強調說明。
- 八、 工程施作如需配合取消路邊停車格位，請依相關規定向停管處辦理申請塗銷；並於實施前除依規定公告周知外，對已停放之車輛應再夾放通知單以善告知責任。
- 九、 施工車輛應避免於上、下午交通尖峰時段及學堂上、下課時間（07：00至08：00及12：00至12：30及16：00至16：30）進出工區，且工程車輛進出工地時，應派員於工區大門口協助疏導交通，以維工區周邊道路交通安全與順暢。
- 十、 計畫書中須補充工地施工後平面配置圖。
- 十一、 報告書中應載明工地負責人聯絡電話（含手機號碼），以利突發狀況之聯繫。
- 十二、 路面養護與維修請依本府工務局新建工程處規定辦理，行經路面如有破損及基地周邊20公尺內側溝、人行道等公共設施如有損壞，施工單位應立即修復。
- 十三、 基地內應設置洗車設施，工程車在基地內清洗乾淨才可駛出工地，工區內配合設置防塵網及周邊環境應隨時派員清掃、灑水，水溝蓋加裝防砂網，避免塵土飛揚及製造污染、噪音，以維周邊環境清潔；如有違規部分請本府環境保護局將依規定告發。

散會（時分）

為「華南銀行總行世貿大樓新建工程」施工期間交通維持會勘

一、會勘時間：100年1月13日(星期四)下午14時30分

二、會勘地點：松仁路與松仁路121巷口(基地前)

三、主持人：蔡主任研究員耀元

記錄：蔡耀元

四、出席單位及與會人員

出席單位及與會人員	職稱	姓名	聯絡電話
利晉工程股份有限公司	處長	張文珮	87864558
臺北市建築管理處			
臺北市政府環境保護局	巡查員	李秋明	2723084
臺北市政府工務局新建工程處	蔡文傑	謝祥林	27930085
臺北市政府警察局交通警察大隊	小隊長	林文山	27583420
臺北市政府警察局信義分局	巡查	古維維	27295511
臺北市信義區公所			
臺北市信義區安康里辦公處		吳水止	
臺北市交通管制工程處	工程科	吳瑞竹	
臺北市停車管理工程處		梅守年	
臺北市公共運輸處		李清麟	27274168#8-12
臺北市信義區博愛國民小學	訓導主任	羅文瑛	27450616#100
臺北市立興雅國民中學			
臺北市政府捷運工程局南區工程處		譚文烈	2720530

3. 施工地點周邊道路及交通現況照片：



基地東側(松勇路)



基地西側(松仁路)



基地北側(松仁路 121 巷)



基地南側(5 米人行步道)