

断面單元		道路功能分類				備註	
		快速道路	主要道路	次要道路	服務道路		
車道	汽車道	≥3.5(宜) ≥3.25(最小)	≥3.0	≥3.0	≥2.8		
	混合車道	--	≥3.5 ≥4.5(分隔)	≥3.5 ≥4.5(分隔)	≥2.8		
	機車道	--	≥1.5(單一) ≥2.5(多) ≥2.5(分隔)	≥1.5(單一) ≥2.5(多) ≥2.5(分隔)	≥1.5(單一) ≥2.5(多) ≥2.5(分隔)	(分隔)包含實體分隔及獨立設置	
	慢車道	≥2.5(分隔)	≥2.0(一般) ≥2.5(分隔)	≥2.0(一般) ≥2.5(分隔)	≥2.0(一般) ≥2.5(分隔)		
	自行車道	專用車道	--	單一≥1.5(宜) ≥1.2(最小)	雙向≥2.5(宜) ≥2.0(最小)	共用道≥2.5(宜) ≥2.0(最小)	
		專用道路	--	單一≥1.5(宜) ≥1.2(最小)	雙向≥3.0(宜) ≥2.0(最小)	共用道路≥4.5(宜) ≥2.0(最小)	
	公車專用道	--	≥3.5(宜) ≥3.25(最小) ≥3.0(站台)	--	--		
人行道		--	≥1.5(宜) ≥0.9(最小)	≥1.5(宜) ≥0.9(最小)	≥1.5(宜) ≥0.9(最小)		
路肩	外路肩	≥0.5(宜) ≥0.25(最小)	≥0.25(宜)	≥0.25(宜)	≥0.25(宜)		
	內路肩	≥0.25	≥2.5(宜) ≥0.1(分隔)	≥2.5(宜) ≥0.1(分隔)	≥2.5(宜) ≥0.1(分隔)		

市區道路設置單元尺度表

NTS Unit:m

—1

附註:

1. 尺度表請參考『市區道路及附屬工程設計規範』之規定。