



藥物成分	劑型	櫃號
Triamcinolone	鼻噴劑	

☞ 藥品商品名及含量

特索寧水性鼻用噴液劑 55 微公克/劑量 (Trisonin AQ Nasal Spray)


拿塞可得鼻用噴液劑 0.055 毫克/次 120 次(Nasacort Nasal Spray)

☞ 藥品作用

鼻用類固醇，可抗過敏反應，用來治療成人之季節性及經年性過敏性鼻炎。

☞ 使用方式

1. 每次使用前，須先將本品充分搖勻。
2. 第一次用藥前，充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑至少10次，以確保噴出之藥量均一。如果噴藥間隔時間超過72小時，使用前請再重覆上述動作，惟只需對空噴壓一次即可。(如圖一)
3. 輕擤鼻子，將鼻孔清理乾淨。
4. 取下保護蓋，以拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座。
5. 將噴頭置入一側鼻孔中(不能插入太深)，手指壓住另一側鼻孔，頭朝下使噴霧劑瓶朝向後鼻腔，用指力快速壓下噴頭，使噴鼻液成霧狀噴出，同時緩緩深吸氣，將噴鼻液吸入鼻腔內，然後自口部慢慢呼氣。在另一鼻孔重複相同步驟。(如圖二)
6. 使用完畢，將噴頭輕拭乾淨，蓋回保護蓋，妥善保存。



注意事項

1. 鼻用，通常起始劑量成人與 12 歲以上之兒童每日一次，兩邊鼻孔各噴兩下；6 至 12 歲之兒童每日一次，兩邊鼻孔各噴一下。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是鼻中膈潰瘍、鼻科手術、鼻子外傷、白內障、青光眼。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是輪狀口服疫苗。
4. 常見副作用為鼻炎、頭痛、咽喉炎、流鼻血、鼻腔刺激、黏膜乾燥、鼻竇充血與打噴嚏，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：電解質異常、腸胃穿孔、過敏反應(皮疹、蕁麻疹、口腔破皮脹痛)。
6. 長時間高劑量使用皮質類固醇鼻用製劑可能造成全身性作用。
7. 目前對胎兒的風險不明，資料顯示動物實驗中有致畸胎風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。

清潔方式

1. 拿掉瓶蓋與噴嘴。
2. 將噴嘴與瓶蓋以溫水浸泡數分鐘，然後在水龍頭下沖洗。
3. 將水甩乾並風乾。
4. 重新試壓直至微細噴霧狀產生且可正常使用為止。
5. 若噴霧劑無法操作時，可能是因為噴嘴阻塞，請勿嘗試以針頭或其他尖銳物品將噴嘴口弄大，而破壞噴霧器的裝置。

保存方式

25°C 以下及兒童伸手不及之處，開瓶兩個月後請丟棄不用。