

臺北市政府工務局大地工程處
「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程」第一次規劃說明會
會議紀錄

一、開會時間：中華民國 109 年 6 月 22 日(星期一)下午 15 時

二、開會地點：皇池溫泉御膳館 1 館

三、主持人：朱科長信安

紀錄：楊宗儒

四、出席單位：(詳簽到簿)

五、發言要點：

產業發展局：

1. 依本案業者目前於內政部都市計畫委員會送件情形，預估本案各開發計劃於 110 年 9 月前可進入建築執照申請階段。
2. 本案建議採低度維護管理為原則，規劃相關設施。

水利工程處：

本案河岸綠美化範圍之步道平台現規劃以鋼構懸臂方式施作，建議考量當地溫泉水質與溫度對鋼構件耐久性之影響，另建議採低度維護管理為原則，規劃相關設施。

皇池溫泉御膳館：

建議本案之橋梁新設及拆除規劃，考量遊客之出入動線。

川湯溫泉養生餐廳：

建議工程進場時間配合業者拆除期程彈性調整。

山之林溫泉餐廳：

建議工程進場時間配合業者建照申請期程彈性調整。

臺北市七星農田水利會:(請假)

六、會議結論：

1. 本案規劃之相關設施請規劃團隊考量當地地形、氣候及業者位置等因素，並以低度維護管理為原則辦理。
2. 請業者釐清工區範圍之管線設置情形，以利後續清整作業。
3. 有關本案工程進場時間，後續依業者各階段行政流程之辦理情形，滾動式研商。


七、散會(下午 16 時 00 分)。

臺北市政府工務局大地工程處
 「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程」規劃說明會
 簽到簿

一、時間：109年6月22日(星期一)下午15時

二、地點：皇池溫泉御膳館1館

三、主持人：朱科長信安



四、出席單位或人員：

記錄：楊宗儒

| 出席單位或人員 | 簽名 |
|---------------|------------|
| 臺北市政府產業發展局 | 黃俊傑 許昭 |
| 臺北市政府工務局大地工程處 | 董仲舒 楊宗儒 |
| 臺北市政府工務局水利工程處 | 林育仁 |
| 臺北市七星農田水利會 | 請假 |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | 毛如 黃瑞育 林瑞臨 |
| 川湯溫泉養生餐廳 | 莊淑亭 胡瑞 |
| 皇池溫泉御膳館 | 游騰在 |
| 山之林溫泉餐廳 | 鄭從麟 |

臺北市政府工務局大地工程處

「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃設計及監造 技術服務案」規劃設計說明會

會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 109 年 11 月 16 日(星期一)下午 15 時
- 二、開會地點：皇池溫泉御膳館 1 館
- 三、主持人：吳副處長明聖 紀錄：楊宗儒
- 四、出席單位：(詳簽到簿)
- 五、會議紀錄：
 1. 本案上游無名橋，臺北自來水事業處同意配合本案設施研議調整管線位置，另該橋梁開放市民通行部分，俟麒昌公司進行整體區域動線規劃後再行評估。
 2. 澄月橋上方溪段，研議設計水工構造設施，減緩流速並阻攔土砂，以確保設施耐久性及整體區域安全。
 3. 請麒昌公司配合區域景觀、當地氣候及溪溝排洪安全，擇定區內合適之植栽樹種。
 4. 本案圖說剖面圖以 10 公尺為單元，跨距範圍達周邊業者開放設施為原則，斷面高程請加註水理計算及相關法規高程，必要時增加斷面並說明。
 5. 本案步道設置，配合業者供公眾使用之步道進行串聯，並以通行安全為前提減少欄杆設置。
 6. 本案水理分析請配合水利工程處相關法規，以排洪安全為主要設計考量。
- 七、散會(下午 16 時)

臺北市政府工務局大地工程處
 「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃設計及監造
 技術服務案」規劃設計說明會
 簽到簿

一、時間：109年11月16日(星期一)下午15時

二、地點：皇池溫泉御膳館1館

三、主持人：吳副處長明聖

吳明聖

四、出席單位或人員：

記錄：楊宗儒

| 出席單位或人員 | 簽名 |
|---------------|-------------|
| 皇池溫泉御膳館 | 游騰在 |
| 川湯溫泉養生餐廳 | 游騰在 |
| 山之林溫泉餐廳 | 林王秋月 |
| 櫻崗溫泉會館 | 趙金成 |
| 臺北市政府產業發展局 | 黃俊傑 游騰在 |
| 臺北市政府工務局大地工程處 | 楊宗儒 |
| 臺北市政府工務局水利工程處 | 林任皓 |
| 臺北自來水事業處 | 游騰在 洪超輝 |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | 李之鈞 林翰青 黃瑞南 |

臺北市政府工務局大地工程處

「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃設計及監造 技術服務案」規劃設計說明會

會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 109 年 12 月 29 日(星期二)下午 2 時 30 分
- 二、開會地點：皇池溫泉御膳館 1 館
- 三、主持人：吳副處長明聖 紀錄：楊宗儒
- 四、出席單位：(詳簽到簿)
- 五、會議紀錄：
 1. 本案預計於 110 年底完成全案細部設計，111 年進行發包施工，預計 111 年底施工完成。
 2. 本案規劃設計範圍與業者基地範圍，涉及介面銜接及設施接續等事宜，請各會館提供基地相關設計圖說，俾利本案整體規劃更臻完善。
 3. 本案俟初步設計成果完成後，再行召開設計說明會，期間如有設計調整或需協助事項，請各會館與相關單位不吝指教提出建議。
- 七、散會(下午 16 時)

臺北市政府工務局大地工程處
 「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃設計及監造
 技術服務案」規劃設計說明會
 簽到簿

一、時間：109年12月29日(星期二)下午14時30分

二、地點：皇池溫泉御膳館1館

三、主持人：吳副處長明聖

吳明聖

四、出席單位或人員：

記錄：楊宗儒

| 出 席 單 位 或 人 員 | 簽 名 |
|---------------|---------|
| 皇池溫泉御膳館 | 游騰在 |
| 川湯溫泉養生餐廳 | 胡適嘉 |
| 山之林溫泉餐廳 | 黃玉惠 |
| 櫻崗溫泉會館 | 何崇漢 |
| 臺北市政府產業發展局 | 許為春 |
| 臺北市政府工務局大地工程處 | 許信安 楊宗儒 |
| 臺北市政府工務局水利工程處 | 林育心 |
| 臺北自來水事業處 | 李政明 |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | 黃文卿 |

臺北市政府工務局大地工程處

「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃設計及監造 技術服務案」第4次規劃設計說明會

會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國110年7月27日(星期二)上午10時00分
- 二、開會地點：視訊會議
- 三、主持人：吳明聖副處長 紀錄：蔡弘祥
- 四、出席單位：(詳簽到表)
- 五、各單位意見：

(一) 臺北市政府產業發展局

1. 行義路溫泉 pH 值約3屬酸性水質，易腐蝕設施造成滲漏維護困難，建議請北水處提供相關研究參酌，如管材採 cpvc 及池體材料間可加鋪 FRP。
2. 目前開發業者刻正辦理內政部都市計畫審議作業，未來溫泉排放水於市都委會承諾將進行中和水質達5.0後再排入衛工管；另溫泉水景所引用溫泉水量較少，且溫泉原水體直接排入溪溝尚無違反環保相關法規，對於磺溪水將無明顯影響。
3. 現場既有私人設施及管線透過北水處溫泉取供事業整併管理，加以近年都市計畫過程中紗帽山溫泉皆定期配合清理廢棄管線，凌亂環境已逐步改善。

(二) 臺北自來水事業處

1. 未來針對行義路區域溫泉供應可能有2~3支自來水管的需求，請設計單位考量3號橋預留管道空間，包含容納及後續維修的空間。
2. 此區域泉質偏酸性，應使用耐腐蝕材質。

(三) 臺北市政府工務局水利工程處

1. 水理分析請儘量滿足50年洪水標準。
2. 斷面里程0K+200右岸底部擋土牆外凸影響通洪斷面，請儘量維持下半部寬度。
3. 河川區域線範圍內之規劃設計應符合水利相關法規。

(四) 行政院農業委員會農田水利署七星管理處

1. 本案所稱八仙圳應調整名為唶哩岸圳，於水圳上相關規劃如溫泉管線應避免干擾到水圳引水至農業區，溫泉水景(泡腳池)是否與水圳共用系統請釐清。
2. 期待取水口能輸送更多水資源到八仙圳，結合水資源統一調配的概念，讓水圳跟溫泉的發展能共榮。

(五) 皇池溫泉御膳館游騰在理事長

1. 建議3號橋材質可改用混凝土材質較為耐久。
2. 溫泉水景(泡腳池)的水建議可納入衛工管處理。
3. 皇池自設8米計畫道路如何與水岸廣場高程銜接請設計單位留意；目前設置1.5M 步道加1.5M 綠帶，是否符合都發局規定亦請注意。

(六) 皇池溫泉御膳館林龍如建築師

1. 都發局溫泉產業特定專用區都市計畫細部計畫書，設計準則中色彩計畫規定為大地色系及溫泉水系色相，請設計單位檢視是否符合。
2. 簡報中未見照明計畫，夜間步道是否有矮燈或地面嵌燈，請設計單位說明。
3. 3座橋梁寬度是否需3M 以上，滿足法規需求或民眾駐足拍照需求，請設計單位考量。

(七) 皇池溫泉御膳館熊宜一建築師

1. 水理治理方面以綠美化方式進行，礮溪現況已有自然之灘瀨，建議保留並於圖說標示避免破壞。
2. 衝擊岸之堤岸作法未著墨請再注意。皇池側月眉狀堆積岸屬狹長型，不需施作太多步道，建議採較緩的步道拉到沿溪設計的步道，以階梯接回8米計畫道路，中間以植栽及錯落石階供休息呼應對岸石階景觀，以更簡化更自然去處理。
3. 固床工以垂直河道的方式布置，是否最自然適當且符合水理安全，請設計單位考量。

(八) 皇池溫泉御膳館曾建築師

1. 跳石區下游之固床工設置於河道轉彎之端點，造成景觀被切斷不自然，請設計單位考量。
2. 現有地質景觀步道屬低彩度，景觀橋色系及型式可參考

整體一致性；2號橋與澄月橋相近，型式上可做美觀之整合。

(九) 大地工程處：

1. 有關酸性水質造成材料易腐蝕或環境汙染，若僅是引乾淨溪水加熱或其他方式產生氫氫，請設計單位與臺北自來水事業處討論技術上如何克服。
2. 水文部分請設計單位於斷面圖提供常水位線、1、2、5、10、25及50年洪水標準水位線。有關整體設計之保護對象及水利工程處之意見請加以規劃或說明。
3. 臺北自來水事業處預留管線及維修空間之需求請設計單位與北水處詳細了解以滿足其需求。
4. 有關農田水利署七星管理處提出溫泉可能會汙染水質的部分，請按照相關法規處理，泡腳池建議稱為溫泉水景。
5. 橋梁大小及長度要符合一定比例，顏色部分將再考量，避免與建案都審意見相差太大，請與相關單位釐清。
6. 現有之自然景觀應於圖說標示，施作時盡量維持原景觀。跳石區及固床工應配合當地地形地質進行修正，形成自然柔化之景觀。

六、會議結論：

有關與會相關單位及各開發業者之意見將納入細部設計審查會議一併修正參考，定案之設計成果將於下次第5次設計說明會再提供給各單位參酌。

七、散會(上午11時30分)

磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃 設計及監造技術服務案第4次規劃設計 說明會

時間：110年7月27日(星期二)10時0分

地點：大地工程處第一會議室(視訊會議)

主席：吳明聖副處長

紀錄：蔡弘祥幫工程司

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
|---------------------------------|------|-----|-------|
| 臺北市 政府工務局 大地工程處 副處長室 | 副處長 | 吳明聖 | 台北通簽到 |
| 臺北市 政府工務局 大地工程處 土石流防治科 | 科長 | 朱信安 | 台北通簽到 |
| 臺北市 政府工務局 大地工程處 土石流防治科 | 股長 | 董仲舒 | 台北通簽到 |
| 臺北市 政府工務局 大地工程處 土石流防治科 | 幫工程司 | 蔡弘祥 | 台北通簽到 |
| 臺北市 政府產業發展局 公用事業科 | 股長 | 黃俊霖 | 台北通簽到 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| 臺北市政府 產業發展局 公用事業科 | 技士 | 陳玟慧 | 台北通簽到 |
| 臺北市政府 工務局水利 工程處河川 工程科 | 工程員 | 林幸怡 | 台北通簽到 |
| 臺北自來水 事業處陽明 營業分處 | 二級工程師 | 林千益 | 台北通簽到 |
| 行政院農業 委員會農田 水利署七星 管理處 | | 林文傑 | |
| 行政院農業 委員會農田 水利署七星 管理處 | | 楊弘宇 | 台北通簽到 |
| 台北市紗帽 山溫泉發展 協會 | | 郭聰欽 | |
| 皇池溫泉御 膳館 | | 游騰在 | 台北通簽到 |
| 皇池溫泉御 膳館 | | 林龍如 | 台北通簽到 |
| 皇池溫泉御 膳館 | | 熊宜一 | 台北通簽到 |
| 皇池溫泉御 膳館 | | 曾建築師 | |
| 川湯溫泉養 生餐廳 | | 胡孟嘉 | 台北通簽到 |
| 山之林溫泉 | | 林王秋月 | 台北通簽到 |

| | | | |
|--------------|--|-----|-------|
| 餐廳 | | | |
| 櫻崗溫泉會館 | | | |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | | 童文麟 | 台北通簽到 |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | | 黃靖純 | 台北通簽到 |
| | | 楊東霖 | 台北通簽到 |
| | | 彭筱涵 | 台北通簽到 |
| | | 高靖捷 | 台北通簽到 |
| | | 李月英 | 台北通簽到 |
| | | 王介哲 | |
| | | 洪超傑 | |

會議代碼:1101034733

臺北市議會市民服務中心協調游騰在君等陳情案會勘紀錄

一、會勘事項：為北投區行義路地區溫泉開發案要求市府協助業者儘速通過審查及加強規劃興建溫泉意象公園與磺溪整治設施案，辦理現場會勘。

二、時間：110年10月22日下午2時

三、地點：行義路402巷42-1號

四、主持人：陳議員政忠 記錄(整理)：王咏憲

五、出(列)席人員如簽到表

六、會勘結論：

(一)紗帽山溫泉協會請求主持議員協調市府協助事項：

1. 產業發展局為溫泉產業主管機關，應請成立統一窗口協助業者橫向溝通各單位。

2. 都市發展局應請積極督導本專區開發之申請時程。

3. 地政局應請協助基地及300巷402巷之土地分割，以利築師規劃確認建築線。

4. 工務局大地處應請協助磺溪水岸復舊景觀營造及區內環境美化工作。

5. 工務局公園路燈工程管理處應請協助本溫泉專區整體景觀與建置區內及行義路沿線具有溫泉意象特色的路燈。

6. 邀請國產署蒞臨協助說明有關土地撥用，設定地上權委託經營簽約時間。

(二)請產業發展局建立單一窗口，整合市府各單位以協助紗帽山溫泉業者各項申辦作業的進行。在1星期內回報具體整合作業情況。

(三)有關草山文化溫泉會館、山之林溫泉餐廳等業者提出，都市計畫公告實施後30日內要都審核備，180日後送建照申請，期間包括定樁、分割、土地處置

- 等作業，各項界面如何協調配合、花費多少時間，在既有作業流程可否解決，請都市發展局在 1 星期內回覆，何時邀請業者開會檢討。
- (四) 國有財產署說明業者申請都市計畫變更公告實施後，委外測量書圖及結果，經送都市發展局審查確定後，國有財產署同意配合辦理土地分割。
- (五) 大地工程處協助磺溪整治工程，應通知全體業者就現有物占用工程範圍部分，於 111 年 6 月 30 日前拆除完畢。
- (六) 請公園處整體考量溫泉特區意象路燈時，行義路段應從行義路口起至惇敘高工為止。
- (七) 草山文化溫泉會館申購相鄰行義路國有土地，係供溫泉特區接駁公車停車使用，不能作為該業者建築容積之空地比，請國有財產署於受理申購案件或估價小組初審時，邀請當事人到現場陳述實情。
- (八) 皇池溫泉餐廳自闢 220 公尺長 8 公尺寬道路，供後端 10 戶居民通行，開闢道路時，請市府配合埋設未來必要之衛工、自來水、路燈、電信等管線。
- (九) 國有財產署建議未來供公眾使用道路、步道，其使用國有土地部分，可納入都市計畫變更國有土地回饋標的。
- (十) 交通部觀光局表示已將行義路 12 家從事溫泉旅館業者納入合法化輔導，並認定符合專案設定地上權三要件基於施政需要、業務推動及公共利益等，推薦給國有財產署進行作業程序。國有財產署表示將來市價鑑價後，將編制委託經營與設定地上權的各項費用比較表，公開地提供業者做最後的選擇。
- (十一) 鑒於多數溫泉業者取供溫泉地點其高程較低，經過輾轉抽取，除溫泉溫度下降外，馬達管線維護費

甚高，增加業者經營成本甚鉅，請產業發展局協同自來水事業處做改善，建議於高處設置溫泉儲水櫃，利用重力流分送到各業者經營場所。

陳政忠議員為北投區行義路溫泉開發案
邀集市府相關局處要求市府協助事項會議簽到簿

一、時間：中華民國 110 年 10 月 22 日(星期五)下午 2 點

二、地點：皇池溫泉餐廳

三、主席：陳政忠議員

四、出席人員：

| |
|---------------------|
| 臺北市議會市民服務中心 |
| 110. 10. 27 |
| 單號: b 1101922758 |

| 出席者 | 職稱 | 簽名 |
|------------|-----------|------------|
| 交通部觀光局 | 科長 | 李中彥 |
| 交通部觀光局 | 課員 | 郭虹斌 |
| 財政部國產署 | 副署長 組長 | 李政宗 謝芸真 |
| 財政部國產署 | 科長 技正 | 蔡芳宜 邱啓東 |
| 財政部國產署北區分署 | 分署長 | 郭晴芬 |
| 財政部國產署北區分署 | 股長 | 陳夏光 |
| 台北市都發局 | | |
| 台北市都發局 測量科 | 股長 工程師 | 鍾明襄 馮錦才 |
| 台北市產發局 | 副局長 | 王三中 |
| 台北市產發局 | 股長 | 黃俊霖 |
| | 技士 | 許以凡 |

| 出席者 | 職稱 | 簽名 |
|------------|------------|----------------|
| 台北市觀傳局 | 股長 | 李佩味 |
| 台北市觀傳局 | 科員 | 葉柏如 |
| 台北市工務局 | 局長 | 林古奉 |
| 台北市工務局 | 科長 正工股長 | 陳政予 陳考成 楊德雄 |
| 工務局大地工程處 | 副處長 | 吳明聖 |
| 工務局大地工程處 | 科長 | 朱信安 |
| 工務局路燈管理處 | 科長 | 鄭博安 |
| 工務局路燈管理處 | 員 | |
| 台北市地政局 | 科長 | 劉金焯 |
| 台北市地政局 | | |
| 工務局衛生下水道總處 | 股長 | 黃朝成 |
| | | 卓如 |
| 王正哲建築師 | | 王正哲 |
| 介面空間 | | 林麗如 |
| 水利工程處 | | 林育怡 |

| 出席者 | 職稱 | 簽名 |
|------------|-----|-----|
| 湯瀨溫泉餐廳 | | 林玉玲 |
| 湯苑溫泉會館(不老) | | 黃恩瑛 |
| 湯苑溫泉會館(不老) | | 黃恩瑛 |
| 湯屋溫泉 | | 白銀 |
| 養生園 | | 蔡志 |
| 養生園 | | 潘慧貞 |
| 巴登溫泉 | | 蔡志 |
| 巴登溫泉 | | 潘湘毅 |
| 天美溫泉(郭金龍) | | 郭金龍 |
| 椰林溫泉餐廳 | 何明新 | 鄭紹榮 |
| 櫻崗溫泉會館 | | 何明新 |
| 秘書長 | | |
| | | |
| | | |

| 出席者 | 職稱 | 簽名 |
|------------|-----|------|
| 川湯溫泉餐廳 | | 莊元亨 |
| 川湯溫泉餐廳 | | 林孟嘉 |
| 山之林溫泉餐廳 | 郭信輝 | |
| 山之林溫泉餐廳 | | 林壬秋月 |
| 天祥溫泉餐廳 | | 劉金河 |
| 皇池溫泉餐廳(1館) | 執行長 | 游騰在 |
| 皇池溫泉餐廳(1館) | | 林建龍 |
| 皇池溫泉餐廳(2館) | | 張天財 |
| 皇池溫泉餐廳(2館) | | 黃建志 |
| 皇池溫泉餐廳(3館) | | 陳永秋 |
| 皇池溫泉餐廳(3館) | | |
| 草山文化溫泉會館 | | 葉久峰 |
| 草山文化溫泉會館 | | |
| 草山文化溫泉會館 | | |

臺北市政府工務局大地工程處

「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程」設計協調會

會議紀錄

一、開會時間：中華民國111年6月17日(星期五)下午3時0分

二、開會地點：皇池溫泉御膳館1館

三、主持人：吳明聖副處長

紀錄：蔡弘祥

四、出席單位：(詳簽到表)

五、各單位意見：

(一) 臺北市議會陳政忠議員：

1. 如何營造行義路溫泉特定區讓人留下深刻印象的景觀非常重要，透過磺溪整治作為整個溫泉區特色的先期規劃，後續仍應持續投資。
2. 經歷各方長時間的整合，目前已盡力在有限預算內做到好，未來如果有需追加預算，將協助爭取。

(二) 臺北自來水事業處：有關本案水圳廣場旁設計之B型溫泉管道溝，係與3號橋下管道空間串連，未來將鋪設連貫之溫泉管線，建議管道寬度應維持不小於150公分。

(三) 皇池溫泉御膳館游騰在理事長：

1. 設計成果很美，謝謝規劃單位，經費部分也拜託議員幫忙，讓後續工程能順利進行。
2. 皇池A區自闢道路將配合磺溪美化工程施作。
3. 溫泉區遊客以晚上活動為主，區域內燈光的營造很重要；現況區域內樹木比較小，建議可增加大型樹木加強綠美化。

(四) 山之林溫泉餐廳郭俊麟：山之林餐廳位於工程範圍尾端，新開發案目前尚未取得建照，疫情下景氣差，拆除對員工生計影響很大，希望能延後本區施作時間。

(五) 大自然世界社區(行義路186巷)楊道斌主委：我們社區有溫泉管線沿著河岸走，對景觀美化工程很贊成，希望溫泉管線通路設置及介面問題另外開會研商確認，避免影響後續工程。

(六) 臺北市政府工務局大地工程處：

1. 本案原設計成果工程費約為6千多萬元，核定編列之施工預算約為5千2百萬元，已經檢討適當縮減工程項目，為使工程順遂並盡量完善成果，還請陳議員協助爭取明年度預算。
2. 本工程已完成公開閱覽，並移送本府發包中心代辦發包事宜，預計7、8月為等標期及辦理評選作業，9~10月決標並於年底開工，還請開發業者務必配合提前辦理拆除清運，完成後施工廠商方能進場進行前期準備工作，以利工進。
3. 為景觀美化及提升後續植栽存活率，請將混凝土構造物挖除清理乾淨。
4. 本案三座景觀橋，配合跨距及中間不落墩原則，經結構技師整體檢核仍維持鋼構型式較為適當。
5. 本案工程與周邊溫泉區不設置欄杆，完工後自然景觀同時也是庭園的延伸，除了公部門投入資源，也期許大家有默契共同維護環境。
6. 本工區與皇池自關道路間之高程及施工進度，其介面將配合及另行協調。
7. 本工程施工工序原則上將由下游部分開始施作，上游部分彈性調整，將與業者協調於淡季進行施工，遇到旺季則盡速完成，建照部分請業者依規定辦理。
8. 施工過程中會持續與周圍業者協調，發包完成施工廠商進場前會再辦理施工說明會。
9. 有關照明設備部分，將配置適當照明，將來協商由業者認養管理。河川行水區以外如何配置樹木讓環境更好，將列入增取預算項目。

六、 會議結論：

1. 磺溪工程與相鄰業者未來新建建築的高程介面應事先協調。
2. 上游規劃水圳樣貌及溫泉意象工區較小，評估列為第二階段施工，工區內涉及業者需拆遷部分，請協助於通知預計進場時間一個月前完成拆除清運作業，以利工程於期限內順利完工。
3. 業者拆除作業務必與委託工班說明清楚，拆除廢料一定要運

走，進場施工前將再勘查確認現場清運情形。

4. 大自然世界社區沿溪流現有溫泉管線應於本工程適當規劃配置，細部規劃部分將於8月底前於議會召開協調會。

七、散會(下午4時0分)

「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程」設計 協調會

時間：111 年 6 月 17 日 (星期五)15 時 0 分




地點：皇池溫泉御膳館1館(臺北市北投區紗帽路42-1號)

主席：吳明聖副處長

紀錄：蔡弘祥幫工程司

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
|--------------------------------|-----|-----|--|
| 臺北市議會 | 議員 | 陳政忠 |  |
| 工務局 大地工程處 處本部 | 副處長 | 吳明聖 | 台北通簽到 |
| 行政院農業 委員會農田 水利署七星 管理處 | | 林文傑 | 台北通簽到 |
| 行政院農業 委員會農田 水利署七星 管理處 | | 卓禹見 | 台北通簽到 |
| 臺北市政府 產業局 公用科 | 科長 | 何明育 | 台北通簽到 |

| | | | |
|----------------------|------|------------|------------|
| 臺北市政府 產業局 公用科 | 技士 | 林承賢 | 台北通簽到 |
| 工務局 水利處 河工科 | 正工程司 | 方偉德 | 台北通簽到 |
| 工務局 水利處 河工科 | 工程員 | 林幸怡 | 台北通簽到 |
| 工務局 水利處 河管科 | 技工 | 郭乙賢 | 台北通簽到 |
| 臺北市政府 北水處 陽明分處 | 股長 | 黃金億 | 台北通簽到 |
| 工務局 大地工程處 土石流科 | 科長 | 朱信安 | 台北通簽到 |
| 工務局 大地工程處 土石流科 | 股長 | 朱祐萱 | 台北通簽到 |
| 工務局 大地工程處 土石流科 | 幫工程司 | 蔡弘祥 | 台北通簽到 |
| 台北市紗帽 山溫泉發展 協會 | | 游騰在 郭聰欽 | 游騰在 郭聰欽 |

| | | | |
|--------------|--|------------|---|
| 皇池溫泉御膳館 | | 游騰在 曾志偉 |  |
| 川湯溫泉養生餐廳 | | 胡孟嘉 |  |
| 山之林溫泉餐廳 | | 郭俊麟 |  |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | | 黃靖純 | 台北通簽到 |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | | 吳威隆 | 台北通簽到 |
| 麒昌工程顧問股份有限公司 | | 張健威 | 台北通簽到 |
| 王介哲建築師事務所 | | 王介哲 | 台北通簽到 |
| 大自然世界社區 | | 楊道斌 丘念民 |  |
| | | 彭筱涵 | 台北通簽到 |

會議代碼:1119352510