

# 臺北市府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

## 一、一般修建工程

項次	工程項目	說明	單位	113年單價	114年單價	備註
1	綜合球場整修	(1)整修：壓克力鋪面面層球場、部分底層(5公分瀝青)、(含拆除運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	1,720	1,720	不含截根牆、水溝及界石
		(2)整修：6M/MPU面層球場、部分底層(5公分瀝青)、(含拆除運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	1,940	1,940	不含截根牆、水溝及界石
		(3)整修：6M/M合成橡膠球場、部分底層(5公分瀝青)、(含拆除運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	2,600	2,600	不含截根牆、水溝及界石
		(4)整修：紅土球場(含拆除運棄、整地、劃線)	M <sup>2</sup>	1,000	1,000	不含截根牆、水溝及界石
2	人工跑道新建	(1)新建：13M/MPU跑道面層、底層(10公分瀝青)、基礎(15公分級配)、(含餘土運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	3,680	3,680	不含截根牆、水溝及界石
		(2)新建：P.P人工草跑道面層、底層(10公分瀝青)、基礎(10公分級配)、(含餘土運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	2,910	2,910	不含截根牆、水溝及界石
		(3)新建：13M/M合成橡膠跑道面層、底層(10公分瀝青)、基礎(15公分級配)、(含餘土運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	4,340	4,340	不含截根牆、水溝及界石
		(4)新建：15公分厚紅土跑道面層、基礎(10公分級配)、(含整地餘土運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	2,680	2,680	不含截根牆、水溝及界石
3	人工跑道整修	(1)整修：13M/MPU跑道、部分底層(5公分瀝青)、(含拆除運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	2,710	2,710	不含截根牆、水溝及界石
		(2)整修：13M/M合成橡膠跑道、部分底層(5公分瀝青)、(含拆除運棄、劃線)	M <sup>2</sup>	3,370	3,370	不含截根牆、水溝及界石
		(3)整修：紅土跑道、(含拆除運棄、整地、劃線)	M <sup>2</sup>	1,210	1,210	不含截根牆、水溝及界石
4	截根牆	斷根、RC截根牆(深度1M厚度20公分)	M	6,460	6,460	
5	屋頂整修	(1)原屋面覆蓋層全剷除，再重新施作防水、隔熱及其保護層工法以投影面積計算	M <sup>2</sup>	3,910	3,910	新設排水管路、伸縮縫處理、管線整理另計
		(2)原屋面覆蓋層不予剷除，以新防水層覆蓋其上，再鋪設保護層工法	M <sup>2</sup>	3,190	3,190	新設排水管路、伸縮縫處理、管線整理另計
		(3)原屋面覆蓋層不予剷除，以新防水層覆蓋其上，並使防水層外露工法	M <sup>2</sup>	2,700	2,700	新設排水管路、伸縮縫處理、管線整理另計
		(4)合法建築物為防漏目的，於平屋頂上建造斜屋頂(中脊高度不超過2.1M，含拆除運棄、收邊、天溝，僅適用於符合「臺北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」第二點第十八款之斜屋頂)，須向市府建管單位辦理報備	M <sup>2</sup>	9,030	9,030	內含依規定應留設無頂蓋式之避難空間、與樓梯間出入口間之淨寬度1.2公尺以上通道。
		非平頂式屋頂修繕(如活動中心金屬鋼浪版式屋頂)	M <sup>2</sup>	4,130	4,130	搭架及墜落防止設施另計
		(5)落水管(含固定配件)	M	510	510	
6	水塔	(1)不銹鋼水塔(1噸)(含拆除運棄、安裝固定、週邊復原)(容量超過2200公，總高度超過2公尺，即須申請建照，費用另計)	組	18,760	18,760	含管線整理
		(2)不銹鋼水塔(2噸)(含拆除運棄、安裝固定、週邊復原)(容量超過2200公，總高度超過2公尺，即須申請建照，費用另計)	組	29,210	29,210	含管線整理
		(3)不銹鋼水塔(3噸)(含拆除運棄、安裝固定、週邊復原)(容量超過2200公，總高度超過2公尺，即須申請建照，費用另計)	組	40,210	40,210	含管線整理
7	採光罩	連接走廊採光罩(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	11,250	11,250	需申請建照
8	雨遮	深度不超過1公尺(1F超過90公分、2F以上超過60公分即須申請建照，費用另計)	M	5,970	5,970	深度不超過1公尺
9	遮陽板	寬度不超過70公分	M	4,740	4,740	寬度不超過70公分

臺北市府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

10	地坪整修	地磚地坪(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,170	2,170	
		PVC方塊塑膠地磚地坪(黏貼式)(含拆除運棄、不含打底)	M <sup>2</sup>	740	740	
11	木質地板	(1)一般海島型高架木地板(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	4,220	4,220	
		(2)一般海島型平鋪木地板(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,950	2,950	
		(3)金屬高架地板(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	5,340	5,340	
12	牆面整修	(1)外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)	M <sup>2</sup>	2,900	2,900	外牆設施物拆除並復舊、鷹架及墜落防止設施另計
		(2)內牆貼面磚(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,570	2,570	
		(3)粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)	M <sup>2</sup>	780	780	
13	工程防護設施	(1)組合式活動圍籬,高度2.4m	M	3,060	3,060	
		(2)鷹架及墜落防止設施(依據CNS4750)	M <sup>2</sup>	510	510	租用(需符合勞安規範)
14	牆面粉刷	粉刷油漆(含刮除舊漆)	M <sup>2</sup>	200	200	
15	門	(1)塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	3,630	3,630	3.5cm厚
		(2)木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	4,840	4,840	3.5cm厚
		(3)鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	7,870	7,870	3.5cm厚
		(4)不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	12,050	12,050	3.5cm厚
		(5)不銹鋼防火門F60A(含拆除運棄、五金、安裝)(需符合原技術規則及消防設備要求)	M <sup>2</sup>	19,100	19,100	5cm厚
16	窗	(1)鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	7,100	7,100	鋁料厚1.2mm
		(2)塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	5,450	5,450	
17	鐵捲門	電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達)	M <sup>2</sup>	20,570	20,570	
18	安全護欄	(1)不銹鋼(H=1.2m)(含拆除運棄)	M	4,510	4,510	
		(2)花格鋁(H=1.2m)(含拆除運棄)	M	2,860	2,860	
19	圍牆	新建(含拆除運棄、收邊、基礎)	M	16,530	16,530	需評估是否申請雜項執照圍牆外人行道鋪面另計
20	人行道透水鋪面	(1)地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、10CM厚結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)	M <sup>2</sup>	5,490	5,490	包含地磚結構用透水混凝土
		(2)瀝青混凝土面層鋪築(厚度7cm)瀝青混凝土鋪面,密級配,粗粒料19.0mm,黏度AC(1)-20	M <sup>2</sup>	690	690	
21	不銹鋼伸縮縫整修	(1)地坪與地坪(含拆除運棄)	m	5,120	5,120	搭架及墜落防止設施另計
		(2)地坪與牆面(含拆除運棄)	m	5,120	5,120	搭架及墜落防止設施另計
		(3)牆面與牆面(含拆除運棄)	m	3,870	3,870	搭架及墜落防止設施另計
		(4)牆面與天花(含拆除運棄)	m	4,690	4,690	搭架及墜落防止設施另計
		(5)屋面與屋面(含拆除運棄)	m	5,160	5,160	搭架及墜落防止設施另計
		(6)外牆與外牆(含拆除運棄)	m	5,750	5,750	搭架及墜落防止設施另計
22	廁所整修	(1)牆面(含拆除運棄、防水處理)	M <sup>2</sup>	2,830	2,830	
		(2)地面(含拆除運棄、防水處理)	M <sup>2</sup>	2,500	2,500	
		(3)天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)	M <sup>2</sup>	1,320	1,320	照明燈具另計
		(4)滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)	M <sup>2</sup>	1,830	1,830	原有粉刷層打除運棄;新舊介面均勻塗佈矽酸質系防水材料
		(5)鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)	M <sup>2</sup>	3,140	3,140	
		(6)倒T型扶手	組	2,530	2,530	
		(7)廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)	M <sup>2</sup>	800	800	
		(8)窗戶(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	7,100	7,100	
		(9)小便器(含拆除運棄、配管安裝、水平管材換)	個	8,530	8,530	
		(10)小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)	個	6,480	6,480	
		(11)小便器擣擺(含拆除運棄)	片	2,300	2,300	

臺北市府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

		(12)大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設汙水管抽換)(坐式)	組	12,160	12,160	
		(13)大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設汙水管抽換)(蹲式)	組	11,060	11,060	
		(14)隔間(含拆除運棄、隔間門版)	間	17,220	17,220	大便器隔間、工具間、無障礙廁所隔間適用
		(15)洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)	座	25,910	25,910	
		(16)緊急求救鈴(含警鳴器、警示燈、安裝、配線、測試、整合)	組	2,590	2,590	
		(17)拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)	個	6,420	6,420	
		(18)廁所中央管道間管線汰換工程(含拆除運棄、配管安裝)	處	37,620	37,620	以4樓且每層樓有男、女廁各1處之建物為例，該建物廁所整修計可編列本工項為8處
23	監視系統	(1)監視主機(16埠以上、含USB備份輸出埠與功能、1個月以上儲存容量、測試、整合、安裝及配線)	台	85,000	85,000	攝影機請參考24-(2)
		(2)螢幕(液晶顯示器20"以上，支援D-Sub、HDMI介面、解析度FullHD以上)	台	9,800	9,800	
24	校園智慧型電子圍籬	(1)智慧型主機(含軟體、儲存設備、安裝、配線、測試、整合)	組	187,000	187,000	
		(2)200萬畫素以上(1080p)IP攝影機(含安裝、配線、測試、整合)	台	15,000	15,000	
		(3)傳輸及轉換設備(含安裝、配線、測試、整合)	組	15,000	15,000	
		(4)紅外線感測組(2軌，含安裝、配線、測試、整合)	組	7,600	7,600	配合地形及地物選擇設置
		(5)紅外線感測系統主機(含安裝、配線、測試、整合)	組	13,200	13,200	
25	兒童遊戲場	組合遊戲器材(含拆除運棄、安裝)(應符合遊戲場CNS國家標準)	組	250,000	250,000	(室外、室內)
26	兒童遊戲場鋪面	(1)橡膠地墊(50cm*50cm*5.5cm)(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	2,810	2,810	
		(2)橡膠地墊(50cm*50cm*7.5cm)(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	3,690	3,690	
		(3)人工草皮(2.5cm+6cm複合式地墊)(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	5,890	5,890	
		(4)人工草皮(2.5cm+1cm複合式地墊)(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	5,010	5,010	
		(5)無縫安全地坪(EPDM1cm+SBR5cm)(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	5,890	5,890	
		(6)木皮塊鋪20cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	3,470	3,470	
		(7)木皮塊鋪20cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	4,240	4,240	
		(8)碎木屑塊鋪20cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	2,700	2,700	
		(9)碎木屑塊鋪20cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	3,470	3,470	
		(10)滾圓礫石(1分石)鋪20cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	1,600	1,600	
		(11)滾圓礫石(1分石)鋪20cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	3,140	3,140	
		(12)石英砂鋪20cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	2,040	2,040	
		(13)石英砂鋪20cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	3,140	3,140	
		(14)木皮塊鋪30cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	5,120	5,120	

臺北市府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

(15)木皮塊鋪30cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	5,890	5,890	
(16)碎木屑塊鋪30cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	1,650	1,650	
(17)碎木屑塊鋪30cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	2,920	2,920	
(18)滾圓礫石(1分石)鋪30cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	2,040	2,040	
(19)滾圓礫石(1分石)鋪30cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	3,140	3,140	
(20)石英砂鋪30cm(不含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	2,920	2,920	
(21)石英砂鋪30cm(含拆除運棄、不含基礎)	M <sup>2</sup>	3,690	3,690	

# 臺北市政府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

## 二、專科教室整修工程

項次	工程項目	說明	單位	112年單價	113年單價	備註
1	隔間牆拆除	(1)1B磚牆隔間拆除運棄	M <sup>2</sup>	1,980	1,980	
		(2)1/2B磚牆隔間拆除運棄	M <sup>2</sup>	1,020	1,020	
		(3)鋼筋混凝土牆隔間拆除運棄	M <sup>2</sup>	1,660	1,660	
		(4)輕隔間拆除運棄	M <sup>2</sup>	860	860	
		(5)其他拆除運棄	M <sup>2</sup>	690	690	
2	新做隔間牆	(1)1B磚牆隔間(含水泥粉刷)	M <sup>2</sup>	3,110	3,110	
		(2)1/2B磚牆隔間(含水泥粉刷)	M <sup>2</sup>	2,520	2,520	
		(3)15公分厚鋼筋混凝土隔間(含水泥粉刷)	M <sup>2</sup>	3,510	3,510	
		(4)輕隔間(防火1小時)	M <sup>2</sup>	2,530	2,530	
		(5)內牆貼磁磚(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,830	2,830	
3	牆面粉刷	(1)粉刷油漆(噴漆)、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)	M <sup>2</sup>	620	620	
		(2)粉刷油漆(噴漆)(含刮除舊漆)	M <sup>2</sup>	220	220	
4	門換新	(1)塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	3,630	3,630	
		(2)木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	4,840	4,840	
		(3)鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	7,870	7,870	
		(4)不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	12,050	12,050	
		(5)不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	19,100	19,100	
5	窗換新	(1)鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	7,100	7,100	
		(2)塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	5,450	5,450	
6	地坪整修	(1)止滑版岩地磚地坪(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,170	2,170	
		(2)整捲PVC無縫地板地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)	M <sup>2</sup>	1,050	1,050	
7	舊有設施設備拆除運棄	含櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗手台等拆除運棄	間	32,190	32,190	
8	天花板工程	天花板	M <sup>2</sup>	940	940	
9	固定式櫥櫃	(1)矮櫥櫃(120cm以下)(6分木心板貼美耐板)	M	6,930	6,930	
		(2)高櫃(120cm以上)(6分木心板貼美耐板)	M	11,550	11,550	
		(3)高吊櫥(6分木心板貼美耐板)	M	6,160	6,160	
10	固定式桌椅	(1)教師用實驗桌(90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)	組	45,210	45,210	
		(2)學生6人用實驗桌(90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)	組	39,710	39,710	
		(3)不鏽鋼洗槽櫃(60×90cm以上含防水桶身及水龍頭)	組	19,400	19,400	
		(4)實驗桌(150×90cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)	組	33,260	33,260	
		(5)電腦桌(100×70×70cm以上)	組	2,640	2,640	
		(6)電腦桌(160×70×70cm以上)	組	3,630	3,630	
		(7)電腦椅(46×56×84cm以上)	組	1,430	1,430	
11	窗簾	防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)(耐燃一級)	M	2,730	2,730	
12	白板、揭示板	(1)弧形琺瑯磁性白板350×120cm以上(W×H)	M2	4,180	4,180	
		(2)磁性軟木揭示板100×120cm以上(W×H)	M2	2,310	2,310	
		(3)揭示板120×120cm以上(W×H)	M2	2,530	2,530	
		(4)揭示板240×120cm以上(W×H)	M2	5,060	5,060	
		(5)雙層磁性開閉式白板400cm×120cm以上	座	18,480	18,480	

臺北市府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

13	電源照明(LED)	(1)T5, 8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,320	1,320	
		(2)T5, 8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,540	1,540	
		(3)T5, 16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	2,420	2,420	
		(4)T8, 8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,080	1,080	
		(5)T8, 8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,160	1,160	
		(6)T8, 16W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,430	1,430	
		(7)T8, 16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,930	1,930	
		(8)T8, 16W*1高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝)	組	720	720	
		(9)T8, 16W*2高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝)	組	750	750	
14	開關及插座(含安全插座)	含配管線及打鑿	間	20,790	20,790	
15	給排水	(1)集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)	間	30,910	30,910	
		(2)分散式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)	間	52,360	52,360	
16	空調設備	含安裝、配管及配線及測試	間	166,320	166,320	標準教室內一間兩部(7~7.9kw)以上空調
17	廣播音響	250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)	組	39,380	39,380	
18	電動伸縮銀幕	電動銀幕(含安裝)	座	15,290	15,290	
19	移動式桌椅	(1)可調式或連桌式課桌椅	組	3,280	3,280	
		(2)實驗室用圓板凳	張	760	760	
		(3)討論椅(含坐墊椅背)	張	1,390	1,390	
20	其他特殊設備	(1)一般防潮箱	組	5,130	5,130	(40x55.5x41.2cm)
		(2)顯微鏡專用防潮箱	組	66,530	66,530	(120x70x180cm)
		(3)緊急沖眼淋浴設備(含安裝)	組	34,690	34,690	
		(4)低溫藥品冰櫃	組	52,250	52,250	低溫藥品冰櫃容量100公升
		(5)安全藥品櫃(內循環式)	組	83,160	83,160	
		(6)過濾器	組	29,110	29,110	
		(7)抽氣式藥品櫃	組	90,090	90,090	
		(8)簡易工安器材櫃(含簡易急救箱,防火毯)	組	29,110	29,110	
		(9)實驗器材儲存櫃	組	13,860	13,860	(90x240cm)
		(10)分組器材放置櫃	組	13,860	13,860	(90x240cm)
		(11)排煙櫃	台	138,600	138,600	(150x75x235cm)
		(12)活性碳吸附箱	台	27,830	27,830	(62.5x62.5x125cm)
		(13)緊急洗眼器	台	4,620	4,620	
		(14)廢液暫存櫃	台	69,630	69,630	(100x60x120cm)
		(15)實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝	間	39,930	39,930	
		(16)電源穩壓裝置設備	桌組	13,860	13,860	

## 臺北市政府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

### 三、無障礙設施整修工程

項次	工程項目	說明	單位	112年單價	113年單價	備註
1	扶手	(1)不銹鋼扶手直立單層式(單邊)	M	4,370	4,370	含#3鋼筋植筋
		(2)不銹鋼扶手直立雙層式(單邊)	M	5,140	5,140	含#3鋼筋植筋
		(3)不銹鋼扶手掛牆單層式(單邊)	M	2,880	2,880	含#3鋼筋植筋
		(4)不銹鋼扶手掛牆雙層式(單邊)	M	3,540	3,540	含#3鋼筋植筋
		(5)樓梯扶手直立單層式(單邊)	M	2,940	2,940	含#3鋼筋植筋
		(6)樓梯扶手直立雙層式(單邊)	M	3,270	3,270	含#3鋼筋植筋
		(7)樓梯扶手掛牆單層式(單邊)	M	2,550	2,550	含#3鋼筋植筋
		(8)樓梯扶手掛牆雙層式(單邊)	M	3,080	3,080	含#3鋼筋植筋
2	無障礙廁所扶手	(1)C型洗臉盆不銹鋼扶手	組	2,220	2,220	含#3鋼筋植筋
		(2)L型馬桶不銹鋼扶手	支	4,860	4,860	
		(3)120°斜臂式浴廁馬桶不銹鋼扶手	支	5,300	5,300	
		(4)小便斗不銹鋼扶手	組	3,540	3,540	
		(5)Γ型直立式臉盆用不銹鋼扶手	組	2,440	2,440	
3	階梯前警示帶	警示標示 (應符合法規規定型式，不限材質)	M2	1,580	1,580	
4	斜坡道	(1)高度20cm以下打細料混凝土坡道(需另加鋪面防滑材料層)	M <sup>2</sup>	3,160	3,160	室內、室外
		(2)高度20~75cm砌1B磚打混凝土坡道(需另加鋪面防滑材料層扶手等)	M <sup>2</sup>	5,190	5,190	室內、室外
		(3)高度75~150cmRC牆打混凝土坡道(需另加鋪面防滑材料層扶手安全護欄等)	M <sup>2</sup>	6,840	6,840	室內、室外
5	無障礙停車標誌	(1)行動不便者國際標示	片	1,830	1,830	
		(2)汽車行動不便立杆	支	5,740	5,740	
		(3)鋁板立柱式標示牌H≥200	式	9,040	9,040	
		(4)不銹鋼板立柱式標示牌H≥200	式	15,090	15,090	
6	其他	(1)廁所無障礙橫拉門(90cm含框五金)	樘	20,470	20,470	無障礙廁所之隔間另計
		(2)明鏡(平面處理)	式	3,530	3,530	
		(3)蓮蓬頭(含管線)	式	2,780	2,780	
		(4)固定式沐浴座椅	式	7,950	7,950	
		(5)緊急求救設施(拉鈴式)	式	10,700	10,700	
		(6)無障礙標誌牌	片	960	960	
		(7)無障礙指示牌	片	2,220	2,220	
		(8)衛浴設施外之浮凸標示	片	2,990	2,990	
		(9)空間名稱點字板標示	片	2,990	2,990	
		(10)行動不便者入水座椅(充電式)	座	389,510	389,510	
		(11)行動不便者入水座椅(水壓式)	座	257,510	257,510	
		(12)行動不便者入水座椅(手動吊掛式)	座	98,340	98,340	
		(13)舞台專用升降無障礙平台(供輪椅使用)	座	447,040	447,040	
		(14)一字型門把	組	960	960	

# 臺北市府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

## 四、廚房設備工程

項次	工程項目	說明	單位	112年單價	113年單價	備註
1	蒸氣鍋爐最大量 蒸氣 350kg/hr	最大蒸氣量350kg/hr 含鍋爐周邊設備，配管配線費用	台	338,030	338,030	
2	蒸氣鍋爐最大量 蒸氣 500kg/hr	最大蒸氣量500kg/hr 含鍋爐周邊設備，配管配線費用	台	431,200	431,200	
3	蒸氣鍋爐最大量 蒸氣 750kg/hr	最大蒸氣量750kg/hr 含鍋爐周邊設備，配管配線費用	台	602,800	602,800	
4	蒸氣迴轉鍋直徑(φ)=90cm	鍋具設備直徑(φ)=90cm	台	82,610	82,610	
5	蒸氣迴轉鍋直徑(φ)=100cm	鍋具設備直徑(φ)=100cm	台	86,570	86,570	
6	抽排油煙設備 不鏽鋼風管-既有 不鏽鋼風管 整修	既有不鏽鋼風管整修	M	21,780	21,780	
7	抽排油煙設備 不鏽鋼風管-新作 不鏽鋼風管 整修	新作不鏽鋼風管 1. 風管使用SUS304 1.2m/m厚不銹鋼板製作 2. 吊筋使用φ3/8"螺桿	M	40,630	40,630	
8	不銹鋼爐灶	(2口爐灶)SUS304 約280*160*80cm以下	台	151,360	151,360	
9	4尺四門冷凍庫	不銹鋼門片+隔溫絕緣橡膠條(磁附式)	台	87,890	87,890	
10	4尺玻璃門冷藏櫃	透明玻璃門片+隔溫絕緣橡膠條(磁附式) 1. 內外殼使用0.6m/m烤漆板。 2. 中間層使用50m/m厚PU泡棉絕緣保冷	台	42,350	42,350	
11	冰櫃(冰庫)	掀蓋式(上掀式)門片， 門片為烤漆金屬面板或玻璃門平拉門片式 (126x60x85cm)，容量284L	台	33,110	33,110	
12	2尺半玻璃門冷藏櫃	1. 內外殼使用0.6m/m烤漆板 2. 中間層使用50m/m厚PU泡棉絕緣保冷 3. 中間層背板採60m/m厚製作	台	37,070	37,070	
13	靜電集油煙機	4k箱型除油煙機，處理風量4000CFM	台	60,830	60,830	
14	重型機具吊車 租用	採計時計價，4小時(半天)	台	8,910	8,910	
15	腳架	金屬鑄鐵或鋁合金腳架+至少0.4cm，1cm 為佳之橡膠防震墊片	式	10,230	10,230	
16	水洗式油煙罩	1. 罩面使用SUS304 1.0m/m厚不銹鋼板製作 2. 導流板使用SUS304 1.0m/m厚不銹鋼板製作 3. 照明燈採防爆式，1公尺設一盞	式	150,590	150,590	
17	三層餐車(90× 60×80cm)	1. 層板使用SUS304 1.2m/m厚不銹鋼板製作， 下加U型板補強 2. 骨架使用1-5/8"φ不鏽鋼管 3. 附4"φ活動車輪4只	台	20,130	20,130	
18	不銹鋼糧米架 (油桶架)	1. 層架及腳架採不銹鋼製成 2. 荷重量約500公斤	台	11,550	11,550	
19	調理工作檯及 層架(150×75× 85/95cm)	1. 台面使用SUS304 1.2mm厚不銹鋼板製作， 下加U型補強 2. 層板使用SUS304 1.0mm厚不銹鋼板製作， 下加U型補強 3. 腳架使用1-1/2"φ不鏽鋼管，附管套及 高低調整腳	台	25,190	25,190	

臺北市政府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

20	多翼式排煙風車(機)	10HP(30HP馬達)	台	126,500	126,500	
21	多翼式排煙風車(機)	15HP(30HP馬達)	台	199,100	199,100	
22	多翼式排煙風車(機)	20HP(30HP馬達)	台	212,300	212,300	
23	多翼式排煙風車(機)	25HP(30HP馬達)	台	278,300	278,300	
24	風車變頻器	15HP、20HP、25HP	組	84,150	84,150	
25	餐具消毒櫃(熱風)	150x75x185cm 1.設有自動測式漏電斷路系統、溫度全自動控溫熱風循環對流加熱系統及全自動加熱時間控制系統。 2.設有定時器、電統表、電壓表、電源指定燈、漏電斷路器	座	99,440	99,440	
26	落地萬能蒸烤箱(20盤)	93x115x195cm 1.可容納1/1GN20盤以上(含)，間距66mm 2.瓦斯型蒸烤箱 3.內鍵500組菜單記憶，每一組菜單可設定10STEP烹煮程序 4.含自動清洗功能	座	954,140	954,140	
27	桌上萬能蒸烤箱(6盤)	93x85x81cm 1.可容納1/1GN6盤以上(含)，間距80mm 2.內鍵240組菜單記憶，每一組菜單可設定9STEP烹煮程序	座	795,740	795,740	
28	步入式冷藏庫房	庫體使用鹽化銅板，中間層使用10cm厚PU泡棉絕緣保冷	座	142,450	142,450	
29	步入式冷藏庫房壓縮機		座	49,940	49,940	
30	步入式冷藏庫房散熱模組		組	35,640	35,640	
31	紅外線消毒櫃	每層可放50-55個餐盤，共4層	座	155,540	155,540	
32	多功能切菜機	1.115x53x125cm 2.每小時可切200kg	台	93,500	93,500	
33	蒸飯庫	120x80x190cm	台	267,740	267,740	
34	軟水機	樹脂60(L)	台	38,170	38,170	
35	貫流式蒸汽鍋爐(500公斤)	165x168x225cm	台	249,700	249,700	
36	刀具消毒櫃	85x60x160cm	台	76,120	76,120	
37	高溫消毒庫	300*300*280cm	台	1,027,400	1,027,400	
38	不銹鋼五層層架	150x60x180cm 1.每層能耐重150kg 2.符合N.S.F.標準	台	27,940	27,940	
39	雙口快速爐	出火噴嘴口有13-16孔型	台	48,510	48,510	
40	平頭湯爐	(60*60*45cm)	台	18,150	18,150	
41	工作檯(含煎板)下開放櫥櫃	(L)90, 95, 105, 120, 135, 160, 180(cm) (W)70-90(cm)，(H)45-72(cm)	台	28,490	28,490	
42	軟水器	前後過濾器+濾心單支或2-3道過濾-注入鍋爐	組	118,690	118,690	
43	不銹鋼三水槽	180x90x80cm 1.槽體使用SUS304 1.5m/m厚不銹鋼板製作 2.水槽深度350m/m，附溢水頭、溢水管及大提籠式落水頭等裝置	台	45,980	45,980	
44	履帶式洗碗機	447x95x145cm	套	222,640	222,640	
45	洗碗機前工作台	195x75x86cm 1.台面使用SUS304 1.2m/m厚不銹鋼板製作 2.水槽使用SUS304 1.2m/m厚不銹鋼板製作	台	46,200	46,200	

## 臺北市政府教育局113年~114年度營繕工程參考單價

46	洗碗機後工作台	80×75×86cm	台	25,740	25,740	
47	洗碗機後碗籃 (含壁掛架)	65×50cm	台	24,420	24,420	
48	碗盤收納櫃	170×70×240cm 1. 台面使用SUS304 1.5m/m厚不銹鋼板製作 2. 層板使用SUS304 1.2m/m厚不銹鋼板製作	台	60,060	60,060	
49	空氣門(3尺)	可支援110V電源	台	18,260	18,260	
50	空氣門(4尺)	可支援110V電源	台	20,240	20,240	
51	空氣門(5尺)	可支援110V電源	台	22,220	22,220	
52	單口鼓風炒爐	(120cm×120cm×80cm)	台	70,400	70,400	
53	不銹鋼電陶爐台	(50-70cm*50-70cm*65-85cm)	台	77,000	77,000	
54	三層不銹鋼收納櫃	(L)120(cm)(W)70(cm)(H)180(cm) 不銹鋼板厚度(0.8mm-1.2mm以上)	台	57,200	57,200	
55	不銹鋼油脂截留槽	60cm×120cm×60cm(不銹鋼板厚度(0.8mm-1.2mm以上))	台	59,950	59,950	

附註1：以上單價已包含工程工料成本(含工帶料)、廠商稅捐(含保險費)、利潤、品質管理費、勞工安全衛生管理費及空氣污染防制費。

附註2：本表未定之工程項目單價，請參考「臺北市政府113年度工程預算參考單價」編列。

附註3：工程單價包含該工項之拆除、運棄、新作及周邊修復等費用之合計。