

## 藥物濫用危害人體圖鑑

### 呼吸系統

- **大麻**：肺部感染、咳嗽多痰、呼吸道疾病。

### 神經系統


- **鴉片類(嗎啡、海洛因等)**：呼吸抑制、強烈生理及心理成癮性。
- **鎮靜安眠類(苯二氮平類、Z類藥)**：精神恍惚、健忘、注意力不集中。
- **安非他命類(安非他命、MDMA)**：妄想、幻覺、精神疾病、體溫過高甚至致死。
- **大麻、類大麻活性物質(K2)**：幻覺、記憶、學習及認知能力受損。
- **一氧化二氮(笑氣)**：精神異常、錯亂。
- **愷他命**：專注力、學習及記憶力受損、幻覺。
- **合成卡西酮(浴鹽)**：妄想、幻覺、攻擊性、暴力行為、自殘。

### 血液循環系統

- **安非他命類(安非他命、MDMA)、合成卡西酮(浴鹽)**：心悸、心律不整、血壓增高。
- **一氧化二氮(笑氣)**：貧血。
- **愷他命**：心搏過速、血壓上升。
- **靜脈注射毒品**：造成愛滋病、肝炎等血液傳染疾病。

### 泌尿系統

- **愷他命**：膀胱功能受損、尿少、下腹部疼痛、腎功能不全。



### 藥物濫用諮詢機構

衛生福利部 (02)85906666  
 衛生福利部食品藥物管理署 (02)27878200  
 臺北榮民總醫院藥物防治諮詢中心 (02)2871-7121  
 臺中榮民總醫院急診臨床毒物科 (04)23592525-3670、3671  
 高雄醫學大學附設中和紀念醫院毒物室 (07)3121101-7251  
 各縣市毒品危害防制中心戒成專線 0800770885 (請請您，幫幫我)



反毒資源館



廣告

## 常見濫用藥物及相關法令

### 常見濫用藥物及相關法令

分級	第一級毒品
常見濫用藥物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 海洛因</li> <li>• 嗎啡</li> <li>• 鴉片</li> <li>• 古柯鹼</li> </ul>
違法行為	第一級毒品
1. 製造、運輸、販賣	死刑或無期徒刑 (得併科2,000萬元以下罰金)
2. 意圖販賣而持有	無期徒刑或10年以上 (得併科700萬元以下罰金)
3. 強暴、脅迫、欺騙或其他非法之方法使人施用	死刑、無期徒刑或10年以上 (得併科1,000萬元以下罰金)
4. 引誘他人施用	3年以上10年以下 (得併科300萬元以下罰金)
5. 轉讓	1年以上7年以下 (得併科100萬元以下罰金)
6. 施用	6月以上5年以下
7. 持有	3年以下、拘役或5萬元以下罰金 純質淨重達10公克以上 1年以上7年以下 (得併科100萬元以下罰金)

分級	第二級毒品
常見濫用藥物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安非他命</li> <li>• MDMA (搖頭丸)</li> <li>• 大麻</li> <li>• LSD (搖腳丸、一粒沙)</li> <li>• 西洛西賓 (Psilocybine)</li> </ul>
違法行為	第二級毒品
1. 製造、運輸、販賣	無期徒刑或7年以上 (得併科1,000萬元以下罰金)
2. 意圖販賣而持有	5年以上 (得併科500萬元以下罰金)
3. 強暴、脅迫、欺騙或其他非法之方法使人施用	無期徒刑或7年以上 (得併科700萬元以下罰金)
4. 引誘他人施用	1年以上7年以下 (得併科100萬元以下罰金)
5. 轉讓	6月以上5年以下 (得併科70萬元以下罰金)
6. 施用	3年以下
7. 持有	2年以下、拘役或3萬元以下罰金 純質淨重達20公克以上 6月以上5年以下 (得併科70萬元以下罰金)

## 常見濫用藥物及相關法令

分級	第三級毒品
常見濫用藥物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM2</li> <li>• 小白板</li> <li>• 丁基原啡因</li> <li>• Ketamine (愷他命)</li> <li>• Nimetazepam (K5、一粒眠、紅豆)</li> </ul>
違法行為	第三級毒品
1. 製造、運輸、販賣	7年以上 (得併科700萬元以下罰金)
2. 意圖販賣而持有	3年以上10年以下 (得併科300萬元以下罰金)
3. 強暴、脅迫、欺騙或其他非法之方法使人施用	5年以上 (得併科500萬元以下罰金)
4. 引誘他人施用	6月以上5年以下 (得併科70萬元以下罰金)
5. 轉讓	3年以下 (得併科30萬元以下罰金)
6. 施用	2萬元以上5萬元以下罰鍰， 並須接受6至8小時之毒品危害講習。
7. 持有	2萬元以上5萬元以下罰鍰， 並須接受6至8小時之毒品危害講習。 純質淨重達20公克以上 3年以下 (得併科30萬元以下罰金)

分級	第四級毒品
常見濫用藥物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alprazolam (蝴蝶片)</li> <li>• Diazepam (安定、煩寧)</li> <li>• Lorazepam</li> <li>• Tramadol (特拉嗎竇)</li> </ul>
違法行為	第四級毒品
1. 製造、運輸、販賣	5年以上12年以下 (得併科300萬元以下罰金)
2. 意圖販賣而持有	1年以上7年以下 (得併科100萬元以下罰金)
3. 強暴、脅迫、欺騙或其他非法之方法使人施用	3年以上10年以下 (得併科300萬元以下罰金)
4. 引誘他人施用	3年以下 (得併科50萬元以下罰金)
5. 轉讓	1年以下 (得併科10萬元以下罰金)
6. 施用	1萬元以上5萬元以下罰鍰， 並須接受4至6小時之毒品危害講習。
7. 持有	1萬元以上5萬元以下罰鍰， 並須接受4至6小時之毒品危害講習。 純質淨重達20公克以上 1年以下 (得併科10萬元以下罰金)

資料來源：104年2月4日修正之毒品危害防制條例

## 常見濫用藥物

# 分類圖鑑



## 吸入性濫用物質

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
有機溶劑 Organic solvent 強力膠 打火機油 修正液 油漆 汽油	未列	無	吸入	意識不清、口齒不清、運動失調、頭痛、幻覺、妄想、心律不整、猝死、長期濫用導致認知障礙、腎功能衰竭或肝毒性。
一氧化二氮 N2O 笑氣 吸氣球	未列	手術麻醉	鼻吸	精神異常、嗜睡、抑鬱、末梢神經及骨髓病變、貧血、手腳麻痺。
Nitrites Amyl nitrite Isobutyl nitrite Poppers Rush Bolt	未列	心絞痛、緩解腎炎或膽囊炎引起之腹痛、腹脹物中毒輔助治療劑	舌下吸入 貼片	流行於同性戀族群中，造成頭痛、低血壓、心悸、暈眩、反射性心搏過速及致死性變性血紅素貧血。 非醫療用途：空間芳香劑
類大麻活性物質 Synthetic cannabinoids K2 Spice	II-III	無	煙吸 口服	心跳加速、嘔吐、激動、混亂、幻覺、焦慮、妄想、增加心臟病風險，具成癮性，相較於天然大麻，危害更嚴重。 戒斷症狀：頭痛、焦慮、憂鬱、易怒。

## 新興影響精神物質 (New Psychoactive Substances, NPS)

未被聯合國1961年「麻醉藥品單一公約」或1971年「影響精神物質公約」所列管之濫用物質，其濫用會造成公眾健康危害。

## 中樞神經迷幻劑

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
大麻 Cannabis Marijuana Hemp 草 麻仔 老鼠尾	II	無	口服 煙吸	1.吸食後會產生心跳加速、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、呼吸道疾病、動機缺乏症候群。 2.青少年使用會造成智力商數下降，記憶及學習能力降低。 3.孕婦使用會造成胎兒腦部發育異常。 戒斷症狀：易怒不安、躁動、食慾減退、失眠。
麥角二乙胺 Lysergic acid diethylamide (LSD) 搖腳丸 ELISA 加州陽光 白色閃光 Acid	II	無	口服 舌下	瞳孔放大、體溫升高、心跳及血壓上升、思考及感覺扭曲、妄想、肌肉僵直及發抖，過量可造成精神疾病甚至死亡。
苯環利定 Phencyclidine (PCP) 天使塵	II	無	口服 煙吸 鼻吸 注射	幻覺、妄想、感覺扭曲、步態不穩、眼球震顫、失憶、言語及思考障礙、憂鬱、暴力及自殘行為，昏迷甚至死亡。
西洛西賓 Psilocybine 迷幻蘑菇	II	無	口服	幻覺、無法區分現實和幻覺、恐慌、肌肉無力、瞳孔放大、噁心、嘔吐、嗜睡。

## 中樞神經興奮劑及中樞神經迷幻劑

## 中樞神經興奮劑

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
古柯鹼 Cocaine 可卡因 快克 crack snow	I	局部麻醉 止血鼻血	鼻吸 煙吸 注射	興奮、瞳孔放大、失眠、躁動、焦慮不安、食慾不振、噁心、嘔吐、妄想型精神病、心律不整、痙攣。 戒斷症狀：呆滯、疲勞、焦慮、煩躁不安、憂鬱。
安非他命 Amphetamine 甲基安非他命 Methamphetamine 冰塊 冰糖 鹽 安公子 安仔 炮仔	II	無	口服 鼻吸 煙吸 注射	1.精神方面不良作用：失眠、焦慮、暴躁易怒、情緒不穩、記憶減退、妄想、視幻覺、聽幻覺、譫妄、具攻擊性、自殺及殺人傾向、精神分裂症(思覺失調症)、神經系統傷害等。 2.心臟血管不良作用：心跳加速、心悸、心律不整、高血壓、腦溢血。 3.過量時：會造成昏迷、體溫過高、橫紋肌溶解及急性腎衰竭，甚至會導致死亡。 戒斷症狀：沮喪、憂鬱、全身乏力、焦慮易怒。

## 中樞神經抑制劑 (鎮靜安眠類、其他類)

Z類藥 (Z-drugs)				
濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
佐沛眠 Zolpidem	IV	安眠	口服	1.嗜睡、精神恍惚、運動失調、頭痛、噁心、健忘、注意力不集中、意識不清。 2.複雜睡眠行為：夢遊伴隨其他行為(如開車、吃東西等)，且常有事後健忘情形。 戒斷症狀：反彈性失眠、頭痛、焦慮、顫抖、嘔吐、痙攣。
唑匹可隆 Zopiclone	IV	安眠	口服	3.具藥物依賴性。
中樞神經抑制劑 其他類				
濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
伽瑪羥基丁酸 GHB 液態搖頭丸 Liquid Ecstasy Georgia Home Boy G	II	無	口服	噁心、嘔吐、呼吸困難、失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會加劇其危險性。 戒斷症狀：失眠、焦慮、顫抖及流汗。
丙泊酚 Propofol 牛奶針	IV	全身麻醉之誘導及維持	靜脈注射	心跳減緩、呼吸抑制。

## 中樞神經抑制劑 鎮靜安眠類

苯二氮平類 Benzodiazepines				
濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
氟硝西泮 Flunitrazepam 十字架 FM2	III	鎮靜 安眠	口服 注射	1.嗜睡、精神恍惚、運動失調、頭痛、噁心、健忘、注意力不集中、意識不清。 2.具藥物依賴性。 戒斷症狀：焦慮、失眠、憂鬱、顫抖、暈眩、妄想、痙攣。
硝甲西泮 Nimetazepam 一粒眠 紅豆	III	鎮靜 安眠	口服	戒斷症狀：焦慮、失眠、憂鬱、顫抖、暈眩、妄想、痙攣。
三唑他 Triazolam 小白板	III	鎮靜 安眠	口服	戒斷症狀：反彈性失眠、頭痛、焦慮、顫抖、嘔吐、痙攣。
阿普唑他 Alprazolam 蝴蝶片	IV	鎮靜 安眠	口服	噁心、嘔吐、呼吸困難、失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會加劇其危險性。 戒斷症狀：失眠、焦慮、顫抖及流汗。
二氮平 Diazepam 安定 煩寧	IV	鎮靜 安眠	口服 注射	心跳減緩、呼吸抑制。

## 中樞神經抑制劑 (鴉片類)

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
美沙冬 Methadone	II	鎮痛 戒癮治療	注射 口服	1.嗜睡、噁心、嘔吐、呼吸抑制、便秘、尿滯留、瞳孔縮小。 2.具有極強生理及心理成癮性。 戒斷症狀：打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻涕、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發冷、嘔吐、腹痛、肌肉及骨骼疼痛。
配西汀 Pethidine	II	鎮痛	注射 口服	打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻涕、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發冷、嘔吐、腹痛、肌肉及骨骼疼痛。
可待因 Codeine	II-IV	鎮痛 止咳	注射 口服	打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻涕、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發冷、嘔吐、腹痛、肌肉及骨骼疼痛。
丁基原啡因 Buprenorphine	III	鎮痛 戒癮治療	注射 口服 舌下	噁心、暈眩、鎮靜、口乾、流汗。
特拉嗎竇 Tramadol	IV	鎮痛	注射 口服	噁心、暈眩、鎮靜、口乾、流汗。

## 中樞神經抑制劑 鴉片類

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
鴉片 Opium 福壽膏 芙蓉膏	I	鎮痛 止瀉	經口 吸食	1.嗜睡、噁心、嘔吐、呼吸抑制、便秘、尿滯留、瞳孔縮小。 2.海洛因主要濫用方式為靜脈注射，常因針頭不潔造成感染，共用針具(含針頭、針筒及稀釋液)更可造成愛滋病、病毒性肝炎、梅毒等血液傳染疾病。
嗎啡 Morphine 魔啡	I	鎮痛	注射 口服	2.海洛因主要濫用方式為靜脈注射，常因針頭不潔造成感染，共用針具(含針頭、針筒及稀釋液)更可造成愛滋病、病毒性肝炎、梅毒等血液傳染疾病。
海洛因 Heroin 白粉 四號 細仔	I	無	注射 吸食	3.具有極強生理及心理成癮性。 戒斷症狀：打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻涕、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發冷、嘔吐、腹痛、肌肉及骨骼疼痛。
潘他唑新 Pentazocine 速賜康 孫悟空 猴仔	II	鎮痛	注射 口服	打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻涕、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發冷、嘔吐、腹痛、肌肉及骨骼疼痛。
吩坦尼 Fentanyl	II	鎮痛	注射 貼片	打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻涕、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發冷、嘔吐、腹痛、肌肉及骨骼疼痛。