



統計應用分析報告

新住民新力量 共創友善多元臺北

蕭喬芬

編號：113-06



臺北市政府主計處

中華民國 113 年 6 月

摘要

隨著全球化及跨國人口流動頻繁，連帶跨國婚姻持續增長，對於從國外來臺灣結婚、移民而定居之新移民人數亦隨之增加。臺北市政府為落實新移民之照顧與輔導措施，以提升其適應生活能力，於民國 96 年 3 月 28 日訂頒「臺北市政府新移民照顧輔導措施諮詢委員會設置要點」，嗣於 112 年 9 月 19 日市政會議決議通過修正為「臺北市政府新住民事務委員會設置要點」，並自 113 年 1 月 1 日生效，變更「新移民」用語為「新住民」，並使其定義與統計方式與中央及各縣市政府一致。本篇報告先行運用內政部移民署統計資料，剖析近年臺北市新住民與新移民人口差異情形，臺北市新住民原屬國籍別及性別變動趨勢，並與其他縣市新住民人口數比較，以供政府運用有限資源進行長遠妥適規劃之參考，俾利增進新住民的福祉及社會參與度。

資料分析結果至臺北市政府新住民事務諮詢委員會大會報告，獲得各委員及業管機關熱烈迴響，茲謹摘陳 2 點主要統計結果說明如下：

- 一、民國 112 年 11 月底臺北市新住民人口 6 萬 6,768 人，為同期新移民 3 萬 5,502 人的 1.88 倍，占全國新住民人數 11.28%，占本市人口數 2.66%，較 105 年底增加 7,990 人（13.59%）；同期臺北市平均每平方公里新住民人數達 245.65 人，隨著新住民人數漸增，已逐漸成為臺北市重要人口組成結構之一，故協助其融入臺北市文化與環境，成為本府重要議題。
- 二、觀察新住民原屬國籍分布情形，112 年 11 月底臺北市新住民以來自大陸地區 4 萬 5,116 人（占 67.57%）為大宗，原屬越南籍者 6,133 人（占 9.19%）次之，來自港澳地區 4,719 人（占 7.07%）居第 3，合計占 8 成以上；若以性別觀之，男性新住民計 1 萬 1,241 人（占 16.84%），遠少於女性新住民 5 萬 5,527 人（占 83.16%），顯示臺北市女性新住民更需要受到重視。

市府重視新住民的基本權益及需要，並建構多元照顧及輔導措施，以協助新住民順利面對生活適應、文化差異、經濟與教育等各層面上的問題，為提高相關措施制定精準度，亟需細緻更多元之新住民人口特徵統計資料，爰建議於公務統計資料新增新住民人口按年齡別、學歷別及行政區別等人口特徵基礎資料，以及性別與基本特徵的交織分析，以供施政評估參考，俾提供更優質的服務內容。

目 次

壹、前言.....	1
貳、臺北市新住民與新移民差異.....	1
一、臺北市新住民與新移民定義.....	1
二、臺北市新住民與新移民人數差異.....	2
三、臺北市新住民與新移民性比例.....	2
參、臺北市新住民人口樣貌.....	3
一、近年臺北市新住民按性別分析.....	3
二、臺北市新住民按證件別分析.....	5
三、臺北市新住民按原屬國籍別分析.....	6
四、臺北市男、女性新住民按原屬國籍別分析.....	7
肆、臺北市新住民人口與其他縣市之比較.....	8
伍、結論與建議.....	10
陸、參考資料.....	11

圖 目 次

圖 1	臺北市新住民對新移民人數之倍數	2
圖 2	臺北市新住民與新移民之性比例	3
圖 3	臺北市新住民人數—按性別	4
圖 4	臺北市新住民人數—按證件別	6
圖 5	臺北市新住民人口結構—按原屬國籍別分	7
圖 6	臺北市男、女性新住民—按原屬國籍別分	8
圖 7	全國各市縣新住民人口數	9
圖 8	全國各市縣新住民人口密度及占該市縣人口數比率	10

新住民新力量 共創友善多元臺北

壹、前言

隨著全球化及跨國人口流動頻繁，連帶跨國婚姻持續增長，對於從國外來臺灣結婚、移民而定居之新移民人數亦隨之增加。新移民進入異國後，常因語言文化、生活習慣及不同環境等問題，需要花費相當之精力時間來適應異鄉文化的差異。臺北市政府為落實新移民之照顧與輔導措施，以提升其適應生活能力，於民國 96 年 3 月 28 日訂頒「臺北市政府新移民照顧輔導措施諮詢委員會設置要點」，經 110 年 6 月 21 日更名為「臺北市政府新移民事務委員會設置要點」，嗣於 112 年 9 月 19 日市政會議通過修正為「臺北市政府新住民事務委員會設置要點」，自 113 年 1 月 1 日生效，並變更「新移民」用語為「新住民」，同時使其定義、統計方式與中央及各市縣政府一致。

本篇報告係先運用內政部移民署統計資料，剖析近年臺北市新住民與新移民人口差異情形，臺北市新住民原屬國籍別及其性別變動趨勢，並與其他縣市新住民人口數比較，以供政府運用有限資源妥適規劃相關政策之參考，俾利增進新住民的福祉及社會參與度。

貳、臺北市新住民與新移民差異

一、臺北市新住民與新移民定義


臺北市新住民係依內政部移民署統計，係指臺灣地區人民之配偶為外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民（包括已歸化及領有入出境許可證者），並於內政部移民署臺北市服務站申請證件者；臺北市新移民係指與臺北市市民結婚且尚未設籍之外籍或陸籍配偶（未包括已歸化者及領有入出境許可證者）；準此，新住民人數係多於新移民人數。

二、臺北市新住民與新移民人數差異

民國 112 年 11 月底臺北市新住民人數 6 萬 6,768 人，為同期新移民的 1.84 倍，與 105 年底比較，新住民增加 13.59%，增幅大於新移民增加 3.29%。

依內政部移民署統計，民國 112 年 11 月底臺北市新住民人數 6 萬 6,768 人，為同期新移民人數 3 萬 5,502 人的 1.88 倍，與 111 年底比較，分別增加 1,529 人 (2.34%) 及減少 28 人 (-0.08%)。若與 105 年底比較，分別增加 7,990 人 (13.59%) 及 1,131 人 (3.29%)，觀察 105 年底至 111 年底，新住民對新移民人數之倍數均落在 1.70 倍至 1.84 倍間，且近年新住民人數呈現逐年上升趨勢，惟新移民人數受 COVID-19 疫情影響，自 111 年底起略為下降(詳圖 1)。

圖 1 臺北市新住民對新移民人數之倍數




資料來源：內政部移民署及臺北市政府民政局。

三、臺北市新住民與新移民性比例

民國 112 年 11 月底臺北市新住民性比例(按：每百位女性相對男性數) 20.24，高於新移民性比例 14.80，分別較 105 年底，每百位女性新住民增加 3.60 位男性新住民及每百位女性新移民增加 3.71 位男性新移民。

若按性比例觀察，民國 112 年 11 月底臺北市新住民性比例為 20.24，即每百位女性新住民對應男性新住民人數為 20.24 位，較同期每百位女性新移民對應男性新移民人數 14.80 位，多出 5.44 位男性；與 111 年底比較，每百位女性新住民增加 0.27 位男性新住民，略少於每百位女性新移民增加 0.30 位男性新移民，與 105 年底比較，每百位女性新住民增加 3.60 位男性新住民，少於每百位女性新移民增加 3.71 位男性新移民，觀察 105 年底至 112 年 11 月底，新住民性比例均高於新移民性比例。(詳圖 2)

圖 2 臺北市新住民與新移民之性比例



資料來源：內政部移民署及臺北市政府民政局。

參、臺北市新住民人口樣貌


一、近年臺北市新住民按性別分析

民國 112 年 11 月底臺北市新住民 6 萬 6,768 人，其中男性新住民計 1 萬 1,241 人 (占 16.84%)，遠少於女性 5 萬 5,527 人 (占 83.16%)，分別較 105 年底增加 2,857 人及 5,133 人；同期男、女性新住民人數占全市各該性別人數比率分別為 0.95% 及 4.20%。

民國 112 年 11 月底臺北市新住民人數 6 萬 6,768 人，其中男性新住民 1 萬 1,241 人（占 16.84%），遠少於女性 5 萬 5,527 人（占 83.16%），與 111 年底比較，男性新住民增加 381 人（3.51%），少於女性新住民增加 1,148 人（2.11%）；與 105 年底比較，男、女性新住民人數分別增加 2,857 人（34.08%）及 5,133 人（10.19%），又歷年男性新住民人數皆少於女性。（詳圖 3）

另觀察臺北市男、女性新住民人數占全市各該性別人口數比率，112 年 11 月底男性新住民占全市男性人口比率僅 0.95%，女性新住民占比 4.20%，分別較 105 年底增加 0.30 個百分點、0.62 個百分點，又上述男、女性占比，皆呈現逐年遞增趨勢。（詳圖 3）

圖 3 臺北市新住民人數—按性別



資料來源：內政部移民署及臺北市政府民政局。

說明：臺北市男、女性人口數係為戶籍登記資料。

二、臺北市新住民按證件別分析

民國 112 年 11 月底臺北市原屬大陸、港澳地區新住民以持有定居證¹ 1 萬 9,903 人 (占 39.94%) 為最多；外裔、外籍新住民以持有外僑居留證² 者 9,902 人 (占 58.48%) 居多。

112 年 11 月底臺北市新住民 6 萬 6,768 人，其中原屬大陸、港澳地區新住民 4 萬 9,835 人，較 105 年底增加 4,816 人 (10.90%)；按其申請證件別觀察，以持有定居證者計 1 萬 9,903 人為最多，持有居留證³ 者計 1 萬 7,161 人居次，其餘為持有入出境許可證⁴ 計 1 萬 2,771 人，分別較 105 年底增加 3,852 人 (24.00%)、575 人 (3.47%) 及 389 人 (3.14%)。另按申請證件結構比觀察，112 年 11 月底持有定居證者占 39.94% 為最多、持有居留證者占 34.44% 次之，持有入出境許可證者占 25.63%，105 年底則以持有居留證者占 36.84% 最多，持有定居證者占 35.65% 次之，持有入出境許可證者占 27.50%，112 年 11 月底與 105 年底比較，定居證者增加 4.29 個百分點，居留證者、入出境許可證者則分別減少 2.40 及 1.87 個百分點。(詳圖 4)

若觀察大陸、港澳地區以外之外裔、外籍新住民，112 年 11 月底臺北市計 1 萬 6,933 人，較 105 年底增加 3,174 人 (23.07%)，按其申請證件別觀察，持有外僑居留證者計 9,902 人，多於歸化取得我國國籍者計 7,031 人，分別較 105 年底增加 1,991 人 (25.17%) 及增加 1,183 人 (20.23%)，另按證件結構比觀察，持有外僑居留證者占 58.48%、歸化取得我國國籍者占 41.52%，分別較 105 年底增加 0.98 個百分點及減少 0.98 個百分點。(詳圖 4)


¹ 定居證：指經核准在臺灣地區定居者所發給之證明文件。

² 外僑居留證：指外國人依入出國及移民法規定，申請並取得我國居留資格之證明文件。

³ 居留證：指港澳居民或無戶籍國民，申請並取得在我國居留資格之證明文件。

⁴ 入出境許可證：指大陸地區人民、香港澳門居民及無戶籍國民獲准入出我國所持有之證件。

圖 4 臺北市新住民人數—按證件別




資料來源：內政部移民署。

三、臺北市新住民按原屬國籍別分析

民國 112 年 11 月底臺北市新住民以來自大陸地區 4 萬 5,116 人（占 67.57%）為大宗，原屬越南籍 6,133 人（占 9.19%）次之，來自港澳地區者 4,719 人（占 7.07%）居第 3 位，合計占 8 成以上。

觀察新住民原屬國籍分布情形，民國 112 年 11 月底臺北市新住民以來自大陸地區 4 萬 5,116 人（占 67.57%）為大宗，原屬越南籍者 6,133 人（占 9.19%）次之，來自港澳地區者 4,719 人（占 7.07%）居第 3 位，三者合計占 8 成以上。與 105 年底比較，來自大陸地區新住民占比減少 2.83 個百分點，原屬越南籍占比則增加 0.38 個百分點，來自港澳地區者增加 0.88 個百分點。（詳圖 5）

圖 5 臺北市新住民人口結構—按原屬國籍別分




資料來源：內政部移民署。

四、臺北市男、女性新住民按原屬國籍別分析

民國 112 年 11 月底臺北市男、女性新住民皆以來自大陸地區者居多，分別為 3,749 人（占 33.35%）、4 萬 1,367 人（占 74.50%）。

進一步觀察男、女性新住民原屬國籍別，民國 112 年 11 月底臺北市男性新住民以來自大陸地區 3,749 人（占 33.35%）最多，港澳地區者 2,238 人（占 19.91%）次之，原屬日本籍者 757 人（占 6.73%）居第 3 位，三者合計近 6 成；女性新住民亦以來自大陸地區 4 萬 1,367 人（占 74.50%）為最多，原屬越南籍者 5,938 人（占 10.69%）次之，來自港澳地區者 2,481 人（占 4.47%）居第 3 位，三者合計近 9 成，顯現男、女性新住民皆以來自大陸地區者居多。（詳圖 6）

圖 6 臺北市男、女性新住民—按原屬國籍別分
112 年 11 月底



資料來源：內政部移民署。

肆、臺北市新住民人口與其他縣市之比較


民國 112 年 11 月底臺北市新住民計 6 萬 6,768 人，占全國新住民人數 11.28%；平均每平方公里新住民人數達 245.65 人，居全國之冠。

民國 112 年 11 月底臺北市新住民計 6 萬 6,768 人，占全國新住民人數 59 萬 1,727 人之 11.28%，位居第 3，各市縣中僅低於新北市 11 萬 5,730 人（占 19.56%）、桃園市 6 萬 6,865 人（占 11.30%），另連江縣僅 626 人為最少。（詳圖 7）

按新住民人口密度觀察，民國 112 年 11 月底臺北市土地面積平均每平方公里新住民人數達 245.65 人最為稠密，高於全國平均每平方公里新住民人數 16.35 人，居全國之冠，遠高於居第 2 位之新竹市每平方公里 99.62 人、居第 3 位之嘉義市每平方公里 89.98 人。

另就新住民人數占各市縣人口數比率觀察，112 年 11 月底全國新住民人數占全國總人口數 2.53%，各市縣以連江縣新住民人數占全縣人口數 4.45%為最多，其次為基隆市 3.02%，桃園市 2.89%居第 3 位，臺北市 2.66%位居全國第 7，另以澎湖縣 1.80%為最小。(詳圖 8)


圖 7 全國各市縣新住民人口數
112 年 11 月底



資料來源：內政部移民署。

圖 8 全國各市縣新住民人口密度及占該市縣人口數比率

112 年 11 月底



資料來源：內政部及本報告自行整理。

說明：人口數係為戶籍登記人口數資料。

伍、結論與建議

本處蒐集內政部移民署公布臺北市新住民統計資料，分析臺北市新住民各項人口特徵，勾勒出臺北市新住民的人口樣貌及近年來的變動趨勢，資料分析結果至臺北市政府新住民事務諮詢委員會大會報告，獲得各委員及業管機關熱烈迴響，茲謹摘陳 2 點主要統計結果說明如下：

- 一、民國 112 年 11 月底臺北市新住民人口 6 萬 6,768 人，為同期新移民 3 萬 5,502 人的 1.88 倍，占全國新住民人數 11.28%，占本市人口數 2.66%，較 105 年底增加 7,990 人 (13.59%)；同期臺北市平均每平方公里新住民人數達 245.65 人，隨著新住民人數漸增，已逐漸成為臺北市重要人口組成結構之一，故協助其融入臺北市文化與環境，成為本府重要議題。

二、觀察新住民原屬國籍分布情形，112 年 11 月底臺北市新住民以來自大陸地區 4 萬 5,116 人（占 67.57%）為大宗，原屬越南籍者 6,133 人（占 9.19%）次之，來自港澳地區 4,719 人（占 7.07%）居第 3，合計占 8 成以上；若以性別觀之，男性新住民計 1 萬 1,241 人（占 16.84%），遠少於女性新住民 5 萬 5,527 人（占 83.16%），顯示臺北市女性新住民更需要受到重視。

市府重視新住民的基本權益及需要，並建構多元照顧及輔導措施，以協助新住民順利面對生活適應、文化差異、經濟與教育等各層面上的問題，為提高相關措施制定精準度，亟需細緻更多元之新住民人口特徵統計資料，爰建議新住民業務權管機關，於公務統計建立新住民人口按年齡別、學歷別及行政區別等人口特徵基礎資料，以及性別與基本特徵的交織分析，以供施政評估參考，俾提供更優質的服務內容。

陸、參考資料

1. 臺北市政府主計處，臺北市新住民專區網站。
2. 臺中市政府主計處（2022），臺中市新住民新力量。
3. 苗栗縣政府主計處（2023），苗栗縣新住民歸化國籍性別分析。