

Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較

品項

成人劑型
(適用:滿12歲以上)

兒童劑型
(適用:滿5歲至11歲)

外觀比較

① 紫色上蓋

③ COVID-19 mRNA Vaccine

④ 6 doses after dilution (30 mcg/dose)

② 原液約0.45 ml

稀釋前 稀釋後

① 橘色上蓋

③ COMIRNATY™


④ 10 doses of 10 mcg after dilution

② 原液約1.3 ml

稀釋前 稀釋後



包裝：49瓶/盒



包裝：10瓶/盒



Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較

| 品項 | 成人劑型 (適用:滿12歲以上) | 兒童劑型 (適用:滿5歲至11歲) |
|-----|---|---|
| 稀釋液 | 原液0.45 ml +1.8 ml 0.9%無菌生理食鹽水注射液 | 原液1.3 ml +1.3 ml 0.9%無菌生理食鹽水注射液 |
| 劑量 | <ul style="list-style-type: none"> 稀釋後 6 doses/vial 每劑抽取 0.3 ml ; 每劑疫苗含量 30 mcg 抽取疫苗至不足0.3 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量。 | <ul style="list-style-type: none"> 稀釋後 10 doses/vial 每劑抽取 0.2 ml ; 每劑疫苗含量 10 mcg 抽取疫苗至不足0.2 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量 |
| 對象 | <ul style="list-style-type: none"> 滿12歲以上 ➤ 基礎劑第1、2劑 ➤ 基礎加強劑 ➤ 追加劑 | <ul style="list-style-type: none"> 滿5歲至11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑 |

成人劑型 兒童劑型



兒童及青少年(5歲至17歲)接種作業COVID-19疫苗

| 疫苗種類 | Moderna COVID-19疫苗 | | Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 兒童劑型 | Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 成人劑型 |
|---------|--|--|---|--|
| 對象* | 滿6歲以上 | | 滿5歲至11歲 | 滿12歲以上 |
| 劑量 | <ul style="list-style-type: none"> 滿6-11歲：0.25 ml/劑(50 mcg) 滿12歲以上：0.5 ml/劑(100 mcg) | | 0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.3 ml 進行稀釋 | 0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.8 ml進行稀釋 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 稀釋後每劑抽取 0.2 ml 每劑疫苗含量 10 mcg | <ul style="list-style-type: none"> 稀釋後每劑抽取 0.3 ml 每劑疫苗含量 30 mcg |
| 適用接種劑次 | <ul style="list-style-type: none"> 滿6歲-11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週) | <ul style="list-style-type: none"> 滿12歲至17歲 ➤ 基礎劑1、2劑(間隔12週) ➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天) | <ul style="list-style-type: none"> 滿5歲至11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週) | <ul style="list-style-type: none"> 滿12歲至17歲 ➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週) ➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天) ➤ 追加劑(與前一劑次間隔至少5個月(150天)) |
| (年齡範例*) | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 105年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為105年5月25日(含)以前出生 | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 106年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為106年5月25日(含)以前出生 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 99年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為99年5月25日(含)以前出生 |

*註：核對出生年月日足歲