

行政院農業委員會 令

發文日期：中華民國104年08月04日
發文字號：農牧字第1040043093A號



修正「飼料添加物使用準則」。

附修正「飼料添加物使用準則」

主任委員陳保基

飼料添加物使用準則修正條文

第一條 本準則依飼料管理法第三條之一第三項規定訂定之。

第二條 飼料添加物之使用對象、用量、用途及其他應遵行事項如附件。

第三條 本準則自發布日施行。

附件 飼料添加物之使用對象、用量、用途及其他應遵行事項

飼料添加物名稱	使用對象	用量(ppm)	用途及其他應遵行事項
1 乳酸菌類	家禽、家畜及水產動物	依實際需要使用	
2 酵素類	家禽、家畜及水產動物	依實際需要使用	
3 飼料保存劑類			
3.1 氯化苯銨松寧 Benzethonium chloride 化學名：Diisobutyl phenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride, monohydrate	家禽及家畜	40 以下	防止飼料中黴菌增殖
3.2 苯酸 Benzoic acid 化學名：Benzoic acid 加 丙酸	家禽及家畜	總量 3,000 以下	防止飼料中黴菌增殖，不可單獨使用
3.3 丁羥甲醚			
3.3.1 丁羥甲醚 Butylated hydroxyanisole 化學名：Butylated hydroxyanisole	家禽、家畜及水產動物	150 以下	抗氧化作用
3.3.2 丁羥甲醚 加 丁羥甲苯 或加 衣索金 或加 檸檬酸鈉 或加 檸檬酸	家禽、家畜及水產動物	總量 150 以下	抗氧化作用
3.4 丁羥甲苯 Butylated hydroxytoluene 化學名：Butylated hydroxytoluene	家禽、家畜及水產動物	150 以下	抗氧化作用
3.5 丙酸鈣 Calcium propionate 化學名：Calcium propionate	家禽及家畜	3,000 以下 (以丙酸計算)	防止飼料中黴菌增殖
3.6 衣索金 Ethoxyquin	家禽、家畜	150 以下	抗氧化作用

化學名：Ethoxyquin	及水產動物		
3.7 對羥苯化物 p-Hydroxy benzoate 化學名：p-Hydroxy benzoate 包括其丙 (Propyl)、異丙 (Isopropyl)、異丁 (Isobutyl) 及乙基酯類。 加 丙酸	家畜及家禽	總量 3,000 以下	防止飼料中黴菌增殖，不可單獨使用
3.8 丙酸			
3.8.1 丙酸 Propionic acid 化學名：Propionic acid	家禽及家畜	3,000 以下	防止飼料中黴菌增殖
3.8.2 丙酸 加 苯酸 或加 對羥苯化物 或加 清涼茶酸 或加 甲酸	家禽及家畜	總量 3,00 以下，加清涼茶酸者，清涼茶酸 400 以下	防止飼料中黴菌增殖
3.8.3 丙酸 加 醋酸 或加 丙酸銨	家禽及家畜	總量 1,500 以下	防止飼料中黴菌增殖
3.9 丙酸鈉 Sodium propionate 化學名：Sodium propionate	家禽及家畜	3,000 以下 (以丙酸計算)	防止飼料中黴菌增殖
3.10 清涼茶酸 Sorbic acid 化學名：Sorbic acid	家禽及家畜	400 以下	防止飼料中黴菌增殖
3.11 甲酸 Formic acid 化學名：Formic acid 加 丙酸	家畜及家禽	總量 3,000 以下	防止飼料中黴菌增殖，不可單獨使用
3.12 醋酸 Acetic acid 化學名：Acetic acid 加 丙酸	家畜及家禽	總量 1,500 以下	防止飼料中黴菌增殖，不可單獨使用
3.13 丙酸銨 Ammonium propionate 化學名：Ammonium propionate	家禽及家畜	3,000 以下 (以丙酸計算)	防止飼料中黴菌增殖
3.14 檸檬酸鈉 Sodium citrate 化學名：Sodium citrate	家禽、家畜及水產動物	總量 150 以下	抗氧化作用，不可單

加 丁 羥 甲 醚			獨使用
3.15 檸檬酸 Citric acid 化 學 名 ： 2-Hydroxy-1.2.3-propanetricarbo xylic acid 加 丁 羥 甲 醚	家禽、家畜 及水產動物	總量 150 以 下	抗 氧 化 作 用，不可單 獨使用
4. 碘化蛋白 Thyroprotein 化 學 名 ： Thyroactive iodinated casein	鴨	200 以下	促 進 增 重 及 改 善 羽 毛 生 長