

臺北市產經情勢分析-98 年第 2 季

壹、國際與國內經濟概況

一、國際經濟持續衰退

受到金融海嘯影響，97 年下半年以來全球經濟陷入快速衰退中，今（98）年第 1 季各國皆延續去（97）年第 4 季以來的衰退局勢，減幅持續擴大，惟在各國振興政策激勵下，第 2 季起金融市場漸趨穩定，領先指標止跌回升，全球經濟衰退幅度漸趨緩和，但復甦力道薄弱，各國失業率仍居高不下，環球透視機構(Global Insight Inc.)預估中國大陸與美國兩大經濟體將可能率先復甦，下半年全球經濟衰退幅度將持續減緩，全球經濟成長率預估為-2.4%，明（99）年將回升至 2.3%。

受到金融海嘯衝擊，加以貿易融資困難，全球商品及服務貿易量面臨二次世界大戰以來最嚴重的縮減，主要國家今年第 1 季出、進口呈現大幅衰退，第 2 季美國、歐元區與中國大陸跌幅持續擴大，但其他東亞主要出口國家如我國、日本出口減幅已縮小，IMF 預測今（98）年全球貿易量將衰退 12.2%，明(99)年將緩步回升至正成長 1.0%。

全球經濟暨貿易成長率

年份	96	97	98(預測)	99(預測)
經濟成長率(%)	3.9	2.2	-2.4(-2.6)	2.3(1.7)
貿易成長率(%)	7.2	2.9	-12.2(-11.0)	1.0(0.6)

資料來源：Global Insight Inc., Aug 14,2009；IMF, June, 2009

註：（）為上次預測數字


二、國內經濟情勢逐漸回溫

國內經濟方面，今（98）年上半年我國受到美、歐、日等

全球主要終端產品需求市場遽減影響，對外貿易大幅衰退，進而波及國內產銷活動與勞動市場，98 年第 1 季經濟負成長 10.13%、第 2 季負成長 7.54%，併計第 1、2 季，上半年經濟成長率為-8.84%。受到經濟大幅衰退影響，失業率逐月上升，上半年平均失業率達 5.73%，較去年同期上升 1.86%，平均失業人數為 62 萬 3 千人。所幸受惠全球景氣逐步回溫，我國對外貿易重拾成長動能，經濟表現可望逐季好轉。

今年第 2 季經濟成長率衰退情況較第 1 季縮小，主要原因為民間消費由上季負成長轉為正成長、民間投資衰退幅度趨緩，以及政府投資因加速公共建設進行大幅增加，使得國內需求對經濟成長負貢獻縮小所致；在對外貿易方面，第 2 季我國出口衰退幅度已較上季縮小，工業生產則受到製造業庫存回補效應與消費性電子產品需求回溫影響減幅亦縮小，景氣對策燈號雖呈現黃藍燈，但分數連續三個月增加，顯示國內景氣正逐漸擺脫低霾；惟受到經濟大幅衰退，勞動市場仍然嚴峻，勞工平均薪資下降，失業率逐月攀高，上半年平均失業率達 5.73%，平均失業人數為 62 萬 3 千人。

展望下半年，隨著國際景氣逐漸回溫，及國內公共建設特別預算加速執行，加以政府致力改善兩岸關係，行政院主計處估計今（98）年第 1 季經濟負成長 10.13%，應是此波景氣衰退之谷底，我國經濟可望在第 4 季轉為正成長，全年經濟成長率為-4.04%，明年將回升至正成長 3.92%。惟應注意 H1N1 新流感疫情是否會大流行，進而影響正常經濟活動，衝擊景氣復甦力道。



表：國內重要社經指標

指標/年份	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年 預測值
經濟成長率(%)	4.25	3.43	6.07	4.09	4.68	5.70	0.06	-4.04
平均每人GDP(美元)	13,163	13,327	14,271	15,271	16,111	16,855	17,083	15,816
工業生產年增率(%)	7.9	7.2	9.9	3.8	4.7	7.8	-1.8	-20.35
民間消費成長率(%)	2.0	0.7	3.1	3.0	1.8	2.3	-0.3	0.21
固定投資成長率(%)	-2.1	2.0	15.4	1.2	0.9	1.9	-10.6	-17.8
出(入)超(億美元)	220.7	225.9	136.1	158.2	213.2	274.3	151.8	284
失業率(%)	5.17	4.99	4.44	4.13	3.91	3.91	4.14	5.82
所得分配差距倍數	6.16	6.07	6.03	6.04	6.01	5.98	6.05	N/A
金融機構整體逾放比(%)	6.84	5.00	3.28	2.24	2.13	1.84	1.54	1.47

資料來源：行政院主計處重要社經指標速報 98年9月17日

註1：為配合聯合國1993年版國民經濟會計制度(簡稱93SNA)修訂，自94年起改按93SNA新制編制公布國民所得統計；且85-93年之國民所得資料改依93SNA編制公布資料。

註2：自94年度起行政院主計處不再提供民間固定投資成長率指標。

註3：N/A表資料尚未公布。

註4：工業生產年增率、失業率為前8月平均，金融機構整體逾放比為7月底資料


貳、臺北市產經情勢

一、臺北市景氣概況分析

(一) 消費者物價指數下跌

98年第2季臺北市消費者物價指數平均為104.18(95年為基期100)，較98年第1季(103.97)上漲0.2%，但較去(97)年同期(104.99)下跌0.77%；98年上半年平均消費者物價指數(104.08)，較去(97)年同期(104.27)則下跌0.18%。


本季適逢端午節慶，雇主或公司循例發放員工禮金，但相較春節餽贈金額少，加以國外旅遊團費受新流感疫情衝擊，需減價跌，惟夏季成衣逢新品上市，及國內油品價格連續攀升等因素交互影響，本季消費者物價指數較上季上漲0.2%；但與去(97)年同期相比，雖國內油價連番調漲，然比較去年油價高峰期，仍屬低檔，加以電子類產品續呈下跌，及新流感疫情衝擊國外旅遊市場，業者調降國外旅遊團費等因素影響，本季消費者物價指數較去年同期下跌0.77%，98年上半年平均消費者物價指數，則較去年同期下跌0.18%，其中交通類下跌5.85%、教養類下跌1.89%、衣著類下跌1.27%；食物類上漲2.64%；雜項類上漲1.58%；醫藥保健類上漲1.23%；居住類上漲0.19%。



(二) 核發建造執照與使用執照樓地板面積增加


98年第2季本市核發建造執照與使用執照總樓地板面積分別為633千平方公尺、664千平方公尺，較第1季(652千平方公尺、1,158千平方公尺)分別減少2.91%與42.66%，而較97年同期(710千平方公尺、1,120千平方公尺)分別減少10.85%與40.71%。

98年上半年累計核發之建造執照與使用執照總樓地板面積分別為1,285千平方公尺、1,822千平方公尺，較97年同期(1,271千平方公尺、1,809千平方公尺)增加1.10%與0.72%。




(三) 失業率攀高

98年上半年受到國內外經濟持續衰退，以及部分應屆畢業生投入職場影響，失業率惡化嚴重，上半年本市失業率上升至5.7%，失業人數達7萬人，較97年同期(3.7%)上升2%，失業人數增加約2萬4千人。



從本市失業人口的教育程度分析，今(98)年上半年各種教育程度勞動力人口之失業率皆創下近 10 年來新高，其中大專及以上教育程度失業率雖最低(5.3%)，但因大專及以上教育程度者勞動力人口也多，所以大專及以上教育程度者為本市最大失業族群，失業人數達 4 萬人，占本市總失業人口 57.14%，失業人數較去年同期(2.8 萬)大幅增加約 1.2 萬人。究其原因，應是此波金融風暴所引發的經濟衰退，受到衝擊最大的產業為員工教育程度較其他產業高的電子業與金融業產生的失業潮，以及部分大專及以上學歷之應屆畢業生投入職場所致，根據調查顯示，不只今(98)年畢業新鮮人工作難找，甚至去(97)年畢業的新鮮人還有超過 3 成還未找到正職工作，接近 4 成去年畢業的「碩博士學歷」新鮮人至今從未就業。



另從失業人口的年齡層分析，臺北市失業率最高的兩個年齡層分別為 15~24 歲(13.5%)及 25~29 歲(10.8%)，這兩個年齡層勞動力人口大部分為初次尋職的大專及以上學歷畢業生，或是剛進入職場不久的新鮮人。主要是因為近年大專院校快速擴增，導致高學歷畢業人數大幅增加，致失業人數亦相對其他教育與年齡層增加許多，面對金融海嘯衝擊，在景氣尚未明顯復甦前，企業為降低營運成本，尚無餘力或信心招募新人，致產生畢業即失業的人力資源閒置現象。

臺北市失業率分析按年齡層

單位：%

年份 \ 類別	15~24 歲	25~29 歲	30~34 歲	35~39 歲	40~44 歲	45~49 歲	50~54 歲	55~59 歲
88 年	8.4	4.7	2.8	2.2	1.7	1.6	1.3	1.0
89 年	7.5	4.3	2.9	2.2	1.5	1.7	1.3	1.2
90 年	10.8	5.1	4.1	3.5	2.9	3.1	2.1	1.9
91 年	12.6	7.1	5.0	3.8	3.6	2.9	2.7	0.7
92 年	10.4	6.3	4.4	4.4	3.9	3.3	2.8	2.7
93 年	11.3	6.3	5.2	3.5	2.7	2.4	3.2	1.7
94 年	10.9	6.5	3.7	3.2	2.7	3.2	2.6	2.1
95 年	9.8	7.0	3.8	3.4	2.5	2.4	2.4	1.8
96 年	11.1	6.9	4.6	3.1	2.0	2.7	1.7	1.9
97 年	10.8	8.7	4.1	3.2	2.5	2.8	2.3	1.8
98 年 Q2	13.5	10.8	6.0	5.3	3.8	3.8	3.7	3.7

資料來源：行政院主計處

二、臺北市公司及商業登記


(一) 公司行號登記家數減少 1.83%

截至 98 年第 2 季底，全國公司行號登記家數有 1,324,538 家，較 98 年第 1 季底(1,320,169 家)增加 4,369 家(0.33%)，但較去(97)年同期(1,415,078 家)，減少 90,540 家(-6.40%)；其中在臺北市登記之公司行號家數有 213,958 家(占全國 16.15%)，較第 1 季(213,730 家)增加 228 家(0.11%)，但較去(97)年同期(217,938 家)減少 3,980 家

(-1.83%)。在現有登記家數中，第三級產業(服務業部門，含批發零售業、住宿餐飲、運輸倉儲、金融保險及其他服務業)有 165,977 家(占本市 77.57%)，第二級產業(工業部門，含製造業、營造業、水電燃氣業、礦業)有 46,343 家(占本市 21.66%)，第一級產業(含農、林、漁、牧業)有 1,638 家(占本市 0.77%)。產業別中又以批發及零售業 76,783 家占最大宗(35.89%)，其次為製造業 25,424 家(11.88%)及營造業 19,654 家(9.19%)。

	家數	比重	前 3 大產業別
一級產業	1,638	0.77%	1. 批發及零售業 76,783 家 (35.89%) 2. 製造業 25,424 家(11.88%) 3. 營造業 19,654 家(9.19%)
二級產業	46,343	21.66%	
三級產業	165,977	77.57%	
合計	213,958	100.00%	

資料來源：臺北市商業處




(二) 公司行號登記資本總額增加 0.09%

截至 98 年第 2 季底止，全國登記之公司行號資本總額共計 18 兆 5,778 億元，較第 1 季(18 兆 5,263 億元)增加 0.28%，較去(97)年同期(18 兆 3911 億元)增加 1.02%；其

中臺北市登記之公司行號資本總額達 9 兆 3,259 億元(占全國 50.20%)，較第 1 季(9 兆 3,170 億元)增加 0.10%(89 億元)，較去(97)年同期(9 兆 3,175 億元)增加 0.09%；其中第三級產業為 6 兆 3,990 億元(占本市 68.62%)、第二級產業 2 兆 8,100 億元(占本市 30.13%)；第一級產業 1,168 億元(占本市 1.25%)。產業別中以金融及保險業 4 兆 790 億元為主(43.74%)，其次為製造業 1 兆 8,680 億元(20.03%)與電力及燃氣供應業 5,223 億元(5.60%)。

	資本額	比重	前 3 大產業別
一級產業	1,168 億元	1.25%	1. 金融及保險業 4 兆 790 億元 (43.74%)。 2. 製造業 1 兆 8,680 億元(20.03%) 3. 電力及燃氣供應業 5,223 億元 (5.60%)
二級產業	2 兆 8,100 億元	30.13%	
三級產業	6 兆 3,990 億元	68.62%	
合計	9 兆 3,259 億元	100.00%	


資料來源：臺北市商業處



(三) 公司行號總營業額減少 22.42%

98 年第 2 季全國公司行號總營業額為 9 兆 804 億元，較 97 年同期(11 兆 8,945 億元)減少 23.66%，累計上

半年全國公司行號總營業額為 13 兆 4,575 億元，較 97 年同期(18 兆 2,428 億元)減少 26.23%；98 年第 2 季臺北市公司行號總營業額為 3 兆 1,424 億元(占全國總營業額之 34.61%)，較去(97)年同期(3 兆 9,227 億元)減少 19.89%，累計上半年臺北市公司行號總營業額為 4 兆 6,469 億元，較 97 年同期(5 兆 9,900 億元)則減少 22.42%。



累計上半年，臺北市第一級產業總營業額約 29 億(占全市 0.06%)，較去年同期(17 億元)增加 70.59%、第二級產業總營業額約 8,961 億元(占全市 19.28%)，較去年同期(1 兆 2,425 億元)減少 27.88%、第三級產業總營業額約 3 兆 7,479 億元(占全市 80.66%)，較去年同期(4 兆 7,458 億元)減少 21.03%。

	營業額	比重	前 3 大產業別
一級產業	29 億元	0.06%	1. 批發及零售業 2 兆 57 億元 (43.16%) 2. 金融及保險業 8,782 億元(18.9%) 3. 製造業 5,979 億元(12.87%)
二級產業	8,961 億元	19.28%	
三級產業	3 兆 7,479 億元	80.66%	
合計	4 兆 6,469 億元	100.00%	

資料來源：臺北市商業處

以產業別而言，累計上半年，營業額最高的前三大產業分別為批發及零售業 2 兆 57 億元(占全市 43.16%)，金融及保險業 8,782 億元(占全市 18.9%)次之，及製造業 5,979 億元(占全市 12.87%)。今年上半年，面對金融海嘯的衝擊，本市各產業營收普遍大幅下滑，其中因受到國際經濟景氣低迷、國內外需求急遽下降，本市製造業營收下跌 33.55%最為嚴重，其他如金融及保險業、不動產業、批發及零售業與運輸及倉儲業等本市重要服務業營收也都下降 20%以上；農林漁牧業及藝術、娛樂及休閒服務業等產業營業額卻逆勢上揚，表現較為突出。

臺北市各產業公司行號營業額


單位：百萬元

產業別	98 上半年	97 上半年	比較	
			營業額	比率
總計	4,646,946	5,989,965	-1,343,019	-22.42%
農林漁牧業	2,908	1,712	1,196	69.86%
礦業及土石採取業	2,399	2,299	100	4.35%
製造業	597,931	899,825	-301,894	-33.55%
電力及燃氣供應業	29,456	32,746	-3,290	-10.05%
用水供應及污染整治業	12,506	14,684	-2,178	-14.83%
營造業	253,803	292,963	-39,160	-13.37%
批發及零售業	2,005,669	2,584,577	-578,908	-22.40%
運輸及倉儲業	186,869	236,138	-49,269	-20.86%
住宿及餐飲業	50,508	54,245	-3,737	-6.89%
資訊及通訊傳播業	241,104	252,495	-11,391	-4.51%
金融及保險業	878,214	1,147,985	-269,771	-23.50%
不動產業	141,672	184,168	-42,496	-23.07%
專業、科學及技術服務業	149,580	170,604	-21,024	-12.32%
支援服務業	53,467	57,976	-4,509	-7.78%
公共行政及國防；強制性社會安全	17	133	-116	-87.22%
教育服務業	721	650	71	10.92%
醫療保健及社會工作服務業	836	759	77	10.14%
藝術、娛樂及休閒服務業	13,050	9,328	3,722	39.90%

其他服務業	21,397	24,702	-3,305	-13.38%
未分類	4,839	21,978	-17,139	-77.98%

(四) 工廠登記家數減少 7.78%，廠地面積減少 6.22%

98 年上半年底本市工廠登記家數有 1,327 家，較第 1 季(1,340 家)減少 0.97%，較 97 年同期(1,439 家)減少 7.78%；登記工廠廠地面積為 898,713 平方公尺，較第 1 季(901,643 平方公尺)減少 0.32%，較 97 年同期(958,338 平方公尺)減少 6.22%。



三、招商投資

(一) 僑外投資減少 45.53%


根據經濟部投資審議委員會統計，98 年第 2 季全國核准之僑外投資金額 7.39 億美元，較 97 年同期(25.27 億美元)減少 70.76%，累計上半年全國核准之僑外投資金額 18.1 億美元，較 97 年同期(37.16 億美元)減少 51.29%；其中第 2 季核准於本市之僑外投資金額為 4.6 億美元，占全國僑外投資之 62.25%，較 97 年同期(14.02 億美元)減少 67.19%，累計上半年核准於本市之僑外投資金額為 11.71 億美元(占全國 64.70%)，則較 97 年同期(21.5 億美元)減少

45.53%。

若以產業別觀之，98 年第 2 季，核准於本市之僑外投資以金融控股業 2 億 6,400 萬美元(占全市 57.45%)、證券商 5,246 萬美元(占全市 11.42%)、人身保險業 4,561 萬美元(占全市 9.92%)、批發零售業 1,985 萬美元(占全市 4.32%)及其他 1,739 萬美元(占全市 3.78%)居前 5 名，合計占總投資額 86.89%。


98 年 Q2 月僑外投資前五大業別統計表 單位：萬美元；%

名次	98 年 Q1		98 年 Q2	
	業別	金額(比例)	業別	金額(比例)
1	其他金融輔助業	23,907(33.64%)	金融控股業	26,400(57.45%)
2	批發零售業	16,229(22.84%)	證券商	5,246(11.42%)
3	金融控股業	11,349(15.97%)	人身保險業	4,561(9.92%)
4	電子零組件製造業	3,588(5.05%)	批發零售業	1,985(4.32%)
5	證券商	3,144(4.42%)	其他	1,739(3.78%)



(二) 外商公司新設立家數減少 0.89%

截至 98 年第 2 季底，全國登記外商公司家數有 3,280 家，較 98 年第 1 季增加 0.46%(3,265 家)，其中登記於臺北市的外商家數有 2,482 家，占全國家數之 75.67%，但較第 1 季無增減。近年來本市招商成果穩定，每年均有百家以上外商公司於本市設立，98 年第 2 季於本市新設立之外商公司有 75 家，占全國家數(114 家)之 65.79%，較第 1 季(36 家)增加 108.33%，較去(97)年同期(54 家)增加 38.89%，累計上半年本市新設立外商家數有 111 家，占全國(168 家)66.07%，較去年同期(112 家)則減少 0.89%。



四、企業營運總部與研發中心


(一) 企業營運總部

截至 98 年第 2 季，全臺領有經濟部工業局核發之企業營運總部「營運範圍證明函」或「認證書」者有 640 家，較 98 年第 1 季增加 31 家，其中有 202 家設立於臺北市，占全臺 31.56%，較 98 年第 1 季(196 家)增加 6 家，其中有大眾電腦、中租迪和、精英電腦及光寶科技等 58 家企業將其營運總部設立於本市內湖科技園區或其週邊

地區，占全市 28.71%，可見內湖科技園區已成為臺北市企業營運總部群聚之地。

(二) 研發中心

截至 98 年第 2 季底，全臺共 142 家企業申請研發中心，其中國內、外廠商有 40 家進駐在臺北市，占全國 28.17%，內湖科技園區與南港軟體工業園區各有 12 家及 6 家(合計占本市比率 45%)，顯示內湖科技園區與南港軟體工業園區已成為臺北市的研發中心重鎮。



參、 總結

- 一、臺北市 98 年第 2 季消費者物價指數(104.18)，較 98 年第 1 季(103.97)上漲 0.2%，但較 97 年同期(104.99)下跌 0.77%。
- 二、98 年第 2 季核發建照與使用執照總樓地板面積分別為 633 千平方公尺與 644 千平方公尺，較 98 年第 1 季減少 2.91% 與 42.66%，較 97 年同期則下跌 10.85% 及 40.71%；累計上半年核發建照與使用執照總樓地板面積為 1,285 千平方公尺與 1,822 千平方公尺，較 97 年同期分別上漲 1.10% 與 0.72%。

- 三、98 年上半年本市失業率達 5.7%，較去年同期(3.7%)上升 2%，失業人數較去年同期增加約 2 萬 4 千人。
- 四、98 年第 2 季底本市公司行號登記家數為 213,958 家，較 98 年第 1 季(213,730 家)增加 0.11%，較 97 年同期(217,938 家)減少 1.83%；資本總額為 9 兆 3,259 億元，較 98 年第 1 季(9 兆 3,170 億元)增加 0.10%，較 97 年同期(9 兆 3,175 億元)增加 0.09%。
- 五、98 年第 2 季本市公司行號總營業額為 3 兆 1,424 億元，較 97 年同期(3 兆 9,227 億元)減少 19.89%；累計上半年本市公司行號總營業額為 4 兆 6,469 億元，較 97 年同期(5 兆 9,900 億元)下跌 22.42%。
- 六、98 年第 2 季底本市工廠登記家數為 1,327 家，較 98 年第 1 季(1,340 家)減少 0.97%，較 97 年同期(1,439 家)減少 7.78%；另登記廠地面積為 898,713 平方公尺，較 98 年第 1 季(901,643 平方公尺)減少 0.32%，較 97 年同期(958,338 平方公尺)減少 6.22%。
- 七、98 年第 2 季本市僑外投資金額有 4.6 億美元，較 97 年同期(14.02 億美元)減少 67.19%；累計上半年本市僑外投資金額為 11.71 億美元，較 97 年同期(21.5 億美元)減少 45.53%。
- 八、98 年第 2 季核准於本市新設立之外商公司為 75 家，較 98 年第 1 季(36)家增加 108.33%，較去年同期(54 家)增加 38.89%，累計上半年本市新設立外商公司有 111 家，則較 97 年同期(112 家)減少 0.89%。