






20. 汽機車出入口面臨道路開口設計建築師簽證表

起造人	○○○		
建築地點	○○區○○段○小段○等○筆土地		
使用分區	○○區		
基地面積	○○m ²		
建築面積	○○m ²		
<p>法規名稱 / 頒布日期</p> <p>臺北市建築執照有關汽機車出入口面臨道路開口設計審查原則/99年12月15日修訂</p>	<p>檢討內容</p>	<p>附件</p>	
<p>(一) 建築基地臨接計畫道路側位於計畫道路路口 10 公尺範圍內，該建築物汽機車出入口應設於路口之最遠端 (詳圖例 1-1)；建築基地臨接計畫道路側位於計畫道路路口 10 公尺至 30 公尺範圍內，該建築物汽機車出入口應設於路口 10 公尺範圍外 (詳圖例 1-2)；建築基地臨接計畫道路側位於計畫道路路口 30 公尺範圍外者，應依「臺北市土地使用分區管制規則」第八十六條之一規定辦理 (詳圖例 1-3)。</p>  <p>圖例 1-1 汽機車出入口應設於路口之最遠端</p>  <p>圖例 1-2 汽機車出入口應設於路口 10 公尺範圍外</p>  <p>圖例 1-3 汽機車出入口應設於路口 30 公尺範圍外</p>	<p><input type="checkbox"/> 建築基地臨接計畫道路側位於計畫道路路口 10 公尺範圍內，建築物汽機車出入口已設於路口之最遠端。</p> <p><input type="checkbox"/> 建築基地臨接計畫道路側位於計畫道路路口 10 公尺至 30 公尺範圍內，建築物汽機車出入口已設於路口 10 公尺範圍外。</p> <p><input type="checkbox"/> 建築基地臨接計畫道路側位於計畫道路路口 30 公尺範圍外者，依「臺北市土地使用分區管制規則」第八十六條之一規定辦理。</p>	<p><input type="checkbox"/> 圖說</p>	

<p>(二) 建築基地各側臨接計畫道路僅能分別設置一處汽機車出入口，但因實際用途需要，須於同側設置二處（或以上）汽機車出入口者，則該等汽機車出入口之淨距離均應分別大於 30 公尺，並符合「臺北市土地使用分區管制規則」第八十六條之一規定（詳圖例 2）。</p>  <p>圖例 2 二車道出入口淨距離應大於或等於 30 公尺</p>	<p><input type="checkbox"/> 基地臨接 1 條計畫道路（單選）：</p> <p><input type="checkbox"/> ____ 計畫道路側僅設置一處汽機車出入口。</p> <p><input type="checkbox"/> ____ 計畫道路同側設置 ____ 處（2 處以上）汽機車出入口，該側之出入口之淨距離分別為 ____ 公尺 $\geq 30m$，且經檢討符合「臺北市土地使用分區管制規則」第八十六條之一規定。</p> <p><input type="checkbox"/> 基地臨接 ____ 條 ≥ 2 條計畫道路（可複選）：</p> <p><input type="checkbox"/> 各側計畫道路僅設置一處汽機車出入口。</p> <p><input type="checkbox"/> ____ 計畫道路側僅設置一處汽機車出入口。</p> <p><input type="checkbox"/> ____ 計畫道路同側設置 ____ 處（2 處以上）汽機車出入口，該側之出入口之淨距離分別為 ____ 公尺 $\geq 30m$，且經檢討符合「臺北市土地使用分區管制規則」第八十六條之一規定。</p>	<p><input type="checkbox"/> 圖說</p>
<p>(三) 汽車停車位未達五〇輛，開口寬度應小於四.五公尺；汽車停車位五〇輛以上，開口寬度小於六.五公尺。</p>	<p><input type="checkbox"/> 本案設置汽車停車位 ____ 輛 < 50 輛，開口寬度 ____ 公尺 ≤ 4.5 公尺。</p> <p><input type="checkbox"/> 本案設置汽車停車位 ____ 輛 ≥ 50 輛，開口寬度 ____ 公尺 ≤ 6.5 公尺。</p>	<p><input type="checkbox"/> 圖說</p>
<p>(四) 經本市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過之案件，或經本市都市更新審議委員會審議通過之案件，應依審議決議及核備圖說辦理。</p>	<p><input type="checkbox"/> 本案屬都審或都更審議通過之案件，核備函文為 _____，開口設計與審議決議及核備圖說內容相符。</p>	<p><input type="checkbox"/> 都審或都更圖說及核函</p>
<p>以上法規檢討內容：經本人確認符合並簽証負責，如有虛偽不實或筆誤，願負相關法律責任。</p>		

設計建築師簽章：



簽名

視個案情形，得由申請人配合調整綜理表內容