

卷二、住民篇

第三章 宗族

第三章 宗族

第一節 高姓宗族

高姓族人在安溪大坪時，其22(佛字輩)、23(積字輩)兩世就形成上5佛下8積共13房，其中上派長房佛安、次房佛養、3房佛成、4房佛福、5房佛信。下派長房積傳、次房積良、3房積淵、4房積祥、5房積賢、6房積成、7房積雄、8房積和(註52)。其中，除下派2、5、7房之外，其餘派下均先後渡航來臺(註53)。

高姓族人為文山地區各地拓墾的主力，主要以旻字輩(30世)、培字輩(31世)、鍾字輩(32世)3世為主。以漢人最早進入的萬盛庄而言，高培燾、高培炎於乾隆初年開闢竹圍內，高旻節、高培緣開闢書房子一帶，高旻顯、顏子富開闢梘尾一帶，高有禹、高志朝、高鍾涉等人開闢溪子口(註54)。以內湖庄而言，高阿泉開闢阿泉坑，高培(疑漏一字)、高鍾將開闢埤腹，高培全開闢頭廷溪，高旻臣等開闢下崙尾，高標印等開闢魚衡子，高太山等開闢石壁坑(註55)。

高姓原與張、林族人聚居景美，嘉道年間，臺北地區因移民不斷入墾，人口漸趨飽和，3姓之間漸生嫌隙，而拮据各自分立。林姓在萬隆一帶，張姓往木柵發展，高姓留在景美，並各自建立自己的集應廟。

就實際情形而言，三姓分道揚鑣也是勢所必然。在嘉道之際，由於社會經濟的發展，高氏族人一方面各房人口漸多，一方面經濟上也比較寬裕，於是高佛成(上派3房)、高佛福(上派4房)、高積傳(下派長房)、高積淵(下派3房)、高積傳(下派4房)等5房開始祭祀己房的始祖，即由祭拜大宗始祖而逐漸轉向祭拜小宗始祖。一開始是同房派下較有財力的房親倡議，釀金創置祭祀基金，以為祀典之資。每年農曆11月初，在輪值房親家中舉行祭祀。至光緒年間，遂紛紛建築各房宗祠(註56)。值得注意的是，上派4房派下的高貽椒(高培啟)，墾闢內湖、萬盛、興福各庄，子孫賢達，後來成立崇奉高貽椒的六合祖祠(註57)，使高氏的宗族組織更向下發展。高姓宗族中，住木柵頭廷里的高家齊，年收4千租，為木柵有名富豪(註58)。清代高姓有高選鋒中了舉人，日治時期有高金生、高標螺、高敦仁、高派蚶等，皆為地方領袖人物。戰後高墀貢曾擔任臺北縣議員，指南宮董事長高忠信曾擔任國大代表、立法委員，高挺深編輯多本高氏族譜，對地方文史貢獻不少。

註52.高挺深編，《安平高氏族譜誌略》，頁52、53。

註53.同上書，頁6。

註54.臺北縣文獻委員會編纂，《臺北縣志》，卷5，〈開闢志〉，頁35。

註55.同前書，頁42。

註56.高挺深編，《安平高氏族譜誌略》，頁7-15。

註57.同上書，頁16。

-Top-

第二節 張姓宗族

張姓族人在安溪大平之始祖為滿進公，傳至第11世，以真養、添保、添壽3人，分為長、2、3房，來臺各房分為長房長(元忠)、2房長(元質、元美)、2房2(元順)、2房3(元貞)、3房1(元正)、3房2(元立)、3房3(元思)等8房之後裔(註59)。真養之子秉直，添保長子成輔、次子陽輔、3子資輔。成輔之3子元質、4子元美，其派下分布木柵，稱為2房長。秉直之子元忠，其派下在木柵，稱為長房長(註60)。張氏族人來木柵之初祖，以20世啟字輩和21世光字輩為主。其安溪大坪路下祖厝分布木柵居地情形如後：(一)路下塗村厝(木柵街)。(二)路下橫箱尾厝(木柵街猴山坑)。(三)路下南山厝(木柵街)。(四)路下樓仔厝(木柵街)。(五)路下坑仔頭厝(下崙尾)。(六)路下嶺兜厝(木柵街、待老坑、下崙尾)。(七)路下新厝脚厝(新厝)。(八)路下山仔崙厝(木柵街、貓空)(註61)。

木柵張姓中，最有名的是張李成，又叫張達斌，中法之役組義勇赴淡水抗法有功，又奉命撫「番」，受封斗六門都司(註62)。張德明曾任張李成之參謀長，後擔任木柵總理。日治時期任深坑庄長，並設立文山茶業公司。德明子張福堂久任深坑庄長，種茶40甲，對振興地方產業有很大貢獻(註63)。張迺妙為將安溪鐵觀音帶來木柵之第1人。此外，張迺扁為地方頭人(鄉耆之類)，其子張水龍在日治時期為國語學校第1屆畢業，與日人河野猛共同創立內湖公學校，對地方教育貢獻很大。張水龍長子張傳生畢業臺北醫學專門學校，任醫生。次子張乾生畢業臺北第二師範，任教師、深坑庄役場總務課長，戰後任木柵鄉長、臺北縣議員、臨時市議會議員。張水龍之姪張初生，曾任深坑庄役場總務課長及深坑庄協議會員(註64)。張榮森擔任木柵鄉長及木柵區長，張拔川及張炎虎曾任木柵鄉代會主席，張元成更連任多屆市議員，可見張姓宗族在地方政壇確有其不可忽視之影響。

註59.陳正明，〈清季福建安溪大坪高張林三姓族人移墾台北之研究〉，頁109。蔣秀純，〈木柵區耆老座談會紀錄〉，《臺北文獻》，直字第73期(民國74年9月)，頁19。

註60.張榮森，《木柵柿子腳張氏族譜》(臺北市：張榮森自印，民國76年12月)，頁86、87。

註61.同前書，頁62。蔣秀純，〈耆老個別訪問記之一〉，《臺北文獻》，直字第73期(民國74年9月)，頁25。

註62.《臺北縣志》，〈人物志〉，頁18。

註63.詹瑋採訪，〈張昭雄訪問紀錄〉，民國87年12月3日。

註64.詹瑋採訪，〈張乾生訪問紀錄〉，民國88年7月15日。

-Top-

第三節 陳姓宗族

陳姓宗族在文山區分布較散，最早於雍正、乾隆年間來到景美，約與林姓宗族同時，在三塊厝開墾。部分族人在秀朗社前(今師大分部)向秀朗社租地耕種。有一支陳姓族人來自安溪歸善鄉依仁里，於乾隆年間自閩來臺，到十五份開墾。來臺祖生輝公生3子，大房禎(經)十五份發展(今景美興隆路靜心中小學對面至山邊的平地)，2房敬(情)則至深坑發展，後代為深坑抗日領袖陳秋菊、陳捷陞。另一部分陳氏族人來自安溪感化里後溪，在景美女中附近發展，來臺祖陳志抱(乃取)(註65)為開墾深坑阿柔地

區的10股之一。乾隆30年(1765)，陳文選、賴士滿合本向雷朗社番業戶君孝仔給得山林一所，址在待老坑(註66)，可見陳氏族人已過溪至老泉里發展。日治時期，陳彞斯擔任深坑庄會計役(註67)，戰後，陳牛啤曾擔任木柵農會理事長。木柵的大夫廟和陳姓族人也有相當的關係。

註65. 陳石編，《陳氏族譜》(臺北市：編者自印，民80年)，頁15、87。

註66.《台灣總督府公文類纂》，明治42年，永久保存，第52卷，第8門財務，第15類土地，第17項，開墾地一筆限調書，編號421~1。

註67.大久保源吾編，《昭和7年臺灣街庄職員錄》(全島街庄區職員錄發行所，昭和7年8月印行)，頁20。

-Top-

第四節 許姓宗族

許氏家族入墾文山地區甚早，主要有三大支派，最早為晉江田寮派下許宗關、宗珪、宗琴於乾隆11年(1746)開發木柵坡內坑地區。次為安溪西庚派下許標重、標性於乾隆54年(1789)開發景美十五份地區耙形附近(約今興隆路2段，興隆市場後方一帶)。另有一支西庚派下族人於乾隆末年，入墾抱子腳(現木柵捷運萬芳社區站附近)，但人數較少。坡內坑許氏族人在地方行政與農會系統均曾任重要職位。許友貢曾任日治時期深坑內坑區第4任區長，庄協議會員。許友貢子許成重曾任深坑庄助役、深坑鄉長、木柵鄉長、台北縣農會副總幹事(註68)，許演隆也擔任木柵農會總幹事多年，對推廣地方農業很有貢獻。

註68. 林能士總纂，《深坑鄉志》，(深坑鄉公所，民86年10月)，頁585~586。

-Top-

第五節 鄭姓宗族

鄭氏族人原籍福建泉州府安溪縣積德鄉崇信里碧水社斗後厝，其始祖鄭威公住光州固始縣，後遷至閩，至第8世鄭守義(註69)。其派下成為今日文山地區鄭氏之祖。據傳第11世鄭可杉時，約於雍正末、乾隆初時攜4子來十一命開墾，後可杉回大陸，3子必堪、必臣、必時留台繼續墾拓，另一子必覺亦回大陸。必臣、必時開墾新興莊十一命與小坑地區，開墾就緒必時移墾大安庄何厝庄(註70)。另有一支鄭氏族人，以必提、必駝為主，開墾馬明潭。《台北縣志》記載「馬明潭條：乾隆8年(1743)，泉州人鄭可推開闢(註71)。」實則鄭可推於康熙己丑(康熙48，1709)年在家鄉安溪去世，其3子必提、必駝、必慥來馬明潭發展，後來均葬於馬明潭，可見應是必提、必駝開墾馬明潭(註72)。臺灣總督府檔案中，有一份乾隆13年(1748)廖氏兄弟將馬明潭土地賣與鄭必提、鄭必陶之契約可為證明(註73)。

《臺北縣志》中記載，鄭守義等開墾十一命，鄭士吟等開闢灰窰坑、鄭楚興等開墾大竹林，鄭楚粒等開墾番子公館，其開墾時間約在乾隆8年(1743)至乾隆12年(1747)(註74)，前已言之，鄭守義為其共同始祖，並未來臺。其中值得注意的是一段記載：「番子公館條：乾隆12年(1747)，泉州人張文旭、鄭楚粒向當地番社承購耕墾，地當番界為番漢交易之所(註75)。」如此段記載屬實，該番社應就是在今政大附近的霧裡薛社。此外，傳說貓空一帶原屬鄭氏族人所有，後因與張氏族人發生糾紛，鄭氏族人方退出貓空(註76)。對照此項記載，番子公館等地，當初原為鄭、張兩姓合墾，而今全屬張姓之情形，似又有些偶合。鄭克鐵、克鉞兄弟開墾今打鐵寮一帶，克鉞之孫創鄭再居祭祀公業(註77)。鄭氏一族之祭祀公業在木柵地區有鄭五常、鄭少棋、鄭碌、鄭提、鄭良卿、鄭再居、鄭番婆、鄭若源、鄭守義、鄭可推、鄭溪、鄭必陶(註78)，其中鄭守義為祖嘗(註79)。鄭姓宗族中住坡內坑的鄭仔角盛(本名鄭火盛)年收4千租，為木柵有名富豪(註80)。

註69.不著撰人，《木柵馬明潭鄭氏族譜暨家規條例法》，頁9、4

註70.詹璋採訪〈鄭明添訪問紀錄〉，民國87年8月18日

註71.不著撰人《木柵馬明潭鄭氏族譜暨家規條例法》，頁42

註72.不著撰人《木柵馬明潭鄭氏族譜暨家規條例法》，頁29-32

註73.劉澤民，《臺灣總督府檔案平埔族關係文獻選輯續篇》上冊，國史館臺灣文獻館出版，頁189

註74.《臺北縣志》，卷五，〈開闢志〉，頁41、42

註75.《臺北縣志》，卷五，〈開闢志〉，頁42

註76.詹璋採訪〈鄭明添訪問紀錄〉，民國87年8月18日

註77.詹璋採訪〈鄭明哲訪問紀錄〉，民國87年8月18日

註78.《臺北市志》，卷四，〈社會志、氏族篇〉，頁258

註79.《〈全立借銀字人鄭守義公嘗〉光緒14年10月》古契，鄭天賜先生收藏

註80.臺北市文獻委員會，《臺北文獻》直字73期，〈木柵地名沿革〉，頁99

-Top-

第六節 劉姓宗族

劉氏族人原籍福建泉州府安溪縣還一里金田鄉鵬嶺坊珊屏飽小門厝。劉秉洲與弟秉霖、秉經、秉盛。於乾隆15年(1750)乘小舟由藍溪經泉州府城至晉江口，登帆船渡海來到台灣北部淡水港，經淡水河而至新店溪，於景尾溪仔口登陸，到十五份定居(註81)。根據《臺北縣志》十五份庄開墾事蹟如下：「乾隆中葉，安溪積德鄉人蘇興存、高貽椒、林家修、...珊屏鄉人劉世棠等十五股所闢而得名(註82)。」

劉氏兄弟4人合力、開墾荒地，待生活上稍許改善，返鄉接父母來臺奉養，因父親世棠身已致病，不久便去世。待父喪事情處理完，接母(稱世棠媽)來臺(1769)。世棠媽來臺後，見大坪林地區荒地可以開墾，率秉洲(長子已過世)子、秉經(三子)、秉盛(五子)，過溪開墾。經兄弟、叔姪協力終使劉氏一族成為開闢新店地區之主要姓氏族群(註83)。秉霖這房留在十五份地區繼續開墾並留有一座「福泰厝」古宅(註84)。劉氏族人將景美地區部分土地登記為祭祀公業名下，有祭祀公業劉毅齋、祭祀公業劉肇蓮、祭祀公業劉同記、祭祀公業劉秉盛、祭祀公業劉德安等(註85)。

註81.劉金士公(利記)大宗譜，祭祀公業劉利記管理委員會，頁138、139

註82.《臺北縣志》，卷5，〈開闢志〉，頁35

註83.陳麗慧採訪〈劉茂文訪問紀錄〉，民國86年8月18日

註84.夏盛禮，《咱兜在14張》，臺北，街頭巷尾文史紀錄工作室，2003，頁40

註85.陳麗慧採訪〈劉茂文訪問紀錄〉，民國86年8月18日

-Top-

第七節 林姓宗族

林姓宗族主要分布景美萬隆至公館一帶。林姓族人於雍正、乾隆年間與陳、周二姓至景美三塊厝一帶開墾。至乾隆初年，林氏二祖後裔與高、張二氏由淡水到溪仔口開墾(註86)。之後，林姓宗族拓墾至番婆厝、溪洲、公館一帶。林姓族人中有林新起開闢萬盛庄之番婆厝與三塊厝，也有林家修與他姓族人共墾十五份(註87)。安溪柏葉派下居大坪路下第16世林孫衍，兄弟四人，於乾隆中期來臺，開墾文山堡內湖庄中崙仔，起造屋宇，創業垂統(註88)。此外在木柵坡內坑，林恩澤較許氏族人更早向番業戶請墾(註89)。林氏族人在清代曾有林玉輝擔任拳山保鄉長，林為學擔任保長(註90)。道光28年(1848)豎立於林口山(拳山)北側的「有夷之行碑」，其中捐款者有許多是林姓族人，其中以業戶林安邦捐銀450元為最多，可見林氏族人在此地的勢力。林姓族人在清代出了著名儒生林永興，在景美設帳授徒，曾因抗法敘五品軍功，日治初期，因涉及抗日事被羈。林永興子林佛國留日，返國後擔任臺灣日日新報編輯、臺北州協議會員，出資景美養豚購買販賣利用組合，又提供土地協助設立臺北製壤會社，提供鄉里就業機會，戰後擔任縣議員，及臺北縣文獻會副主任委員。林黃鐘在景美開設石鐘醫院，戰後擔任首屆深坑鄉長、首任景美鎮長。林永生擔任新店庄庄長，戰後擔任首屆是美鎮代表會主席，對地方均有不少貢獻。

文山地區各宗族祭祀公業資之列表如下：

表2-3-1 文山地區各宗族祭祀公業一覽表

許姓宗族	乾隆初年	祭祀公業許太嶽、祭祀公業許彙、祭祀公業許三合記 祭祀公業許合、祭祀公業許標重、祭祀公業許標性 祭祀公業許忠佐、祭祀公業許四美
劉姓宗族	乾隆初年	祭祀公業劉肇蓮、祭祀公業劉秉盛、祭祀公業劉毅齋 祭祀公業劉同記、祭祀公業劉德安、祭祀公業劉英貴 祭祀公業劉訓記、祭祀公業劉明公
陳姓宗族	乾隆初年	祭祀公業陳海賢、祭祀公業陳坤全、祭祀公業陳合記 祭祀公業陳七房、祭祀公業陳八房

依《臺北市志》(卷四社會志氏族篇)，臺北市文獻委員會編印，民國77年8月出版，整理編纂。

註86.劉光明，〈景美家族聚落的形成與變遷〉，臺灣科技大學工程技術研究所建築設計學程碩士論文，民87年6月，頁22。

註87.《台北縣志》，卷五，〈開闢志〉，頁35。

註88.林興旺編，《柏葉派渡臺延保公派下林家祖譜》，昭和13年出版。央圖臺分，微捲編號1211005。

註89.〈乾隆30年立給山批字〉

註90.《淡新檔案》，第3冊，第1編，行政，民政類，保甲，12403-49。【清冊】〈同治13年分淡屬各庄人丁戶口清冊稿〉，淡新檔案校註出版編輯委員會編輯，《淡新檔案》(臺北市：國立臺灣大學，民國84年10月)，頁346。

-Top-

點閱: 11658 資料更新: 2013/6/3 11:56 資料檢視: 2016/1/8 10:32

資料維護: 臺北市文山區公所

回頁首 回上一頁