中華民國113年

2024

臺北市工務統計年報

THE TAIPEI CITY STATISTICAL YEARBOOK OF PUBLIC WORKS

臺北市政府工務局 編製
Public Works Department, Taipei City Government

中華民國 114 年 5 月
May 2025

編 輯 說 明

一、本年報編製目的主要為彙整提供臺北市工務統計資料，其電子書置於臺北市政府工務局網站(https://pwd.gov.taipei)，大部分資料亦納入「臺北市工務統計資料查詢系統」，刊後最新資料以該查詢系統公布為主。

二、本年報資料來源係依據本局所屬各工程處造送之統計報表，以及本局相關書刊、調查報告等予以蒐集、彙整編纂。

三、統計資料時期：各表所稱「年」係指全年；「年底」係指該年 12 月底；「年度」係指會計年度，88 年度(含)以前為上年 7 月 1 日起至該年 6 月 30 日止、88 年下半年及 89 年度為 88 年 7 月 1 日至 89 年底、90 年度(含)以後為該年 1 月 1 日起至該年 12 月 31 日止。

四、度量衡單位原則上採用公制。金額部分均指新臺幣。各表所用符號意義：「--」表示數值無意義；「…」表示數值尚未發布；「-」表示無數值或數值無統計；「0」表示數值不及半單位；「r」表示修正數。如需另外說明者，則於表下附註說明。

Explanatory Note

1. The main purpose of the publication is to provide a summary of public works statistics of Taipei City. The e-book is available on the website of Public Works Department, Taipei City Government (https://pwd.gov.taipei). Most of the data are also included in the Taipei Public Works Statistics Inquiry System, please visit the website for the most up-to-date information.

2. All data contained in the publication are provided by the offices of Public Works Department, in the forms of statistical reports. Additionally, some data are sourced from other periodicals.

3. The word “year” refers to the entire year. “End of the year” refers to the period until the end of the December of that year. Prior to 1999, the “Fiscal year” began on July 1 of the previous year and ended on June 30 of the following year. The last half of 1999 and 2000 refers to the period between July 1 of 1999 and December 31 of 2000. From 2001, the fiscal year starts on January 1 and ends on December 31.

4. The measurement units are in principle based on the metric system. Monetary figures are denoted in New Taiwan Dollars. The symbols used in the tables are described as follows: “- -” means meaningless, “...” means not yet published, “ - ” means zero or not available, “ 0 ” means less than a half unit, “ r ” means revised figure. The footnotes below tables provide the explanations for the specific figures in tables if necessary.

目　　次

CONTENTS

三、 專載 Special Report

工務局暨所屬各處現有職員人數結構

113年底



資料來源：本局人事室

工務局暨所屬各處預算規模



資料來源：本局會計室
說　　明：(　)為本局預算占臺北市地方總預算之比率

一般道路路面及人行道更新面積



資料來源：新建工程處、水利工程處

雨水抽水站分布

113年底



資料來源：水利工程處

已開闢公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、綠形公園、河濱公園面積



資料來源：公園路燈工程管理處

路燈盞數



資料來源：公園路燈工程管理處

污水下水道用戶接管情形



資料來源：衛生下水道工程處

登山步道分布

113年底



資料來源：大地工程處

第 一 篇

民國 113 年重要工作成果與未來展望

2024 Important Work Results and Future Prospects

民國113年重要工作成果與未來展望

一、工務行政

(一)組織概況

臺北市政府工務局隸屬於臺北市政府，為本府一級機關；置局長1人、副局長2人、總工程司1人、主任秘書1人，下設5科2中心2室、會計室、統計室、人事室及政風室，預算員額266人；另設新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處及大地工程處，組織架構圖如下：



(二)業務職掌

局本部包含局長、副局長、總工程司、主任秘書、專門委員、副總工程司、視察、專員、秘書、科員、辦事員、技工及工友等。各單位職掌如下：

1. 土木建築科：本市道路橋梁及相關設施等工程規劃業務，綜合企劃及工程相關法規之制（訂）定、修正，道路、橋梁、隧道與公共建築等相關工程之監辦及督導考核。
2. 水利科：辦理本局災害防救綜合業務、水利工程處與衛生下水道工程處之查核金額以上工程之監辦作業及所轄廠站營運督導管理作業、主管下水道及纜線附掛法規修訂與核釋、專案執行及交辦事項等綜合業務及其他有關事項。
3. 公園大地科：公園、路燈與山坡地水土保持等相關工程業務之規劃及督導，本市舉辦公共工程拆遷補償相關法規之制（訂）定、修正等業務。
4. 採購管理科：有關本府採購法規及採購契約、投標須知等招標文件範本之訂定、修訂、疑義釋示、諮詢及契約協助審查與教育訓練，本府採購稽核之事務及廠商檢舉、民意關切及媒體報導等採購案之處理，本府各一級機關查核金額以上採購案之監辦業務，本府各機關採購內部控制之稽查作業，本府公共工程督導會報之採購稽核幕僚業務，本府工程專家諮詢服務團業務。

5.品管及職安科：辦理本府公共工程施工之查核、本局工程材料試驗及其他有關事項。

6.道路挖掘管理中心：辦理本市道路挖掘暨路面修復工程之規劃、設計與施工管理、管線機關（構）管線與附屬設施物之施工管理，管線圖資資料庫建置更新管理維護業務及臺北市道路基金統籌運用辦理路面修復相關工程規劃等事項。

7.聯合採購發包中心：代辦公共工程、勞務、財物採購之招標、決標程序與採購之研議、核准、監辦、督導、諮詢等事項及本府各機關採購人員之採購專業實習訓練。

8.資訊室：研擬年度資訊推展計畫、資訊管理、電腦設備購置、電腦軟硬體維護、電腦教育訓練、本局所屬處資訊設施維護管理之督導、本局所屬各處資訊業務之督導及其他有關事項。

9.秘書室：辦理負責研考、文書、事務、出納及其他有關事項。

10.會計室：辦理本局及督導所屬工程處預算、會計業務。

11.統計室：依法辦理統計及其他有關事項。

12.人事室：辦理人員任免遷調、考核獎懲、差勤管理、員工訓練、待遇福利、退休撫卹及其他有關事項。

13.政風室：負責政風法令之擬訂、政風法令之宣導、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項、政風興革建議、政風考核獎懲建議、公務機密維護及其他有關政風事項。

本局所屬機關職掌如下：

1.新建工程處：辦理新建道路及道路養護、橋梁、廣場及市有建築物工程之規劃、勘測、設計、施工及研究規劃設計、改善等工作。

2.水利工程處：全市河川及雨水下水道、抽水站等公共設施之興建、管理與維護，包括所有河濱高灘地（河濱公園）之管理。

3.公園路燈工程管理處：掌理臺北市公園、綠地、廣場、行道樹、遊樂設施及路燈等之規劃、設計施工與管理維護，以及花木培植事宜。

4.衛生下水道工程處：掌理大臺北地區污水下水道之規劃、設計、施工、維護、營運管理及污水處理廠設施之操作、管理、水質檢驗、分析等事項。

5.大地工程處：本市山坡地安全管理及災害復舊，產業道路與登山步道闢建維護，森林與保安林調查開發利用，山坡地野溪、山溝、土石流潛勢溪流治理規劃，農村新風貌調查規劃，山坡地開發利用與違法之取締。

(三)員工人數

民國113年底本局及所屬工程處現有員工3,317人，其中職員1,145人，駕駛、技工、工友1,729人，為維護設施安全，置駐衛警74人，另為適應短期或特定工作，奉准約聘僱320人，臨時人員49人。現有職員1,145人中，大學以上畢業者占91.6%，50歲以下者占70.5%，男性占60.3%、女性占39.7%。

(四)預、決算執行

本局暨所屬機關單位預算，係依年度施政綱要擬定施行計畫，並根據施政要領，參酌業務需要估計所需經費。對於各項經費之收支執行，則係按照分配預算，配合工作計畫進度覈實支用。

1.113年度預算

113 年度臺北市地方總預算數為 2,049 億 8,209 萬元，較 112 年度增加 6.94%。本局全年度預算數 206 億 1,905 萬元，較 112 年度增加 23.47%，占臺北市地方總預算 10.06%，其中，局本部 14 億 192 萬元(占本局全年預算 6.80%)，所屬各工程處分別為水利處 35 億 2,333 萬元(占 17.09%)；新工處 76 億 2,855 萬元(占 37.00%)；公園處 35 億 8,047 萬元(占 17.36%)；衛工處 33 億 7,036 萬元(占 16.35%)；大地處 11 億 1,441 萬元(占 5.40%)。

2.114年度預算

114 年度臺北市地方總預算數為 2,021 億 1,779 萬元，較 113 年度減少 1.40%。本局全年度預算數 215 億 6,565 萬元，較 113 年度增加 4.59%，占臺北市地方總預算 10.67%，其中，局本部 15 億 9,646 萬元(占本局全年預算 7.40%)，所屬各工程處分別為水利處 42 億 9,696 萬元(占 19.93%)；新工處 65 億 5,121 萬元(占 30.38%)；公園處 38 億 6,460 萬元(占 17.92%)；衛工處 41 億 1,692 萬元(占 19.09%)；大地處 11 億 3,950 萬元(占 5.28%)。

3.特別預算執行

自 61 年度起迄 96 年度止，本局特別預算工程計有 25 大項(詳如表 40)，由新工處、水利處代辦施工，至 96 年底已全部執行完竣，113 年度本局無編列特別預算工程。

二、道路、橋梁工程

(一)道路交通系統工作重點

1. 改善市區主要幹道，增進道路運輸效率，提升服務品質。
2. 打通巷道瓶頸，提升市區道路、人行道維護品質，美化市容觀瞻，提升居民生活品質。
3. 繼續推動共同管道系統建設，建立優質維修及管理路網，減少路面開挖，提升道路使用效率。
4. 改善老舊橋梁之結構及景觀照明，提升行車舒適安全及美觀。

(二)113 年工程執行情形

1. 道路完工工程

   (1)道路拓寬工程完工計1項，長455公尺，面積3,265平方公尺。

   (2)道路改善工程完工計5項，長4萬5,411公尺，面積26萬326平方公尺。

2. 橋梁完工工程

   橋梁新建工程完工計1項，南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程主橋寬8-25公尺，長173公尺，鋪設人行道面積830平方公尺。

(三)規劃籌辦中重大工程

1. 中正橋改建工程

   中正橋為臺北市與新北市間的重要交通孔道，汽機車交通流量大，因同時面臨防洪高程不足、橋梁老舊、耐震與耐洪能力不足及交通動線不良等問題，經可行性評估結果以原橋址全橋改建方案最佳。惟 103 年期間因民眾陳請應保存舊橋，經 104 年 3 月 17 日文化資產審議委員會第 67 次會議，將中正橋登錄為本市歷史建物，並經 idea Taipei 創意提案評選採「舊橋恢復成原貌」及「原址旁新建新橋」之方案進行改建。新橋具備足夠耐震及防洪能力，並改善長期汽機車動線交織行車安全問題，增進交通順暢，以及拆除重慶南路高架橋並鋪設平面道路，提供舒適便捷的交通；另舊橋改建後亦具備舒適優質之景觀遊憩空間供行人及自行車使用，提升雙北城市綠色運具交通的便利性及形塑重現歷史建築川端橋的地景特色。本工程於 108 年 5 月 6 日啟動施工作業，並於 109 年春節期間完成重慶南路 3 段高架橋拆除作業，預計 114 年 11 月 17 日完工。

2. 常德街人行地下道連通工程

   常德街東側地下道於 95 年 6 月竣工，主要功能為提供行人安全穿越中山南路。街廓西側捷運臺大醫院站於 87 年 12 月啟用，捷運乘客下車後需至地面層經由人行道，方能銜接常德街東側地下道，大幅降低民眾使用意願。爰本府「西區門戶計畫東段重要節點人行串聯規劃」推辦本工程以提升車站、地下道人流動線串聯可及性。本工程於常德街下方設置地下連通道，銜接捷運臺大醫院站 2 號出口及中山常德地下道，新設連通道長 195 公尺、寬 6-7 公尺、高 4 公尺。藉由公共建設跨域加值，建置人本友善公共通行空間環境，擴大市民便利生活圈，促使大眾運輸系統更易以步行方式銜接機關、醫療院所、運動中心、公園等，達成發展永續城市之綠色交通目標，提升既有道路品質及設施使用效能，營造整體舒適之用路環境。本工程於 110 年 5 月 31 日開工，113 年 2 月 16 日竣工。

3. 國家生技園區聯外交通工程

本工程係改善中研院國家生技研究園區完工後，周邊交通壅塞問題及進出園區之交通動線，預計興建長 824 公尺道路（含長 716 公尺單孔雙向隧道）連接園區（研究院 1 段 130 巷）與忠孝東路 7 段，以提供便捷之交通動線，有助紓解園區營運後衍生周邊道路交通負荷，並可有效串聯南港生技產業廊帶；另考量該計畫道路可為公眾通行使用之附加價值，一併拓寬園區北側銜接研究院路一段之既有四分溪防汛道路，增加行車舒適性，洪汛期間亦可當南深橋封閉時之替代道路。本工程於 111 年 2 月 25 日開工，預計 114 年 9 月 14 日完工。

4. 民權大橋跨河段上部結構改建統包工程

民權大橋為連繫臺北市松山區與內湖區之重要交通要道，於民國 68 年開工、71 年完工通車，橋齡約 43 年。本橋係屬預力混凝土橋，跨河段中間跨採外懸鉸接設計，因結構形式、載重、溫度、預力鬆弛及混凝土乾縮、潛變等因素，造成該鉸點橋面版懸垂變位，委託國立臺北科技大學辦理「民權大橋改善工程可行性評估」，檢測後發現鋼鍵錨錠預力損失，本府於 109 年 1 月 14 日、2 月 21 日召會研商，為確保公共安全，決議辦理跨河段上部結構（既有橋墩 P5-P8，長度 215 公尺、橋面寬度 26.5 公尺）拆除，並採鋼箱梁改建以降低橋梁自重。本案為降低施工期間造成之交通衝擊，將於拆除改建前，於本橋北側新建寬度 23.1 公尺之改道便橋，並設置交維設施引導車輛改道，完成上構拆除改建後，為利資源再利用，將活化改道便橋為自行車景觀橋，提供民眾更完善之行人及自行車網。本工程已於 110 年 4 月 26 日完成統包工程決標，同年 10 月 29 日完成第 1 階段(新建改道便橋)，111 年 12 月 16 日完成第 2 階段(主橋拆除及改建)，113 年 10 月 23 日完成第 3 階段（便橋拆除及新建景觀橋）細部設計作業，本工程於 110 年 11 月 1 日現場施工開工，預計 115 年 2 月完工。

5. 南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程

本府自 104 年開始推動「東區門戶計畫」，期以南港車站作為東區門戶之核心，建構友善的都市與街道活動互聯網絡。透過立體連通平台作為空橋及地面層活動之轉介，將沿街商業空間或市民休憩空間進行整體經管規劃，以立體連通平臺串聯地面層與空橋之活動，作為綠廊生態延伸之轉換；街道導入低衝擊開發產生適洪及城市降溫效益，創造都市可休憩及停等的綠蔭空間，提供舒適與豐富的人行步道，提升市民大道北側住宅區橫向串聯至南側自然山系之活動契機。

本計畫新建立體連通平臺跨距 80 公尺、長 95 公尺、橋上淨寬 4.5 公尺、淨高 8.1 公尺，銜接臺北流行音樂中心南基地、世界明珠及 City link。本工程於 111 年 1 月 17 日開工，113 年 8 月 2 日完工。

6. 跨越大坑溪自行車道興建工程

本工程於大坑溪與基隆河匯流口增設一座獨立橋，並改善本市南港端串聯至新北市汐止端自行車道通行環境，供市民及自行車雙向通行使用。本工程完成後可串聯新北市及基隆市既有自行車道，並鼓勵市民使用綠色運具，以改善地區居住環境，提升市民生活品質。本工程於112年10月11日開工，預計114年4月12日完工。

7. 辛亥高架橋耐震補強改善工程

本工程於112年11月15日開工，原預計113年8月11日完工，目前刻正辦理工期展延。

8.賡續推動共同管道系統建設，減少道路挖掘

臺北市區道路常年受地下維生管線之維修、擴充而挖補不斷，近年來則受政府開放固網政策及資訊網路之普及化需求，開挖道路而埋設是項纜線情況自是層出不窮，故衍生交通不便、空氣及噪音污染的環境衝擊；另中央為提升城鄉生活品質，統合公共設施管線配置，加強道路管理，經濟的使用地下空間，增加管線使用壽命，節省營運成本，特制定共同管道法，頒布全國實施，極力推動共同管道建設。目前設計及施工中之共同管道工程如下：

(1)設計中之共同管道工程合計2案

a.捷運環狀線東環段共同管道。

b.捷運環狀線北環段及南環段共同管道。

(2)施工中之共同管道工程合計2案

a.捷運信義線東延段共同管道工程。

b.捷運萬大線(第1期)LG01~LG04間共同管道工程。

(四)未來展望

1.113年持續辦理中正橋改建工程、國家生技園區聯外交通工程、民權大橋跨河段上部結構改建統包工程、跨越大坑溪自行車道興建工程、辛亥高架橋耐震補強改善工程等事項。

2.國際化的臺北，將來面對的是全世界一流城市的競爭，而城市的道路系統則猶如人體之血脈，一個都市若無充足、暢通、完整的道路系統，將會阻礙都市長遠發展，本府工務局基於為市民服務，為城市創新之使命，除積極建構本市道路系統外，亦基於人本交通理念，並考量人行安全及形塑韌性城市來辦理公共工程建設，以提升生活品質並符合市民對交通便捷及友善空間的殷切期待。而本府工務局積極作為包括，配合都市計畫開闢道路、建置完善的道路橋梁系統以提高交通運輸及綠色運具的能量，改建或拓寬既有橋梁以完善優質的交通動線等，期能營造優質交通環境，打造安全舒適的基礎建設，持續努力使臺北市成為宜居永續城市。

三、人行道更新

本市人行道面積至 113 年底共 285.1 萬平方公尺，因伴隨本市大眾運輸系統漸臻完整，步行占市民日常交通行為中的比重逐漸增加，自 88 年起已將人行道更新改善列入市政白皮書內重要工作項目之一。

(一)人行道更新計畫

依據新工處88年中統計，除88年度已編列預算辦理改善人行道面積15萬8,000平方公尺，當時全市尚有約132萬平方公尺面積之人行道為破損或老舊需優先辦理更新。因此新工處自88年下半年及89年度起編列專案預算全力推動人行道更新工作，範圍包括造街計畫、主要及次要幹道、地區環境改造計畫、公園、機關及學校周邊之人行道更新，為積極達成目標並協調本府工務局及其所屬工程處及捷運東區及南區工程處支援辦理，91年底已完成優先辦理改善部分；92年度以後就尚未改善部分，視其老舊破損程度評定順序賡續辦理更新，至113年底本市人行道更新面積累計276萬9,332平方公尺。

(二)113 年工程執行情形

新工處辦理12個行政區人行道改善工程，並依據本府推動海綿城市，逐漸將人行道鋪面汰換為具滲透性之透水鋪面。整體而言，113年度人行道更新面積共5萬5,917平方公尺，其中透水性鋪面共設置2萬5,561平方公尺。

(三)未來展望

新工處將依前揭既定計畫，分年持續推動全市人行道尚待改善路段之更新工程，並採用透水性鋪面，以達永續海綿城市之理想。114年度預計更新人行道面積約5萬5,000平方公尺，其中透水性鋪面共設置2萬5,000平方公尺。

四、排水防洪

依據行政院民國 62 年核定之臺北地區防洪計畫，本市轄除基隆河下游社子島、關渡堤防未達到 200 年重現期洪水保護標準外，其餘淡水河右岸、新店溪右岸及基隆河南湖大橋下游兩岸之堤防體系均已完成，另雙溪橋至洲美快速道路段之洲美堤防已於 110 年 1 月 11 日完工。

(一)排水防洪發展計畫

1.雨水下水道工程

(1)依雨水下水道縱走調查檢討結果，賡續辦理系統規劃改善工作，確保排水暢通，以降低市區積水風險。

(2)配合政府推動韌性城市策略，於適當地點設置滯洪池以滯留洪峰，並持續推動公私協力於基地開發時設置基地保水流出抑制設施，減低下游排水系統負荷，提升本市降雨容受度。

(3)加強雨水下水道水位監測(視)系統建置，已於全市區雨水下水道設置214站，配合水情系統及積水預警模式，加強水位警示防災應變。

(4)配合環保局檢查溝渠，減少雨水下水道系統淤積堵塞，以維功能正常發揮。

(5)全市有線纜線佈設達1萬6,185公里，將持續加強有線纜線佈設下水道審查與管理，並予優化降低纜線佈設複雜度，減少對排水之不良影響。

2.防洪工程

(1)本市防洪發展計畫係遵照中央釐訂之臺北地區防洪計畫，擬訂時程配合推動辦理，俾達成整體性之環狀保護效果。

(2)依據本府中長程計畫擬興建堤防總長約13萬1,231公尺，迄113年底止已達保護標準之堤防部分計有11萬1,541公尺，尚未興建或未達計畫保護標準部分長度約1萬9,690公尺。另截至113年12月底止，已完成永久性抽水站67座，臨時性抽水站21座，總計427台抽水機組，總抽水量為每秒約2,244立方公尺。

(二)113 年工程執行情形

1.雨水下水道

(1)信義區東大排排水環境營造改善工程：本案於112年4月18日決標，同年9月1日開工，113年8月31日完工。本工程以維持防洪排水功能為前提，局部打開河岸護坡，新植誘蝶誘鳥植物，營造多樣棲地環境，拆除產生之舊料則循環利用，並以生態友善理念設計照明，增加基地滯洪空間，停車場結合雨水花園。

(2)水磨坑溪上游環境暨排水改善工程（第1階段）：112年11月1日開工，113年4月12日完工。本工程為住宅後方之三面光河道，河道緊鄰住宅，規劃以節能減碳循環再利用，創造多元流況與多孔隙空間，營造優良生態棲息地，經本次工程改造後，可達到兼具防洪減災、生態景觀等之藍綠帶空間環境。

(3)舊貴子坑溪下游環境暨排水改善工程：112年12月11日開工，113年8月13日完工。本工程改善長期被占用及遭垃圾棄置的舊貴子坑溪周邊環境，並透過資源循環再利用與減少外運的概念，打造出一個兼具防洪減災、生態景觀的藍綠帶空間。

(4)大安區敦化南路2段（四維路208巷至四維路170巷間）排水改善工程：本案於112年10月13日決標，113年3月1日開工，同年9月14日完工。本案為改善大安區群賢里周邊易於暴雨期間發生積淹水現象，為維護人民生命、財產安全，故辦理本區域排水改善工程。

(5)因氣候變遷劇烈，豪大雨發生增加，為使排水系統發揮功效，針對雨水下水道箱涵結構、市區易塌陷路段與緊急搶修補強之缺失地點，依排水系統破損情形進行改善，並強化結構物強度、排水功能及減少路面塌陷之情形。辦理雨水下水道結構修補工程分述如下：

a.雨水下水道結構修補工程（百齡集水區）：本案 112 年 8 月 15 日決標，同年 10 月 11 日開工，113 年 11 月 6 日完工。

b.雨水下水道結構修補工程(景美等 3 集水區)：本案 112 年 10 月 20 日決標，同年 11 月 20 日開工，113 年 11 月 12 日完工。

c.雨水下水道結構修補工程(關渡集水區) ：本案 113 年 6 月 14 日決標，同年 9 月 10 日開工，預計 114 年 9 月 18 日完工。

d.113 年度全市雨水下水道結構修補預約維護工程：113 年 6 月 17 日開工，預計 114 年 4 月 14 日完工。

e.雨水下水道結構修補工程(興隆集水區)：本案 113 年 7 月 2 日決標，同年 8 月 19 日開工，預計 114 年 12 月 31 日完工。

(6)士林官邸北側滯洪池新建工程：為改善士林區中山北路5段及福林路口周遭地區易積淹水情形,於士林官邸北側福林路與福林路100巷口之綠地廣場興建滯洪池,期能提升士林集水區降雨容受力,減少積水情形發生,本案112年11月21日決標,113年3月14日開工，預計114年9月15日完工。

(7)士林區忠烈祠前積水事件改善(北安路大直3閘門出口改善)：本案於113年6月17日開工，113年7月12日完工，於忠烈祠對面之北安路側溝連接系統涵管處擴大開孔，以及忠烈祠前方匯流口擴大，改善系統收集側溝水體及排放效率。

(8)大安區民族實中周邊排水及校園環境營造工程:113年7月1日開工,預計114年5月12日完工。本工程拆除校園圍牆的阻隔，使用部分校地及拓寬現有人行道取消路邊停車格，透過水環境的營造，整合蟾蜍山文化、在地人文，將水圳、人文歷史及城市美學融入設計，營造河道及生態景觀；基地內結合中水再利用，增加基地透、保水及滯洪空間，並保留既有喬木，利用水道及複層植栽作為邊界，運用自然材料並就地取材再利用，符合生態環保理念。

(9)四分溪支流暨九如綠地排水環境營造改善工程：113年7月31日開工，預計114年3月13日完工，本工程設置雨水積磚，增加基地內滯洪設施、圳路自然護坡、瀨區營造、環狀透水步道建置、複層原生植栽種植、遊樂空間更新。

(10)北投區光明路及泉源路口排水改善工程(光明路至中山路口) ：113年9月15日開工，預計114年4月3日完工。本工程辦理北投區光明路新設箱涵、管涵及側溝等，藉以改善泉源路沿線冒水5及排水不順暢等情形。

(11)士林區通河東街銜接劍潭抽水站箱涵改善案：本案於113年10月1日開工，預計114年2月28日完工，為改善案址處常態性積水情形，故辦理箱涵改建工程。

(12)米粉坑溪周邊排水改善工程(大湖山莊街調洪沉砂池 B 池)：本案於113年9月19

日決標，同年11月26日開工，預計114年8月完工。本工程為改善米粉坑溪上游洪水易夾帶大量土砂、樹枝、雜物，降低下游既有雨水箱涵通水能力，計畫擴建既有沉砂池並改善周邊環境，除治水防災外，並完成兼具休閒遊憩、環境營造、生態保育等多功能防災沉砂池。

(13)大安區安和路2段171巷排水改善工程：本案於113年8月13日決標，114年2月4日開工，預計同年9月1日完工。本案為改善大安區群賢里周邊易於暴雨期間發生積淹水現象，為維護人民生命、財產安全，故辦理增設排水系統工程。

(14)延平北路8段157巷等2處抽水井設置工程：本案於113年12月17日決標，預計114年2月下旬開工。本工程為改善士林區延平北路8段暴雨期間積水情形，經檢討確有擴大臨時站抽水機組抽水量能之必要性，故辦理改善。

2.河川工程

(1)111年度全市堤防美化(第7期)統包工程：111年11月10日開工，113年1月15日完工。本工程堤防美化與藝術家合作，融合鄰近之河岸環境特色，並整合地方環境的動線條件與銜接既有已完工部分之堤壁樣貌，讓美化成果能與地方更有融入感成為一體。

(2)112年度全市堤防延壽工程：112年10月12日開工，113年6月19日完工。本工程挑選數段較為老舊、較常修繕之堤防進行整體性修繕，期能達到堤防延壽之效。

(3)112年度全市堤防美化（第8期）統包工程：113年2月21日開工，114年2月14日竣工。本工程堤防美化與藝術家合作，融合鄰近之河岸環境特色，並整合地方環境的動線條件與銜接既有已完工部分之堤壁樣貌，讓美化成果能與地方更有融入感成為一體。

(4)基6疏散門牽引道改善工程： 112年9月16日開工，113年5月4日完工。本工程為利用既有使用率較低之越堤自行車牽引道，改造成為兼具休閒及賞景功能之多用途設施。

(5)社子島防洪排水設施整體開發先期改善工程：本案於112年8月22日決標，同年10月16日開工，113年8月24日竣工，114年2月6日完成工程驗收。本工程主要是配合本府社子島開發進度，為確保社子島整體開發前既有防洪排水功能安全無虞，進行既有堤防沉陷、臨時抽水站之排放鋼管及既有舊堤破損區域改善。

(6)基隆河百齡左右岸低水護岸環境改善工程：本案於112年8月22日決標，同年9月25日開工，113年8月15日竣工。本工程為改善低水護岸既有沉箱基礎落露、下陷或翻轉現象，故以鼎塊保護河岸減少沖蝕，並進行護岸暨路面改善工程。

(7)百齡抽水站用地設施拆除及圍籬圍設工程：本案於112年8月22日決標，同年11月27日開工，113年3月25日竣工。本工程係配合百齡抽水站用地徵收期程，避免用地徵收補償完成後，至主體工程施工前可能衍生之土地管理問題。工程將進行抽水站預定地進行圍籬圍設及拆除既有建築等作業。

(8)抽水站水位顯示看板及水位計移接工程：本案於112年9月5日決標，同年11月5日開工，113年7月22日竣工。本工程係為汰換已老舊停產之既有無線電設備，並透過新增資料蒐集記錄器等設備，將74處抽水站內、外池水位計之水位整併於既設水情顯示看板呈現；另將7處雨量站之傳輸方式改為4G 同時整合呈現於水情展示系統。

(9)景美溪護岸改善(指南溪再造)：112年6月9日開工，經檢討後工期388日曆天，已於113年6月30日完工，本工程打除既有河道三面光結構，運用自然材料重組護岸，改善河相復育溪流生態。為達到減碳目的，施工採減廢再利用方式，採用循環再生材料，將混凝土拆除後分類處理，應用於護坡、襯砌排水、河床、親水階梯、鋪面等；另土方以現地平衡為原則，並提供水利處其他工程使用，減少土方外運量。

(10)基隆河關渡紅樹林清疏及社子島堤防基礎培厚工程：113年4月8日開工，預計114年5月2日完工，進行關渡溼地清疏工作、中港河碼頭疏濬工作、社子島左岸堤防培厚及丁壩新建4座、丁壩修復1座作業。

3.代辦工程

(1)代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程：本案於105年8月19日決標，同年11月6日開工，第1期工程已於109年3月27日完工，第2期第1階段(取得使照完成送水送電)已於113年5月13日竣工，攤商將於114年元宵節後(2月13日~17日)進行搬遷，將俟搬遷完成後進行第2期第2階段復舊工程(工期30日曆天)，整體工程預計114年3月下旬竣工。本工程採綠建築設計，改善整體都市景觀，提供民眾更優質的購物及休憩空間，促進萬華區更新發展，並具有智慧建築、垃圾分類壓縮處理回收系統及汙水排放處理系統，符合現代化環保處理需求，以改善市場空間品質，創造優質環境，健全建物各項重要機能，創造安全舒適的全新環南市場，並大幅改善整體都市景觀，促進萬華區更新發展。

(2)代辦臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程：本案於109年3月26日決標，同年12月10日開工，預計114年2月28日完工。本工程為地上14層地下2層建築物，1至2樓將由本市社福機構進駐(照護、公托、圖書等)，將擁有大量社福空間服務鄰近里民，3至14樓可提供公共住宅90戶，房型可分為一房型11坪、二房型18坪、三房型27坪。本案將「綠建築」、「智慧建築」及「耐震設計」理念應用於建築居住空間後再擴展至整體社區尺度，提升生活服務水準，讓臺北市邁向美好的宜居城市。

(3)代辦臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程：本案於108年10月1日決標，109年2月25日開工，預計114年2月21日完工。本工程為地上14層地下3層建築物，1至6樓由本市社福機構進駐(托嬰中心、幼兒園、日照中心、環保局、身障會所、區民活動中心)，將擁有大量社福空間服務鄰近里民，6至14樓可提供公共住宅96戶。房型可分為一房型10~12坪、二房型16~18坪、三房型22~24坪。本案將「綠建築」、「智慧建築」及「耐震設計」理念應用於建築居住空間後再擴展至整體社區尺度，提升生活服務水準，讓臺北市邁向美好的宜居城市。

(三)排水防洪全盤檢討改善案及後續實施計畫

1.賡續辦理關渡防洪高保護設施、洲美及雙溪等堤防工程，磺港溪再造可行性評估工作。

(1)磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)：112年9月23日開工，預計114年10月1日完工。

(2)磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)：112年9月23日開工，預計114年10月1日完工。

2.加強河川管理，取締違反水利法之行為，以改善河川疏洪能力及污染與維護生態環境。

(四)未來展望

1. 嗣後本局仍將積極推動臺北地區防洪計畫，興建堤防及抽水站，依序完成本市整體防洪布置，俾達成環狀保護效果，並將加強河川管理、污染整治與河川地之綠美化，以確保市民生命財產安全，並提供休憩活動空間。
2. 依市民實際需要，配合整體防洪計畫，健全排水系統，提升降雨容受度，改善環境衛生，為打造安全宜居的城市而努力。

五、污水下水道

污水下水道建設為現代化都市不可缺少的基礎公共建設，亦為都市進步指標之一；由於臺北地區工業發展快速、人口急劇成長，使得都市環境惡化，承受水體及水質遭受污染，並因近年來國人生活品質提高，逐漸意識環境保護的重要，因此本府在污水下水道建設方面投入大量人力、物力辦理污水下水道工程，次第興建主、次幹管及分管網後，於家戶後巷完成接管，將家庭污水及事業廢水集中收集輸送至污水處理廠淨化，放流至河海，並於管線施作同時更新維生管線、於接管完成後選擇適當之後巷辦理美化，藉以改善都市環境衛生、提升都市形象，並提升國家整體競爭力。

(一)113 年執行成果

1. 污水下水道用戶接管普及率

   本市 113 年度污水下水道用戶接管戶數計畫增加 1 萬 2,000 戶，實際完成 1 萬 5,928 戶，累計完成用戶接管戶數為 94 萬 7,012 戶，門牌戶數接管普及率已達 82.80%;管線更新及改建接管戶數為 1,028 戶。

2. 管線工程

   分管網工程：於本市主次幹管完成地區辦理分管網工程，規劃設計長度 90 萬 5,000 公尺，累計已完成 83 萬 9,318 公尺，完成率已達 92.74%。

3. 管渠修繕及配合拆遷工程

   為辦理本市各區管線更新，以改善老舊管線排水不良，恢復並增進管線收集輸送系統功能，故辦理 10 標工程，分別為施工中之「分管網暨支管及用戶排水設備統包工程」(東區/西區/南區/北區)、113-115 年臺北市污水下水道用戶補接管統包工程、113 年分管網暨支管及用戶排水設備統包工程及「113 年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程」(東區/西區/南區/北區) 其中西區已竣工。

4. 配合本府河川污染改善政策辦理河川整治工作

   (1)為達「淡水河系河川水質提升」施政目標，透過環境部「淡水河系水環境優化願景聯繫會報」及本府環保局「強化淡水河系水質改善專家諮詢會議」，跨機關研擬因應措施，藉由與中央及新北市合作共同努力，達成水質改善目標。

   (2)本市除持續辦理用戶接管外，衛工處就用戶接管未盡完全地區且水質較差之地區設置污水截流站或截流井，目前設有玉成、南京、松山、新生、撫遠、大龍、古亭、景美、中山、雙園、六館、忠孝、延平北及環河北等14座，有效截取晴天污水輸送到污水處理廠處理後排放，另設置南湖、成美、貴陽、忠孝、景美等5處礫間現地處理設施，達水質淨化處理。

   (3)辦理南湖、成美、貴陽、忠孝、景美等5處雨水抽水站晴天排水「礫間接觸曝氣氧化工程」，以地下化建造，採礫石生物膜分解有機物達水質淨化，自95年11月起陸續完工，運轉迄今操作正常，另南湖、成美、貴陽、忠孝等4處設有礫間處理槽之觀察廊，可提供民眾生態環境教育。

   (4)各礫間於113年全年處理量如下：

      a. 南湖礫間全年平均日處理水量為約 3,743 噸，生化需氧量削減率約 95%。

      b. 成美礫間全年平均日處理水量為約 1,743 噸，生化需氧量削減率約 83%。

c.貴陽礫間全年平均日處理水量為約 3,849 噸，生化需氧量削減率約 78%。

d.忠孝礫間全年平均日處理水量為約 1 萬 4,442 噸，生化需氧量削減率約 86%。

e.景美礫間全年平均日處理水量為約 5,556 噸，生化需氧量削減率約 85%。

5.污水處理廠營運暨相關計畫

(1)內湖污水處理廠

a.本廠集污範圍除本市基隆河以北之大直、內湖地區以外，尚可兼收新北市部分地區之家庭生活污水，配合 96 年 3 月 1 日越基隆河連絡管完成通水，113 年度平均每日處理約 18 萬 6,235 立方公尺污水；另於廠區上部興建景觀設施兼具環保教育功能之公園，並增設 PU 跑道、攀岩場、極限運動場等設施工程，提供市民使用，故該廠除具污水處理功能外，並可有效改善內湖地區之環境衛生，提升基隆河自淨、涵容能力，促進居民健康及水資源之有效利用，且提供市民優雅閒適之遊憩運動公園。

b.本廠日平均可處理水量已提升為 24 萬噸，並將增設緊急繞流管線設施排放至基隆河，於特殊情況時可緊急排放，水量可達每日 12 萬噸，避免廠區淹水，增進安全。

c.內湖污水處理廠 113 年度辦理為民服務工作

(a)提供回收水取用：民間公司行號及民眾取用總計 2 萬 5,532 立方公尺。

(b)參導覽：共計服務 21 場，689 人次。

(c)環境教育參訪：共計服務 17 場，277 人次。

d.辦理委託營運管理服務案(第 2 期)，預算金額新臺幣 4,123 萬 4,000 元，發包金額新臺幣 4,123 萬 4,000 元，得標廠商美商傑明工程顧問股份有限公司（台灣分公司）自 111 年 7 月 1 日起進駐執行相關工作。

e.辦理委託代操作維護工作案(第 2 期)，預算金額新臺幣 3 億 9,294 萬元，發包金額新臺幣 3 億 8,807 萬 3,346 元，得標廠商惠民實業股份有限公司，第 1 階段工作(110 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日)已執行完成，第 2 階段工作(113 年 7 月 1 日至 116 年 6 月 30 日)已完成契約增購，增購金額 3 億 4,407 萬 985 元，持續執行中。

f.113 年 5 月內湖污水處理廠水質分析實驗室取得財團法人全國認證基金會認證之實驗室。

(2)迪化污水處理廠

a.每日收集處理本市 12 個行政區直接接管用戶、舊市區截流污水及水肥，113 年度總處理水量為 1 億 6,003 萬 6,992 立方公尺、總水肥處理量為 5 萬 1,959 公噸，處理水質均符合放流水標準。

b.迪化污水處理廠 113 年度廢棄物清理費（水肥處理）收入金額為新臺幣 489 萬 5,323 元。

c.迪化污水處理廠 113 年度辦理為民服務工作

(a)提供污泥取用：計 2 家 17 次。

(b)提供回收水取用：計 1 萬 5,490 次，總計 333 萬 8,147 立方公尺。

(c)參觀導覽：計服務 96 場，3,257 人次。

(d)環境教育參訪：計服務 64 場，1,660 人次。

(e)用本廠控制中心大樓一樓簡報室：外借辦理訓練或召開會議計 4 梯次。

d. 辦理迪化污水處理廠委託操作維護第 7 期暨設備更新案，預算金額新臺幣 11 億 6,204 萬 2,855 元，發包金額新臺幣 11 億 6,198 萬 2,000 元，得標廠商煒盛環科股份有限公司，自 112 年 7 月 1 日起進駐執行相關工作。

e. 辦理臺北市轄管污水處理廠委託營運管理服務工作(迪化、內湖)，預算金額新臺幣 9,323 萬 4,000 元，發包金額新臺幣 9,323 萬 4,000 元，得標廠商美商傑明工程顧問股份有限公司（台灣分公司）自 111 年 7 月 1 日起進駐執行相關工作。

(3)八里污水處理廠

a. 本廠設計平均日處理污水量為 132 萬立方公尺，並賡續辦理代操作維護、環境品質監測等。

b. 八里污水處理廠 113 年辦理為民服務工作

(a)參觀導覽計 16 場 647 人次。

(b)國軍申請借用場地計 9 次。

c. 辦理委託營運管理工作(第 5 期)案，得標廠商大武工程顧問有限公司，自 111 年 9 月 1 日起進駐執行相關工作。

d. 辦理委託操作維護工作第 10 期案,得標廠商合水先進環境技術股份有限公司,自 109 年 7 月 1 日起進駐執行相關工作。

f.「110 至 112 年度淡水河系下水道系統營運期間環境品質監測服務工作」業於民國 110 年 3 月 26 日決標，由「環興科技股份有限公司」得標，履約起訖日期為 110 年 4 月 1 日至民國 112 年 12 月 31 日止。另因應次期預算臺北市議會尚未審議通過，招標作業程序無法於 113 年 1 月 1 日前完成，且本契約工作屬環境部核定之環境品質監測計畫內容，不可中斷，為利營運管理業務銜接，依據旨揭契約投標須知第七點約定辦理，履約期限延長 3 個月自 113 年 1 月 1 日至 113 年 3 月 31 日止。

g.「113 至 116 年度淡水河系下水道系統營運期間環境品質監測服務工作」業於民國 112 年 12 月 21 日決標，由「環興科技股份有限公司」得標，履約起訖日期為 113 年 4 月 1 日至民國 116 年 6 月 30 日止。

h. 鑒於水資源珍貴，八里污水處理廠為能節約用水，經推動將相關設備清洗水、冷卻水以回收水替代進行再利用，平均每月約可節省 76,013 立方公尺自來水用量，達到省水及省公帑之雙重功效。

i. 八里污水處理廠每日處理大臺北地區 120 萬噸生活污水，所產生的污泥經過蛋型消化槽消化後，每年約可產生 290 餘萬立方公尺的消化瓦斯。為善用這些回收能源，減少碳排放，八里污水處理廠建置「污泥乾燥設施」，利用專業的工程技術，以消化瓦斯純化成甲烷，做為熱源，間接加熱提升乾燥爐溫度，降低污泥含水率，達到污泥減量的目標。以 1 年約 12,000 公噸污泥計算，乾燥後可減少約 10,404 公噸,減少清運車約 520 餘趟次,不僅降低委託清運的成本,也可減少清運車排放 PM2.5 及排碳量。

6. 營運管理用戶接管申請案件辦理情形

總計辦理新建房屋用戶排水設備設計審查228案、既有房屋用戶排水設備設計審查24案、用戶排水設備設置變更設計審查47案、用戶排水設備設置竣工查驗207案、用戶排水設備設置竣工備查215案、核轉挖掘道路證明162案、核轉免配合統一申挖證明29案、管線套繪詢960件、臺北市污水管渠現場會勘案件申請作業統計388件。

7. 污水下水道使用費徵收情形

衛工處113年度委託臺北自來水事業處徵收之污水下水道使用費金額累計為新臺幣13億1,490萬6,516元，自行抄表開單徵收污水下水使用費金額計為新臺幣834萬3,970元，處理本市水肥收入金額計為新臺幣489萬5,323元，三者合計新臺幣13億2,814萬5,809元，累計執行率為99.14%。

(二)113 年重要工作

1. 用戶接管普及率

賡續於主次幹管及分管網完成地區，辦理用戶排水設備工程，加速提升本市用戶接管普及率，截至113年底門牌接管普及率達到82.80％，113年度並完成接管戶數1萬5,928戶，達成年度施政目標。

2. 管線工程

(1)賡續於主次幹管完成地區，辦理分管網工程，持續進行污水用戶接管，截至113年底分管網完成率已達92.74％。

(2)113年辦理「臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第2標)」案，榮獲「113年度臺北市政府公共工程卓越獎」水利工程類獎項肯定。

(3)113年辦理「112年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程」案，榮獲「113年度臺北市政府公共工程卓越獎」土木工程類獎項肯定。

(4)113年辦理「內湖污水處理廠委託操作維護第2期暨設備更新與功能提升－設備更新」案，榮獲「113年度臺北市政府公共工程卓越獎」設施工程類獎項肯定。

3. 賡續配合本府政策辦理河川整治工作

持續維持本市14座污水截流站穩定操作，有效截取晴天污水輸送到污水處理廠處理後排放，另持續維持本市南湖、成美、貴陽、忠孝及景美5處現地處理設施功能穩定，達水質淨化處理。除上述工作外，並持續於環境部「淡水河系水環境優化願景聯繫會報」及本府環保局「強化淡水河系水質改善專家諮詢會議」協同本府環保局研擬因應措施，並藉由與中央及新北市合作共同努力達成水質改善目標。

4. 賡續辦理污水處理廠營運暨相關計畫

(1)內湖污水處理廠

賡續辦理委託操作維護、委託營運管理工作、環境品質監測等工作。

(2)迪化污水處理廠

賡續辦理委託操作維護、委託營運管理工作、環境品質監測等工作。

(3)八里污水處理廠

賡續辦理委託操作維護、委託營運管理工作、環境品質監測等工作。

(4)民生水資源再生中心暨下水道環境教育新建工程

本工程位於民生污水處理廠舊址，基地面積約0.85公頃，包含4萬 CMD 處理容量之

水資源再生中心、下水道環境教育館、停車場及總長約6,600m 再生水管線系統之設計、施工及試運轉等工程，結合上水、中水及下水之水資源循環教育園區。於110年4月15日開工，目前施工中，工程進度為96.95%。

5.後巷美化

於年度計畫辦理污水接管地區，將符合寬度2公尺以上後巷，主動與里辦公處會勘並辦理地坪美化復舊，自87年試辦以來，截至113年12月底止總計完成2,683條(113年度完成77條）後巷美化。

(三)營運管理及維護

1.污水下水道營運管理及維護

(1)持續推廣污水下水道用戶接管，訂定相關使用管理法規，印製為民服務及使用手冊，利用各界人士參觀機會，廣為宣導污水下水道之功能及益處。

(2)製作污水下水道竣工及管理詳圖，建立完整系統設施資料，迅速提供維護搶修及民眾查閱，以維管線暢通及使用年限。

(3)為提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道以維護污水下水道系統機能並增裕庫收。

(4)提高污水下水道使用費收費筆數，增裕庫收，作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源。

(5)依據「臺北市政府處理違反下水道法事件統一裁罰基準」，辦理稽查取締有關違規案件。

(6)定期稽查臺北市污水下水道管線系統，並配合用戶連接管工程之施作予以主動稽查不配合接管之住戶。

(7)依據臺北市政府處理違反臺北市下水道管理自治條例事件統一裁罰基準，對於污水下水道公告可使用地區之事業及營業用戶廢水，予以不定期實施水質測定及水質調查，管制維持污水管線之順暢與污水處理廠處理設施之正常功能污水處理廠處理設施之正常功能。

(8)為加速推動污水下水道建設，分階段執行污水下水道公告可使用地區。

(9)清查本市污水下水道用戶接管使用情形，透過試水作業， 建立正確用戶接管資料，賡續辦理污水下水道使用費徵收及停徵退費事宜，建立完善之用戶接管地區資料正確性及增加市庫財源。

(10)管線破壞之緊急搶修。

(11)為透過 CCTV 檢測管線內部狀況，如結垢、漏水或破損等異常狀況，進行管線高壓清理及修補漏等工作，以減少管線堵塞及災害發生之機率，並提高管線使用壽命，改善本市環境衛生及生活品質。

(12)提供24小時為民服務專線電話，全天候接受用戶清管申請，以迅速排除污水管堵塞情形，達到便民之服務。

(13)賡續污水下水道系統竣工資料建置管理工作，以提升管理及維護效率。

2.代辦淡水河系污水下水道之營運管理及維護

本市超量污水必須加壓抽送至獅子頭污水抽水站與新北市污水併同輸送至八里污水處理廠處理，依行政院指示原則由本市負責營運管理，該系統於87年4月至113年12月底止共處理94億3,459萬6,162立方公尺之污水，113年度系統總處理量4億6,616萬6,399立方公尺，北市污水1億2,979萬6,988立方公尺，占27.84％，新北市污水量3億3,456萬1,678立方公尺，占71.77％，基隆市污水量180萬7,733立方公尺，占0.39%。

(四)未來辦理重點

1. 賡續辦理各項管線工程，提升本市用戶接管普及率，截至民國113年底門牌接管普及率達到82.80%，已完成94萬7,012戶接管，未來配合污水下水道分管網到達賡續辦理用戶接管，114年計畫完成1萬戶用戶接管之目標。
2. 為改善河川水質及市民生活品質，持續辦理污水下水道建設，並優先推動大型用戶污水接管工作及成立大型用戶接管輔導小組，另維持迪化、內湖及八里污水處理廠、截流系統及礫間現地處理設施之穩定操作，已於112年度辦理「八里污水處理廠第5期設備更新工程委託設計及監造技術服務」與「抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程委託設計及監造技術服務」發包作業，並於112年完成設計後，其中「八里污水處理廠第5期設備更新工程委託設計及監造技術服務」已於113年8月1日正式開工。並賡續辦理「濱江水資源再生中心新建工程統包委託專案管理技術服務」及「濱江水資源再生中心新建工程」。
3. 提升污水處理效率與發揮處理功能，減少都市污水污染河川並提高處理水再利用量，朝向水資源永續經營之目標努力。
4. 達成本市污水完全自足處理目標，本市目前每日約有30萬噸的污廢水須經由淡水河系污水下水道系統輸送至八里污水處廠處理，為減少輸送的風險與能耗，並增加操作維護及營運管理的彈性，目前新建「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館」，已於110年4月15日開工，預定114年1月7日完工、114年營運，另持續辦理「濱江水資源再生中心新建工程」，以達到本市污水完全自主處理之目標。健全污水下水道之營運及管理之法令制度，以利永續經營管理與發展，其中建築法及下水道法應相互配套，以利推動污水下水道建設工作。
5. 持續執行「本府環境保護局與衛工處生廚餘分離汁液及乾燥污泥互惠處理」將衛工處乾燥污泥清運至環保局焚化廠處理，達經濟資源循環之目的。
6. 持續積極推動臺北市未來用戶接管之改進作法，歷經52餘年之施工經驗，在不斷累積的經驗中求新、求變，以突破施工中遭遇之困難。

六、公園綠地美化、路燈工程

(一)計畫目標

1.公園綠地美化(含都市計畫公園及其他)

(1)為提升市民生活品質，擴大綠化、遊憩空間，配合都市計畫及公共設施保留地取得，策訂本市公園綠地中程發展計畫，並配合本府既定政策依年度計畫程序積極辦理新(擴)建公園及具有特色之公園闢建,以達到各公園均衡分布於市區及郊區,提供市民休憩使用為目標。

(2)本市現有都市計畫及其他公園、綠地、兒童遊樂場及廣場(含河濱公園、運動公園及線形公園等116處)總計1,156處，面積2,387.7公頃；至113年底已闢建完成開放供市民使用者計1,023處，面積約1,831公頃，平均每人享有公園、綠地面積可達7.35平方公尺。餘未開闢者配合本府財源，逐年籌編預算辦理闢建，俾提供市民遊憩、運動、休閒之用，期以提升市民之生活品質並美化市容。

2.路燈裝設

(1) 113年持續受理本市市民、里辦公處、區公所及議會等路燈裝設建議案件，辦理全市道路、巷弄、路（園）燈新設，以解決民眾道路問題照明為使命，期能改善本市道路夜間照明品質，提升市民夜間人車通行安全。

(2)113年起配合市府「臺北交通安心行」計畫，針對學校、醫院及行人易肇事路口等交通局建議改善地點，辦理路口照明改善，並配合交通局等各機關辦理會勘之評估，增設行穿線照明需求。

(二)113 工程執行情形

1.公園工程

(1)113年新建完工工程0件。

(2)113年改善完工工程75件。

(3)113年度重要施政辦理情形

a.永昌(中正 184 號)公園擴建工程

位於中正區詔安街、寧波西街及寧波西街 181 巷間，於 74 年闢建至今，本府 90 年 11 月 30 日公告發布實施本市都市計畫「變更台北市警光市場用地等 10 處尚未開闢市場用地暨毗鄰停車場、道路用地為學校、公園、機關、社會福利設施、停車場用地等計畫案」，委員會決議「變更為公園用地，得併毗鄰永寬公園整體規劃做公益性的多目標使用。」，爰配合毗鄰已開闢永寬(永昌)公園進行擴建工程。本次擴建面積 1,632 平方公尺(不含歷史建築範圍)，針對計畫範圍內步道系統（鋪面形式）、座椅、串聯動線、無障礙通行、排水及木棧道等相關設施做整體景觀設計調整規劃,優化公園景觀,活絡都市開放空間發展,透過公園的提升強化整體周邊生活品質。112 年 5 月 15 日工程開工，113 年 5 月 6 日完工。

b.山仔后(士林 183 號)公園整建工程

位於士林區陽明里光華路 3 號對面，臺北市政府警察局士林分局山仔后派出所後側，公園面積約 2,292 平方公尺，現況樹木、草地生長茂密，為增加本市綠

資源面積與市民休憩場所，並增進環境景觀資源及改善地區環境品質之功能，以“質”的提升，使公園與人建構生活、休閒、有趣的生活環境，辦理本公園整建工程。112 年 8 月 4 日工程開工，113 年 2 月 29 日完工。

c.共融式遊戲場

為滿足不同年齡層及不同行為能力兒童遊戲需求，公園處依聯合國頒布的兒童權利公約（CRC）及身心障礙者權利公約（CRPD）精神，自 105 年起建置共融式遊戲場， 可供 身障 兒童 一起遊玩，更將當地需求、在地特色等納入考量，規劃階段辦理 公民參與工作坊或說明會 ， 聆聽在地居民 、專家學者 及 公民團體 建議 ， 期望 打造 出符合當地需求的共融式遊戲場 ，截至 113 年底共計完成 72 座，除廣獲在地居民好評外，更有外縣市遊客慕名而來。

d.113 年度景觀公廁新建工程(A 項)

將流動廁所改善為景觀公廁。已於 113 年 6 月 29 日開工，113 年 12 月 23 日竣工，共 9 處公園(蘭興公園、蘭興 1 號公園、克強公園、東和公園、建民公園、榮華公園、泉源 48 號公園、天母公園、北投 19 號公園)13 座景觀公廁陸續開放當地里民與市民使用。

2.綠化工程

(1)為營造道路不同風貌及增添亮麗色彩，於市區各主要道路安全島、外縣市進出本市孔道、圓環、綠地及聯外道路等地點，以色彩鮮豔之草花及植栽作重點式布置；另依安全島、綠地、人行道樹穴之植物綠化情形選擇路段編列預算栽植喬、灌木、地被等植物，以複層式之設計手法，強化道路軸線景觀，另擇定適當地點，種植特色植栽，如玉扇鳳梨、醉蝶花、大理花、聖誕紅等。期能提供市民舒適、健康的生活環境及不同的視覺享受。113年賡續施作既有道路美化工程，本市綠美化面積約達26萬2,726平方公尺。

(2)於市區人行道、安全島及綠地普遍栽植行道樹，及加強缺株補植與樹種更新，以強化都市綠化機能，提高道路綠化效果。113年度（含113年度行道樹補植工程）共增（補）植行道樹970株、灌木34萬3,275平方公尺、草皮1萬640平方公尺。113年度配合全市綠化執行草花美化及綠地安全島整理工程、本市綠地安全島整建工程等，均已發包、施工完竣。

(3)樹木資源媒介平台

為促進本市綠資源交流，達到綠資源共享及綠美化市容目的，並避免植後再移出定植對樹木造成2次傷害，原樹木銀行已轉型為「樹木資源媒介平台」，透過網路虛擬樹木銀行，協助媒合樹木移植地點，俾利公共工程推動，並有效保存本市樹木資源。目前臺北市樹木資源媒介平台網頁已全面上線，自113年1月至12月底，已成功媒合99案，共計1,365株樹木移植。

(4)辦理樹木褐根病等防治工程

針對全市轄管公園樹木及行道樹計290株，進行防治工作，燻蒸面積約計4,535.97平方公尺。

(5)推動民間參與認養

由民間團體或個人認養綠地、廣場、安全島及面積1公頃以上公園113年12月底共

387處(公園、綠地共計183處及行道樹204處)，認養面積95萬9,567平方公尺，為本府節約維護經費2,426萬餘元。

(6)辦理園藝館展覽及花卉展示活動

a.2024 北茶花展

展期 113 年 1 月 5 日至 14 日，以「又見茶花」為主題。花卉試驗中心展出 115 盆、近 60 個品種茶花，涵蓋專家珍藏與新育成品種，並運用催花技術同步綻放，另邀請中華民國茶花學會與藝術家參展，一同展現茶花藝術之美。

b.2024 樂活夜櫻季

展期 113 年 1 月 26 日至 2 月 29 日，今年主題「夜光電櫻」，以電音為主軸結合櫻花，展現有別以往的風格，藉此吸引不同族群的年輕人來這裡體驗不一樣的夜櫻之美。

c.2024 三層崎花海

2024 年三層崎花海，展期為 113 年 2 月 1 日至 3 月 31 日，不僅延續以往，透過層疊花毯,讓民眾彷彿來到北海道的四季彩之丘,今年更特別運用設計手法,讓 8 萬多株美麗的花朵幻化為顏料，在三層崎山坡上繪出一隻展翅的大冠鷲，並透過裝置藝術，與地景相互呼應。而當紫色薰衣草全數盛開綻放，令人陶醉的紫色浪漫瞬間從三層崎山坡一傾而下,讓我們伴著幸福花香,踏上美妙的〝崎幻之旅，鷲你來看花〞。

d.2024 陽明山花季

展期自 113 年 2 月 7 日至 3 月 17 日，今年主題「花續陽明」，以自然永續的概念，為民眾帶來生生不息的永續旅遊，本次花季期間邀請陽明山 6 大館理串連活動，另邀請雕塑家展示藝術作品，邀請在地里民辦理祖孫畫作展，讓民眾到山上不只賞花還能了解到陽明山歷史文化，欣賞藝術作品。

e.2024 林官邸鬱金香展

展期 113 年 2 月 22 日至 3 月 3 日，活動期間適逢元宵節，士林官邸鬱金香展今年以「香鬱祈福」為主題，選用近 30 種的鬱金香品種，超過 14 萬株來自荷蘭及日本的鬱金香花海打造經典六大特色展區，更有來自以盛產鬱金香球根聞名的日本礪波市跨國祝福，期盼新的一年能為民眾帶來好運。這次花展也串連周邊的士林夜市、士林商圈、天母商圈及北投商圈合作，為蒞臨的旅客提供多項優惠服務，讓賞花的民眾不僅是心靈上的滿足，也能在各商圈內收穫滿滿，期盼民眾可以來賞花也可以前往商圈尋寶，讓踏春之旅滿載而歸，以美好的心情迎接嶄新的一年，共計吸引 37 萬 3,000 參觀人次。

f.2024 臺北玫瑰展

本次展覽自 113 年 3 月 1 至 3 月 31 日，花展主題為「玫園藝事」，將「玫瑰園」、「園藝」及「逸事」的諧音整合，除希望引起另類的玫瑰旋風，也讓大家在深入玫瑰園欣賞超過 800 種、5,000 株以上的玫瑰時，吸引民眾對玫瑰栽種及園藝的興趣，本次展覽參觀人數為 21 萬 4,711 人次，且滿意度調查各項指標皆達 90%以上，再訪意願也高達 98%。

g. 2024 臺北杜鵑花季

「2024 臺北杜鵑花季」展期自 113 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，杜鵑為台北市的市花，3 月份春暖花開時期在大安森林公園的杜鵑花季總能吸引大批人潮造訪，今年超過 21 萬株杜鵑盛開，及海棠、薰衣草、銀葉菊等，且特別打造鵑流不息展區，以真東洋小屋為主體；首次於公園出入口及主要走道加入夜賞燈飾，不同時段有不同的景觀風貌，讓 2024 年的杜鵑花季日夜皆美。

h. 2024 士林官邸菊展

展期 113 年 11 月 29 日至 12 月 15 日，2024 士林官邸菊展以「菊伴動物派對」為主題，透過環境永續、菊花百科、動物派對三大主軸，運用園藝技藝、各式各色菊花及各氣候區動物們的互相結合，打造成菊藝地球村，今年的 14 個室內外特色展區中呈現出不同花園景致，帶大家領略菊藝創造的生命力，讓喜愛賞花的民眾可以在展區各處發現動物們的可愛模樣，帶給大家賞花新體驗，更首次打開苗圃展示大立菊及夜間開放進場，感受士林官邸夜間的獨特魅力，共計吸引 59 萬 2,000 參觀人次。

(7)辦理園藝技術講座、園區參觀導覽，以推廣園藝相關知識

a. 青年公園管理所與「財團法人七星環境綠化基金會」合辦「大安及青年公園綠化教室」及與中華民國自然步道協會合辦「萬華 402 公園綠化教室」，以提供市民各項綠化資訊及諮詢，安排園藝課程，推廣綠、美化知識，113 年共舉辦 130 堂課（大安 41 堂、青年 45 堂、萬華 402 綠化教室 44 堂），合計約 2,566 人次參加。

b. 花卉試驗中心辦理「花卉綠化教室」，以市民為對象，期提升市民居家環境綠美化品質，113 年度辦理 26 場次，上課民眾計 640 人次。

c. 圓山公園管理所與七星農業發展基金會合辦「新生綠化教室」及財團法人錫瑠環境綠化基金會都市綠化環境教育中心合辦「圓山綠化教室」，提供市民各項綠化資訊及諮詢，並安排園藝課程，每週邀約專家學者講授園藝講座，113 年 1 月-12 月計舉辦 76 堂課共計 2,805 人次參加，豐富市民精神生活內涵及增加綠美化資訊。

d. 園藝管理所辦理「士林官邸綠化教室」，邀約專家學者講授園藝講座，配合季節時令及園藝管理所展示主題，以花卉、蔬菜種植、園藝應用及栽培技術為教學內容，提升市民居家環境品質及豐富綠美化知識，113 年度辦理 30 場次，參加人數計 411 人次。

e. 辦理「員工專業訓練」：為傳承公園處苗圃之栽培技術及提升公園維護專業知能，於 113 年 1-12 月間邀請專家學者講授有關市區櫻花養護技術、玫瑰的栽培技術、菊花的栽培技術－懸崖菊及造型菊、菊花的栽培技術－大立菊及大菊、佈展經驗分享、植物常見病蟲害辨識、樹木風險評估、農藥運用及病蟲害防治、公園環境及重點設施無障礙規範講習、兒童遊戲場設計及安全管理訓練等 10 場次課程，以增進公園處員工環境綠美化知識與技能，10 場次研習課程參訓員工計約 376 人次。

f. 團體園區參觀導覽：花卉試驗中心全年開放精心營造主題景觀園區讓民眾參觀休憩，113 年平日受理機關學校園區參觀導覽解說服務計 120 人次。

g. 綠化諮詢服務專線：為市民及各機關學校社區團體解答有關植物栽培技術、維護管理等疑問，綠化專線電話：（02）28612247。

(8)觀賞花木培育：計畫性引種蒐集及繁殖培育各種類植物苗木及四季花卉，持續培育茶花品種及盆景，以充實種源庫，並針對與公園處業務相關議題進行分析與可行性探討。

(9)執行病蟲害防治相關作業：為加強公園處所屬各維管單位巡查員及病蟲害防治人員對植物病蟲害認知與防治，針對當時發生較頻繁之病蟲害，如有新的防治方法則以E-mail 等向管理單位傳達最新資訊，俾利即時處置以降低病蟲害之危害。

(10)辦理樹木修剪認證課程：公園處於113年3月及9月辦理完成樹木修剪教育訓練課程及測驗事宜，參訓共計257人，合格證照核發計76張。

(11)田園城市

自104年4月推廣田園城市計畫以來，截至113年12月底成果包括:

a. 田園銀行行銷宣傳累計 2,565 件。

b. 田園基地處數共 762 處，21 萬 4,634 平方公尺。

c. 田園基地參與耕作人數為 47 萬 8,955 人次。

d. 累計開設 3,914 堂田園課程及上課人數共達 85 萬 7,971 人次。

e. 辦理「113-114 年田園城市建置輔導推廣專業服務案」， 113 年舉辦 1 場田園城市建置成果競賽激勵市民自發性建置經營田園基地，並舉辦競賽頒獎典禮暨成果發表會獎勵田園城市參與者及行銷田園城市成果；113 年推動建立田園城市綠色生活圈示範區，結合產官學界專業知識辦理工作坊及主題課程，並導入園藝療癒理念，以基地為中心建立社區依季節運作的生活行事曆；另於信義區象山田園基地營運永續經營田園城市示範區，經由辦理園藝療癒活動及行政區交流座談會，促進全市田園基地維護、永續管理及資源和經驗分享。

3. 河濱公園維護管理

(1)河濱公園花海工程：大佳河濱公園自民國94年起開闢了第一處河濱花海，廣受大眾好評，爾後年度並將其列為常態性工程。水利處亦陸續評估適當季節及可設置花海地點，113年分別於古亭、延平、大佳河濱公園，以及大溝溪生態治水園區等處營造花海，總計種植面積達2萬4,043平方公尺。

(2)河濱公園自行車租借：河濱公園自行車道於96年起將事權統一由水利處辦理，有效連結規劃、設計、施工、維管、文宣及活動等。113年河濱公園自行車租借站共計9處，租借次數達27萬4,780人次。

(3)河面漂流物清除：歷年水利處對清除河面漂流物及低水護岸垃圾之清除工作十分重視，已提升清除效率，大幅改善河岸河面之景觀。113年共計撈除漂流物計3,558.21噸。

(4)河濱公園及自行車道改善工程

a. 延平河濱公園自行車道及相關設施改善工程(中山高至臺北橋)：112年8月21日開工，113年3月13日完工。本工程自行車道 AC 鋪設、花台敲除新設人行步道、護岸混凝土護墩油漆、部分自行車道及觀景平台拓寬。

b. 雙溪河濱公園右岸自行車道暨周邊環境改善工程：本案於112年7月11日決標，同年9月25日開工，113年3月27日完工。雙溪河濱公園面積約23公頃，右岸濃蔭

密布，河裡小魚成群聚在住水口覓食，本工程利用現況地形提供座椅及自行車道設施為市民提供親水綠蔭的休憩環境。

c. 雙溪河濱公園左岸自行車道暨周邊環境改善工程：113年10月25日開工，預計114年4月17日完工。本工程辦理自行車道、周邊設施改善。

d. 觀山河濱公園道路動線改善工程：113年12月16日開工，預計114年5月18日完工。觀山河濱公園基六疏散門堤外道路路型及周邊環境改善，含假設及臨時工程、景觀工程、給排水工程、植栽工程、照明工程。

(5)河濱濕地營造：社子島周邊於淡水河側設有社六濕地，面積約1.8公頃；島頭濕地，面積約1.7公頃；基隆河側設有社子島濕地，面積約9.5公頃，延伸淡水流域濕地環境至基隆河，建立一完整的濕地生態廊道，以達到階段性濕地生態保育功能，並設置社子島溼地解說小築導入志工服務，結合當地社區與一般民眾參與，於113年辦理65場985人次之社子島濕地環境教育活動，進而豐富河濱公園多元化的遊憩目標及品質。

(6)未來展望：為發展各河濱公園景觀及生態特色，再現昔日河岸風華，水利處將持續對於河濱公園生態及景觀進行加強維護及環境改造，並徵詢地區意見，規劃出讓使用者舒適及安全、生態景觀合宜、並能傳承昔日河岸景色的河濱公園，作為未來推動河岸景觀的藍圖。

4. 路燈工程

(1)受理市民、里長、區公所及議員等建議案件，於113年度配合年度預算完成新設路燈計957盞。

(2)配合市府推動「臺北交通安心行計畫」，進行路口照明改善，113年配合交通局盤查學校160所、醫院20所、公園50處、行人易肇事路口199處，113年已改善學校周邊照明20所(26處)、醫院周邊照明1所(1處)、公園10座(21處)、行人易肇事路口62處，將持續配合本府交通局進行夜間盤查及改善。

(三)規劃籌建中之工程

1. 樂活(內湖124號)公園擴建工程

公園總面積1萬8,076平方公尺，位於內湖區樂康里、五分里緊鄰內溝溪，本市議會第9屆第6次大會市政總質詢時請公園處採漸進式方式闢建公園，第1期及第2期各於91年至99年開闢，開闢面積為9,151平方公尺；內湖區樂康里里長多次於市政座談會等場合陳情希望將樂活公園繼續開闢延續東湖樂活賞櫻盛事，串聯既有內溝溪自然生態步道，搭配溪邊種植之櫻花樹形塑櫻花大道，增加自然生態休閒環境，提升周圍環境品質及帶來觀光效益。爰編列108年公園規劃設計預算闢建華城橋引道以東之公園預定地，擴建範圍為8,925平方公尺。內湖區樂康里里長於104-108年間多次反應停車空間需求，本府108年6月18日「臺北市興建公有路外停車場審議委員會」第6屆第4次委員會議決議原則同意樂活公園參建地下停車場後，本府停管處108年12月19日同意代辦公園擴建工程，將公園擴建與新建地下停車場工程併辦。111年10月22日開工，預計114年3月完工。

2. 本市文山區山坡地公園綠地現況調查及整體規劃委託技術服務案

檢討本市都市計畫公告公有土地占比高之山坡地公園綠地，文山區共14處公有土地占比100%之山坡地公園，總面積約8萬4,345平方公尺，均位於本府依水土保持法報奉

行政院核定公告之山坡地範圍，本案（第1期）先以5處山坡地公園為標的，藉由現況調查及地形條件分析，評估適宜開闢方式。預計114年4月開工，115年6月完工。

3. 景興(文景49號)公園新建工程

位於文山區景東里，景華街128巷3弄景興國小旁，原為景美第2公墓，於民國94年遷葬完畢，並於民國99年都市計畫「臺北市文山區都市計畫通盤檢討細部計畫案」內由住宅區與道路用地變更公園用地。公園面積1萬964平方公尺，基地平均坡度52.7%，已部分開闢路口平坦處340平方公尺，餘為密林。期望開闢後對本市市容美化有所助益，並串聯鄰近的仙跡岩風景區，提供民眾休養、遊憩與觀景的好景點。預計113年3月開工，114年4月完工。

4. 朱園(中山436號)公園新建工程

公園位於渭水路及市民大道三段交叉口，公園總面積約1,035平方公尺，於民國97年由停車場用地變更為公園用地，原為民眾經營洗車場、汽車修理場、豆漿店及檳榔攤等，拆除後將還原為公園綠地，歸還民眾應享有之綠資源面積及舒適景觀空間，提供優質休憩環境，改善市中心窳陋景觀，增加本市綠資源面積。預計114年3月開工，114年9月完工。

5. 中埔山(文景43號)公園新建工程

公園位於文山區興昌里，辛亥路四段21巷及77巷旁，緊鄰中埔山登山步道，公園總面積約1萬3,559平方公尺。現址為具有豐富自然生態之山坡地，計畫以低擾動、維持當地豐富生態之方式開闢為公園，並以自然手法提升當地水土保持能力以及邊坡穩定，讓都市民眾獲得漫步山野的平靜感。預計114年4月開工，115年2月完工。

6. 榮星花園公園整體整建工程

公園位於民權東路3段與建國北路3段交叉口，公園面積6.5公頃，為中山區第四大公園，1990年開放至今已達33年。因多位議員及里長反映公園多個區域老舊，辦理整體規劃。計畫盤點全區喬木與栽植區域之合理性，藉由植栽清整保留完整的視域空間；分析市民使用公園之路徑規劃園路及多元活動廣場；改善音樂舞台之完整空間，讓演出與觀賞者能有更合理的空間分配；擴大兒童遊戲區以增加更多元遊具之遊戲場域。整體改善後可重新為公園注入活力新生命，找回榮星花園公園之光榮感。預計115年9月開工，118年9月完工。

7. 文山炭窯(文景28號)綠地新建工程

公園位於文山區辛亥路5段，懷恩隧道上方，本次開闢市有地範圍約1.4公頃。本案為既有仙跡岩步道之麥田支線，現址為具有豐富自然生態資源之山坡地，計畫以開花性植栽營造特色景觀，配合自然手法提升水土保持及邊坡穩定，塑造懷恩隧道北側出口之視覺景觀，讓在地居民與仙跡岩山友可以漫遊其中，盡情欣賞四季更迭的自然風光。預計114年8月開工，115年6月完工。

8. 大安森林公園排水及鋪面改善工程

公園位於大安區新生南路以東，信義路3段以南，總面積259,354平方公尺。為改善公園老舊鋪面、園路高低差、綠帶積水及整體排水系統，藉由檢討公園內排水系統及鋪面改採用透水性材料，除可減少地表逕流降低公共排水設施負荷外，亦可大幅降低積水情形，符合海綿城市觀念，提供舒適及安全的公園環境予民眾使用。預計114年7月開工，116年6月完工。

9. 介壽、北投271號及文景57號公園委託設計技術服務案

(1)介壽公園位於中正區228和平公園對面，總面積1萬3,295平方公尺。於民國60年建造迄今，地方民眾、里長與民意代表反映公園老舊，希望整體改善並活化再利用。計畫中式庭園水池納入重新整建，重塑雨撲滿設計並賦予公園嶄新樣貌，打造府前國家花園之意象，提供市民優質且安全的休憩公園。預計115~116年施工。

(2)北投271號公園位於北投區秀山路41號旁，北投社三層崎(北投22號)公園上方，總面積約21,002平方公尺。基地原屬北投第三公墓範圍，111年變更「保護區」為公園用地，可增加本市綠資源面積與市民休憩場所，並增進環境景觀資源及改善地區環境品質之功能，提供市民自然、安全之休憩環境。預計115~116年施工。

(3)文景57號公園位於文山區試院里，和興路與和興路78巷交口，緊鄰和興水岸社會住宅，總面積1,236平方公尺。基地原為停車場用地，因停車需求已整合納入社宅，於111年公告變更為公園用地，擬以公園完善地方公共設施，增加本市綠資源面積，緩解都市熱島效應。預計115年施工。

10. 三民公園及富民生態公園整建工程委託設計技術服務案

(1)三民公園位於松山區塔悠路及新東街間，原為瑠公圳旁土地，現以撫遠街分隔為東西兩側，面積1萬6,156平方公尺，民國62年闢建，現因設施老舊、整體景觀亟待改善。計畫考量園內游泳池及撫遠抽水站等設施，串聯人行動線、整合鋪面系統並符合無障礙通行，更新既有設施及植栽配置，打造適合全齡之空間，評估開放排水系統建立生態友善環境。預計116~117年施工。

(2)富民生態公園位於松山區三民路130巷及民生東路5段177巷交叉口，面積8,413平方公尺，於民國91年辦理更新後，現況園內主要設施生態池已有淤積，及周圍木棧道及鋪面等設施老舊現象。以不影響原生動植物及昆蟲棲地為原則，研擬適合當地環境的生態公園，考量維護管理成本，更新既有生態池，並推廣生態保育的永續理念。預計115~116年施工。

(四)未來展望

1. 本市公園無論是新闢公園之規劃設計或是老舊公園更新，均秉持「簡」與「減」之原則及「公園生態化」的目標辦理，留設大片草地、保留原有生長良好之喬木，並導入生態工程理念，營造自然生態的環境，提高公園綠覆率，並節約闢建經費，期望以最少的硬體建設發揮公園綠地最大的功能，提升市民休閒活動品質，達成公園永續經營的目標。
2. 持續辦理道路綠地綠美化工程，於市區各主要道路安全島、外縣市進出本市孔道、圓環、綠地及聯外道路等地點，以色彩鮮豔之草花及植栽作重點式布置，並擇適當地點搭配節慶布置或栽植色植栽，以提升本市整體景觀之豐富性與藝術性，提供市民不同的視覺享受。
3. 計畫性引種蒐集、繁殖培育各種類植物苗木及四季花卉，如茶花、杜鵑及其他觀賞植物持續品種蒐集、繁殖培育與維護，並規劃辦理臺北茶花展、樂活夜櫻季、陽明山花季活動及各項主題花卉展示等，提供市民知性與感性兼具的最佳休閒空間。
4. 依公園處業務需求執行樹木病蟲害防治作業，視需要不定期辦理病蟲害防治專題研習，落實綠美化花木病蟲害防治工作，並加強與學術業界資訊與技術交流，期許於提

升樹木健康之際，得以逐步轉變對植物日常維護管理觀念，以減少農藥對於土地與環境毒害的不良影響。

5. 公園處網站建立「公園走透透・臺北新花漾」平台，擁有最豐富的臺北公園訊息、最新的賞花情報及花卉知識等，適時提供大眾各項園藝資訊，以提升相關專業知識與技能。
6. 持續辦理各項園藝推廣教育活動，如一般市民為對象之綠化教室園藝講習，以及提供機關團體與學校預約參觀導覽及開放綠化服務專線等知性服務。
7. 配合公園處綠美化業務，針對綠美化施作承商參酌辦理樹木修剪規範及認證教育訓練，以確保本市行道樹及公園園樹修剪技術及品質提升。
8. 賡續辦理公園運動場地、遊戲、體健、一般休憩設施、園路整修與維護、改善排水設施、園燈及水電設施增設與維修、加強喬灌木綠美化，以提升市民遊園品質。
9. 持續辦理公園委託清潔維護部分之內容，計有環境清潔、草皮定期修剪維護、湖面清潔及公廁清掃等，以標案委託清潔廠商施作完成，彌補自行管理維護不足之人力，同時兼顧維護品質及提供市民良好之休憩環境。

10、113年辦理「113-114年田園城市建置輔導推廣專業服務案」，已於113年度舉辦1場田園城市建置成果競賽及頒獎典禮暨成果發表會、打造1處田園城市綠色生活圈、持續精進建置於象山公園之田園城市示範區以推廣田園城市成果，114年將續辦建置成果競賽及頒獎典禮暨成果發表會，並持續精進田園城市綠色生活圈及象山公園田園城市示範區。

11. 持續受理市民、里長、區公所及議員等建議案件增設路燈工程以優化道路照明。

七、山坡地安全管理

(一)計畫目標

1.減少山坡地崩塌潛勢面積

(1)104年8月26日經濟部中央地質調查所公告，本市山坡地崩塌與地滑地質敏感區劃定面積約為18.5平方公里，占全市面積約6.81%。大地工程處已錄案列管山崩與地滑地質敏感區，屬私有土地部分，已依規定管制開發許可；屬公有土地部分，則定期巡勘，若發現崩塌潛勢較高區域，即分年分期進行整治，降低危害機率。

(2)導正山坡地違規使用情形：本市屬盆地地形，四周環山，山坡地面積達1萬5,000公頃，占全市面積約55%。都市化高度發展情況下，確有開發部分山坡地需求。但基於國土保安，凡於法定山坡地申請開發利用時，依法均應先向主管機關提出申請，實施必要管制，保障安全。大地工程處採用衛星影像變異分析、無人載具空拍及水土保持查報人員現場查察等多元方式，取締山坡地違規開發案件，一旦查獲違規情事，即依法罰處及限期改正。為減少違規行為人未明確瞭解通知改正內容，而遭連續罰處之情事，改正期間由大地工程處安排會勘，會同水土保持服務團專業技師現場輔導行為人具體改正方式，有效導正山坡地違規使用情形。

(3)水土保持服務團諮詢與現場輔導：本府94年5月17日成立「臺北市水土保持服務團」，由土木、大地、水保、水利等四大技師公會推薦具熱忱、專業的技師組成，分為檢查指導、農地輔導、計畫審查、諮詢服務及勘災建議等5組，經行政院農業委員會評定全國績優的水土保持服務團，固定每週二於大地工程處提供駐點諮詢服務，並視需求安排現場輔導，有效減少民眾因不諳法令而違規的情形。水土保持服務團提供專業建議協助義務人進行改正，以符合水土保持技術規範，並且能確實掌握違規案件改正進度，同時責成義務人後續自主做好水土保持處理維護，以達成山坡地違規使用面積全面改善。

2.防制土石流危害風險

(1)建立疏散避難警戒基準值：依據農業部農村發展及水土保持署113年1月調查公布資料顯示，本市境內土石流風險潛勢溪流共計50條，分布於7個行政區。經評估結果屬「中低風險」計有22條，屬「持續觀察」計有28條。大地工程處依據農業部公告之土石流雨量警戒值，作為各行政區土石流潛勢溪流內保全住戶疏散避難之基準，詳如表1。

(2)定期巡勘、清疏與整治：大地處針對土石流風險潛勢溪流建立定期巡勘機制，辦理既有設施維護、改善，並逐年整治溪溝，減少發生土石流災害機率，確保下游保全住戶之生命財產安全。119處溪溝集水區中，屬住戶密集區、歷史災害區及風險潛勢較高區，113年辦理牛稠坑溪下游整體環境營造工程及113年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北投及文山區)，共計整治面積約3,827平方公尺、長度約490公尺、植生綠化面積約3,630平方公尺，工程採土方就地平衡，減少碳足跡，且依據區域特點，採用生態整治工法，維持自然環境，將裸露坡面恢復植生覆蓋，減少淤積。113年完成清疏50處溪流與沉砂池，更新8幅土石流防災地圖。於12月5日前完成土石流保全住戶清冊（96戶252人）及逐戶拜訪，說明土石流防災地圖之應用與疏散避難地點，並辦理5場土石流防災教育宣導說明會、2場土石流防災研習營、4場土石流疏散避難實地演練。

表2　臺北市土石流潛勢溪流分布數量

行政區	北投區	士林區	內湖區	文山區	中山區	信義區	南港區
土石流 潛勢溪流數	17	7	12	3	1	5	5
累積雨量 警戒基準值 (mm/24hr)	500				550	600	

3. 維護山區道路及登山步道

(1)建構優質山區道路：除都市計畫道路外，大地工程處辦理本市列管山區道路維護改善工程，以維山區道路行車交通與休閒旅遊安全，113年維護列管山區道路約436條，長度約236公里。為優化山區道路及附屬設施，完成士林區2處、文山區2處、北投區4處、大安區1處等9處工區道路設施及環境改善，未來將持續結合地方特色，建構優質山區道路。近年來氣候變遷，道路邊坡崩塌潛勢有增加情形，為避免災害影響道路通行安全，大地工程處將持續辦理列管山區道路定期巡勘，預防災害發生，提供更安全的服務品質。

(2)規劃特色步道：大地工程處維管154條登山步道及臺北大縱走長距離登山路線，以「步道友善化」、「步道景觀化」、「步道生態化」及「步道國際化」四個面向賡續辦理步道維護更新，深獲市民喜愛，臺北市步道提供民眾親近山林的優質路徑。113年度完成文山區「樟樹步道」、北投區「猴炭古道」、「普濟寺步道」、「郵政訓練所步道」、士林區「翠山步道」、「大崙頭森林步道」，及「臺北大縱走」沿線之步道設施營造及修復。本市列管登山步道沿線風景優美生態豐富且各具特色，大地工程處每年辦理步道生態解說導覽活動，提供民眾認識自然環境的機會，進而認同珍惜及保護自然環境。

4. 營造休閒旅遊場域

(1)形塑風景區及露營場亮點：臺北市圓山、指南及仙跡岩3處風景區，與貴子坑及碧山2處露營場，向來為市民登山健行及親近大自然之絕佳處所，為持續提供優質環境，大地處積極辦理風景區特色營造及露營場設施更新，並加強環境綠美化，以提供市民優質、安全、樂活及舒適的休憩場域。

(2)環境教育課程訓練及推廣：因應全球環境教育發展趨勢、提供市民優質的環境學習場域及戶外遊憩體驗，大地處透過「內雙溪自然中心」、「內溝溪生態展示館」、「貴子坑水土保持教學園區」等場域辦理課程推廣、志工解說及特別企劃活動等工作，一方面藉以提升市民環境生態觀念，一方面作為市民休閒遊憩場所，另亦可為國中、小學生地質戶外教學場所，以落實環境永續與水土保持觀念推廣。

(二)113 年工程執行情形（重要施政辦理情形）

1. 山區道路改善及維護工程，113年度設計之士林區2處、文山區2處、北投區4處、大安區1處等9處工區道路設施及環境改善，辦理瀝青路面維護35,125平方公尺、冷拌再生瀝青混凝土路基約115立方公尺、紐澤西護欄約128公尺、造型護欄555公尺、擋土矮

墩約747公尺、半重力式擋土牆約89公尺、新設排樁約128公尺、側溝改善約2,342公尺。

2. 山區道路 AC 路面銑鋪及改善維護預約式工程，辦理瀝青混凝土鋪面維護3萬5,125平方公尺。

3. 山區道路維護更新預約式工程，辦理本市山區道路及附屬設施維護、植生綠化、除草及緊急搶災等工作項目，辦理情形說明如下：

(1)北投及信義區：辦理落石網設置110公尺，集水井更新1座，路面更新1,124平方公尺，紐澤西護欄約38公尺，113年2月21日開工，113年12月31日完工。

(2)士林及南港區：辦理6處地點及1,179處單一陳情系統案件進行改善，包含漿砌整形塊石擋土牆、土釘及型框植生護坡、掛網配合鋼索加岩栓護坡、紐澤西護欄、噴漿溝、排水溝及溝蓋更新等工程，本案112年12月1日續約，113年1月1日開工，113年12月24日完工。

(3)文山區及大安區：針對文山區及大安區道路破損坑洞、倒樹移除、欄杆修補等緊急處理工程，既有道路路面更新1,447.79平方公尺，既有排水溝溝蓋板更新183.70公尺，既有道路涵管更新22.80公尺，既有噴漿溝更新70公尺，新設植生護坡83平方公尺，新設型框自由樑噴凝土護坡429.95平方公尺，新設欄杆22.80公尺，本工程於113年1月18日開工，113年12月18日完工。

(4)內湖區：針對內湖區山區道路破損坑洞、倒樹移除、欄杆修補等緊急處理工程，路面銑鋪43.5平方公尺、新設溝蓋150.7公尺，於113年1月12日開工，113年12月18日完工。

4. 山坡地邊坡（北區）維護預約式工程，辦理9處地點及386處單一陳情系統案件進行整治改善，增設消能式防落石網、土釘加鋼索、立體網、溝蓋改善、砌整形塊石擋土牆、微型樁、排樁、等工程，本案113年1月31日決標，113年2月21日開工，114年1月6日完工。

5. 山坡地邊坡（南區）暨農業環境維護預約式工程，針對4處地點及290處陳情及巡勘通報案件辦理邊坡、排水及農業環境零星改善等工程，113年1月31日決標，113年2月21日開工，113年12月20日完工。

6. 山坡地農業環境改善工程，改善南港區舊莊社區農村環境，完成混凝土版橋1座、越溪拱橋1座、人車分道高架段36公尺、半重力式擋土牆1座、擋土牆共構排水溝18公尺、安山岩塊石步道626.5公尺、漿砌整型塊石駁坎896.85平方公尺、鋼構欄杆243公尺、微型樁打設55公尺、木廊1座、RC 孔狀透水地坪240平方公尺、意象2座、指向導覽牌7座、林相更新，113年3月19日決標，113年4月30日開工，預計114年4月17日完工。

7. 山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程，針對17個需處理工區及市容查報案件，施作排水溝、砌石擋土牆、既有排水溝清淤、除草、邊坡保護等工作項目，使防汛期間颱風豪雨產生之大量逕流得以順利排放，沖蝕之土砂得以有效攔阻及緩衝，有效發揮水土保持設施功能，保障坡地住宅周邊並確保坡地安全。本工程於113年3月4日開工，113年12月27日完工。

8. 土石流潛勢溪流及溪溝更新預約式工程

(1)臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)，針對土石流潛勢溪流及溪溝進行清淤、除草、危木處理、欄杆修復等緊急處理工程，113年2月26日開工，113年12月6日完工。

(2)臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)，針對土石流潛勢溪流及溪溝進行清淤、除草、倒樹移除、欄杆修補等緊急處理工程，113年2月21日開工，113年12月15日完工。

9. 牛稠坑溪下游整體環境營造工程，針對本市內湖區成功路五段120巷旁牛稠坑溪進行整治，其中該溪因坡度平緩，常有漫淹之情形，故本工程增加通水斷面、設置數個調整渠坡之固床工達到排除逕流並同時活化周圍閒置土地，本工程於113年4月30日開工，113年10月16日完工。

10. 113年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北投及文山區) ，針對本市北投區半嶺磺溪上游及文山區東山高中旁溪溝進行整治，其中半嶺磺溪溪溝凹岸處之岩壁有多處崩塌之情形，東山高中旁溪溝因集水區內多為農地裸露，坡面因長期沖刷而沖蝕溝遍佈，並產生改道之現況，故辦理本案整治工程，於113年6月20日開工，113年12月13日完工。

11. 山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程，辦理風景區、劍南蝶園、露營場、內雙溪自然中心、內溝溪生態館等緊急維護案件，更新欄杆556公尺、駁崁20平方公尺、柏油路面169平方公尺，植樹1,428株等，於113年1月19日開工，113年12月16日完工。

12. 風景區預約式維護改善工程，辦理圓山風景區廢棄場域拆除、林相疏伐，並修復涼亭2座、植樹21株及植草172平方公尺等，另於指南風景區新設1座多功能景觀休憩平台，於113年4月17日開工，113年12月23日完工。

13. 登山步道維護工程，完成樟樹步道周邊環境綠化約887平方公尺、新設隙地步徑2處、修復竹圍籬263公尺及修繕既有涼亭4座；猴崁古道新設吊橋1座、新設活動平台3處、新設步道安全護欄354公尺、修繕步道路線駁坎48公尺及步道周邊改善545平方公尺；修復普濟寺步道約21公尺、平台約81平方公尺、擴建翠山步道涼亭、修復郵政訓練所步道側水溝約128公尺、更新大崙頭森林步道木棧道約88公尺及新設東湖路113巷花崗岩步道約88公尺等工程。

(三)規劃籌建中之工程

1. 山區道路改善及維護工程，規劃文山區、南港區、士林區、北投區等列管山區道路之路面、附屬設施及環境改善工程，提高道路服務品質。
2. 山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程，針對山坡地住宅周邊、24處山坡地老舊聚落及4處已拆遷聚落整治區進行防減災工程，及辦理零星改善工作，以保障市民居住安全及提供民眾安全休憩場所。
3. 山坡地農業環境改善工程，辦理北投區湖田里、士林區溪山里等農業社區農村環境改善，新設步道、修復水圳、地景營造等，預計114年4月底前發包施作。
4. 山坡地溪溝更新預約式工程，針對本市轄管50條土石流潛勢溪流、歷年整治完成之溪溝及相關水土保持設施進行清疏、維護與改善工作，並因應颱風災害進行緊急搶修工作，以維護市民生命財產安全。
5. 山坡地溪溝改善及設施維護工程，針對113年已完成規劃設計之土石流潛勢溪流及溪溝進行整治工程，以維護市民生命財產安全。
6. 坡地休閒遊憩場域整建工程，規劃更新本市圓山風景區遊憩區位，以提升遊憩景點及品質。

7. 步道改善及維護工程，重新檢修小牛埔步道及舊庄步道群並清整環境，提供民眾優質親山休閒環境。

(四)未來展望

1. 持續針對本市坡地範圍列管山區道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化，以及颱風豪雨期間緊急搶災之必要(包含未列管山區道路之搶災緊急處置)，辦理道路改善及維護處理工程，降低災害發生之可能，並防止災情擴大與損失增加，維護市民生命財產安全。
2. 針對本市防汛期間颱風豪雨發生之24處山坡地老舊聚落、4處已拆遷聚落整治區及住宅邊坡災害,迅速發揮執行災害搶修及善後復舊處理應變能力,以防止災情擴大與降低災損,並保障居民生命財產安全。
3. 定期巡勘觀測本市山坡地，藉由儀器量測數據，預測分析地層變位情形，提早整治危害因子，降低災害威脅程度，維護民眾生命財產安全，並以復育自然生態為目標，期使永續利用。
4. 持續營造山坡地農村社區，吸引民眾參與田園生活，展現都市精緻農業特色。
5. 持續辦理本市50條土石流潛勢溪流治理及本市119處溪溝集水區內崩塌沖蝕之災害，以維護確保土石流潛勢溪流及溪溝集水區之穩定，減少致災源，促使溪流排水通暢。
6. 土石流潛勢溪流及溪溝整治之規劃設計延續「生態保育、親水改善、永續維護」為工程設計主軸，響應節能減碳兼顧生態環境。
7. 藉由土石流潛勢溪流及溪溝整治先期生態調查，避開生態敏感區域，以降低工程對生態環境之衝擊，並採近自然生態護岸，以天然塊石砌襯之砌石工法，提供原生物種多孔隙棲息空間。
8. 每年針對土石流潛勢溪流及溪溝進行例行性巡勘及防災教育宣導，事先發現溪溝潛在問題，即時納入相關工程中辦理改善，避免土石流災害發生，保障市民生命財產安全，並加深民眾防災意識，使居民認識居住環境溪溝現況、宣導市府潛勢溪流治理成果、提升市民生活環境品質。
9. 辦理本市50條土石流潛勢溪流之細部調查工作，本次調查主要瞭解溪流現況地形、潛在崩塌面、土石流料源分佈、以及與溪流橫交之橫交構造物、攔阻設施及沉砂設施、護岸等人工構造物資料並作比對分析及建檔統整。
10. 加強風景區、露營場既有設施維護，提供市民安全、舒適及優質的休憩環境，並增設特色景點，以提升市民休憩場域使用率。
11. 針對內雙溪自然中心、貴子坑水土保持教學園區、內溝溪生態展示館、3處風景區及2處露營場自然環境生態資源持續推動森林遊憩及環境教育。
12. 持續提升親山步道服務品質，推動本市步道轉型並活絡步道健行產業。納入環境永續經營理念，以天然、透水性材料之手作步道為設計主軸改善步道使用環境，讓步道融入自然環境，於景觀營造的同時兼顧生態保育，期使本市列管登山步道在市民假日登高遠眺、親近大自然時，能提供充足、完善的設施以發揮步道休閒遊憩功能，建構完善親山環境。

八、公共設施管理維護

(一)道路維護

全年維修道路面積12萬7,921平方公尺，路基修護1萬161平方公尺，人行道地磚修復1萬3,548平方公尺，安全島分界島緣石等修護2,171公尺，清除坍方及廢土6,747立方公尺，護欄修護14公尺。

(二)橋梁、地下道及隧道養護

1. 橋梁養護

全年牆面及地面磁磚修護 686 平方公尺；油漆、除銹處理 2 萬 3,556 平方公尺；橋欄及欄杆修護 1,601 公尺；橋頭柱、欄杆柱及護欄柱修護 296 處；漏水及滲水修理 777 處；橋面修護 850 平方公尺；階梯、人行道緣石整修 173 處；伸縮縫修護 868 公尺；橋頭燈座修護 140 座；止滑條修護 62 公尺；排水孔管溝修護 1,402 處。

2. 地下道及隧道養護

完成臺北市基隆路車行地下道風機汰換、南機房配電盤設備更新、發電機電壓更改及整修工程。

(三)雨水下水道養護

側溝及排水系統修護長度6,960公尺，人孔蓋整修及水溝蓋換修1,838塊。

(四)污水下水道管線維護

污水下水道管線維護：全年人孔、陰井及配管箱改善數量1,623座，抽揚水站檢修次數332次，為民清管服務案件2,309次，管線清理檢視長度共10萬3,286.34公尺，管線改善長度2,059.28公尺。

(五)公園路燈之管理維護

1. 公園管理維護

公園處所轄公園由各管理所管理維護，其中委託清潔維護部分之內容，計有環境清潔、草皮定期修剪維護、湖面清潔及公廁清掃等，以標案委託清潔廠商施作完成，彌補自行管理維護不足之人力，同時兼顧維護品質及提供市民良好之休憩環境。

2. 路燈管理維護

本市路燈由公園處路燈工程隊負責維護管理，現有路燈為173,582盞，較112年底172,848盞增加734盞，年增加0.42%，路燈盞數增加，路燈的維護品質和要求也隨之日益提高，為提升維護績效，每週實施路燈日夜間巡修作業，目前路燈故障率已維持千分之1以下的目標，未來將持續加強路燈維護管理，期維持千分之1以下目標。

(六)山坡地之管理維護

1. 溪溝沉砂池維護

針對本市50處土石流潛勢溪流及溪溝沉砂池進行定期清淤，防汛期間持續觀察，並於土砂淤積時辦理清疏及維護作業。

2. 山區道路維護

全年辦理路面維護4萬4,156平方公尺，辦理鹿角坑、內寮、泉南、猴山坑產業道路及

湖底路往湖山國小邊坡治理、沿線排水及路基改善；中正山產業道路防落石網工程改善、和平東路三段636巷路面及溝蓋更新工程；指南產業道路、中興路、新光路二段74巷路基改善及路面更新工程、老泉街路面更新工程、代辦環保局福德坑環保復育園區道路路基及路面更新工程，列管山區道路例行性巡查1次/週、除草6次/年。

3. 登山步道維護

辦理登山步道例行巡勘、清潔維護及除草等業務，總數154條，長度約117公里，並維護設置20臺 AED。同時設置登山步道流動廁所及辦理清潔維護費業務，協調登山步道入口周邊公私有土地所有權人或管理人同意設置流動廁所，總共設置78座流動廁所及5座無障礙流動廁所，每日清潔1次，便利民眾不時之需使用，提供優質友善的登山環境，列管登山步道例行性巡查1次/月、除草6次/年。

4. 場域清潔維護

(1)風景區：圓山風景區、仙跡岩風景區、指南風景區、劍南蝶園、碧山露營場、貴子坑水土保持教學園區：定期執行7處場域之步道、涼亭、平台、草坪、排水溝、廁所及停車場等範圍清潔工作計96次；步道全線2公尺以內執行除草修枝及人工拔草整理計3萬2,270平方公尺；場域水池清潔及劍南蝶園池底定期清淤計6次；水池、水溝及其他蓄水處定期噴灑蘇力菌計4次。

(2)內雙溪自然中心及內溝生態展示館：2處環境清潔維護共計約2萬5,000平方公尺，竹林疏伐共計約4,000平方公尺，水池清理3處約1,000平方公尺。

(3)中山區雞南山自然園區：環境除草約 2萬2,262平方公尺。

(4)信義區聚落拆遷整治區：環境除草約 1萬8,645平方公尺。

5. 貓空纜車塔柱安全維護

貓空纜車沿線25根塔柱及6處站體之周邊坡地，定期巡勘檢查及設置觀測儀器觀測，慎防邊坡發生意外，確保遊客安全。

九、專案及代辦工程

(一)臺北市政府秘書處西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程

本工程宿舍耐震補強建築物有2棟：1、西園宿舍位於臺北市萬華區西園路2段261巷20弄36號，萬華區雙園段3小段43地號，樓地板面積計2,275.61平方公尺(約689.6坪)。預計補強地下1層，地上7層之建物。2、信義宿舍位於臺北市信義區信義路6段15巷20號，信義區永春段2小段236地號，樓地板面積計1,449.29平方公尺(約439.2坪)。預計補強地下1層，地上5層之建物。本工程於112年7月14日開工，113年2月7日完工。

(二)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程

本工程位於辛亥路3段330號第二殯儀館現址，基地面積1萬9,791平方公尺，預計興建樓地板面積3萬4,408平方公尺，地下4層，地上5層之鋼筋混凝土構造建築物。本工程設計監造勞務標於105年11月11日決標，建築工程於108年7月24日決標，同年9月10日開工，113年2月29日竣工。

(三)臺北市內湖國民小學新孝悌樓接續工程

本工程基地位於內湖區內湖路2段41號，建築面積約為5,887平方公尺，樓地板面積約2萬7,829平方公尺。本工程於109年6月15日開工，分為2階段進行施工：第1階段為地上5層、地下1層、屋突1層鋼筋混凝土構造之校舍大樓，於112年1月9日申報竣工；第2階段為2樓至4樓連通道、司令台，構造為鋼骨鋼筋混凝土構造，於112年6月7日開工，113年4月27日申報竣工。

(四)華榮市場公辦都更新建工程

本工程位於士林區陽明段3小段627、628-4、629-3地號等3筆土地，土地面積3,090平方公尺，興建地下3層、地上11層之鋼筋混凝土構造建築物，主要規劃為「地下停車場空間」、「1至2樓市場空間」、「3至4樓圖書館與社區保母空間」及「5至11樓住宅空間」。本工程委託規劃設計及監造技術服務於106年10月13日決標。工程部分於108年1月22日決標，洽辦機關更新處於108年5月2日簽定旨案工程代辦協議書，移交新工處代辦。同年5月23日開工，113年4月30日竣工。

(五)臺北市政府原住民族事務委員會柳鄉市場大廈耐震補強工程

本工程基地坐落於本市萬華區環河南路2段102號，已於109年經新北市土木技師公會辦理耐震能力詳細評估鑑定在案，現況為地上7層、地下1層之鋼筋混凝土構造建築物，新工處代辦內容包含結構體擴柱補強、屋頂防水工程及外牆修復等工程，並不涉及現況空間使用行為變動。本工程於112年7月21日開工，113年5月27日竣工。

(六)臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程

本工程位於南港區經貿段65地號等1筆土地，基地面積3,552平方公尺，預計興建地下3層、地上12層之鋼筋混凝土構造建築物。本工程連續壁標已於109年5月竣工，主體工程於同年11月開工，113年12月31日竣工。

(七)臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程

本工程土地座落於臺北市內湖區文德段2小段48地號(臺北市內湖區陽光街1號)，總樓地板面積為9,878平方公尺(約2,988坪)，建築規模預計規劃興建地上3層、地下2層混凝土構造建築物，作為體育館、專科教室及地下層停車場使用，本工程於110年4月26日開工，113年10月20日竣工。

(八)臺北藝術園區－臺北市立美術館擴建統包工程

本工程基地範圍由臺北市立美術館展館以南、國防部憲兵指揮以西、民族東路以北，以及中山北路以東所圍成之花博公園美術園區，預計興建地上1層、地下2層之鋼筋混凝土構造美術館(含展演空間、典藏空間、教育空間等)及停車場。本案委託專案管理及監造技術服務於109年8月6日決標，統包工程於111年5月20日決標，拆除工程於111年9月30日開工，111年12月15日竣工；主體工程於111年5月21開工，預計116年5月20日竣工。

(九)臺北市政府消防局興隆分隊新建工程

本工程位於文山區興安段2小段598、598-1、598-3、598-4、599、591-2及592-2地號等7筆土地，土地面積為1,047平方公尺，預計興建地下2層、地上6層之鋼筋混凝土構造建築物。本工程於112年12月1日開工，預計114年10月竣工。

(十)臺北市政府消防局大湖分隊新建工程

本工程位於臺北市內湖區北區鄰大湖山莊、西側鄰大湖公園捷運站1號出口、南側鄰成功路五段（康寧段1小段109、231-2、232地號）等3筆土地，土地面積4,319平方公尺，預計興建地下1層、地上5層之鋼筋混凝土構造建築物，本工程於113年4月19日決標，113年8月30日開工，預計115年12月7日竣工。

(十一)臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程

本工程位於北投區關渡段2小段93地號，基地面積1,487平方公尺，預計興建樓地板面積5,978平方公尺，地下4層、地上9層之鋼筋混凝土構造建築物。本工程於113年1月12日決標，113年4月12日開工，預計116年1月竣工。

(十二)臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程

本工程位於文山區木新路3段312號臺北市立景美女子高級中學校區內，預計拆除目前校區內原2層樓和平樓及游泳池舊建物，規劃興建地下2層(由本府停車管理處參建作為公眾停車場使用)、地上6層之新建綜合大樓，總樓地板面積不超過2萬2,559平方公尺為原則。本工程於103年12月19日決標委託建築師事務所辦理規劃設計及監造技術服務，於108年2月14日決標，同年7月3日第1期工程開工，112年3月完工，第2期工程預計114年4月完工。

(十三)成功市場改建工程（主體標）

本工程位於大安區大安段3小段14-1地號等37筆土地，基地面積約6,015平方公尺，預計興建地上1層及地下5層之鋼筋混凝土構造建築物，採市場半地下化方式及地下停車場用途使用規劃，上方作廣場及公園供公眾使用，連續壁工程已於107年7月26日竣工，主體工程於108年5月20日決標，同年7月29日開工，預計115年4月底完工。

(十四)第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程

本工程位於萬華區萬大路531及533號，基地面積約7.5公頃，主體工程預計興建地下1層、地上8層鋼構建築物；本工程整體先期計畫於106年10月20日核定；漁市中繼市場一期工程於107年2月8日開工，108年1月27日竣工，二期工程於同年7月1日開工，109年10月29日竣工；統包工程(包含主體工程及果菜中繼市場)於109年2月15日決標，共分4階段工程，目前辦理主體工程設計工作及第1階段工程(果菜中繼市場)施工，第1階段工程已於111年2月完工，目前辦理主體工程第2階段工程(農1期)施工，第2階段工程預計115年6月完工，全案預計120年1月完工。

(十五)臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程

本工程位於南港區向陽路21號學校現址，基地面積3萬1,561平方公尺，興建樓地板面積1萬431平方公尺，地下2層、地上5層之鋼筋混凝土構造建築物。本工程委託規劃設計及監造技術服務已於107年6月22日決標，原訂於109年辦理工程招標作業，惟因109年5月18日里民協調說明會決議原規劃新建物再退縮3公尺(原退縮1.5公尺，總計4.5公尺)，故同年10月30日重啟設計作業，110年4月26日核定細部設計，同年10月27日領得建造執照，於112年4月28日工程決標，112年8月21開工，預計115年5月完工。

(十六)臺北市敦化國小校舍拆除、改建工程

本工程位於臺北市松山區敦化北路2號，基地面積2萬1,080平方公尺，預計興建樓地板面積1萬7,531平方公尺，地下1層，地上5層，為鋼筋混凝土及鋼構造建築物。本改建計畫分3標案，第1標案：臨時教室(中繼教室)，107年10月8日決標、108年1月19日開工、同年9月27日申報竣工；第2標案：校舍拆除工程（至孝樓、至仁樓、至愛樓），109年1月6日決標、同年2月15日開工、同年6月5日申報竣工；第3標案：主體工程及景觀操場復舊，109年11月25日開工，預計114年4月完工。

(十七)臺北市立和平高中教學大樓新建工程

本工程位於臺北市大安區辛亥路4小段267地號，全校校地面積為3萬9,709平方公尺，本次改建基地面積約1萬5,186平方公尺，預計興建地上5層、地下2層之鋼筋混凝土構造建築物。本工程委託規劃設計及監造技術服務勞務招標已於108年1月16日決標，111年12月28日工程決標，112年3月29日開工，預計115年底完工。

(十八)臺北市立大安高級工業職業學校綜合教學大樓新建工程

本工程位於臺北市大安區復興南路2段52號學校現址，基地面積4萬4,243平方公尺，原預計興建1棟8層教學大樓，於勞務決標後計畫變更，修正為分兩期興建2棟大樓，分別為地下1層、地上5層及地下1層、地上4層之建築物，已於112年5月開工，114年10月完工。

(十九)力行國小活動中心新建工程

本工程位於臺北市文山區實踐段2小段658地號，基地面積1萬6,471平方公尺，預計興建樓地板面積9,093平方公尺，地下1層，地上5層，為鋼筋混凝土及鋼構造建築物，本工程於112年11月13日決標，113年4月22日開工，預計115年11月2日完工。

(二十)臺北市大安國中綜合教學大樓新建工程

本工程位於大安區大安段2小段35地號等4筆土地，基地面積2萬1,551平方公尺，預計興建地下2層，地上6層，鋼筋混凝土構造建築物。本工程於110年3月19日開工，目前第1階段已於113年7月30日完工，第2階段預計114年11月18日完工。

(二十一)臺北市政府都市發展局錦州街基地公共住宅

本工程位於中山區吉林段3小段982地號，基地面積5,231平方公尺，預計興建樓地板面積4萬5,766平方公尺，地下4層、地上20層之鋼筋混凝土及鋼骨鋼筋混凝土混合構造建築物。本工程於108年8月27日決標，109年2月17日開工，預計114年12月完工。

(二十二)兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆統包工程

本耐震補強建築物位於臺北市文山區政大二街129號，政大段1小段36、37、 38、39等地號，計1萬2,343平方公尺（約3,740坪），使用分區為社會福利設施用地。本案工程項目為地下1層、地上7層之建築物，共可分為松苑、梅苑及竹苑等3棟建物，於87年10月興建完成，88年9月取得使用執照，現為本市公辦民營老人福利機構；現因部分建物

耐震強度不足，又建物外牆及頂樓滲、漏水情形嚴重，故辦理結構補強暨外牆(含頂樓)整修工程。本工程專案管理及監造已於110年4月9日決標，統包發包於111年8月29日決標，112年6月28日開工，預計114年5月1日完工。

(二十三)臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程

本工程基地位於臺北市松山區三民路5號，基地面積2萬5,242平方公尺（土地地號：松山區西松段1小段56號），因學校部分校舍老舊、無大型室內空間可以活動，加上周邊里民有強烈停車需求等因素，預計興建地上6層（鋼骨構造）、地下2層（鋼筋混凝土構造）之學生活動中心。本工程於110年6月15日勞務決標，113年5月20日開工，預計116年10月竣工。

(二十四)臺北市政府警察局中山分局中山二派出所新建工程

本工程位於臺北市中山區中山北路2段90號(中山區中山段4小段214地號1筆土地)，基地面積442平方公尺，原預計興建地下2層、地上11層鋼筋混凝土構造建築物，於113年8月5日及9月26日共上網公告2次，因無廠商投標而流標，後續分別於113年10月14日及113年11月5日共召開2次雙首長會議，將以縮減建築規模，並改以鋼構及統包方式辦理，而警察局於113年12月3日報市府同意及臺北市議會114年1月14日同意，於114年2月12日備查統包工程需求書，目前刻正辦理相關招標作業中。

(二十五)陽明教養院永福之家拆除工程及重建工程

本工程位於士林區莊頂路2號現址，基地面積5,502平方公尺，預計興建樓地板面積約1萬7,359平方公尺，地下2層，地上7層鋼筋混凝土構造建築物，本工程委託規劃設計及監造技術服務已於112年6月20日決標，112年10月19日完成規劃作業、113年10月16日完成都市設計審議，113年11月12日完成基本設計、目前刻正辦理細部設計作業中。

(二十六)臺北市職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工程

本工程基地座落於臺北市士林區芝蘭區1小段52、53、54及103-1等4筆土地，基地面積37,481.11平方公尺，總樓地板面積為37,145.26平方公尺(約11,236坪)，建築規模預計規劃興建3幢3棟，A棟地上9層、地下1層，B棟地上7層、地下1層及C棟地上5層、地下1層(與探索館共用地下室)之混凝土構造建築物，作為新職能大樓(A棟)、職能探索進修館(B棟)及市立大學宿舍(C棟)使用，本工程112年7月31日開工，預計115年12月竣工。

(二十七)臺北市議會屋頂採光罩及防水採光工程

本工程建築物位置(地址)位於臺北市信義區仁愛路4段507號，為地上10層地下5層之鋼筋混凝土構造之建築物，本棟建築物自79年8月取得使用執照使用迄今已逾34年，經長年使用後導致遇天雨雨水經常由屋頂樓板及採光罩滲漏，為賡續維持本建築物屋頂防水功能之安全穩定長久使用，爰辦理本工程。

本案已於113年完成先期規劃評估作業，預計114年編列相關預算，115年辦理勞務採購招標，116年辦理工程發包及施工。

(二十八)成功高級中學校舍拆除改建工程

本工程位於臺北市中正區濟南路1段71號，基地座落於臺北市中正區成功段2小段101地號。計畫拆除既有教學樓，並於原基地上興建地上3層及地下2層（第1期）、地上7層及地下2層（第2期），鋼筋混凝土造，共計2幢之規模約19,678.23平方公尺之教學及行政大樓新建工程。本工程委託規劃設計及監造服務已於113年11月6日辦理決標，目前辦理規劃作業中。

(二十九)福德國民小學四維樓暨地下公共停車場新建工程

本工程位於信義區福德街253號學校現址內，基地面積1萬5,220平方公尺，預計興建樓地板面積約1萬4,443平方公尺，地下2層，地上5層鋼筋混凝土+鋼骨混凝土構造建築物，本工程委託規劃設計及監造技術服務已於113年9月9日決標，113年11月29日完成規劃作業，目前刻正辦理都市設計審議作業中。

(三十)石牌國小舊校區校舍改建工程

本工程位於北投區致遠二路80號學校現址內，基地面積2萬5,733平方公尺，第1期工程預計興建樓地板面積約1萬650平方公尺，地下1層，地上5層鋼筋混凝土構造建築物，第2期工程預計興建樓地板面積約1萬5,330平方公尺，地下1層，地上6層鋼筋混凝土構造+鋼骨鋼筋混凝土構造建築物，本工程委託規劃設計及監造技術服務已於113年10月17日決標，114年2月27日完成規劃作業。

(三十一)誠正國民中學校舍改建暨社福大樓新建工程

本工程位於南港區富康街1巷24號學校現址內，基地面積3萬96平方公尺，預計興建樓地板面積約4萬1,740平方公尺，地下1層，地上5層鋼筋混凝土構造建築物（學校教學及行政大樓），地下1層，地上10層鋼筋混凝土構造建築物（社福大樓），本工程委託規劃設計及監造技術服務已於113年8月28日決標，113年12月5日完成規劃作業，目前刻正辦理都市設計審議作業中。

(三十二)碧湖國民小學新忠孝樓新建工程

本工程位於臺北市內湖區金龍路100號，基地座落於臺北市內湖區碧湖段1小段358、358-2及2小段101、125等4筆地號。計畫拆除既有教學樓，並於原基地上興建地上4層、地下1層，鋼筋混凝土造，共計1幢之規模約1萬3,084平方公尺之教學大樓新建工程。本工程委託規劃設計及監造技術服務已於113年11月26日辦理決標，目前辦理規劃作業中。

(三十三)臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程

本工程基地位於大同區鄭州路145號(大同區玉泉段2小段375、375-2、381及382等4筆地號)，基地面積2萬1,415平方公尺，興建總樓地板面積7萬5,608平方公尺，地下2層、地上14層鋼骨鋼筋混凝土構造建築物，空間預計包含臨時傷病患救治場所、重症急救中心、智慧病房及手術室等空間，並計畫設置捷運連通道至捷運北門站及設置連通橋至原醫療大樓(紅磚大樓)。目前辦理委託專案管理技術服務採購作業中。

(三十四)潭美國民小學校舍增建工程

本工程位於本市內湖區行善路179號旁明美公園(本市內湖區潭美段5小段55地號)，基地面積為2,867平方公尺。本案因學校附近鄰近社區快速發展，學區設籍人數大幅增加，校方規劃於校園南側明美公園用地增建校舍，預計興建地上4層、地下1層之鋼筋混凝土構造建築物。目前辦理委託規劃設計技術服務採購作業。

(三十五)社正路警察宿舍改建工程

本工程位於臺北市士林區社正路42號(士林區永新段3小段395-0地號1筆土地)，基地面積1,950平方公尺，預計興建地下4層、地上15層鋼筋混凝土構造建築物，本工程勞務採購已於113年12月25日決標，刻正辦理基本設計作業中。

(三十六)環河南路高架道路（華江橋至西藏路）第二、四、五孔整併重建工程

本工程位於臺北市萬華區環河南路高架道路(華江橋至西藏路)下，將拆除第二、四、五

孔橋下空間建物，並於第四孔辦理重建事宜，興建地上1層建築物，本工程勞務採購委託專案管理技術服務已於114年2月24日決標，預計同年8月完成統包工程發包作業，並預計115年底前統包工程完工。

(三十七)弘道國中校舍新建工程（第1期）

本工程位於臺北市中正區公園路21號(中正區公園段3小段42-3共14筆地號)，基地面積4,769平方公尺，預計興建地下1層、地上5層鋼筋混凝土構造建築物，用途為教學大樓(普通教室、專科教室、行政辦公室)、停車場防空避難室，於113年10月23日教育局簽奉本府由新工處代辦，目前待教育局確認需求計畫後，賡續簽辦相關作業。

(三十八)雙蓮國小綜合大樓新建工程

本工程位於本市大同區錦西街51號(雙蓮段2小段76地號)，基地面積為4,541.43平方公尺。為解決活動中心及校舍高氯離子及建材劣化問題，並因應社區人口老化現況，預計興建地下2層、地上3層之鋼筋混凝土及鋼骨構造，用途為教學大樓(專科教室、圖書館、幼兒園等)、活動中心(游泳池、羽球場)、社福空間(日間照護中心、托嬰中心)。於113年10月23日教育局簽奉本府由新工處代辦，目前待教育局確認需求計畫後，賡續簽辦相關作業。

(三十九)信義區清潔隊4號停車場設置組合屋暨地坪整建工程

本工程位於臺北市文山區木柵路5段43巷151號，為環保局信義區清潔隊4號停車場，除將進行停車地坪更新外，另將興建地上1層建築物供執勤人員休息，目前俟環保局提供工程預算金額及使用需求計畫後，賡續簽辦相關作業。

(四十)南港高工市政儲備用地－臺北躍動港工館

本工程位於南港區南港段1小段805、918-2地號，基地面積約11萬9,617平方公尺，興建樓地板面積1萬3,925平方公尺，地下1層、地上4層（1幢1棟2戶）鋼骨構造，目前俟體育局提供工程預算金額及使用需求計畫後，賡續簽辦相關作業。

十、提高工程品質、掌握工作時效、端正政風執行情形

新工處執行成效

(一)提高工程品質

1. 局、處施工督導小組及本府工程施工查核小組，赴工地督導考核視察施工情形及進行施工品質查證，如有執行缺點及督導建議事項，則持續追蹤至改善完妥為止。
2. 依行政院公共工程委員會所訂之「公共工程施工品質管理制度」、府頒「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」確實落實三級品管工作。
3. 於工程規劃設計階段，確實勘查工地，蒐集相關意見資料並回饋設計，使設計內容符合實際需求。
4. 依新工處所訂之「營造工程安全視訊監控系統補充施工說明」，推動臺北市營造工程安全視訊監控系統設置計畫，以提升工區環境安全及工程品質。
5. 委託專業廠商監造可使施工作業更臻完善，以提升工程品質，並可解決新工處監造人力不足等問題。
6. 對重要施工項目或隱蔽部分之施工，均需要求施工廠商專任人員或工地主任在場，並要求施工廠商拍照或以數位錄影存證及由專任人員簽認。
7. 如市民發現有工程品質不良、安全設施不足、環境衛生不佳或其他公共工程缺失等，可利用全民督工電話專線或1999臺北市民當家熱線進行通報，民眾所反映的意見，均依限改善及回報。
8. 視需要不定期舉辦監工人員講習，或選派人員參加本府公務人員訓練處舉行之各項課程及訓練，藉由人員之進修提高監造素質及工程品質。
9. 依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」，對於監造廠商辦理監造作業時給予增、扣分記點，並列為下次招標作業評選項目之一，可激勵廠商做好監造工作並讓不良廠商有所警惕。
10. 於工程及委託監造契約中訂定適當之罰則，對工程品質有缺失之施工廠商，依契約規定得暫停發放工程估驗款或其他處置，並追究監造廠商責任，以提高監造品質及落實品保工作。
11. 鼓勵新工處優良工程參與行政院公共工程委員會舉辦之公共工程金質獎及本府舉辦之工程卓越獎，如獲獎則給予公開表揚並列為優良廠商，除工程品質受肯定外可促進廠商良性競爭，並提升工程人員士氣。
12. 不定期舉辦廠商及監造座談會進行意見交流及分享，並適時辦理優良工程參訪及觀摩活動，吸取相關經驗，以提升廠商及監造專業素質，使工程符合「進度如期」、「品質如式」、「造價如度」、「安全無慮」及「符合環保」五項要求。
13. 工程完工後保固期間應督促廠商定期與接管單位聯繫確認有無相關缺失，配合使用單位進場修繕，以維護使用單位環境之安全。

(二)掌握工作時效

1. 年度概算定案後，即據以訂定各項工程計畫之時程管制表，由專人負責追蹤管制作業流程及辦理情形，並每月召開專案會議檢討催辦。

2. 落實先期規劃，於預算草編後即先行作業，俟工程預算經議會審定後，即依程序發包施工。
3. 編製發包施工費時，除參考本府工務局年度工程發包參考單價內之「基本單價」外，並覈實訪查最新市場價格，訪價來源應參考行政院公共工程委員會「公共工程價格資料庫」及「大宗資材價格」、臺灣營建研究院發行之「營建物價」及「公共工程常用植栽手冊」等提供之價格資料，合理編列預算單價，以提高廠商投標意願。
4. 實施工程設計分期簡報制，使設計更臻完善，避免因變更設計延誤工程進行。
5. 對於重大工程先行辦理先期規劃與環境影響評估作業，使後續規劃、設計施工作業更臻完善，並對環境之衝擊降至最低。
6. 若須辦理都市設計、水土保持計畫、樹木保護計畫、交通維持計畫或河川公有地使用申請等作業之工程，需將所有審議時間納入設計時程考量；河川地施工者，施工工期評估亦將防汛期影響因素納入考量。
7. 工程開工前先行辦理施工說明會與當地民眾溝通，對於民眾反應意見用心檢討並改進；施工中督促廠商做好施工管理及加強敦親睦鄰工作，以期降低工程推動阻力。
8. 各項工程均於開工前要求承商研訂施工預定進度網狀圖，經審核後據以管制進度。
9. 將預算執行落後工程、已發包未開工工程、已完工未結案工程、進度落後工程等列入新工處每月專案會議中檢討，即時討論問題及研謀解決方案，並予以列管持續追蹤後續辦理情形。
10. 每週召開重大工程執行會議，由新工處各工務所及設計科向處長報告目前在建工程、未開工工程等進度執行情形及針對進度落後案件專案報告，以利各級長官協處，確保工程如期如質完工。

(三)端正政風執行

1. 廉政宣導：113年度辦理廉政法令宣導共計10場，計有282人次參與講習，另結合重要節慶時機，透過E化表單辦理4場線上有獎徵答活動，計有1,626名同仁參與填答。
2. 廉政倫理事件登錄：113年受理廉政倫理登錄事件共計57案，其中飲宴應酬類型計16案，餘屬受贈財物類型；因有職務上利害關係予以收受處理者計22案、轉贈慈善單位者計1案，尚無前述所稱職務利害關係且受贈財物價額亦未逾規範標準者計18案，由新工處政風室依規定登錄備查，落實本府公務員廉政倫理規範登錄報備程序。
3. 廉政訪查：113年新工處政風室訪查該處承攬廠商計30家，廣納多元意見檢視機關行政成效，並為機關廉政風險評估之參考。
4. 公職人員財產申報：依公職人員財產申報法及相關規定，113年受理申報15人，持續協助申報義務人辦理申報作業。
5. 廉政會報：113年共召開1次廉政會報，針對上期列管案件處理情形、113年度政風業務執行情形進行報告，擇選「共同管道網路遭駭客入侵精進作為」與「華榮市場預警案後續作為」，請業務單位進行專題報告，並提出相關精進作為，推動廉能措施。
6. 廉政平臺：新工處「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程案廉政平臺」網頁持續更新並主動揭露工程資訊，落實行政透明。
7. 查處業務：針對民眾檢舉、議員質詢、首長及上級交查等案件，依法辦理查察並為妥適處置，113年共查處21案。

8.維護業務

(1)專案安全維護措施：結合重大慶典期間，113年辦理2次機關安全暨公務機密維護檢查，防範機關發生危害或破壞事件。

(2)首長安全維護：針對市長蒞臨之重大活動，113年規劃暨執行首長安全維護通報工作計12案，消弭滋擾事件，確保人員安全。

(3)專案機密維護措施：為防止機關辦理巨額採購案件評選委員徵詢作業可能引發洩密之虞，由新工處政風室辦理專案機密維護措施計10案，聯繫委員113人，尚無洩密情事。

(4)資訊內部稽核：賡續結合機關業管單位，113年辦理3次資訊內部稽核，並持續宣導資安注意事項，防範重大資安事件。

水利處執行成效

(一)提高工程品質

1. 預防品管缺失發生

(1)對於委託監造廠商提送之監造計畫及自辦監造工程之施工及品質計畫，就其章節內容訂定審查之職責分工，由各權責科室協助審查，以落實審查機制。

(2)工程各工項第1次自主檢查及施工抽查合格後，檢視自主檢查表及施工抽查表之填寫情形，以利爾後該工項各次自主檢查表填寫之正確性。

2. 定期之抽查、追蹤列管及回饋作業

(1)落實相關管控機制，要求各工程施工廠商、監造單位加強各級品管作業，並提高內部抽查、督導頻率，減少查核之缺失。

(2)定期將抽查結果及回報改善統計彙整建檔，統計各抽查缺失項目，並進行交叉分析，將檢討結果回饋予施工單位。

3. 積極參與工程品質獎項評選

(1)「111年度彩虹河濱公園輪狀車練習場新建工程」參加本府113年度「臺北市政府公共工程卓越獎」獲得卓越獎-土木工程類殊榮。

(2)「貴子坑溪及水磨坑溪整體改善工程（上游示範段）」參加本府113年度「臺北市政府公共工程卓越獎」獲得卓越獎-水利工程類殊榮。

(3)「文林抽水站機組擴建工程」參加本府113年度「臺北市政府公共工程卓越獎」獲得卓越獎-設施工程類殊榮。

(4)「本市特色雨水人孔蓋統包工程」參加社團法人中華民國不動產協進會「2024國家卓越建設獎」獲得最佳環境文化類-金質獎。

(5)「全市堤防美化（第5期）統包工程」參加社團法人中華民國不動產協進會「2024國家卓越建設獎」獲得最佳環境文化類-優質獎。

(6)「代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程」參加社團法人中華民國不動產協進會「2024國家卓越建設獎」獲得最佳施工品質類-金質獎。

(7)「113年度水利建造物檢查評鑑」參加「經濟部水利署評比」獲得直轄市組-第一名。

(8)「113年雨水下水道系統維護管理訪評」參加「內政部營建署評比」獲得六都組優等。

(9)「臺北市都市排水環境營造規劃工作」參加中華民國景觀學會「2024第十二屆台灣景觀大獎」獲得佳作獎。

(10)「內湖路1段91巷排水改善工程」參加中華民國地下管道技術協會「優良地下管道工程獎」獲得特優獎。

(11)「113年度一般性補助款水利經費縣(市)管河川、區域排水訪評」參加「經濟部水利署評比」獲得全國第一名。

(12)「臺北市雨水下水道資訊管理系統」獲得內政部「TGOS加值應用獎」。

(13)「『戀戀水綠臺北水利』LINE 官方帳號」參加本府113年度「誠就永續獎」獲得廉能政府類-優等獎。

(二)掌握工程時效

1. 工程得標後，監造單位即會同廠商詳加了解工程圖說及內容後，由各督導副總工程司或專門委員主持協調會，說明設計要旨及作業流程，並針對可能遭遇問題提出討論，及早謀求解決方案，並提示廠商注意施工要領及進度管控等重要事項，接續展開施工先期作業，邀集各相關單位現場會勘，針對工程施工近程規劃研商，俾使嗣後工程順利進行，以免影響工程時效。
2. 每月由總工程司召集工務所主任及各相關科室召開工程施工會報，檢討解決工程施工困難及進度落後情形，俾使工程順利完成。
3. 為使監造作業更為一貫化，減少因公務程序繁複延誤工進時效，特將工程自得標交監造單位承辦迄工程完工驗收結案之各項程序作業，製成定型稿建立起一套標準作業程序，置於該處內網區供全體同仁使用，如此不僅使工程管理趨資訊化及標準化，提高預算執行績效，亦使公務作業更有系統，有效節省人力與時間，增進工程執行率。
4. 為管制工程完工驗結辦理情形，派有專人負責追蹤管制並編列工程完工結案辦理情形管制表，對於未能於規定期限內辦理完成者，除要求監造單位個案陳報延誤原因外，並提報水利處技術會報中檢討，逐一了解問題癥結所在並尋求解決方案，俾使各項工程能儘速排除困難，如期結案，提升預算執行率。

(三)端正政風

1. 設置廉政檢舉專線電話，積極發掘查處重大貪瀆不法。為確保工程品質、打擊貪瀆不法，鼓勵民眾參與市政建設，設置檢舉電話「市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)轉2633」，以暢通溝通管道。
2. 強化採購作業機制，落實程序監督與內部控管，辦理採購作業事後查核及計畫性專案稽核，且將稽核結果所提缺失及建議簽請檢討，研議改進方案，並針對重大及爭議採購案件辦理專案機密維護或設置工程倫理小組，以維護採購案件之公正性及機密性，避免外界爭議。
3. 定期召開廉政會報並利用各集會結合機關宣導通路，推動政風法令宣導工作，運用電子看板、電子郵件、張貼海報及辦理員工法令講習等，強化員工廉潔守法觀念，防杜弊端發生。
4. 為提升機關行政透明，達成預防弊失之目的，成立「廉政平臺」，提供多元暢通管道，讓民眾、契約廠商擇便利用以陳情或檢舉，並訪查廠商投標履約意見，瞭解採購問題，針對廠商提出施政缺失及業務改進意見，移請業務權責單位參酌辦理。
5. 定期召開安全維護會報，並實施定期及不定期資訊稽核、公務機密維護及機關安全維護檢查，適時檢討缺失，研提改進方案，以減少洩(失)密案件發生及落實安全維護。

衛工處執行成效

(一)提高工程品質

1. 訂定材料檢驗規定，統一作業程序，使執行材料檢驗業務更趨完善，確保工程品質。
2. 嚴格審查承包商提送之品保計畫書,督促落實自主檢查,並依階段由衛工處人員查核。
3. 成立施工督導小組,定期督導工地並由專人列管督導缺失改善情形,以提升工地品質。
4. 檢討工程單價，力求充分反映市場行情。
5. 不定期舉行各種講習，並遴派人員參加訓練班、研習會，提升人員素質。

(二)掌握工作時效

1. 工程發包後即列表建檔管制，並定期召開施工會報檢討各項工程進度及施工情形。
2. 各項工程開工前即要求承商研訂施工預定進度網狀圖,經審查後據以管制工程進度。

(三)端正政風執行

1. 廉政宣導：以專題演講及課程宣導方式辦理，邀請專人或專家學者實施，113年度共辦理2場廉政法令講習，計有88名同仁參加，以提升機關員工對廉政法令之知識。
2. 公務員廉政倫理規範：依「臺北市政府公務員廉政倫理規範」之規定，辦理員工「請託關說」、「受贈財物」、「飲宴應酬」事件之登錄，113年度計5件。
3. 查處業務：受理民眾陳情檢舉、上級交查及議員質詢案件。另針對外界質疑可能造成貪瀆之案件、民眾反映之行政缺失及各方建議，研提具體可行之改進（善）措施。
4. 維護業務
   (1)公務機密維護：113年度辦理2次定期實施公務機密維護檢查，適時發現缺失，消弭可能造成洩密的潛在因素。另協同資訊單位辦理資訊安全內部稽核1次，確保資訊系統之安全與保密。
   (2)機關安全維護：113年度辦理2次定期執行預防措施安全狀況檢查，將檢查所發現之缺失移請相關單位檢討改善。另對於機關設施及人員可能遭受危害或破壞之各項狀況，機先蒐報預警資料，迅速反映首長知悉，並協調相關業管單位採取預防因應措施。
5. 公職人員財產申報：依公職人員財產申報法及相關規定，受理申報及辦理實質審查。113年度受理申報11人。
6. 監辦採購業務：本期間依「政府採購法」、「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」等相關規定，實地監視或書面審核採購案件之「開標」、「比價」、「議價」、「決標」、及「驗收」共計117件次。
7. 廉政會報：為有效推動機關廉政工作，於113年12月30日召開113年度廉政會報，就機關廉政法令之擬訂及興革建議之審議，機關易滋弊端業務研訂具體防弊措施，並督導、追蹤、管制、檢討執行情形，另就機關政風案件檢討及專案報告。

公園處執行成效

(一)提高工程品質

1. 依行政院公共工程委員會所定之「公共工程施工品質管理制度」、及府頒「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」落實三級自主品管。
2. 配合本局工程施工督導小組、本府工程施工查核小組赴工地考核查證各項工程之品質、施工安全與衛生、交通、環境保護及品質管理之執行情形，如有督導查核建議事項，則持續追蹤至改善完妥為止。
3. 成立公園處工程施工督導小組及公共工程營建剩餘資源處理抽查小組、另品管及職安科每週均赴工地施工抽查施工品質及職業安全衛生管理情形，若有缺失則持續追蹤至改善完妥為止，113年度工地考核抽查約727件次。
4. 對重要施工項目或隱蔽部分之施工，均要求廠商專任人員或工地主任必須在場，並要求廠商拍照及專任人員簽認。
5. 配合施工進度依抽驗程序及標準辦理材料抽驗相關事宜以提升品質。
6. 舉行監造人員品管講習，並選派人員參加各級單位之工程品管訓練課程，藉由進修及專業訓練，提高監造素質，以提升品質。
7. 工程會勘及驗收時廠商之專任人員應在場說明及簽證，並請各級查核人員及監造單位落實執行與身分驗證。
8. 優良工程廠商獎勵列為工程採購最有利標履約之參考；待改善工程廠商，依契約規定暫停發放工程估驗款或其他適當之處置，如係委託監造，則追究監造不實之責以提高工程品質。
9. 配合全民督工通報，加強考核作業、了解民意，提升服務品質。
10. 113年度共辦理6場次職業安全衛生教育訓練及2場工程品質管理教育訓練，期能提升並打造安全的工作環境品質。

(二)掌握工作時效

1. 年度概算定案後，即據以訂定各項工程計畫之發包設計施工時程管制表，由專人負責追蹤管制作業流程及辦理情形，並每月召開執行會議一次、技術會報三次，解決工程遭遇難題，以提高工程進度。
2. 視工程特性部分採統包辦理招標整合設計及施工，以提升採購效率及減少施工介面。
3. 實施工程設計分期簡報制，使設計更臻完善，減少因變更設計延誤工程進行。
4. 各項工程均於開工前要求廠商研訂施工進度預定網狀圖，經審核後據以管制進度。
5. 工程執行率部分，率定估驗計價 SOP，縮短估驗期程，另已完工尚未辦理竣工計價案件及已完工未結案工程案件等均予列管催辦，並每月定期檢討辦理情形。

(三)端正政風

1. 查處業務：113年針對上級政風單位或首長交查、民眾檢舉等管道獲悉共計13件之違失或不法案件進行查察，期先發掘線索，並嚴守保密規定。
2. 公職人員財產申報：公園處113年度受理公職人員財產申報計13人，就（到）職申報2人、定期申報10人，卸（離）職申報1人，無發生逾期申報，並辦理113年度財產申報實質審查計2人。

3. 專案稽核：為維護臺北市民安全與生活品質，公園處辦理「113年採購案印花稅繳納專案稽核」，以提升業務作業品質與稅收效益，並維護租稅公平性。稽核過程發現28件採購案中，發現違失態樣如「未依契約價金1‰繳納印花稅」、「未依契約變更加帳或後續擴充之1‰補納印花稅」及「未將印花稅票銷花」等情共11案；而執行面之精進作為，如「建立提醒機制，降低逃稅風險」、「提示印花稅相關法規，引導廠商確實銷花」，以敦促廠商依規定繳稅，避免廠商將稅票揭下重用。
4. 專案清查：公園處辦理113年度「路燈工程採購案」專案清查，發生「未依契約計罰規定、疏於確認竣工期限未予檢討廠商責任、未依契約進行扣除減作等履約管理瑕疵等8項違失態樣，實際違失件數總計7件。
5. 廉政訪查：為瞭解廠商對公園處採購作業及清廉之形象，於113年7月15日至8月23日止，針對113年度（截至113年6月30日止）採購案件履約廠商，以配額抽樣方式調查50家履約廠商對採購案件之滿意度。多數受訪者對辦理採購之洽公滿意度及清廉度尚持肯定態度，未遇有不法情事，並提出對招標文件條件、行政效率及服務品質等建議。另與「112年度訪查成果」相互對照，藉以瞭解113年度變化，適時反映廠商意見，作為採購精進作為之參考。
5. 策進作為
   (1)依據「國家廉政建設行動方案」、本府「乾淨政府行動方案」，推動政風法令之宣導，深化公園處同仁「不願貪、不必貪、不能貪、不敢貪」之觀念，樹立廉能政治典範，並營造誠信社會願景。
   (2)持續舉辦「臺北市政府公務員廉政倫理規範」講習，以落實請託關說、受贈財物、飲宴應酬報備登錄制度。
   (3)為加強宣導政風法令、表揚廉能事蹟，將持續發行廉政電子報，以提升員工之法紀觀念。
   (4)繼續執行公職人員財產申報審查作業，促使公務員誠實申報財產，避免因申報不實而受裁罰。
   (5)結合專案清查（稽核），檢視公園處各類採購案件或業務之缺失，提供改善建議，以提升採購效益，防範廉政風險。

大地處執行成效

(一)提高工程品質

1. 確實依行政院公共工程委員會所訂之「公共工程施工品質管理制度」、府頒「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」落實三級品管工作。
2. 針對工程重大項目、安全性項目或隱蔽物部分、植栽施作及維護等重要部分，將要求承商專任人員或工地主任以及監造單位之監造人員與監造技師必須確實在現場，且需拍照或錄影存證，並由承包商專任人員與監造單位之監造技師簽認。
3. 督促施工廠商及監造單位確實填報施工、監造報表及工程相關自主檢查表，以確保工程品質。
4. 查核施工廠商材料進場送審，現場施工完成做檢測，如有缺失，則要求施工廠商辦理改善，並持續追蹤至改善完成止，以確保工程品質。
5. 配合本局施工督導小組不定期督導考核施工情形，提高工程品質。
6. 大地處成立施工督導小組不定期督導施工及監造辦理情形，如有工程缺失，則要求廠商辦理改善，並持續追蹤至改善完成止。各業務單位定期至現場查核。
7. 督促施工廠商及監造單位應依契約規定現場時取樣送驗及判讀實驗報告，確保工程品質。
8. 將本府工程施工查核小組、局處施工督導小組赴工地考核查證各項工程等督導缺失建議事項，列入大地處後續督導工程之重點項目。
9. 積極派員參加工程研習、品管、勞安及查核等各項訓練與課程，增加機關工程員執行與管控能力，提升工程相關知識。

(二)掌握工作時效

1. 各工程於開工前均要求承商訂定施工預定進度網狀圖，並經審核後據以管制該工程進度，以其確實管控工程施工進度。
2. 依據本局訂定之「臺北市政府工務局所屬各處工程竣工後結案期限與獎懲要點」辦理工程驗收事宜，有效管控工程驗收結案之期程，提升預算執行績效。
3. 施工期間監造單位每日應確實掌握廠商施工進度及流程，並應事先考量氣候及環境等因素規劃施工項目，以期施工進度之順暢，如有執行落後情形及時召開工作會議檢討。
4. 列管催辦執行落後案件及已完工未結案工程案件，廠商若有逾期等情事將依規定辦理扣罰。
5. 督促廠商確實依照預定進度表執行，若發現問題時即刻反映監造單位並通知機關，使工程順利推動並完工。
6. 落實先期規劃設計，於概算定案後即先行作業，俟工程預算經議會審定後，即依程序發包施工。
7. 要求監造單位確實督導施工廠商估驗、結算等作業提送時程，並符合府頒「公共工程施工階段契約約定權責分工表」規定，施工廠商若有逾期、監造廠商逾時審查等情事將依規定辦理扣罰。

8. 掌握施工廠商施工進度及流程，即時反應現場施工狀況，定期召開工作會議，掌握工程現況與施工問題。
9. 年度概算定案後，即據以訂定各項工程計畫之時程管制表，由專人負責追蹤管制作業流程及辦理情形，並每月召開會議及提報處務會議檢討催辦。

(三)端正政風執行

1. 推動臺北市政府公務員廉政倫理規範登錄報備程序，受理廉政倫理登錄案件共計24案，其中受贈財物19案，飲宴應酬5案，請託關說0案。
2. 辦理反貪宣導活動1場次，規劃廉能法紀講習活動，進行廉政宣導，課程內容包含請託關說、受贈財物、飲宴應酬等廉政倫理事件。
3. 召開廉政會報1場次，針對大地處廉政計畫之規劃事項、廉政工作之執行情形及其他有關端正大地工程處風紀及促進廉能政治事項，研擬相關議題提會討論。
4. 辦理公務機密維護教育訓練1場次，邀請講師講授「公務機密文書處理作業」課程，促進同仁瞭解機密文書相關法令規章及實務運作。
5. 依據大地處系統存取及使用管理規定，協調資訊單位辦理資訊內部稽核1次，俾符合本府對於資訊安全管理之要求。
6. 辦理公務機密維護檢查2次，檢查大地工程處公務機密軟、硬體設施維護情形，避免公務機密外洩。
7. 辦理大地處安全維護檢查2次，確保大地處辦公處所及轄管場域設施安全，提供大地處同仁及民眾安全的辦公環境及休閒場域。
8. 對民眾檢舉、媒體報導、議員質詢及上級交查案件進行調查，並將調查結果簽報首長或陳報上級政風單位，如涉及不法移報請政風處移送法務部廉政署偵辦。
9. 114年工作展望
   (1)評估大地處廉政風險因素，針對各項易滋弊端業務，研訂具體防弊措施或辦理專案稽核，協助大地處推動興利服務行政。
   (2)針對上級交查、民眾檢舉、媒體報導或議員質詢相關案件，從中發掘可能衍生成貪瀆案件之線索，擬定計畫進行查察。
   (3)落實公職人員財產申報法實質審查、財產異常增減情事查核。
   (4)持續宣導臺北市政府公務員廉政倫理規範，遏止違法請託關說、飲宴應酬及受贈財物情事。
   (5)對內持續辦理廉政教育訓練，強化員工廉潔共識；對外辦理反貪宣導，宣揚本府廉政理念，鼓勵民眾勇於檢舉不法。

Abstract on Important Work Results

Ⅰ. Administration

1. The Public Works Department (PWD), Taipei City Government (TCG) is headed by one commissioner, two deputy commissioners, one chief engineer and one chief secretary. Under them are 5 offices in charge of the major public construction works, such as: roads, bridges, parks, green areas, rivers, dikes, sewerage systems, slopes and mountainous areas, hiking trails, scenic areas, and more. At the end of 2024, there were 3,317 employees in the PWD.
2. The annual budget of the PWD in 2024 was NT$20.62 billion which accounted for 10.06% of Taipei City's general budget. The compositions of the annual budget showed as follows: department headquarters 6.80%, New Construction Office 37.00%, Hydraulic Engineering Office 17.09%, Parks and Street Lights Office 17.36%, Sewerage Systems Office 16.35%, and Geotechnical Engineering Office 5.40%.

Ⅱ. Road and Bridge Constructions

At the end of 2024, the total length of roads in Taipei was 1,421.77 kilometers with total area of 22.38 million square meters. As such, each civil resident was entitled to 8.91 square meters of road space. Meanwhile, there were 354 bridges of urban planning roads (including bridges over river, flyovers, pedestrian sky bridges, and ordinary bridges) with total area of 1.55 million square meters.

Ⅲ. Sidewalk Renovation

In order to provide unobstructed space to pedestrians, the PWD has been planning to renovate 55,000 square meters of sidewalks next year. As of the end of 2024, the PWD has completed 2.77million square meters sidewalk renovation, increasing 55,917 square meters (or 2.06 percentage points) with comparison to the previous year. Furthermore, the area of sidewalk maintenance adoption was 167,350 square meters, which accounted for 5.87% of the total sidewalk area.

Ⅳ. Drainage and Flood Protection

1. To enhance the safe management of comprehensive flood control, Taipei City Government follows the "Flood Control Program of Taipei Area" prescribed by the Ministry of Economic Affairs in 1970, and established a comprehensive flood control plan. This includes building an embankment over both banks of the river, dredging the channel and managing the river level. Taipei City plans to build levees and embankments 131.23 kilometers long, and 113.04 kilometers was done at the end of 2024, for a completion rate of 86.14%, the remaining 18.19 kilometers is pending by the end of the year.

2. A 732-km-long rainwater drainage system will be built. 716 kilometers has been completed at the end of 2024. The completion rate was 97.81%.

3. There were 88 pumping stations in Taipei City at the end of 2024, including 67 permanent and 21 temporary. When rainwater in city area cannot drain off in a natural way, pumping stations will start to discharge it in a mechanical way. The total discharge capacity of all 88 pumping stations in Taipei City was 2,244 CMS as of 2024.

Ⅴ. Sewerage System

1. The PWD has been dedicated to the active handling of sewerage-related projects for the purpose of achieving effective wastewater control, sanitation, raising resident living quality and the City’s global image. 957,366 households based on doorplates have been connected to the sewerage system at the end of 2024 and the household sewer connection rate was up to 82.8%, increasing 0.79 percentage points with comparison to the previous year.

2. By integrating the beautification of back-alleys with the sewage pipe household connection construction, back-alley beautification, which has become the value-added project, manifests the life aesthetics into municipal infrastructures. It also improves and transforms the city landscape, thus becoming city government’s highlight project. At the end of 2024, the PWD has improved 2,683 alleys.

Ⅵ. Parks and Light Projects

At the end of 2024, there were 1023 parks, green, children's playground, plaza, riverside parks and linear parks with total area of 1,831 hectares, which accounted for 6.74% of Taipei City. As a result, each resident was able to enjoy an average of 7.35 square meters of park and green. We continue to develop greens and establish more parks for the pleasure of the residents. Furthermore, the PWD use bedding plants, flowering shrubs and ground covers to beautify the streets. In the "Energy Saving and Carbon Reduction" aspect, traditional street lights have been renewed by LED lights and more trees are planted to build up a greener city. Besides, the PWD hold several major flower exhibitions every year.

Ⅶ. Hillside Safety Management

1. Taipei City is a 55%-hillside city with a combined area of 50 potential debris flows, 24 hillside aggregations, 50 slope communities, 154 hiking trails, 3 scenic areas, and 2 camping areas.
2. In order to manage man-made slopes effectively, the Taipei City Government has created the "Man-made Slopes Risk Assessment and Management Mechanisms" first initiated in Taiwan. The PWD has investigated and archived over 34,684 man-made slopes of 2024.

Ⅷ. Riverside Bikeway

1. The riverside bikeway is about 112 kilometers long in total from Jingmei in the south to Neihu in the east, and the 112 kilometers bikeways stretch along right and left banks and downstream to Guandu Wetland. Six thematic bikeways along the riverside parks have been formulated based on landscapes and distinguishing features of singular river basin.
2. As of 2024, 9 bicycle rental stations in the riverside parks offered the services such as bike rental, potable water, air inflation of tires and simple maintenance. In 2024, the bicycle rental stations serviced 274,780 users for renting the bikes.
3. The around-the-city path, which is called "Taipei Circle Trail", covers a total distance of 69 kilometers, and offers different road conditions for cycling – from flat pavement paths to roads with some steepness. The trail begins on the east side of the city near the intersection of Xizhi and Nangang. It goes as far as Taipei Zoo to the south (Daonan Riverside Park) and travels along the shore of Keelung River, Tamsui River, Xindian River, and Jingmei River.

第二篇

Chapter 2

統計表

Statistical Tables

表1　編制及現有員工統計

Table 1 Organization ＆ Present Personnel of Public Works Department

民國 113 年底

End of 2024

單位：人　　Unit: Person

類別 Classification	合計 Total	局本部 Public Works Department	新建工程處 New Construction Office	水利工程處 Hydraulic Engineering Office	公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	大地工程處 Geotechnical Engineering Office
編制預算員額 Budget Personnel							
總計 Total (=A+B+C)	**3 680**	**266**	**740**	**820**	**1 402**	**292**	**160**
A.編制內員額 Authorized Complement							
合計 Total (=1+2)	1 423	204	347	306	261	191	114
1.職員 Staff	1 422	203	347	306	261	191	114
2.臨編職員(歸國學人) Extra Staff	1	1	-	-	-	-	-
B.編制外員額 Complement Out of Authorization							
小計 Subtotal (=1+2)	410	35	77	60	218	7	13
1.駐衛警員 Security Guards	74	-	-	25	48	1	-
2.編制外約聘僱人員 Personnel Out of Authorization	336	35	77	35	170	6	13
C.駕駛、技工、工友 Driver, Technical ＆ Maintenance Worker	1 847	27	316	454	923	94	33
現有員工人數 Present Personnel							
總計 Total (=A+B+C+D)	**3 317**	**254**	**678**	**760**	**1 240**	**243**	**142**
A.編制內現有人數 Staff							
小計 Subtotal(=1+2)	1 145	191	285	242	195	142	90
1.職員 Staff	1 145	191	285	242	195	142	90
2.臨編職員(歸國學人) Extra Staff	-		-	-	-	-	-
B.編制外現有人數Non-Regular							
小計 Subtotal(=1+2)	394	32	73	58	211	7	13
1.駐衛警員 Security Guards	74	-	-	25	48	1	-
2.約聘僱人員 Contract Employee	320	32	73	33	163	6	13
C.駕駛、技工、工友 Driver, Technical ＆ Maintenance Worker	1 729	25	307	447	832	85	33
D.臨時人員 Temporary Worker	49	6	13	13	2	9	6

資料來源：本局人事室。

Source: Personnel Office of Public Works Department.

表2　工務局暨所屬各處現有職員數－學歷、官等別

Table 2 Present Number of Staff Members in Public Works Department with Subsidiaries－by Educational and Official Class

單位：人　　　　Unit: Person

年底別及官職等別 End of Year & Official Class	學歷別 Education Background 合計 Total	研究院(所) Graduate School	大學 University & College	專科 Junior College	高中職 High School & Vocational High School	國中以下 Under Junior High School	其他 Others
民國58年底 End of 1969	653	2	207	59	371		14
民國60年底 End of 1971	771	3	261	82	425		-
民國70年底 End of 1981	1 244	37	437	269	495		6
民國80年底 End of 1991	1 379	66	488	506	280	20	19
民國90年底 End of 2001	1 363	161	536	527	135	4	-
民國92年底 End of 2003	1 403	230	514	516	137	6	-
民國93年底 End of 2004	1 382	260	514	484	118	6	-
民國94年底 End of 2005	1 358	281	534	444	93	6	-
民國95年底 End of 2006	1 095	266	441	336	50	2	-
民國96年底 End of 2007	1 144	319	452	325	45	3	-
民國97年底 End of 2008	1 139	336	438	316	46	3	-
民國98年底 End of 2009	1 166	379	441	303	40	3	-
民國99年底 End of 2010	1 170	389	458	286	35	2	-
民國100年底 End of 2011	1 134	393	456	252	32	1	-
民國101年底 End of 2012	1 223	464	491	236	31	1	-
民國102年底 End of 2013	1 236	493	503	211	28	1	-
民國103年底 End of 2014	1 249	515	515	190	28	1	-
民國104年底 End of 2015	1 226	521	508	172	25	-	-
民國105年底 End of 2016	1 196	514	503	155	24	-	-
民國106年底 End of 2017	1 227	530	536	142	19	-	-
民國107年底 End of 2018	1 263	541	575	124	23	-	-
民國108年底 End of 2019	1 270	545	583	118	24	-	-
民國109年底 End of 2020	1 292	545	617	107	23	-	-
民國110年底 End of 2021	1 233	521	587	103	22	-	-
民國111年底 End of 2022	1 213	515	586	94	18	-	-
民國112年底 End of 2023	1 192	513	576	85	18	-	-
民國113年底 End of 2024	**1 145**	**483**	**566**	**79**	**17**	**-**	**-**
政務人員 Political Appointees	1	1	-	-	-	-	-
簡任10-14職等 Selected Appointment	25	24	-	1	-	-	-
薦任6-9職等 Recommended Appointment	772	383	347	39	3	-	-
委任1-5職等 Ordinary Appointment	347	75	219	39	14	-	-
雇員 Clerk	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：本局人事室。

Source: Personnel Office of Public Works Department.

表3 工務局暨所屬各處現有職員數－考試類別、官等別

Table 3 Present Number of Staff Members in Public Works Department with Subsidiaries－by Examination, and Official Class

單位：人 Unit: Person

年底別及官職等別 End of Year＆ Official Class		考試類別 Examination Category 合計 Total	高等考試 Senior Exam.	普通考試 Junior Exam.	特種考試 Special Exam.	升等考試 Promotion Exam.	初等考試 Elementary Exam.	其他考試 Other Exam.	依其他法令進用 Other Means
民國 58 年底	End of 1969	207	43	65	87		12		-
民國 60 年底	End of 1971	293	51	78	136		28		-
民國 70 年底	End of 1981	545	45	104	195		201		-
民國 80 年底	End of 1991	625	83	132	174		236		-
民國 90 年底	End of 2001	1 363	204	216	219	117	29	77	501
民國 92 年底	End of 2003	1 403	237	152	212	114	16	113	559
民國 93 年底	End of 2004	1 382	178	122	247	206	28	127	474
民國 94 年底	End of 2005	1 358	183	115	263	191	22	123	461
民國 95 年底	End of 2006	1 095	167	84	241	157	17	98	331
民國 96 年底	End of 2007	1 144	186	94	260	156	22	96	330
民國 97 年底	End of 2008	1 139	209	83	255	178	20	83	311
民國 98 年底	End of 2009	1 166	231	84	284	157	18	74	318
民國 99 年底	End of 2010	1 170	245	84	291	159	21	66	304
民國 100 年底	End of 2011	1 134	256	84	309	143	19	58	265
民國 101 年底	End of 2012	1 223	294	95	345	145	23	60	261
民國 102 年底	End of 2013	1 236	309	116	359	130	29	57	236
民國 103 年底	End of 2014	1 249	337	147	357	138	29	57	184
民國 104 年底	End of 2015	1 226	346	155	346	126	29	54	170
民國 105 年底	End of 2016	1 196	373	140	322	137	30	46	148
民國 106 年底	End of 2017	1 227	410	146	332	127	32	44	136
民國 107 年底	End of 2018	1 263	428	168	356	109	32	42	129
民國 108 年底	End of 2019	1 270	435	175	348	100	35	40	137
民國 109 年底	End of 2020	1 292	435	163	345	142	29	36	142
民國 110 年底	End of 2021	1 233	393	144	332	153	31	36	144
民國 111 年底	End of 2022	1 213	404	134	296	162	33	34	150
民國 112 年底	End of 2023	1 192	399	123	306	157	30	33	144
民國 113 年底	**End of 2024**	**1 145**	**379**	**106**	**291**	**159**	**31**	**33**	**146**
政務人員	Political Appointee	1	-	-	-	1	-	-	-
簡任10-14職等	Selected Appointment	25	4	-	1	19	-	-	1
薦任 6- 9職等	Recommended Appointment	772	353	10	168	132	-	32	77
委任 1- 5職等	Ordinary Appointment	347	22	96	122	7	31	1	68
雇員	Clerk	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：本局人事室。

Source: Personnel Office of Public Works Department.

表4 工務局暨所屬各處現有職員數－年齡、官等、性別

Table 4 Present Number of Staff Members in Public Works Department with Subsidiaries－by Age, Official Class and Gender

單位：人 Unit: Person

年底別、官等及性別 End of Year, Official Class ＆ Gender	年齡別 Age										
	合計 Total	24歲以下 Under 24Yrs.	25-29歲 25-29 Yrs.	30-34歲 30-34 Yrs.	35-39歲 35-39 Yrs.	40-44歲 40-44 Yrs.	45-49歲 45-49 Yrs.	50-54歲 50-54 Yrs.	55-59歲 55-59 Yrs.	60-64歲 60-64 Yrs.	65歲以上 Over 65Yrs.
民國58年底 End of 1969	653	170		223		183		67		10	-
民國60年底 End of 1971	771	161		265		229		105		11	-
民國70年底 End of 1981	1 244	205		425		273		268		72	1
民國80年底 End of 1991	1 379	187		521		359		198		111	3
民國90年底 End of 2001	1 363	28	124	196	216	237	264	167	97	34	-
民國92年底 End of 2003	1 403	3	113	196	233	235	267	218	85	49	4
民國93年底 End of 2004	1 382	9	105	190	226	244	247	219	91	49	2
民國94年底 End of 2005	1 358	10	108	173	245	233	258	204	95	31	1
民國95年底 End of 2006	1 095	6	76	154	195	202	180	160	100	22	-
民國96年底 End of 2007	1 144	9	93	176	193	205	180	166	88	33	1
民國97年底 End of 2008	1 139	7	93	174	180	213	180	163	88	39	2
民國98年底 End of 2009	1 166	12	117	184	170	190	196	154	95	47	1
民國99年底 End of 2010	1 170	12	115	198	152	182	188	161	109	51	2
民國100年底 End of 2011	1 134	5	113	182	144	177	197	153	105	55	3
民國101年底 End of 2012	1 223	10	127	226	167	176	198	155	114	44	6
民國102年底 End of 2013	1 236	16	137	234	182	168	195	153	108	40	3
民國103年底 End of 2014	1 249	25	131	240	193	168	177	162	103	47	3
民國104年底 End of 2015	1 226	24	157	204	212	141	175	167	96	47	3
民國105年底 End of 2016	1 196	33	151	200	200	144	162	170	91	39	6
民國106年底 End of 2017	1 227	35	170	192	214	161	152	165	89	45	4
民國107年底 End of 2018	1 263	37	190	192	215	182	142	168	92	39	6
民國108年底 End of 2019	1 270	36	179	205	206	189	133	162	112	44	4
民國109年底 End of 2020	1 292	35	196	221	184	198	119	159	125	52	3
民國110年底 End of 2021	1 233	27	173	187	194	174	135	147	136	54	6
民國111年底 End of 2022	1 213	28	160	183	180	170	145	141	143	59	4
民國112年底 End of 2023	1 192	25	157	169	174	169	154	136	138	67	3
民國113年底 End of 2024	**1 145**	**12**	**145**	**153**	**160**	**177**	**160**	**131**	**130**	**73**	**4**
按官等分 Official Class											
政務人員 Political Appointee	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
簡任10-14職等 Selected Appointment	25	-	-	-	-	1	-	4	12	8	-
薦任 6- 9職等 Recommended Appointment	772	3	91	99	90	125	117	104	94	47	2
委任 1- 5職等 Ordinary Appointment	347	9	54	54	70	51	43	23	24	17	2
雇員 Clerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按性別分 Gender											
男性 Male	690	5	81	77	96	109	111	73	87	47	4
女性 Female	455	7	64	76	64	68	49	58	43	26	-

資料來源：本局人事室。

Source: Personnel Office of Public Works Department.

表5　工務局暨所屬各處預算

金額單位：千元

年度別 Fiscal Year		總計 Grand Total 金額 Amount	%	局本部 Public Works Department 金額 Amount	%	水利工程處 Hydraulic Engineering Office 金額 Amount	%	新建工程處 New Construction Office 金額 Amount	%
民國60年度	FY 1971	1 175 501	100.00	21 657	1.84	582 317	49.54	571 527	48.62
民國70年度	FY 1981	13 095 528	100.00	5 132 788	39.19	2 161 776	16.51	4 419 861	33.75
民國80年度	FY 1991	27 373 841	100.00	11 222 401	41.00	2 891 911	10.56	7 935 834	28.99
民國85年度	FY 1996	17 045 201	100.00	4 427 480	25.97	3 498 234	20.52	5 083 368	29.82
民國88年度	FY 1999	19 706 745	100.00	5 738 766	29.12	4 092 483	20.77	3 103 253	15.75
民國88年下半年及89年度	07/01/1999~12/31/2000	42 573 183	100.00	441 977	1.04	11 598 145	27.24	14 975 985	35.18
民國90年度	FY 2001	24 026 846	100.00	6 442 130	26.81	5 576 770	23.21	3 084 950	12.84
民國91年度	FY 2002	24 184 583	100.00	2 803 659	11.59	6 311 258	26.10	7 186 104	29.71
民國92年度	FY 2003	19 963 364	100.00	3 389 756	16.98	4 189 359	20.99	5 565 117	27.88
民國93年度	FY 2004	17 954 033	100.00	2 926 901	16.30	5 710 415	31.81	2 397 573	13.35
民國94年度	FY 2005	19 198 506	100.00	1 784 617	9.30	4 342 001	22.62	7 635 305	39.77
民國95年度	FY 2006	18 131 082	100.00	1 223 362	6.75	4 373 630	24.12	6 624 848	36.54
民國96年度	FY 2007	17 073 379	100.00	1 079 442	6.32	3 068 900	17.97	6 713 367	39.32
民國97年度	FY 2008	19 119 317	100.00	1 297 298	6.79	3 551 417	18.58	7 880 970	41.22
民國98年度	FY 2009	19 232 986	100.00	1 768 251	9.19	3 249 316	16.89	7 998 204	41.59
民國99年度	FY 2010	20 499 828	100.00	1 952 263	9.52	2 932 056	14.30	8 462 511	41.28
民國100年度	FY 2011	20 251 369	100.00	2 289 395	11.31	2 754 333	13.60	8 735 800	43.14
民國101年度	FY 2012	16 085 481	100.00	2 208 870	13.73	2 687 259	16.71	4 030 361	25.06
民國102年度	FY 2013	15 782 975	100.00	2 081 112	13.19	2 718 357	17.22	4 057 160	25.71
民國103年度	FY 2014	13 822 668	100.00	834 337	6.04	2 634 289	19.06	4 248 389	30.73
民國104年度	FY 2015	14 066 494	100.00	776 710	5.52	2 706 282	19.24	4 119 750	29.29
民國105年度	FY 2016	15 590 071	100.00	1 683 925	10.80	2 721 263	17.46	3 845 261	24.66
民國106年度	FY 2017	16 074 659	100.00	2 072 609	12.89	2 643 685	16.45	4 624 935	28.77
民國107年度	FY 2018	18 504 290	100.00	4 139 962	22.37	3 319 379	17.94	4 113 252	22.23
民國108年度	FY 2019	17 323 077	100.00	2 875 951	16.60	3 048 993	17.60	4 015 118	23.18
民國109年度	FY 2020	17 220 985	100.00	3 028 328	17.59	2 758 802	16.02	4 013 297	23.30
民國110年度	FY 2021	19 070 524	100.00	5 332 219	27.96	2 745 312	14.40	3 828 449	20.08
民國111年度	FY 2022	17 929 999	100.00	2 778 564	15.50	3 136 091	17.49	4 740 721	26.44
民國112年度	FY 2023	16 700 190	100.00	818 648	4.90	3 239 902	19.40	5 272 900	31.57
民國113年度	FY 2024	r 20 619 052	100.00	r 1 401 924	r 6.80	r 3 523 329	r 17.09	r 7 628 553	r 37.00
民國114年度	**FY 2025**	**21 565 652**	**100.00**	**1 596 462**	**7.40**	**4 296 959**	**19.93**	**6 551 211**	**30.38**

資料來源：本局會計室。

說　　明：1.80年度起預算數不含動支第二預備金。

2.都市計畫處於82年 7月1日成立為都市發展局。

3.建築管理處95年8月改隸都市發展局。

4.大地工程處101年1月18日由產業發展局改隸本局。

Table 5 The Budget in Public Works Department with Subsidiaries

Unit: N.T. $1 000

公園路燈工程管理處 Park and Street Lights Office		衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		大地工程處 Geotechnical Engineering Office		都市計畫處 Office of Urban Plans		建築管理處 Construction Management Office	
金額 Amount	%	金額 Amount	%	金額 Amount	%	金額 Amount	%	金額 Amount	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628 046	4.80	600 401	4.58	-	-	48 927	0.37	103 729	0.79
1 566 331	5.72	3 299 974	12.06	-	-	171 317	0.63	286 073	1.05
1 901 548	11.16	1 763 699	10.35	-	-	-	-	370 872	2.18
2 421 613	12.29	3 869 549	19.64	-	-	-	-	481 081	2.44
6 794 537	15.96	7 927 034	18.62	-	-	-	-	835 504	1.96
2 393 548	9.96	5 953 437	24.78	-	-	-	-	576 011	2.40
2 384 970	9.86	4 916 895	20.33	-	-	-	-	581 696	2.41
2 152 501	10.78	4 110 566	20.59	-	-	-	-	556 065	2.79
2 029 260	11.30	4 386 543	24.43	-	-	-	-	503 341	2.80
1 886 277	9.83	3 059 429	15.94	-	-	-	-	490 876	2.56
2 091 039	11.53	3 529 958	19.47	-	-	-	-	288 244	1.59
2 471 262	14.47	3 740 408	21.91	-	-	-	-	-	-
2 183 354	11.42	4 206 277	22.00	-	-	-	-	-	-
2 237 864	11.64	3 979 350	20.69	-	-	-	-	-	-
2 300 787	11.22	4 852 211	23.67	-	-	-	-	-	-
2 313 544	11.42	4 158 296	20.53	-	-	-	-	-	-
2 609 037	16.22	3 616 069	22.48	933 886	5.81	-	-	-	-
3 199 266	20.27	2 727 556	17.28	999 524	6.33	-	-	-	-
2 516 730	18.21	2 698 112	19.52	890 809	6.44	-	-	-	-
2 538 120	18.04	2 981 476	21.20	944 155	6.71	-	-	-	-
3 632 810	23.30	2 792 062	17.91	914 750	5.87	-	-	-	-
3 346 215	20.82	2 507 347	15.60	879 869	5.47	-	-	-	-
3 630 668	19.62	2 268 771	12.26	1 032 257	5.58	-	-	-	-
3 644 053	21.04	2 604 981	15.04	1 133 981	6.55	-	-	-	-
3 577 310	20.77	2 722 100	15.81	1 121 148	6.51	-	-	-	-
3 302 097	17.32	2 708 057	14.20	1 154 390	6.05	-	-	-	-
3 441 356	19.19	2 665 696	14.87	1 167 571	6.51	-	-	-	-
3 499 443	20.95	2 774 986	16.62	1 094 311	6.55	-	-	-	-
r 3 580 471	r 17.36	3 370 362	r 16.35	r 1 114 413	r 5.40	-	-	-	-
3 864 603	**17.92**	**4 116 921**	**19.09**	**1 139 496**	**5.28**	**-**	**-**	**-**	**-**

Source: Accounting Office of Public Works Department.

Explanation: 1.The figures don't contain second reserve fund since FY 1991.

2.The Office of Urban Plans was reorganized in July 1, 1993 as Department of Urban Development.

3.Construction Management Office has been officially functioning under the aegis of Department of Urban Development in August, 2006.

4.Geotechnical Engineering Office was originally affiliated to Department of Economic Development, and has been officially functioning under the aegis of Public Works Department on January 18, 2012.

表6　工務局主管預算與臺北市地方總預算成長比較

單位：百萬元

年度別 Fiscal Year		臺北市地方總預算 The General Budget of Taipei City 總金額 Total Budgetary (1)	較上年成長率% Annual Growth Rate (%)	5年平均成長率 Avg. Growth Rate for the Last 5 Years (%)
民　國　60　年　度	FY 1971	4 121	14.95	-
民　國　70　年　度	FY 1981	36 696	25.38	-
民　國　78　年　度	FY 1989	82 041	21.52	-
民　國　79　年　度	FY 1990	86 523	5.46	-
民　國　80　年　度	FY 1991	140 244	62.09	-
民　國　81　年　度	FY 1992	133 914	- 4.51	-
民　國　82　年　度	FY 1993	130 006	- 2.92	-
民　國　83　年　度	FY 1994	135 228	4.02	10.51
民　國　84　年　度	FY 1995	133 503	- 1.28	9.06
民　國　85　年　度	FY 1996	152 639	14.33	1.71
民　國　86　年　度	FY 1997	158 232	3.66	3.39
民　國　87　年　度	FY 1998	184 688	16.72	7.27
民　國　88　年　度	FY 1999	170 562	- 7.65	4.75
民國88年下半年及　89　年　度	07/01/1999~12/31/2000	261 676	2.28	5.50
民　國　90　年　度	FY 2001	158 935	- 8.89	0.81
民　國　91　年　度	FY 2002	153 638	- 3.33	- 0.59
民　國　92　年　度	FY 2003	147 747	- 3.83	- 4.37
民　國　93　年　度	FY 2004	136 115	- 7.87	- 4.41
民　國　94　年　度	FY 2005	140 233	3.03	- 4.27
民　國　95　年　度	FY 2006	139 710	- 0.37	- 2.55
民　國　96　年　度	FY 2007	142 047	1.67	- 1.56
民　國　97　年　度	FY 2008	152 137	7.10	0.59
民　國　98　年　度	FY 2009	160 975	5.81	3.41
民　國　99　年　度	FY 2010	168 076	4.41	3.69
民　國　100　年　度	FY 2011	179 639	6.88	5.16
民　國　101　年　度	FY 2012	186 893	4.04	5.64
民　國　102　年　度	FY 2013	176 954	- 5.32	3.07
民　國　103　年　度	FY 2014	173 638	- 1.87	1.53
民　國　104　年　度	FY 2015	162 018	- 6.69	- 0.73
民　國　105　年　度	FY 2016	163 008	0.61	- 1.92
民　國　106　年　度	FY 2017	170 868	4.82	- 1.78
民　國　107　年　度	FY 2018	174 197	1.95	- 0.31
民　國　108　年　度	FY 2019	168 653	- 3.18	- 0.58
民　國　109　年　度	FY 2020	171 821	1.88	1.18
民　國　110　年　度	FY 2021	186 731	8.68	2.75
民　國　111　年　度	FY 2022	184 788	- 1.04	1.58
民　國　112　年　度	FY 2023	191 671	3.72	1.93
民　國　113　年　度	FY 2024	r 204 982	r 6.94	r 3.98
民　國　114　年　度	**FY 2025**	**202 118**	**- 1.40**	**3.30**

資料來源：本府主計處、本局會計室。

Table 6 The Growth Rate of Budget of Public Works Department Comparing to General Budget of Taipei City

Unit: N.T. $1 000 000

工務局主管預算 The Budgetary of Public Works Department			
總金額 Total Budgetary (2)	占臺北市地方總預算百分比 Percentage in General Budgetary (2)/(1)×100(%)	較上年成長率 Annual Growth Rate (%)	5年平均成長率 Avg. Growth Rate for the Last 5 Years (%)
1 176	28.52	-	-
13 096	35.69	33.99	-
28 429	34.65	47.41	-
25 550	29.53	- 10.13	-
27 374	19.52	7.14	-
31 183	23.29	13.92	-
26 933	20.72	- 13.63	-
28 334	20.95	5.20	- 0.07
24 261	18.17	- 14.38	- 1.03
17 045	11.17	- 29.74	- 9.04
21 228	13.42	24.54	- 7.40
20 161	10.92	- 5.03	- 5.63
19 707	11.55	- 2.26	- 7.00
42 573	16.27	44.02	3.19
24 027	15.12	- 15.35	7.11
24 185	15.74	0.66	2.64
19 963	13.51	- 17.45	- 0.20
17 954	13.19	- 10.07	- 1.85
19 199	13.69	6.93	- 7.52
18 131	12.98	- 5.56	- 5.48
17 073	12.02	- 5.83	- 6.73
19 119	12.57	11.98	- 0.86
19 233	11.95	0.59	1.39
20 500	12.20	6.59	1.32
20 251	11.27	- 1.21	2.24
16 085	8.61	- 20.57	- 1.18
15 783	8.92	- 1.88	- 3.76
13 823	7.96	- 12.42	- 6.39
14 066	8.68	1.76	- 7.26
15 590	9.56	10.83	- 5.10
16 075	9.41	3.11	- 0.01
18 504	10.62	15.11	3.23
17 323	10.27	- 6.38	4.62
17 221	10.02	- 0.59	4.13
19 071	10.21	10.74	4.11
17 930	9.70	- 5.98	2.21
16 700	8.71	- 6.86	- 2.03
r 20 619	r 10.06	r 23.47	r 3.54
21 566	**10.67**	**4.59**	**4.60**

Source: Department of Budget, Accounting and Statistics; Accounting Office of Public Works Department

表7 工務局主管預、決算執行情形

單位：千元

年度別 Fiscal Year		工務局主管經費預算數			
		合計 Total	預算數		
			小計 Subtotal	較上年度成長率% Annual Growth Rate	原預算數 Original Budget
民國67年度	FY 1978	5 717 641	5 630 593	5.03	4 627 204
民國70年度	FY 1981	13 095 528	13 048 072	33.99	9 907 753
民國80年度	FY 1991	27 410 554	27 373 840	7.14	20 634 339
民國81年度	FY 1992	31 265 583	31 182 978	13.92	22 641 207
民國82年度	FY 1993	26 983 834	26 932 852	- 13.63	24 428 750
民國83年度	FY 1994	28 386 655	28 334 314	5.20	26 075 548
民國84年度	FY 1995	24 386 596	24 261 157	- 14.38	24 252 657
民國85年度	FY 1996	17 140 915	17 045 201	- 29.74	16 936 439
民國86年度	FY 1997	21 426 666	21 228 250	24.54	20 247 323
民國87年度	FY 1998	20 312 348	20 161 469	- 5.03	18 497 665
民國88年度	FY 1999	19 903 370	19 706 745	- 2.26	19 699 175
民國88年下半年及89年度	07/01/1999~12/31/2000	42 682 069	42 573 183	44.02	38 815 301
民國90年度	FY 2001	24 121 857	24 026 846	- 15.35	24 014 306
民國91年度	FY 2002	24 342 482	24 184 583	0.66	23 902 623
民國92年度	FY 2003	20 135 948	19 963 364	- 17.45	19 902 002
民國93年度	FY 2004	18 033 935	17 954 033	- 10.07	17 686 219
民國94年度	FY 2005	19 375 196	19 198 506	6.93	14 878 202
民國95年度	FY 2006	18 261 086	18 131 082	- 5.56	17 113 345
民國96年度	FY 2007	17 232 360	17 073 379	- 5.83	16 854 476
民國97年度	FY 2008	19 328 398	19 119 317	11.98	17 701 057
民國98年度	FY 2009	19 291 737	19 232 986	0.59	18 622 007
民國99年度	FY 2010	20 501 320	20 499 828	6.59	20 127 873
民國100年度	FY 2011	20 335 784	20 251 369	- 1.21	20 050 547
民國101年度	FY 2012	16 158 086	16 085 481	- 20.57	16 051 394
民國102年度	FY 2013	15 912 038	15 782 975	- 1.88	15 014 620
民國103年度	FY 2014	13 947 038	13 822 668	- 12.42	13 790 568
民國104年度	FY 2015	14 403 093	14 066 494	1.76	13 954 694
民國105年度	FY 2016	15 708 309	15 590 071	10.83	15 457 464
民國106年度	FY 2017	16 116 219	16 074 659	3.11	16 007 463
民國107年度	FY 2018	18 673 541	18 504 290	15.11	18 400 999
民國108年度	FY 2019	17 829 821	17 323 077	- 6.38	17 300 510
民國109年度	FY 2020	17 278 475	17 220 985	- 0.59	17 204 615
民國110年度	FY 2021	19 299 573	19 070 524	10.74	19 013 059
民國111年度	FY 2022	18 129 999	17 929 999	- 5.98	16 565 419
民國112年度	FY 2023	16 811 924	16 700 190	- 6.86	16 620 492
民國113年度	FY 2024	r 20 732 258	r 20 619 052	r 23.47	19 850 256
民國114年度	**FY 2025**	**21 565 652**	**21 565 652**	**4.59**	**21 550 652**

資料來源：本府主計處、本局會計室。

說　　明：1.原預算數不含調整待遇準備。

2.91年度合計數不含預算調整8,500萬元。

Table 7 Performance of Budget ＆ Final Account of Public Works Department

Unit: N.T. $1 000

Performance of Budget			決算審定數 Settled Account after Investigation			預算數與決算審定數比較餘(絀)數
Budget		第二預備金	合計	本年度收付實現數	決算時權責發生數	
追加(減)預算數 Budget of Increase or Decrease	第一預備金 First Reserve Fund	Second Reserve Fund	Total	Realized Revenues and Expenditures	Accrual Revenues and Expenditures	Surplus or Deficit
1 000 689	2 700	87 048	5 427 481	3 466 608	1 960 873	290 160
3 136 819	3 500	47 456	12 398 464	9 905 081	2 493 383	649 608
6 734 501	5 000	36 714	25 048 446	21 527 398	3 521 048	2 362 108
8 532 771	9 000	82 605	27 283 303	18 261 849	9 021 454	3 982 280
2 499 102	5 000	50 982	24 587 569	16 266 643	8 320 926	2 396 265
2 250 266	8 500	52 341	26 057 551	21 264 361	4 793 190	2 329 104
-	8 500	125 439	21 112 037	15 607 258	5 504 779	3 274 559
100 262	8 500	95 714	16 013 362	11 554 627	4 458 735	1 127 553
972 427	8 500	198 416	19 687 095	13 943 482	5 743 613	1 739 571
1 656 234	7 570	150 879	18 657 785	12 929 165	5 728 620	1 654 563
-	7 570	196 625	18 509 164	12 675 149	5 834 015	1 394 206
3 746 637	11 245	108 886	39 848 567	28 708 598	11 139 969	2 833 502
4 970	7 570	95 011	23 020 361	18 368 871	4 651 490	1 101 496
274 390	7 570	157 900	23 206 386	18 929 716	4 276 671	1 136 096
53 838	7 524	172 584	19 205 154	14 674 473	4 530 681	930 794
261 043	6 772	79 902	16 444 051	12 597 772	3 846 279	1 589 884
4 313 533	6 772	176 690	18 699 284	16 063 538	2 635 746	675 912
1 011 642	6 094	130 004	17 264 021	14 624 612	2 639 409	997 066
212 809	6 094	158 981	16 716 888	12 758 108	3 958 780	515 472
1 412 165	6 094	209 081	18 348 082	12 812 195	5 535 887	980 316
604 884	6 094	58 752	18 212 562	12 681 269	5 531 293	1 079 176
361 956	10 000	1 492	19 004 029	14 224 082	4 779 947	1 497 291
190 822	10 000	84 416	18 774 166	12 737 726	6 036 441	1 561 618
24 087	10 000	72 605	14 869 101	11 442 624	3 426 477	1 288 985
758 355	10 000	129 062	15 057 837	11 900 171	3 157 667	854 200
22 100	10 000	124 370	12 836 094	10 571 812	2 264 282	1 110 944
101 800	10 000	336 599	12 961 436	10 555 390	2 406 046	1 441 657
122 607	10 000	118 238	14 279 740	12 507 549	1 772 191	1 428 569
57 197	10 000	41 560	14 768 383	13 035 763	1 732 619	1 347 837
93 291	10 000	169 250	17 643 484	15 950 096	1 693 388	1 030 056
7 567	15 000	506 744	16 806 806	14 753 508	2 053 298	1 023 015
1 370	15 000	57 490	16 244 684	14 547 893	1 696 791	1 033 790
42 465	15 000	229 049	18 503 222	16 491 843	2 011 379	796 351
1 349 580	15 000	200 000	17 852 316	16 216 920	1 635 395	277 683
64 698	15 000	111 734	16 513 878	15 082 013	1 431 865	298 046
753 796	15 000	113 206	…	…	…	…
…	**15 000**	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**

Source: Department of Budget, Accounting and Statistics; Accounting Office of Public Works Department.

Explanation: 1.Original budget figures do not include pay adjustment reserve.

2.FY 2002 total figures do not include budget adjustment of $85,000,000.

表8　道路新建工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m²)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m²)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m²)	其他 Others (平方公尺) (m²)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
民國 67 年度 FY 1978	37		227 584	10 333	6-40	221 914	-	33 000	-	50 150
民國 68 年度 FY 1979	40		613 343	19 636	5-40	415 055	-	46 571	-	74 346
民國 69 年度 FY 1980	30		315 836	14 669	4-45	293 238	-	28 870	-	52 249
民國 70 年度 FY 1981	43		789 691	15 259	5-30	260 697	-	42 179	-	52 493
民國 71 年度 FY 1982	30		551 656	14 980	5-50	261 749	-	26 160	-	46 898
民國 72 年度 FY 1983	39		553 646	28 864	5-100	963 306	-	94 990	-	223 968
民國 73 年度 FY 1984	27		4 190 726	8 583	4-25	98 668	-	10 918	-	25 134
民國 74 年度 FY 1985	26		275 137	9 954	4-57	142 867	-	11 530	-	46 726
民國 75 年度 FY 1986	35		427 661	11 126	4-27	155 218	-	33 873	-	39 660
民國 76 年度 FY 1987	36		438 106	10 979	6-34	158 281	-	22 488	-	39 874
民國 77 年度 FY 1988	20		182 497	4 580	4-70	111 023	-	12 127	-	20 692
民國 78 年度 FY 1989	40		93 810	6 885	4-30	106 101	-	6 396	-	21 969
民國 79 年度 FY 1990	38		185 653	8 327	4-20	82 107	-	4 797	-	20 239
民國 80 年度 FY 1991	20		569 639	6 841	4-40	109 653	-	8 496	-	24 837
民國 81 年度 FY 1992	18		291 876	8 055	6-70	135 121	114 126	10 487	10 508	12 296
民國 82 年度 FY 1993	24		748 766	5 759	6-20	80 823	69 796	7 648	3 379	7 800
民國 84 年度 FY 1995	28		322 958	8 609	4-30	97 795	76 265	9 419	12 111	8 957
民國 85 年度 FY 1996	28		405 208	6 591	4-20	79 897	61 902	10 272	7 723	10 301
民國 86 年度 FY 1997	36		2 550 631	28 177	5-50	546 787	388 138	43 013	115 636	56 707
民國 87 年度 FY 1998	42		1 619 851	25 758	4-41	390 863	303 525	37 324	50 014	41 665
民國 88 年度 FY 1999	15		536 704	4 767	4-20	57 036	42 944	8 353	5 739	10 941
民國88年下半年及89年度 7/1/1999~12/31/2000	40		588 380	10 764	1-40	120 212	102 073	3 982	14 157	44 182
民國 90 年度 FY 2001	16		137 273	5 465	2-40	110 934	100 029	7 038	3 867	8 568
民國 91 年度 FY 2002	21		239 636	3 121	5-37	36 720	26 313	5 707	4 700	4 534
民國 92 年度 FY 2003	19		136 571	4 174	1-60	79 896	55 398	4 540	19 958	12 571
民國 93 年度 FY 2004	13		221 102	1 945	4-12	18 703	13 884	1 907	2 912	1 840
民國 94 年度 FY 2005	8		217 630	2 450	8-40	52 825	37 875	4 664	10 286	4 904
民國 95 年度 FY 2006	6		63 203	5 179	3-60	165 978	70 682	7 164	88 132	32 315
民國 96 年度 FY 2007	3		9 472	1 126	6-17	12 657	10 565	2 012	80	759
民國 97 年度 FY 2008	3		9 709	220	4-19	2 819	1 858	445	515	105
民國 98 年度 FY 2009	7		95 294	1 329	4-19	14 093	10 636	2 454	1 003	959
民國 99 年度 FY 2010	5		81 723	894	6-15	8 637	6 222	1 406	1 009	497
民國 100 年度 FY 2011	5		48 833	811	2-10	6 532	5 232	956	344	632

Table 8 New Road Constructions

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping	Tack Coat	Prime Coat	Base Course	Cubage of Excavation	Fill	Spent Clay	Protected Slope and Retaining Wall	Retain-ing Wall	Cement Guard-rail	Refuge Island	Arcade Building	Starting Date	Comple-tion Date
(公噸) (t)	(平方公尺) (m^2)	(平方公尺) (m^2)	(立方公尺) (m^3)	(立方公尺) (m^3)	(立方公尺) (m^3)	(立方公尺) (m^3)	(平方公尺) (m^2)	(平方公尺) (m^2)	(公尺) (m)	(公尺) (m)	(平方公尺) (m^2)		
-	261 548	105 135	36 882	153 539	21 927	132 016	977	-	-	-	-		
-	436 275	233 273	79 447	405 121	176 942	262 114	2 586	-	-	-	-		
-	318 796	157 508	69 367	302 298	135 927	181 130	5 350	-	-	-	2 756		
-	298 454	177 883	69 414	492 579	122 838	376 550	8 740	-	-	-	1 441		
-	260 163	138 639	62 275	304 536	86 525	219 257	683	-	-	-	874		
-	1165 561	594 731	288 735	1412 403	530 280	956 203	6 732	-	-	-	969		
-	83 252	61 138	31 374	191 969	71 689	157 123	2 707	-	-	-	-		
-	193 070	73 815	46 213	226 022	121 247	119 590	-	-	-	-	-		
-	133 775	126 942	43 990	323 547	61 623	263 374	-	-	-	-	216		
-	127 551	127 016	55 886	303 509	148 279	156 113	-	-	-	-	-		
-	97 443	65 714	27 909	94 849	38 196	56 824	-	-	-	-	-		
-	104 276	71 869	30 382	120 548	28 969	92 398	-	-	-	-	232		
-	69 627	66 561	27 270	67 835	11 405	56 430	1 147	-	-	-	-		
-	87 825	55 771	51 970	157 978	135 269	117 296	6 830	-	-	-	747		
20 580	124 776	108 522	50 417	254 099	69 306	207 721	-	4 935	4 234	80	364		
15 093	87 822	62 663	54 611	21 004	27 146	193 159	2 643	569	150	-	-		
20 473	104 795	77 418	33 090	165 248	27 502	153 934	745	5 816	377	928	936		
21 645	153 876	68 868	30 558	271 177	32 576	247 333	-	3 180	10	-	-		
131 695	716 911	386 055	232 204	644 713	295 459	352 171	989	587	-	14 850	-		
97 935	478 261	285 878	185 073	864 584	448 265	463 412	-	269	-	6 235	-		
11 580	57 146	42 634	23 662	543 932	40 876	503 174	-	89	170	-	-		
15 583	94 300	49 650	47 279	125 092	70 260	254 291	-	585	-	1 062	-		
18 082	72 072	48 409	21 066	88 235	60 787	53 452	-	2 167	2 733	-	-		
5 664	55 955	20 929	7 515	83 307	10 940	79 500	1 119	1 509	20	167	-		
13 134	168 139	38 492	15 000	56 121	14 363	51 705	1 397	1 495	117	-	-		
4 177	20 754	12 665	3 822	21 288	17 653	5 148	-	6 541	156	-	-		
14 798	135 221	34 158	13 100	41 700	15 732	36 311	488	929	64	872	-		
8 335	241 628	52 612	45 009	577 263	125 719	434 294	50 751	3 608	338	200	-		
1 156	14 884	2 197	2 468	36 382	5 732	1 460	2 128	1 675	121	-	-		
253	4 814	1 585	482	425	51	1 581	-	-	-	-	-		
2 390	21 206	10 512	5 959	13 141	4 872	9 576	1 396	193	261	-	-		
1 220	17 094	5 444	1 762	9 198	6 117	5 786	-	1 609	334	-	-		
1 737	13 707	4 080	2 027	7 305	971	6 340	-	140	-	-	-		

表8　道路新建工程(續)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
民國 101 年度 FY 2012	8		42 200	3 052	2-15	11 400	9 966	732	702	870
民國 102 年度 FY 2013	8		79 533	1 233	0.3-20	15 089	9 341	5 065	683	1 298
民國 103 年度 FY 2014	5		36 599	730	4-12	7 112	4 269	2 045	798	392
民國 104 年度 FY 2015	4		1 217 893	2 673	3-46	63 055	39 817	11 158	12 080	9
民國 105 年度 FY 2016	3		15 800	297	4-10	1 445	640	805	-	-
民國 106 年度 FY 2017	1		242 500	4 500	8-30	66 536	43 588	15 736	7 212	5 589
民國 107 年度 FY 2018	6		15 803	305	4-9	2 304	1 973	106	225	274
民國 108 年度 FY 2019	1		9 910	122	5-6	672	672	-	-	77
民國 109 年度 FY 2020	5		99 151	387	7-13	4 692	3 046	825	821	-
民國 110 年度 FY 2021	6		69 381	612	5-13	6 925	5 483	1 442	-	581
民國 111 年度 FY 2022	2		779 112	2 797	10-30	41 498	35 344	6 041	113	-
民國 112 年度 FY 2023	4		2459 429	7 485	1-40	95 962	74 651	18 018	3 293	1 402
民國 113 年度 FY 2024	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. 國家生技研究園區聯外道路工程(新建)			1 650 153	951	5-23	14 129	7 044	3 119	-	2 905
2. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)			①-	196	2-8	1 476	1 428	48	-	9
3. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)			①-	131	1-9	773	663	110	-	-

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：1.67-95年之工程費為工程預算數，自96年7月起改以工程發包金額填列。

2.道路結構面層67-80年為瀝青混凝土，81-94年分為瀝青混凝土IV-a、IV-c，95年起以3/4"、3/8"密級配瀝青混凝土面層區分。

附　　註：①工程預算包含於其他道路工程內。

Table 8 New Road Constructions (Cont.)

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	Tack Coat (平方公尺) (m^2)	Prime Coat (平方公尺) (m^2)	Base Course (立方公尺) (m^3)	Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	Fill (立方公尺) (m^3)	Spent Clay (立方公尺) (m^3)	Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	Cement Guard-rail (公尺) (m)	Refuge Island (公尺) (m)	Arcade Building (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Comple-tion Date
544	13 645	2 828	518	4 104	427	2 737	-	338	-	-	-		
503	8 401	9 684	7 641	14 608	1 404	12 624	-	-	-	170	-		
1 085	6 369	4 523	984	3 018	466	2 552	-	40	-	-	-		
18 944	124 211	40 490	14 871	134 116	83 080	12 848	-	2 810	600	442	-		
1	413	1 963	124	-	-	996	-	52	-	-	-		
15 038	87 175	43 588	26 614	-	-	-	-	780	849	220	-		
802	3 581	1 092	334	817	97	288	-	-	11	-	-		
127	3 229	848	254	902	169	733	-	-	-	-	-		
810	6 007	1 705	667	1 244	278	6 080	62	-	-	-	-		
1 069	13 625	1 715	615	4 542	1 587	3 660	-	390	-	-	-		
12 643	79 319	26 089	10 132	4 923	1 664	3 260	-	-	-	-	-		
31 983	230 764	62 652	27 888	7 695	5 382	1 183	218	738	500	2 201	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17 712	7 549	2 526	247	2 526	247	257	1 150	-	-	-	111.02	施工中	
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.05	施工中	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.04	施工中	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

2.Surface layer of the road structure divides into three parts: (1) Asphalt concrete from 1978 to 1991; (2) Asphalt concrete (IV-a; IV-c) from 1992 to 2005; (3) 3/4" or 3/8" dense grade asphalt concrete topping since 2006.

Note: ①The construction expense is included in the other road project expenditure.

表9　道路拓寬工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area：總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
民國67年度 FY 1978	15		150 018	5 695	4-27	77 077	-	15 434	-	20 312
民國68年度 FY 1979	5		55 934	2 723	8-36	62 230	-	2 146	-	5 101
民國69年度 FY 1980	22		451 894	14 168	6-85	274 141	-	48 201	-	64 833
民國70年度 FY 1981	37		330 387	18 350	4-76	295 088	-	51 771	-	49 935
民國71年度 FY 1982	23		259 082	8 162	1-60	178 491	-	24 694	-	35 215
民國72年度 FY 1983	22		420 950	6 162	6-20	85 562	-	9 007	-	17 130
民國73年度 FY 1984	28		147 733	5 169	4-35	70 986	-	10 110	-	16 544
民國74年度 FY 1985	43		1 224 966	13 785	6-60	389 214	-	47 586	-	92 707
民國75年度 FY 1986	54		1 221 115	15 333	4-60	411 043	-	46 613	-	87 742
民國76年度 FY 1987	60		875 447	16 516	4-40	219 076	-	-	-	55 990
民國77年度 FY 1988	42		279 011	10 457	4-24	127 466	-	6 911	-	28 366
民國78年度 FY 1989	46		247 288	8 032	2-27	101 550	-	9 972	-	21 585
民國79年度 FY 1990	36		173 024	7 329	4-30	78 943	-	8 436	-	17 111
民國80年度 FY 1991	24		224 660	3 748	6-60	47 054	-	10 064	-	11 877
民國81年度 FY 1992	20		196 790	5 683	6-20	76 326	57 751	11 313	7 262	12 251
民國82年度 FY 1993	48		285 179	8 255	4-51	139 232	109 154	21 170	8 908	17 291
民國83年度 FY 1994	54		377 842	9 466	4-25	108 362	86 895	9 463	12 004	10 314
民國84年度 FY 1995	50		681 485	12 870	5-45	199 397	134 687	33 906	30 804	15 583
民國85年度 FY 1996	42		345 838	8 432	2-28	89 996	63 702	13 542	12 752	7 406
民國86年度 FY 1997	17		291 457	5 542	6-28	62 308	49 505	3 780	9 023	7 192
民國87年度 FY 1998	15		201 138	4 604	6-40	72 003	46 126	9 850	16 027	8 059
民國88年度 FY 1999	27		205 688	5 710	6-40	87 720	61 632	8 191	17 897	9 681
民國88年下半年及89年度 07/01/1999~12/31/2000	45		457 920	12 729	1-35	195 478	130 108	42 622	22 748	25 170
民國90年度 FY 2001	16		962 241	3 487	4-80	130 148	76 716	40 246	13 186	23 778
民國91年度 FY 2002	19		571 754	3 663	1-25	42 869	28 550	6 950	7 369	5 302
民國92年度 FY 2003	13		67 241	7 172	4-30	73 974	61 807	7 213	4 954	20 596
民國93年度 FY 2004	9		72 357	1 632	6-25	21 219	13 310	2 429	5 480	2 056
民國94年度 FY 2005	5		27 332	650	4-17	6 077	3 573	1 731	773	379
民國95年度 FY 2006	5		465 422	3 641	7-16	49 324	44 616	1 612	3 096	8 731
民國96年度 FY 2007	1		3 000	216	1-3	430	-	430	-	-
民國97年度 FY 2008	1		2 247	60	8-11	503	330	173	-	20
民國98年度 FY 2009	1		2 310	68	8	544	420	-	124	76
民國99年度 FY 2010	5		47 387	751	4-8	3 418	933	2 320	165	157
民國100年度 FY 2011	2		13 551	321	5-6	1 679	1 158	242	279	1 152

Table 9 Road Expansion Constructions

道路結構 Road Structure 3/4"密級配瀝青混凝土面層 3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	道路結構 Road Structure 鋪設粘層 Tack Coat (平方公尺) (m^2)	道路結構 Road Structure 鋪設透層 Prime Coat (平方公尺) (m^2)	道路結構 Road Structure 碎石級配底層 Base Course (立方公尺) (m^3)	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone 挖方 Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone 填方 Fill (立方公尺) (m^3)	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone 廢方 Spent Clay (立方公尺) (m^3)	護坡駁坎 Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	擋土牆 Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	水泥護欄 Cement Guard-rail (公尺) (m)	綠(安全)島 Refuge Island (公尺) (m)	騎樓地 Arcade Building (平方公尺) (m^2)	開工日期 Starting Date	完工日期 Comple-tion Date
-	151 162	73 831	15 093	65 544	31 191	29 044	1 210	-	-	-	-		
-	20 963	15 483	6 942	12 226	1 471	13 384	-	-	-	-	-		
-	398 063	185 082	64 622	410 798	159 412	257 132	1 886	-	-	-	1 886		
-	249 666	96 818	49 827	216 808	15 820	199 020	2 528	-	-	-	2 528		
-	155 267	75 281	20 907	90 000	34 658	62 067	-	-	-	-	-		
3 617	3 617	34 472	19 023	121 319	103 880	45 961	66	-	-	-	-		
3 239	3 239	35 723	23 861	77 112	14 529	56 656	-	-	-	-	572		
4 281	4 281	255 519	97 191	183 885	198 061	86 901	-	-	-	-	700		
6 047	248 464	289 193	92 954	211 228	200 041	122 431	4	-	-	-	-		
15 168	186 676	181 176	80 700	301 460	58 517	236 812	4 179	-	-	-	-		
10 274	108 593	104 077	44 565	96 184	13 793	80 300	130	-	-	-	-		
4 254	91 041	89 129	35 897	88 575	11 487	35 987	562	-	-	-	1 754		
-	74 505	60 492	26 443	43 658	5 876	41 383	-	-	-	-	-		
-	38 792	32 237	16 532	41 163	3 030	39 937	26	-	-	-	-		
13 648	64 639	60 466	36 767	61 103	11 846	52 828	-	170	-	-	-		
27 449	198 925	109 665	65 195	96 268	17 179	81 105	680	451	216	250	-		
24 463	98 957	80 884	34 217	52 923	6 873	48 489	-	873	3	-	429		
32 785	181 764	95 534	36 441	87 958	13 748	81 431	-	3 009	78	-	-		
26 227	146 831	65 121	27 411	82 089	14 980	67 462	-	1 898	164	-	-		
15 864	110 788	42 790	15 001	58 317	32 307	26 601	2 789	716	603	-	-		
16 812	122 063	45 007	20 079	68 031	22 911	46 627	-	176	233	6 887	-		
22 166	140 421	66 200	29 904	65 409	22 203	56 979	-	205	96	7 334	-		
32 069	251 439	118 716	48 564	343 468	210 683	190 252	10 763	23 940	1 738	624	-		
7 930	126 196	25 927	5 566	37 123	31 892	42 075	-	113	45	70	-		
11 780	87 858	53 413	10 954	20 894	15 511	33 940	3 258	3 424	143	-	-		
1 876	83 804	40 488	23 738	44 930	16 246	41 880	-	1 402	259	-	-		
3 601	30 931	10 659	2 397	13 191	5 474	8 766	-	1 534	192	317	-		
891	8 976	1 799	984	3 456	495	3 480	-	-	-	-	-		
9 693	87 152	45 268	9 752	17 053	24 142	27 135	3 258	6 240	2 265	-	-		
-	-	-	-	318	-	-	-	-	-	-	-		
36	730	243	85	248	22	293	-	-	-	-	-		
149	1 484	420	126	402	5	397	-	-	-	-	-		
218	2 547	1 163	227	1 179	79	2 379	-	-	-	-	-		
335	2 573	628	188	1 287	329	1 105	-	-	-	-	-		

表9　道路拓寬工程(續1)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長 度 Length (公尺) (m)	寬 度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
民國101年度 FY 2012	2		9 426	224	6-15	1 813	734	900	179	115
民國102年度 FY 2013	3		5 385	173	6-15	1 274	1 204	6	64	89
民國103年度 FY 2014	1		3 030	57	8	456	367	-	89	74
民國104年度 FY 2014	4		41 691	353	4-11	3 350	3 108	242	-	163
民國105年度 FY 2015	-		-	-	-	-	-	-	-	-
民國106年度 FY 2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-
民國107年度 FY 2018	2		27 857	480	11-12	5 760	5 027	733	-	605
民國108年度 FY 2019	7		105 458	1 810	5-20	24 665	19 607	3 173	1 884	435
民國109年度 FY 2020	7		61 198	803	3-15	8 229	6 036	1 523	669	171
民國110年度 FY 2021	2		244 618	801	3-22	16 554	10 281	3 364	2 909	-
民國111年度 FY 2022	3		209 300	926	2-15	9 607	7 155	2 323	128	269
民國112年度 FY 2023	3		246 356	4 061	3-11	37 635	25 075	12 560	-	3 687
民國113年度 FY 2024	**1**		**37 056**	**455**	**3-13**	**3 265**	**2 443**	**823**	**-**	**300**
1. 110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)(拓寬)	1	110-111	37 056	455	3-13	3 265	2 443	823	-	300
2. 國家生技研究園區聯外道路工程(拓寬)		110-113	①-	309	8-21	4 796	2 492	1 119	1 185	-
3. 洲美街人行道拓寬工程		112-113	74 227	353	3-18	4 126	3 419	707	-	316

Table 9 Road Expansion Constructions (Cont. 1)

道路結構 Road Structure 3/4"密級配瀝青混凝土面層 3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	鋪設粘層 Tack Coat (平方公尺) (m^2)	鋪設透層 Prime Coat (平方公尺) (m^2)	碎石級配底層 Base Course (立方公尺) (m^3)	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone 挖方 Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	填方 Fill (立方公尺) (m^3)	廢方 Spent Clay (立方公尺) (m^3)	護坡駁坎 Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	擋土牆 Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	水泥護欄 Cement Guard-rail (公尺) (m)	綠(安全)島 Refuge Island (公尺) (m)	騎樓地 Arcade Building (平方公尺) (m^2)	開工日期 Starting Date	完工日期 Comple-tion Date
97	1 667	250	48	1 114	296	818	-	54	-	-	-		
187	2 858	694	237	142	4	238	-	-	-	-	-		
140	1 360	367	110	-	-	192	-	-	-	-	-		
197	3 622	292	34	280	104	246	-	41	91	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
605	10 053	958	-	1 945	-	1 945	-	-	-	-	-		
2 063	16 329	3 967	1 105	5 181	1 284	3 739	-	285	43	4	-		
585	6 594	3 065	232	24	-	1 578	-	-	71	-	-		
3 192	27 365	1 054	-	16 617	6 185	7 231	-	74	-	-	-		
771	13 230	2 054	614	5 592	1 983	3 099	-	-	-	-	-		
486	39 655	1 637	339	478	36 879	600	-	836	-	-	-		
213	**5 530**	**1 346**	**402**	**413**	**-**	**360**	**-**	**-**	**113**	**-**	**-**		
213	5 530	1 346	402	413	-	360	-	-	113	-	-	110.04	113.02
287	-	2 492	249	374	249	374	369	457	-	-	-	111.02	施工中
207	2 744	600	143	-	-	-	-	82	-	-	-	112.02	施工中

表9 道路拓寬工程(續2完)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
4. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)		112-113	136 396	184	4-15	1 657	1 437	220	-	17
5. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)		112-113	136 396	69	3-6	637	637	-	-	-
6. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)		113	72 567	-	-	-	-	-	-	-
7. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)		113	72 567	-	-	-	-	-	-	-
8. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第3標)		113	72 567	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：1.67-95年之工程費為工程預算數，自96年7月起改以工程發包金額填列。

2.道路結構面層67-80年為瀝青混凝土，81-94年分為瀝青混凝土IV-a、IV-c，95年起以3/4"、3/8"密級配瀝青混凝土面層區分。

附　　註：①工程預算包含於其他道路工程內。

Table 9 Road Expansion Constructions (Cont. 2 End)

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	Tack Coat (平方公尺) (m^2)	Prime Coat (平方公尺) (m^2)	Base Course (立方公尺) (m^3)	Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	Fill (立方公尺) (m^3)	Spent Clay (立方公尺) (m^3)	Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	Cement Guard-rail (公尺) (m)	Refuge Island (公尺) (m)	Arcade Building (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Comple-tion Date
-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.05	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.04	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.10	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.11	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.09	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

2.Surface layer of the road structure divides into three parts: (1) Asphalt concrete from 1978 to 1991; (2) Asphalt concrete (Ⅳ-a; Ⅳ-c) from 1992 to 2005; (3) 3/4" or 3/8" dense grade asphalt concrete topping since 2006.

Note: ①The construction expense is included in the other road project expenditure.

表10 道路改善工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
民國 67 年度 FY 1978	11		20 548	2 130	-	25 536	-	956	-	-
民國 70 年度 FY 1981	36		140 034	16 317	-	511 132	-	380	-	39 216
民國 80 年度 FY 1991	5		3 694	2 487	1-12	10 080	-	1 145	-	2 087
民國 90 年度 FY 2001	9		76 305	-	-	31 328	21 366	5 026	4 936	1 560
民國 91 年度 FY 2002	17		306 147	2 013	4-41	229 619	192 432	11 638	25 549	21 478
民國 92 年度 FY 2003	8		68 862	1 524	8-20	32 595	21 135	937	10 523	2 157
民國 93 年度 FY 2004	13		153 624	6 125	5-25	125 906	103 099	4 808	17 999	6 047
民國 94 年度 FY 2005	5		35 493	338	5-25	3 559	1 809	1 132	618	1 967
民國 95 年度 FY 2006	6		91 159	-	-	106 399	95 852	-	10 547	11 109
民國 96 年度 FY 2007	5		31 205	497	-	27 299	23 897	159	3 243	1 319
民國 97 年度 FY 2008	7		218 716	6 959	-	558 567	549 027	-	9 540	22 887
民國 98 年度 FY 2009	19		616 597	45 414	1-50	616 752	598 481	903	17 368	433
民國 99 年度 FY 2010	34		1 382 546	152 626	1-32	1 714 932	1668 374	400	46 158	52 364
民國 100 年度 FY 2011	30		671 740	58 020	1-67	579 022	565 896	2 841	10 285	52 364
民國 101 年度 FY 2012	11		734 597	356 117	5-50	658 682	658 661	-	21	9 063
民國 102 年度 FY 2013	21		1 149 523	111 723	1-99	1 269 692	1243 931	1 509	24 252	48 553
民國 103 年度 FY 2014	22		1 139 712	86 318	1-76	1 504 330	1489 766	3 750	10 814	24 897
民國 104 年度 FY 2015	17		348 734	31 988	0.4-35	305 350	290 195	1 729	13 426	1 436
民國 105 年度 FY 2016	19		801 059	91 397	0.1-25	708 798	706 778	1 059	961	23 521
民國 106 年度 FY 2017	17		921 108	66 269	0-41	559 968	549 628	7 507	2 838	29 258
民國 107 年度 FY 2018	24		1 617 052	171 902	0-47	1 414 847	1 394 090	9 229	11 528	59 436
民國 108 年度 FY 2019	12		234 999	32 306	0-24	112 967	92 470	4 819	15 678	9 513
民國 109 年度 FY 2020	24		1 967 270	236 935	0-52	1 778 985	1 743 274	1 494	34 217	82 724
民國 110 年度 FY 2021	15		614 759	57 453	0-31	331 786	318 268	1 112	12 406	15 033
民國 111 年度 FY 2022	7		601 791	55 815	0-20	306 609	288 838	46	17 725	16 734
民國 112 年度 FY 2023	17		1 614 447	148 768	0-68	1 154 153	1 135 136	180	18 837	49 804
民國 113 年度 FY 2024	**5**		**272 188**	**45 411**	**0-40**	**260 326**	**246 327**	**1 766**	**12 233**	**20 180**
1. 110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)(改善)	1	110-111	①-	345	0-18	1 952	1 889	53	10	135

Table 10 Road Improvement Constructions

道路結構 Road Structure: 3/4"密級配瀝青混凝土面層 3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	道路結構 Road Structure: 鋪設粘層 Tack Coat (平方公尺) (m^2)	道路結構 Road Structure: 鋪設透層 Prime Coat (平方公尺) (m^2)	道路結構 Road Structure: 碎石級配底層 Base Course (立方公尺) (m^3)	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone: 挖方 Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone: 填方 Fill (立方公尺) (m^3)	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone: 廢方 Spent Clay (立方公尺) (m^3)	護坡駁坎 Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	擋土牆 Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	水泥護欄 Cement Guard-rail (公尺) (m)	綠(安全)島 Refuge Island (公尺) (m)	騎樓地 Arcade Building (平方公尺) (m^2)	開工日期 Starting Date	完工日期 Comple-tion Date
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	193 454	104 153	8 372	30 269	28	30 339	294	-	-	-	-		
	8 029	5 361	3 859	14 093	1 535	12 558	-	-	-	-	-		
3 593	26 876	13 685	2 546	5 514	2	5 512	-	-	-	-	-		
28 259	380 548	69 588	18 326	62 893	5 405	56 683	-	91 980	-	738	-		
490	21 135	2 043	50	3 026	240	2 786	-	-	-	-	-		
55 687	115 262	11 699	993	10 928	1 248	10 430	-	-	-	504	-		
600	18 613	2 153	163	2 887	496	2 391	-	309	35	106	-		
2 911	145 811	10 773	-	5 881	23	6 069	-	-	-	1 409	-		
1	21 351	-	-	517	-	528	-	-	-	-	-		
12 450	394 611	-	-	76	-	346	-	-	-	-	-		
15 724	196 898	486 435	36 541	6 160	1 048	6 981	1 388	2 281	320	122	218		
107 923	735 539	165 902	5 493	67 678	4 165	58 915	4 148	1 558	1 393	2 487	-		
107 923	735 539	165 902	5 493	67 678	4 165	58 915	4 148	1 558	1 393	2 487	-		
133 720	880 708	49 204	184	7 518	160	7 183	668	6 500	-	-	-		
181 926	1 322 215	91 104	468	1 862	-	2 894	253	602	2 641	3 573	-		
244 735	1 278 520	145 684	1 444	9 326	531	3 469	5 385	680	1 043	7 187	-		
35 106	292 786	40 826	292	1 638	10	591	762	720	534	5 244	-		
90 782	565 825	142 782	18 353	2 552	1 431	1 431	3 451	114	296	1 419	-		
40 600	559 110	21 239	-	871	-	1 920	3 134	536	2 095	789	-		
96 139	1 046 254	233 733	30 048	4 317	580	2 096	2 751	1 649	268	1 082	-		
349	61 170	1 157	74	2 386	1 719	614	6 248	1 995	456	25	-		
146 536	1 622 500	134 846	35	16 998	315	10 069	6 800	7 462	922	1 947	-		
22 525	317 219	9 174	-	3 773	-	1 920	5 338	560	301	23	-		
12 206	149 071	4 415	-	1 870	3	5 779	36	3 670	787	94	-		
104 560	1 135 484	71 344	119	10 882	-	4 538	8 322	4 821	1 129	1 807	-		
13 366	**255 563**	**7 773**	**85**	**-**	**-**	**147**	**-**	**-**	**-**	**40**	**-**		
147	2 303	665	85	-	-	147	-	-	-	2	-	110.04	113.02

表10 道路改善工程(續1)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
2. 臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第一標)	1	112	②-	210	2-23	4 787	3 074	1 713	-	-
3. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)(113年後續擴充)	1	112-113	97 000	19 256	0-23	78 501	72 341	-	6 160	7 295
4. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)(113年後續擴充)	1	112-113	95 500	22 096	0-14	97 926	91 863	-	6 063	9 494
5. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第3標)(中正、萬華區)	1	113	79 688	3 505	10-40	77 159	77 159	-	-	3 257
6. 112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)		112-113	210 451	23 312	2-27	250 114	249 993	121	-	2 106
7. 112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)		112-113	218 840	20 882	6-20	230 982	230 982	-	-	12 105

Table 10 Road Improvement Constructions (Cont. 1)

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	Tack Coat (平方公尺) (m^2)	Prime Coat (平方公尺) (m^2)	Base Course (立方公尺) (m^3)	Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	Fill (立方公尺) (m^3)	Spent Clay (立方公尺) (m^3)	Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	Cement Guard-rail (公尺) (m)	Refuge Island (公尺) (m)	Arcade Building (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Comple-tion Date
1 627	11 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.10	113.05
1 737	72 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	113.11
983	91 863	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	113.12
8 873	77 611	7 101	-	-	-	-	-	-	-	38	-	113.05	113.11
28 529	249 993	4 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
24 793	234 096	17 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中

表10　道路改善工程(續2)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
8. 112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)		112-113	347 440	26 966	3-32	321 811	320 064	-	1 746	10 097
9. 112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)		112-113	259 220	31 459	2-23	321 952	321 952	-	-	8 497
10. 112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)		112-113	271 080	33 514	6-22	408 637	408 637	-	-	23 631
11. 112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)		112-113	328 700	25 346	4-44	286 491	286 491	-	-	15 264
12. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)		112-113	74 553	4 759	0-7	6 370	1 785	529	4 056	510
13. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)		112-113	70 987	11 187	0-4	9 758	-	-	9 758	-

Table 10 Road Improvement Constructions (Cont. 2)

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	Tack Coat (平方公尺) (m^2)	Prime Coat (平方公尺) (m^2)	Base Course (立方公尺) (m^3)	Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	Fill (立方公尺) (m^3)	Spent Clay (立方公尺) (m^3)	Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	Cement Guard-rail (公尺) (m)	Refuge Island (公尺) (m)	Arcade Building (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Comple-tion Date
24 460	333 380	30 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
34 232	272 084	17 841	-	3 723	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
50 819	408 637	47 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
29 433	286 559	24 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
7	1 785	-	-	-	-	-	-	-	242	231	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中

表10　道路改善工程(續3)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
14. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)		112-113	76 950	10 899	0-6	9 746	-	-	9 746	9
15. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)		112-113	64 595	2 843	0-10	6 078	3 890	-	2 188	35
16. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)		112-113	68 411	4 109	0-3	3 091	48	26	3 017	6
17. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)		112-113	59 531	5 318	0-6	6 069	966	-	5 102	111
18. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)(113年後續擴充)		112-113	140 000	22 983	0-9	74 573	63 688	-	10 884	7 324
19. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)(113年後續擴充)		112-113	111 350	16 174	0-24	73 037	67 990	-	5 047	5 488

Table 10 Road Improvement Constructions (Cont. 3)

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping	Tack Coat	Prime Coat	Base Course	Cubage of Excavation	Fill	Spent Clay	Protected Slope and Retaining Wall	Retaining Wall	Cement Guard-rail	Refuge Island	Arcade Building	Starting Date	Completion Date
(公噸) (t)	(平方公尺) (m^2)	(平方公尺) (m^2)	(立方公尺) (m^3)	(立方公尺) (m^3)	(立方公尺) (m^3)	(立方公尺) (m^3)	(平方公尺) (m^2)	(平方公尺) (m^2)	(公尺) (m)	(公尺) (m)	(平方公尺) (m^2)		
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-	112.04	施工中
537	4 022	-	-	-	-	-	-	2 720	157	495	-	112.04	施工中
-	48	-	-	-	-	-	157	671	878	241	-	112.04	施工中
-	966	-	-	-	-	-	-	1 272	-	5	-	112.03	施工中
-	63 568	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
2 400	67 990	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中

表10　道路改善工程(續4)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Cons-truction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
20. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)(113年後續擴充)		112-113	123 180	24 199	0-23	90 478	81 657	-	8 821	9 214
21. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)(113年後續擴充)		112-113	94 850	28 518	0-25	161 151	157 892	-	3 259	14 757
22. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)(113年後續擴充)		112-113	95 500	12 777	0-14	61 169	59 118	-	2 051	5 874
23. 112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同)		112-113	45 242	46	0-15	379	10	-	369	3
24. 112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第2標)(大安、文山、中正、萬華)		112-113	45 242	-	-	-	-	-	-	-
25. 112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)		112-113	19 300	-	-	-	-	-	-	-

Table 10 Road Improvement Constructions (Cont. 4)

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping	Tack Coat	Prime Coat	Base Course	Cubage of Excavation	Fill	Spent Clay	Protected Slope and Retaining Wall	Retain-ing Wall	Cement Guard-rail	Refuge Island	Arcade Building	Starting Date	Comple-tion Date
(公噸)	(平方公尺)	(平方公尺)	(立方公尺)	(立方公尺)	(立方公尺)	(立方公尺)	(平方公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)		
(t)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)		
42	82 130	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
6 801	156 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
755	52 490	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	-	-	3 184	-	83	-	-	112.04	施工中
-	-	-	-	-	-	-	256	790	-	-	-	112.06	施工中
-	-	-	-	107	29	-	311	182	26	-	-	112.04	施工中

表10　道路改善工程(續5完)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	道路面積 Road Area 總面積 Area (平方公尺) (m^2)	瀝青混凝土路面 Asphalt Concrete Pavement (平方公尺) (m^2)	人行道 Side-walks (平方公尺) (m^2)	其他 Others (平方公尺) (m^2)	3/8"密級配瀝青混凝土面層 3/8" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)
26. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第1標)(中山、大同區)		113	85 685	-	-	-	-	-	-	-
27. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第2標)(松山、信義區)		113	97 747	-	-	-	-	-	-	-
28. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第4標)(內湖、南港區)		113	67 186	4 839	6-27	48 254	48 254	-	-	-
29. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第5標)(士林、北投區)		113	93 092	-	-	-	-	-	-	-
30. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第6標)(大安、文山區)		113	81 642	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：1.67-95年之工程費為工程預算數，自96年7月起改以工程發包金額填列。

2.道路結構面層67-80年為瀝青混凝土，81-94年分為瀝青混凝土IV-a、IV-c，95年起以3/4"、3/8"密級配瀝青混凝土面層區分。

3.99年起原道路經常養護外包工程改列道路改善工程。

附　　註：①工程預算包含於其他道路工程內。

②工程預算包含於人行道改善工程內。

Table 10 Road Improvement Constructions (Cont. 5 End)

道路結構 Road Structure							護坡駁坎	擋土牆	水泥護欄	綠(安全)島	騎樓地	開工日期	完工日期
3/4"密級配瀝青混凝土面層	鋪設粘層	鋪設透層	碎石級配底層	土石方 Cubic Meter of Earth & Stone									
				挖方	填方	廢方							
3/4" Dense Grade Asphalt Concrete Topping (公噸) (t)	Tack Coat (平方公尺) (m^2)	Prime Coat (平方公尺) (m^2)	Base Course (立方公尺) (m^3)	Cubage of Excavation (立方公尺) (m^3)	Fill (立方公尺) (m^3)	Spent Clay (立方公尺) (m^3)	Protected Slope and Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	Retain-ing Wall (平方公尺) (m^2)	Cement Guard-rail (公尺) (m)	Refuge Island (公尺) (m)	Arcade Building (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Comple-tion Date
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.05	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.04	施工中
5 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.05	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.05	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.05	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

2.Surface layer of the road structure divides into three parts: (1) Asphalt concrete from 1978 to 1991; (2) Asphalt concrete (IV-a; IV-c) from 1992 to 2005; (3) 3/4" or 3/8" dense grade asphalt concrete topping since 2006.

3.The figures in this table include the data on the outsourcing projects of road ordinary maintenance since 2010.

Note: ①The construction expense is included in the other road project expenditure.

②The construction expense is included in the sidewalk improvement project expenditure.

表11　道路經常養護工程

年度別 Fiscal Year		瀝青路面維護 Maintenance Area of Asphalt Pavement				
		計 Total (平方公尺) (m^2)	經常修復 Frequent Repairs (平方公尺) (m^2)	挖掘修復 Dig & Repair (平方公尺) (m^2)	路面加鋪 Pavement Overlay (平方公尺) (m^2)	封層處理 Enveloping Treatment (平方公尺) (m^2)
民國57年度	FY 1968	625 391	-	-	-	-
民國60年度	FY 1971	711 312	-	-	-	-
民國70年度	FY 1981	1 902 733	-	-	-	-
民國80年度	FY 1991	1 578 401	832 961	313 175	432 265	
民國81年度	FY 1992	1 624 451	844 483	264 797	515 171	-
民國82年度	FY 1993	1 441 198	869 470	243 485	328 243	-
民國83年度	FY 1994	2 804 876	951 410	153 652	1 699 814	-
民國84年度	FY 1995	3 873 351	899 403	572 754	2 401 194	-
民國85年度	FY 1996	2 612 653	650 867	3 929	1 952 628	5 229
民國86年度	FY 1997	1 132 793	374 583	11 013	747 197	-
民國87年度	FY 1998	1 053 610	457 264	175 000	421 346	-
民國88年度	FY 1999	1 309 713	347 704	-	962 009	-
民國88年下半年及89年度	07/01/1999~12/31/2000	1 331 881	402 553	-	929 328	-
民國90年度	FY 2001	1 000 365	276 123	-	724 242	-
民國91年度	FY 2002	1 634 291	291 244	-	1 343 047	-
民國92年度	FY 2003	2 961 133	152 776	105	2 808 252	-
民國93年度	FY 2004	2 168 796	164 416	-	1 884 380	120 000
民國94年度	FY 2005	3 438 303	130 940	-	3 206 863	100 500
民國95年度	FY 2006	686 982	535 691	-	128 609	22 682
民國96年度	FY 2007	955 576	701 026	-	107 021	147 529
民國97年度	FY 2008	854 977	701 718	-	65 891	87 368
民國98年度	FY 2009	1 153 091	59 378	11 426	728 047	354 240
民國99年度	FY 2010	178 264	52 847	-	125 417	-
民國100年度	FY 2011	162 766	62 194	3 654	96 685	233
民國101年度	FY 2012	119 609	24 395	-	94 567	647
民國102年度	FY 2013	98 834	9 992	326	88 482	35
民國103年度	FY 2014	75 118	28 167	13 255	33 346	350
民國104年度	FY 2015	61 037	27 717	66	33 254	-
民國105年度	FY 2016	75 141	56 649	880	17 454	158
民國106年度	FY 2017	55 826	34 014	585	20 889	338
民國107年度	FY 2018	113 601	71 854	12 320	28 851	576
民國108年度	FY 2019	259 086	57 257	150 425	49 918	1 486
民國109年度	FY 2020	114 325	40 533	30 503	42 418	871
民國110年度	FY 2021	128 323	54 956	27 960	44 615	792
民國111年度	FY 2022	247 186	122 868	47 315	76 268	734
民國112年度	FY 2023	222 442	124 827	29 335	67 926	354
民國113年度	**FY 2024**	**127 921**	**69 841**	**18 507**	**39 104**	**469**

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：自99年起本表不含道路預約維護(開口合約)工程面積(改列道路改善工程)。

Table 11 The Ordinary Maintenance of Roads

路基修護 Roadbed Repair (平方公尺) (m^2)	人行道地磚修護面積 Improved & Repair Area of Brick-Surface (平方公尺) (m^2)	安全島、分界島、緣石等修護 Repaired Street Island, etc. (公尺) (m)	護欄、欄杆(含油漆)等修護 Repaired Barrier, etc. (公尺) (m)
26 058	116 261	-	-
35 607	140 602	-	-
316 524	164 706	-	-
174 245	49 229	2 894	32 700
126 210	53 281	3 220	3 642
59 654	71 174	2 724	5 403
81 420	27 699	2 778	902
11 767	24 366	10 554	1 078
8 082	4 240	17 853	1 990
55 658	9 313	7 763	484
13 253	51 382	4 347	163
8 991	64 878	9 534	414
16 004	78 612	4 162	1 878
29 661	36 524	1 314	1 434
5 121	24 746	1 393	3 409
42 695	25 141	4 572	2 187
620	27 879	2 452	5 430
78 146	17 890	1 426	10 978
5 090	18 538	1 457	1 563
223	38 282	1 296	159
2 370	63 911	2 623	1 616
16 187	11 781	7 118	990
395	12 634	2 346	5
211	13 678	2 347	104
3 156	6 400	2 025	221
206	5 554	1 375	1 041
550	6 639	2 977	2 118
487	10 341	2 347	6 371
-	7 593	1 156	820
1 538	9 389	1 263	2 270
618	9 020	1 251	533
150	15 152	1 384	872
51	19 332	2 131	16
-	9 796	1 446	-
7 539	9 758	1 841	-
16 568	13 756	4 073	20
10 161	**13 548**	**2 171**	**14**

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: The figures do not include the path appointment maintenance project area since 2010.

表12　現有道路長度－按寬度別

單位：公尺

年底別 End of Year		總計 Grand Total	15公尺寬以下 Under 15 Meters Width 小計 Subtotal	6公尺以下 Under 6m	6~未滿10公尺 6~Under 10m	10~未滿15公尺 10~Under 15m
民國66年9月底	End of Sep.,1977	1 199 426	964 919	308 606	510 687	145 626
民國70年底	End of 1981	1 268 591	994 068	311 145	523 187	159 736
民國80年底	End of 1991	1 420 018	1 077 451	308 258	562 705	206 488
民國90年底	End of 2001	1 528 053	1 130 053	309 490	579 296	241 268
民國91年底	End of 2002	1 530 688	1 132 191	309 591	579 923	242 677
民國92年底	End of 2003	1 535 078	1 135 609	309 858	580 408	245 343
民國93年底	End of 2004	1 536 361	1 136 567	309 936	580 897	245 734
民國94年底	End of 2005	1 537 681	1 137 326	309 936	581 656	245 734
民國95年底	End of 2006	1 540 183	1 138 143	309 936	581 436	246 771
民國96年底	End of 2007	1 541 433	1 138 337	310 060	581 506	246 771
民國97年底	End of 2008	1 541 653	1 138 418	310 060	581 571	246 787
民國98年底	End of 2009	1 543 052	1 139 160	310 132	581 911	247 117
民國99年底	End of 2010	1 543 711	1 139 819	310 132	582 318	247 369
民國100年底	End of 2011	1 614 264	1 155 383	77 595	734 239	343 549
民國101年底	End of 2012	1 617 116	1 158 235	77 632	734 437	346 166
民國102年底	End of 2013	1 618 432	1 158 996	77 632	735 136	346 228
民國103年底	End of 2014	1 619 053	1 159 617	77 681	735 150	346 786
民國104年底	End of 2015	1 621 497	1 160 072	77 911	735 264	346 897
民國105年底	End of 2016	1 404 942	912 476	293 317	482 247	136 912
民國106年底	End of 2017	1 409 308	914 440	293 317	482 679	138 444
民國107年底	End of 2018	1 409 599	914 725	293 388	482 883	138 454
民國108年底	End of 2019	1 410 405	915 531	293 510	483 547	138 474
民國109年底	End of 2020	1 410 804	915 931	293 510	483 733	138 688
民國110年底	End of 2021	1 411 446	916 573	293 607	484 060	138 906
民國111年底	End of 2022	1 414 272	916 715	293 637	484 060	139 018
民國112年底	End of 2023	1 421 757	917 891	294 081	484 525	139 285
民國113年底	**End of 2024**	**1 421 771**	**917 905**	**294 081**	**484 539**	**139 285**
松山區	Songshan	86 689	54 208	14 007	39 647	554
信義區	Xinyi	111 481	71 145	17 185	51 337	2 624
大安區	Daan	155 807	113 010	42 148	64 907	5 956
中山區	Zhongshan	140 491	85 872	41 091	44 241	541
中正區	Zhongzheng	101 679	52 752	30 300	20 344	2 109
大同區	Datong	64 230	39 140	23 601	15 424	115
萬華區	Wanhua	78 554	43 659	20 920	18 591	4 147
文山區	Wenshan	116 450	71 228	12 737	43 747	14 745
南港區	Nangang	72 210	38 117	5 286	16 847	15 985
內湖區	Neihu	161 043	110 272	20 133	59 218	30 921
士林區	Shilin	185 815	132 784	34 756	62 271	35 757
北投區	Beitou	147 321	105 716	31 919	47 965	25 833

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：1.本表資料未包括區公所發包興建及國宅處(改名都市更新處)興建道路。

2.66年、100年、105年辦理道路普查，各期數據以普查資料加上其後新增部分計算。

Table 12 Road Length－by Width

Unit: m

15公尺寬以上 Over 15 Meters Width								平均寬度
小計 Subtotal	15~未滿20公尺 15~Under 20m	20~未滿30公尺 20~Under 30m	30~未滿40公尺 30~Under 40m	40~未滿50公尺 40~Under 50m	50~未滿60公尺 50~Under 60m	60~未滿70公尺 60~Under 70m	70公尺以上 70m and Over	Average Width
234 507	64 078	82 299	42 046	37 741	637	2 328	5 378	11.32
274 523	68 547	95 073	59 217	42 127	1 853	2 328	5 378	11.91
342 567	83 964	121 889	71 553	44 952	4 447	9 984	5 778	13.04
397 999	97 248	138 733	83 544	55 717	6 995	9 984	5 778	13.52
398 496	97 493	138 819	83 710	55 717	6 995	9 984	5 778	13.53
399 468	97 565	138 819	84 610	55 717	6 995	9 984	5 778	13.53
399 793	97 890	138 819	84 610	55 717	6 995	9 984	5 778	13.53
400 354	97 890	138 819	84 610	56 278	6 995	9 984	5 778	13.54
402 039	97 890	139 304	84 610	56 278	6 995	11 184	5 778	13.55
403 095	98 946	139 304	84 610	56 278	6 995	11 184	5 778	13.55
403 234	99 085	139 304	84 610	56 278	6 995	11 184	5 778	13.55
403 891	99 085	139 961	84 610	56 278	6 995	11 184	5 778	13.55
403 891	99 085	139 961	84 610	56 278	6 995	11 184	5 778	13.54
458 881	115 381	145 260	80 565	88 726	6 842	7 915	14 192	13.94
458 881	115 381	145 260	80 565	88 726	6 842	7 915	14 192	13.93
459 436	115 936	145 260	80 565	88 726	6 842	7 915	14 192	13.93
459 436	115 936	145 260	80 565	88 726	6 842	7 915	14 192	13.92
461 425	117 925	145 260	80 565	88 726	6 842	7 915	14 192	13.94
492 465	94 621	224 012	64 178	48 383	40 950	6 874	13 447	15.74
494 867	96 804	224 012	64 397	48 383	40 950	6 874	13 447	15.74
494 874	96 810	224 012	64 397	48 383	40 950	6 874	13 447	15.74
494 874	96 810	224 012	64 397	48 383	40 950	6 874	13 447	15.74
494 874	96 810	224 012	64 397	48 383	40 950	6 874	13 447	15.74
494 874	96 810	224 012	64 397	48 383	40 950	6 874	13 447	15.75
497 558	96 810	226 696	64 397	48 383	40 950	6 874	13 447	15.75
503 867	96 810	233 005	64 397	48 383	40 950	6 874	13 447	15.74
503 867	**96 810**	**233 005**	**64 397**	**48 383**	**40 950**	**6 874**	**13 447**	**15.74**
32 481	3 976	12 601	5 361	2 475	7 121	-	948	17.73
40 336	6 838	17 558	5 940	4 451	5 513	-	36	15.75
42 797	7 315	12 950	3 667	3 467	8 518	62	6 819	16.56
54 618	4 670	20 166	10 234	9 740	5 537	1 993	2 279	18.07
48 927	5 319	20 858	6 545	5 888	5 011	4 153	1 153	19.85
25 090	5 011	11 434	3 031	997	4 616	-	-	15.71
34 895	4 649	17 907	8 844	2 128	-	-	1 367	16.54
45 222	13 903	25 682	3 949	219	1 469	-	-	14.49
34 093	12 926	15 574	4 675	252	-	666	-	16.09
50 772	10 114	29 154	6 992	3 388	1 123	-	-	14.26
53 031	12 539	26 270	2 908	9 072	1 396	-	845	14.03
41 605	9 551	22 852	2 251	6 305	646	-	-	12.83

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The figures don't include roads commissioned by the district offices and built by the Dept. of Public Housing (renamed Urban Regeneration Office).

2.The road censuses were conducted in 1977,2011, and 2016. The data of each year were calculated base on the census data.

表13　現有道路面積－按寬度別

單位：平方公尺

年底別	End of Year	總計 Grand Total	15公尺寬以下 Under 15 Meters Width 小計 Subtotal	6公尺以下 Under 6m	6~未滿10公尺 6~Under 10m	10~未滿15公尺 10~Under 15m
民國66年9月底	End of Sep.,1977	13 573 814	6 991 368	1 510 737	3 728 313	1 752 318
民國70年底	End of 1981	15 110 773	7 354 259	1 524 735	3 844 247	1 985 277
民國80年底	End of 1991	18 521 432	8 275 555	1 513 521	4 186 039	2 575 995
民國90年底	End of 2001	20 653 635	8 915 658	1 521 899	4 354 802	3 038 957
民國91年底	End of 2002	20 710 215	8 944 694	1 522 841	4 360 769	3 061 084
民國92年底	End of 2003	20 767 342	8 975 629	1 523 215	4 366 134	3 086 280
民國93年底	End of 2004	20 786 331	8 994 779	1 523 527	4 370 127	3 101 125
民國94年底	End of 2005	20 824 722	9 001 043	1 523 527	4 376 264	3 101 252
民國95年底	End of 2006	20 868 521	9 011 839	1 523 527	4 375 394	3 112 918
民國96年底	End of 2007	20 881 608	9 012 893	1 523 957	4 376 018	3 112 918
民國97年底	End of 2008	20 884 690	9 013 641	1 523 957	4 376 408	3 113 276
民國98年底	End of 2009	20 900 954	9 020 233	1 524 245	4 379 412	3 116 576
民國99年底	End of 2010	20 909 292	9 028 571	1 525 115	4 382 372	3 121 084
民國100年底	End of 2011	22 509 223	9 465 851	350 051	5 254 137	3 861 663
民國101年底	End of 2012	22 521 347	9 477 975	350 862	5 256 287	3 870 826
民國102年底	End of 2013	22 537 277	9 484 305	350 923	5 261 921	3 871 461
民國103年底	End of 2014	22 544 099	9 491 127	350 891	5 262 535	3 877 701
民國104年底	End of 2015	22 601 834	9 493 618	351 023	5 262 705	3 879 890
民國105年底	End of 2016	22 117 447	6 970 119	1 575 900	3 643 722	1 750 497
民國106年底	End of 2017	22 181 893	6 994 327	1 575 900	3 647 538	1 770 889
民國107年底	End of 2018	22 184 614	6 996 946	1 576 253	3 649 429	1 771 265
民國108年底	End of 2019	22 200 944	7 008 776	1 576 925	3 659 261	1 772 591
民國109年底	End of 2020	22 208 024	7 015 855	1 577 519	3 662 110	1 776 227
民國110年底	End of 2021	22 225 467	7 022 903	1 578 304	3 665 117	1 779 482
民國111年底	End of 2022	22 271 257	7 028 433	1 578 451	3 665 349	1 784 634
民國112年底	End of 2023	22 380 271	7 048 804	1 579 569	3 681 012	1 788 223
民國113年底	**End of 2024**	**22 382 018**	**7 050 551**	**1 580 169**	**3 681 901**	**1 788 481**
松山區	Songshan	1 537 388	387 799	77 376	303 073	7 349
信義區	Xinyi	1 755 760	530 102	97 744	397 015	35 343
大安區	Daan	2 580 331	804 081	229 385	496 208	78 489
中山區	Zhongshan	2 539 216	560 205	224 489	328 257	7 459
中正區	Zhongzheng	2 018 093	300 549	140 453	132 461	27 636
大同區	Datong	1 008 978	229 062	117 790	109 914	1 358
萬華區	Wanhua	1 299 197	296 239	104 006	139 268	52 965
文山區	Wenshan	1 687 153	598 147	66 630	342 512	189 005
南港區	Nangang	1 161 501	370 180	29 663	133 693	206 825
內湖區	Neihu	2 296 550	967 279	117 794	451 260	398 225
士林區	Shilin	2 607 112	1 130 720	191 682	469 857	469 182
北投區	Beitou	1 890 738	876 186	183 158	378 384	314 645

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：1.本表資料未包括區公所發包興建及國宅處(改名都更處)興建道路。

2.66年、100年、105年辦理道路普查，各期數據以普查資料加上其後新增部分計算。

Table 13 Road Area－by Width

Unit: m^2

15公尺寬以上 Over 15 Meters Width								每人享有道路面積
小計 Subtotal	15~未滿20公尺 15~Under 20m	20~未滿30公尺 20~Under 30m	30~未滿40公尺 30~Under 40m	40~未滿50公尺 40~Under 50m	50~未滿60公尺 50~Under 60m	60~未滿70公尺 60~Under 70m	70公尺以上 70m and Over	Road Area Per Capita m^2/Person
6 582 446	1 103 081	1 922 504	1 411 309	1 560 274	31 850	139 680	413 748	-
7 756 514	1 191 296	2 254 966	1 962 110	1 733 600	61 114	139 680	413 748	6.65
10 245 877	1 511 374	2 905 028	2 368 304	1 856 463	504 096	658 064	442 548	6.81
11 737 977	1 739 901	3 286 834	2 587 168	2 326 334	678 815	658 064	460 861	7.84
11 765 521	1 745 867	3 291 037	2 604 543	2 326 334	678 815	658 064	460 861	7.84
11 791 713	1 747 999	3 291 037	2 613 523	2 326 334	678 815	673 144	460 861	7.90
11 791 552	1 753 714	3 291 037	2 613 523	2 320 458	678 815	673 144	460 861	7.93
11 823 679	1 754 642	3 291 602	2 613 523	2 351 092	678 815	673 144	460 861	7.96
11 856 682	1 772 051	3 297 375	2 613 523	2 351 092	678 815	682 965	460 861	7.93
11 868 715	1 784 084	3 297 375	2 613 523	2 351 092	678 815	682 965	460 861	7.94
11 871 049	1 786 418	3 297 375	2 613 523	2 351 092	678 815	682 965	460 861	7.96
11 880 721	1 786 418	3 307 047	2 613 523	2 351 092	678 815	682 965	460 861	8.02
11 880 721	1 786 418	3 307 047	2 613 523	2 351 092	678 815	682 965	460 861	7.98
13 043 372	1 807 933	3 170 260	2 534 514	3 641 692	365 633	489 061	1 034 279	8.49
13 043 372	1 807 933	3 170 260	2 534 514	3 641 692	365 633	489 061	1 034 279	8.42
13 052 972	1 817 533	3 170 260	2 534 514	3 641 692	365 633	489 061	1 034 279	8.39
13 052 972	1 817 533	3 170 260	2 534 514	3 641 692	365 633	489 061	1 034 279	8.34
13 108 216	1 853 465	3 170 260	2 534 514	3 661 004	365 633	489 061	1 034 279	8.36
15 147 330	1 664 572	5 243 766	2 224 352	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	8.20
15 187 567	1 698 224	5 243 766	2 230 938	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	8.27
15 187 668	1 698 325	5 243 766	2 230 938	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	8.31
15 192 168	1 699 325	5 247 266	2 230 938	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	8.39
15 192 168	1 699 325	5 247 266	2 230 938	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	8.53
15 202 564	1 699 325	5 257 662	2 230 938	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	8.80
15 242 824	1 699 325	5 297 922	2 230 938	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	8.98
15 331 467	1 699 325	5 386 565	2 230 938	2 168 979	2 238 876	444 777	1 162 008	r 8.91
15 331 467	**1 699 325**	**5 386 565**	**2 230 938**	**2 168 979**	**2 238 876**	**444 777**	**1 162 008**	**8.91**
1 149 589	71 745	290 343	195 124	105 532	395 495	-	91 351	7.95
1 225 658	116 283	422 574	203 541	196 305	284 189	-	2 766	8.50
1 776 250	127 754	285 558	133 055	156 743	463 714	4 098	605 329	8.85
1 979 011	83 037	481 083	355 278	430 592	302 892	128 651	197 477	11.74
1 717 543	95 410	500 496	216 968	259 226	274 102	269 793	101 548	13.44
779 916	95 605	270 715	106 601	47 453	259 542	-	-	8.41
1 002 958	85 772	412 271	309 002	95 906	-	-	100 007	7.49
1 089 006	243 357	622 860	130 834	9 705	82 249	-	-	6.48
791 320	233 462	354 016	150 922	10 685	-	42 235	-	10.20
1 329 272	180 394	690 358	243 290	151 167	64 062	-	-	8.32
1 476 392	208 237	609 886	102 781	412 223	79 735	-	63 530	9.77
1 014 552	158 269	446 404	83 541	293 442	32 896	-	-	7.80

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The figures don't include roads commissioned by the district offices and built by the Dept. of Public Housing (renamed Urban Regeneration Office).

2.The road censuses were conducted in 1977, 2011, and 2016. The data of each year were calculated base on the census data.

表14　橋梁新建工程

單位：{長度、寬度：公尺
面積：平方公尺

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費① Construction Expense (千元) (NT$1 000)	用途別 Pur-pose	上部結構 Super-struc-ture	下部結構 Sub-struc-ture	設計載重量 Design Load (公噸) (t)	主橋 Main Span 長度 Length	寬度 Width	面積 Area
民國 67 年度 FY 1978	5		64 015					546	-	6 782
民國 70 年度 FY 1981	12		433 630					2 270	-	29 658
民國 80 年度 FY 1991	5		352 611					486	3	1 329
民國 81 年度 FY 1992	6		1 188 598					2 203	3-30	39 297
民國 82 年度 FY 1993	4		2 513 600					3 439	2-16	55 148
民國 83 年度 FY 1994	2		713 417					697	6-15	11 952
民國 84 年度 FY 1995	3		117 224					117	4-9	824
民國 85 年度 FY 1996	9		1 451 580					752	2-16	8 230
民國 86 年度 FY 1997	9		1 501 440					270	3-22	4 327
民國 87 年度 FY 1998	6		888 514					830	4-16	13 157
民國 88 年度 FY 1999	4		1 627 040					4 790	8-18	54 039
民國88年下半年及89年度 07/01/1999~12/31/2000	5		1 588 207					2 488	2-10	23 888
民國 90 年 FY 2001	3		2 675 525					4 275	8-18	52 320
民國 91 年 FY 2002	1		1 073 802					706	25-26	17 800
民國 92 年 FY 2003	2		845 935					80	4	320
民國 93 年 FY 2004	-		-					-	-	-
民國 94 年 FY 2005	1		123 042					38	2	91
民國 95 年 FY 2006	6		5 481 726				20-44	3 935	3-41	109 447
民國 96 年 FY 2007	2		1 324 001				20-44	287	5-15	2 445
民國 97 年 FY 2008	-		-					-	-	-
民國 98 年 FY 2009	2		172 762					169	7-10	1 539
民國 99 年 FY 2010	1		115 000				186	58	8	464
民國 100 年 FY 2011	-		-					-	-	-
民國 101 年 FY 2012	1		103 483				HS20-44	131	3	393
民國 102 年 FY 2013	1		2 803 000				HS20-44	435	38-42	16 530
民國 103 年 FY 2014	-		-					-	-	-
民國 104 年 FY 2015	1		-				HS20-44	295	28	8 260
民國 105 年 FY 2016	-		-					-	-	-

Table 14 New Bridge Constructions

Unit: { Length, Width: m / Area: m²

引橋 Approach Bridge			引道 Approach Road			基樁	梁	橋墩	橋臺	擋土牆	鋪設人行道	鋪設瀝青混凝土	開工日期	完工日期
長度	寬度	面積	長度	寬度	面積	Pile (公尺)	Girder (支)	Pier (座)	Abut-ment (座)	Retai-ning Wall (平方公尺)	Pave Side Walks (平方公尺)	Pave Asphalt Concrete (平方公尺)	Start-ing Date	Comple-tion Date
Length	Width	Area	Length	Width	Area	(m)	(stick)	(seat)	(seat)	(m^2)	(m^2)	(m^2)		
-	-	-	371	-	12 068	515	53	9	-	2 209	1 478	-		
-	-	-	2 132	-	28 440	2 600	348	60	20	3 268	7 946	-		
-	-	-	-	-	-	1 003	21	20	-	-	632	-		
9	2	14	87	7-11	761	29 037	126	76	5	1 522	3 873	56 462		
1 176	6-11	8 492	416	5-11	3 348	55 966	27	93	16	2 977	7 729	133 864		
160	8	2 278	400	12	4 800	11 052	58	17	4	2 535	747	20 809		
-	-	-	-	-	-	2 374	20	39	2	710	1 575	2 631		
110	6	660	1 548	7-14	17 361	23 684	208	79	12	2 119	2 185	24 806		
672	32	9 677	769	13-18	11 138	17 674	133	64	12	740	2 227	33 195		
-	-	-	-	-	-	-	3	41	2	-	-	13 120		
240	8	1 920	204	10-17	2 530	4 294	74	55	5	39	39 462	18 319		
-	-	-	240	10	2 400	629	27	37	5	-	339	80		
384	7-22	3 278	660	6-12	4 780	1 058	44	64	7	2 340	-	55 823		
285	8	2 366	119	8	988	288	-	13	1	466	-	17 347		
-	-	-	18	2	115	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	850	6 300		
615	10	6 150	561	7-41	8 308	6 002	156	77	15	2 677	3 134	127 074		
-	-	-	-	-	-	120	3	4	8	-	580	1 345		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	208	8	1 664	390	27	4	4	2 758	815	2 483		
-	-	-	-	-	-	12	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
436	2	872	96	7	674	24	-	37	37	-	-	289		
302	2-30	6 118	600	8-30	7 440	370	6	15	1	3 759	2 500	40 127		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	2-3	330	250	28	7 000	15 492	-	5	3	2 810	9 484	7 604		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表14　橋梁新建工程(續)

單位：長度、寬度：公尺；面積：平方公尺

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費① Construction Expense (千元) (NT$1 000)	用途別 Purpose	上部結構 Super-structure	下部結構 Sub-structure	設計載重量 Design Load (公噸) (t)	主橋 Main Span 長度 Length	寬度 Width	面積 Area
民國106年 FY 2017	-		-					-	-	-
民國107年 FY 2018	-		-					-	-	-
民國108年 FY 2019	-		-					-	-	-
民國109年 FY 2020	1		62 629					112	4-7	425
民國110年 FY 2021	-		-					-	-	-
民國111年 FY 2022	-		-					-	-	-
民國112年 FY 2023	2		-					350	7-16	4 160
民國113年 FY 2024	**1**		**451 458**					**173**	**8-25**	**1 718**
1. 南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程	1	110-112	451 458	立體連通平臺	SS	RC	69-907	173	8-25	1 718
2. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程(新建)		105-111	2 318 976	跨河橋	SS	RC	9,200	190	35-36	6 726
3. 民權大橋跨河段上部結構改建統包工程(第2階段)		110-112	490 014	交通維持改道便橋	鋼工型梁	SSRC	5,707	460	23-24	10 626
4. 跨越大坑溪自行車道興建工程		111-113	101 403	自行車道	SS	RC	150	55	4-5	249

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：1.67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

2.引道包括接線道路、梯道及平面車道。

附　　註：①工程費僅計列橋梁新建工程經費，未計列附屬於道路新建工程內之相關工程經費。

Table 14 New Bridge Constructions (Cont.)

Unit：{ Length, Width: m
Area: m^2

引橋 Approach Bridge			引道 Approach Road			基樁 Pile (公尺) (m)	梁 Girder (支) (stick)	橋墩 Pier (座) (seat)	橋臺 Abut-ment (座) (seat)	擋土牆 Retai-ning Wall (平方公尺) (m^2)	鋪設人行道 Pave Side Walks (平方公尺) (m^2)	鋪設瀝青混凝土 Pave Asphalt Concrete (平方公尺) (m^2)	開工日期 Start-ing Date	完工日期 Comple-tion Date
長度 Length	寬度 Width	面積 Area	長度 Length	寬度 Width	面積 Area									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
64	5	306	119	3	357	315	-	2	4	-	-	1 250		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
976	9-10	9 267	128	16	2 046	9 586	16	23	2	2 750	6 746	42 140		
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 050**	**-**	**4**	**-**	**-**	**830**	**-**		
-	-	-	-	-	-	1 050	-	4	-	-	830	-	111.01	113.08
398	6-35	10 197	-	-	-	6 294	21	19	5	128	2 769	36 325	108.05	施工中
-	-	-	-	-	-	3 287	201	16	-	-	601	2 040	110.11	施工中
-	-	-	87	5	399	282	-	-	2	-	906	538	112.10	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

2.Approach Road includes the connecting road, stairs, and ground vehicle road.

Note: ①The construction expense is included in the new construction of the road expenditure.

表15 橋梁拓建、拆除工程

單位：{ 長度、寬度：公尺
面積：平方公尺

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費① Construction Expense (千元) (NT$1 000)	用途別 Purpose	上部結構 Super-structure	下部結構 Sub-structure	設計載重量 Design Load (公噸) (t)	主橋 Main Span 長度 Length	寬度 Width	面積 Area
民國 70 年度 FY 1981	1		475					9	8	72
民國 80 年度 FY 1991	-		-					-	-	-
民國 90 年度 FY 2001	1		299 694					1 250	22	27 500
民國 91 年度 FY 2002	2		3 801 556				20-44	2 051	8-40	45 339
民國 92 年度 FY 2003	1		1 243 317					656	28-40	21 902
民國 93 年度 FY 2004	-		-					-	-	-
民國 94 年度 FY 2005	-		-					-	-	-
民國 95 年度 FY 2006										
橋梁拓建總計	6		16 087					535	6-15	7 635
橋梁拆除總計	2		57 111					613	3-20	11 273
民國 96 年度 FY 2007										
橋梁拓建總計	4		320 039				35	470	3-30	5 028
橋梁拆除總計	1		23 636				-	284	8-30	4 544
民國 97 年度 FY 2008										
橋梁拓建總計	-		-					-	-	-
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國 98 年度 FY 2009										
橋梁拓建總計	-		-					-	-	-
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國 99 年度 FY 2010										
橋梁拓建總計	3		986 048					581	5-21	8 271
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國 100 年度 FY 2011										
橋梁拓建總計	1		6 140					-	-	-
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國 101 年度 FY 2012										
橋梁拓建總計	-		-					-	-	-
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國 102 年度 FY 2013										
橋梁拓建總計	-		-					-	-	-
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國 103 年度 FY 2014										
橋梁拓建總計	2		68 980					449	2-30	5 805
橋梁拆除總計	1		2 065					30	1-2	299
民國 104 年度 FY 2015										
橋梁拓建總計	3		11 200					126	2-5	437
橋梁拆除總計	2		13 038					366	2-5	1 650

Table 15 Bridge Expansion and Demolition Work

Unit: Length, Width: m; Area: m^2

引橋 Approach Bridge 長度 Length	寬度 Width	面積 Area	引道 Approach Road 長度 Length	寬度 Width	面積 Area	基樁 Pile (公尺) (m)	梁 Girder (支) (stick)	橋墩 Pier (座) (seat)	橋臺 Abut-ment (座) (seat)	擋土牆 Retai-ning Wall (平方公尺) (m^2)	鋪設人行道 Pave Side Walks (平方公尺) (m^2)	鋪設瀝青混凝土 Pave Asphalt Concrete (平方公尺) (m^2)	開工日期 Start-ing Date	完工日期 Comple-tion Date
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63	6	363	63	6	363	216	16	44	1	281	4 723	18 704		
952	9-10	9 050	241	9-22	3 352	698	72	34	3	997	1 360	54 930		
144	30-40	4 779	145	5-6	783	20 240	6	10	3	554	6 400	20 960		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2 179	7	77	19	-	-	7 683		
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3 652	12 000		
-	-	-	99	26	2 574	963	6	10	2	415	1 409	9 034		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	3	1 836	328	3-7	1 602	528	18	20	4	899	1 075	7 986		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	80	4-7.2	452	-	-	-	-	165	268	698		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	306	2-3	913	300	188	12	3	336	3 401	-		
-	-	-	-	-	-	9	-	9	4	-	224	-		
												-		
-	-	-	-	-	-	322	9	8	3	-	61	-		
-	-	-	-	-	-	16	13	20	-	-	420	-		

表15　橋梁拓建、拆除工程(續)

單位：長度、寬度：公尺；面積：平方公尺

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費① Construction Expense (千元) (NT$1 000)	用途別 Purpose	上部結構 Super-structure	下部結構 Sub-structure	設計載重量 Design Load (公噸) (t)	主橋 Main Span 長度 Length	寬度 Width	面積 Area
民國105年度 FY 2016										
橋梁拓建總計	-							-	-	-
橋梁拆除總計	4		111 100					661	1-13	2 696
民國106年度 FY 2017										
橋梁拓建總計	1		49 168					1 263	24-25	31 575
橋梁拆除總計	2		354 998					844	2-15	12 145
民國107年度 FY 2018										
橋梁拓建總計	5		829 714					1 899	6-25	41 954
橋梁拆除總計	1		19 300					66	4-5	273
民國108年度 FY 2019										
橋梁拓建總計	2		214 053					386	22-39	7 681
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國109年度 FY 2020										
橋梁拓建總計	-		-					-	-	-
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國110年度 FY 2021										
橋梁拓建總計	-		-					-	-	-
橋梁拆除總計	1		6 358					191	3	752
民國111年度 FY 2022										
橋梁拓建總計	1		162 971					602	4-5	2 473
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國112年度 FY 2023										
橋梁拓建總計	1		39 066					1 500	12-13	18 750
橋梁拆除總計	-		-					-	-	-
民國113年度 FY 2024										
橋梁拓建總計	**-**		**-**					**-**	**-**	**-**
橋梁拆除總計	**-**		**-**					**-**	**-**	**-**
1. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程(拆除)		105-111	①-	跨河橋梁	…	…	--	…	…	…
2. 建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程		109	47 311	車行陸橋	-	-	-	-	-	-

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：1.70-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

2.引道包括接線道路、梯道及平面車道。

3.95年以前資料不含橋梁拆除工程。

附　　註：①工程費僅計列橋梁拓建拆除工程經費，未計列附屬於橋梁新建、地下道新建、改善、拆除工程內之相關工程經費。

Table 15 Bridge Expansion and Demolition Work (Cont.)

Unit: Length, Width: m; Area: m^2

引橋 Approach Bridge			引道 Approach Road			基樁	梁	橋墩	橋臺	擋土牆	鋪設人行道	鋪設瀝青混凝土	開工日期	完工日期
長度 Length	寬度 Width	面積 Area	長度 Length	寬度 Width	面積 Area	Pile (公尺) (m)	Girder (支) (stick)	Pier (座) (seat)	Abutment (座) (seat)	Retaining Wall (平方公尺) (m^2)	Pave Side Walks (平方公尺) (m^2)	Pave Asphalt Concrete (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	12	273	100	13	1 300	2 258	85	12	15	621	1 287	-		
337	25	8 425	-	-	-	-	348	29	2	-	985	-		
750	13-14	9 945	98	6-16	1 172	-	17		11	977	1 270	-		
1 524	5-25	15 971	670	4-8	3 280	11 545	400	77	7	562	3 300	4 336		
-	-	-	-	-	-	-	9	7	4	-	-	-		
91	4-20	794	159	4-20	2 058	952	26	14	4	131	989	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
-	-	-	80	4-7	452	22	-	-	-	-	968	6 188		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	108.05	施工中
-	-	-	218	18	2 375	-	-	-	-	-	-	5 998	113.08	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The construction expenses from 1981 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

2.Approach road includes the connecting road, stairs, and ground vehicle road.

3.Prior to 2007, the figures don't include the bridge demolition constructions.

Note: ①The construction expense is included in the new construction of the bridge, new construction, improvement and demolition of the underground road expenditure.

表16 人行道改善工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 ①③ Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)
民國63年度 FY 1974	3		2 107	2 467	1-20
民國70年度 FY 1981	12		13 023	1 742	2-4
民國73年度 FY 1984	8		4 715	180	4
民國74年度 FY 1985	9		4 124	1 975	1-4
民國75年度 FY 1986	5		3 227	872	2-8
民國76年度 FY 1987	15		17 392	1 243	1-5
民國77年度 FY 1988	8		10 137	852	4
民國78年度 FY 1989	6		9 687	732	1-13
民國79年度 FY 1990	8		45 069	788	3-6
民國80年度 FY 1991	11		104 647	1 227	0.5-8
民國81年度 FY 1992	5		17 566	349	1
民國82年度 FY 1993	3		5 300	-	-
民國83年度 FY 1994	1		414	-	-
民國84年度 FY 1995	8		17 096	96	2-5
民國85年度 FY 1996	8		60 451	1 185	4-6
民國86年度 FY 1997	24		100 613	1 243	1-4
民國87年度 FY 1998	12		117 521	114	3.5
民國88年度 FY 1999	64		463 114	-	-
民國88年下半年及89年度 07/01/1999~12/31/2000	61		817 220	-	-
民國90年 2001 ②	101		1 996 813	42 330	1-8
民國91年 2002 ②	99		1 807 472	66 667	1-13
民國92年 2003	40		380 359	8 936	1-6
民國93年 2004	42		522 733	1 097	1-3
民國94年 2005	17		168 748	685	1-3
民國95年 2006	21		161 568	1 176	1-3

Table 16 Sidewalk Improvement Work

總面積 Area (平方公尺) (m²)	使用磚種 Brick Type	緣　石 Curb Stone (公尺) (m)	樹圍石 Tree Enclosed Stone (座) (seat)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
13 320					
28 785					
7 758					
4 556					
5 052					
16 784					
10 464					
12 579					
30 212					
145 908					
5 196		1 259	91		
1 139		193	6		
424	紅磚	-	-		
13 246		1 404	408		
45 225		1 404	408		
80 660		7 215	453		
225 361		386	134		
271 930		8 395	1 580		
321 879		7 939	3 612		
691 076		54 872	10 056		
467 930		45 027	6 398		
116 320		7 578	973		
143 659		12 419	1 052		
66 071		5 680	240		
61 911		3 799	285		

表16 人行道改善工程(續1)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 ①③ Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)
民國 96 年 2007	5		50 444	4 862	1-5
民國 97 年 2008	4		15 600	3 148	1-12
民國 98 年 2009	12		242 985	22 722	0.3-14
民國 99 年 2010	17		205 714	22 669	0.9-30
民國 100 年 2011	17		59 207	6 562	0.6-16
民國 101 年 2012	15		281 537	50 594	0.6-16
民國 102 年 2013	10		2 872	1 290	0.3-9
民國 103 年 2014	13		276 810	41 297	0.5-10
民國 104 年 2015	19		221 721	41 020	0.4-15
民國 105 年 2016	19		642 013	28 759	0.7-9.5
民國 106 年 2017	9		126 560	20 287	0-13
民國 107 年 2018	18		168 326	14 789	0-29
民國 108 年 2019	16		129 000	12 233	0-16
民國 109 年 2020	14		286 304	7 665	1-16
民國 110 年 2021	14		338 663	28 863	0-12
民國 111 年 2022	7		-	3 083	0-6
民國 112 年 2023	12		623 248	44 841	0-50
民國 113 年 2024	**6**		**193 064**	**4 855**	**0-13**
1. 110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)(拓寬)	1	110-111	③-	200	2-4
2. 110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)(改善)	1	110-111	③-	18	0-4
3. 臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第一標)	1	112	52 696	210	2-10
4. 瑠公綠廊人行環境改造工程	1	112	③-	199	4-6
5. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)	1	112	79 983	3 780	0-13

Table 16 Sidewalk Improvement Work (Cont. 1)

總面積 Area (平方公尺) (m^2)	使用磚種 Brick Type	緣　石 Curb Stone (公尺) (m)	樹圍石 Tree Enclosed Stone (座) (seat)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
54 753		2 292	209		
72 389		1 919	34		
78 377		8 774	404		
52 684		11 946	420		
17 655		14 451	988		
122 271		12 060	1 059		
6 581		-	-		
91 042		15 418	551		
104 533		11 754	696		
87 044		14 408	271		
61 300		4 662	216		
45 477		3 502	466		
34 695		2 470	182		
29 140		4 456	1 376		
75 284		4 973	448		
8 410		-	-		
121 052		12 222	1 434		
16 197		**3 093**	**109**		
823		-	-	110.04	113.02
53		-	-	110.04	113.02
1 713	透水磚、高壓磚	505	-	112.10	113.05
1 154	透水磚、高壓磚	451	-	112.08	113.06
8 936	高壓磚、警示導盲磚、透水磚、混凝土、抿石子、剛性路面	1 709	109	112.04	113.07

表16　人行道改善工程(續2)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 ①③ Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)
6. 臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第二標)	1	112	60 385	448	4-8
7. 國家生技研究園區聯外道路工程(新建)		110-113	③-	951	4-7
8. 國家生技研究園區聯外道路工程(拓寬)		110-113	③-	309	1-6
9. 洲美街人行道拓寬工程		112-113	③-	125	5-6
10. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)		112-113	③-	97	1-3
11. 112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)		112-113	③-	14	8-9
12. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)		112-113	③-	511	1-2
13. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)		112-113	③-	12	0-2
14. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)		112-113	98 700	-	-
15. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)		112-113	118 928	1 128	0-7

Table 16 Sidewalk Improvement Work (Cont. 2)

總面積 Area (平方公尺) (m²)	使用磚種 Brick Type	緣　石 Curb Stone (公尺) (m)	樹圍石 Tree Enclosed Stone (座) (seat)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
3 519	高壓磚、透水磚	429	-	113.01	113.09
3 965		-	-	111.02	施工中
1 119		-	-	111.02	施工中
707		-	-	112.02	施工中
220		-	-	112.05	施工中
121		-	-	112.03	施工中
529		-	-	112.03	施工中
26		-	-	112.04	施工中
-		-	-	112.03	施工中
4 145	高壓磚、警示導盲磚、透水磚、混凝土、抿石子	27	1	112.03	施工中

表16　人行道改善工程(續3完)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費①③ Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)
16. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)		112-113	133 700	2 851	0-9
17. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)		112-113	148 764	3 222	0-4
18. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)		112-113	139 186	2 916	0-7
19. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)		112	79 983	2 754	0-13
20. 臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第二標)		112	60 385	-	-

資料來源：新建工程處、水利工程處。

說　　明：本表資料包括道路新建、拓寬、改善工程中有關人行道的部分及人行道改善工程。

附　　註：①63-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

②90、91年人行道改善工程由養護工程處(95年更名水利工程處)辦理，並協調新建工程處、衛生下水道工程處、公園路燈工程管理處、捷運局東工處、南工處、大同區公所代辦。

③工程費僅計列人行道改善工程經費，未計列附屬於道路、橋梁、雨水下水道等新建、拓建、改善、公有建築物及停車場興建或其他工程之人行道相關工程費用。

Table 16 Sidewalk Improvement Work (Cont. 3 End)

總面積 Area (平方公尺) (m^2)	使用磚種 Brick Type	緣　石 Curb Stone (公尺) (m)	樹圍石 Tree Enclosed Stone (座) (seat)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
6 861	高壓磚、透水磚、混凝土、抿石子	218	61	112.04	施工中
7 279	高壓磚、透水磚、抿石子、壓花地坪	1 380	85	112.03	施工中
8 560	高壓磚、透水磚、混凝土、抿石子、壓花地坪	1 198	199	112.04	施工中
6 868	高壓磚、警示導盲磚、透水磚、混凝土、抿石子、剛性路面	706	63	112.04	施工中
-		-	-	113.01	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: The information specified in this table consists of sidewalks and sidewalk-related improvement in projects for roads new constructed, expanded, and improved.

Note: ①The construction expenses from 1974 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

②2001＆2002 Sidewalk renovation projects were handled by the Maintenance Office and commissioned to the New Construction Office, Sewerage Systems Office, Parks and Street Lights Office, MRT East District Project Office, South District Project Office, and Tatung District Office.

③The construction expense is included in the project expenditure for public buildings and the construction, expansion, renovation, and regular maintenance of roads, brigdges and rainwater drainage.

表17　現有隧道概況

隧道名稱 (位置) Name of Tunnels (Location)	座數 Number (seat)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	合計(主隧道+引道) Total 長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (m^2)
總計	**13**		**3 625 867**	**17 689**	**7-44**	**236 776**
1. 圓山隧道(中山北路3段底)	1	58	2 334	45	20	900
2. 自強隧道(北安路東西向)計	1	62	129 298	3 643	9-20	54 787
(北安路至故宮路)						
(故宮路至北安路)						
3. 莊敬隧道(大安區臥龍街)	1	61	3 813	305	7-8	2 230
4. 辛亥隧道(辛亥路3段東西向)計	1	60	9 069	1 367	9-44	21 855
(辛亥路3段通往4段)						
(辛亥路4段通往3段)						
5. 懷恩隧道(辛亥路5段東西向)計	1	66-67	208 190	3 185	9-20	52 971
(辛亥路5段通往6段)						
(辛亥路6段通往5段)						
6. 金龍隧道 計	1	78-81	241 161	604	9-37	8 051
(內湖金龍路至環山路3段)						
(內湖環山路3段至金龍路)						
7. 民權隧道 計	1	80-84	197 415	849	9-30	10 124
(內湖民權東路6段至東湖)						
(內湖東湖至民權東路6段)						
8. 臺北聯絡線信義支線隧道 計	2	80-95	2 141 816	6 465	10-14	70 170
文山隧道(萬芳交流道至信義路山坳)						
文山隧道(信義路至萬芳交流道)						
象山隧道(信義路山坳至中強公園)						
象山隧道(中強公園至信義路山坳)						
9. 東湖地區聯外山區隧道 計	3	91-95	632 526	1 176	13	15 288
大湖隧道				520		6 760
安泰隧道				71		923
康樂隧道				585		7 605
10. 旺邦隧道(文山區福興公園南側)	1	108	60 245	50	8	400

資料來源：新建工程處。

Table 17 Overview of Tunnel

主隧道 Main Tunnel			引道 Approach Road			開工年月	完工年月	接管年月
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Completion Date	Take Over Control Date
11 595	**7-20**	**117 862**	**6 094**	**8-44**	**118 914**			
45	20	900	-	-	-	58.01	58.08	59.01
1 643	9	14 787	2 000	20	40 000	60.02	61.07	62.--
823		7 407						
820		7 380						
210	7	1 470	95	8	760	60.08	61.04	62.--
975	9	8 775	392	20-44	13 080	60.02	61.02	62.--
487		4 383						
488		4 392						
975	9	8 771	2 210	20	44 200	66.02	68.01	68.05
485		4 361						
490		4 410						
346	9	3 114	258	20-37	4 937	79.05	81.09	82.02
173		1 557						
173		1 557						
320	9	2 880	529	15-30	7 244	82.06	83.12	85.08
160		1 440						
160		1 440						
5 855	10-11	61 478	610	14	8 693	88.03	94.05	--
1 652		17 351						94.03
1 653		17 352						
1 275		13 387						95.05
1 275		13 388						
1 176	13	15 288	-	-	-	93.04	95.12	--
520		6 760						96.12
71		923						96.12
585		7 605						96.12
50	8	400	-	-	-	107.07	109.01	109.06

Source: New Construction Office.

表18　現有地下道概況

民國113年底

名稱 Name		地點位置 Location	結構型式 Structure Type
一、人行地下道			
1.	圓山	中山北路三段兒童育樂中心前	鋼筋混凝土
2.	啟聰	重慶北路三段320號啟聰學校前	鋼筋混凝土
3.	行天宮	民權東路、松江路口	鋼筋混凝土
4.	重慶民權	重慶北路、民權西路口	鋼筋混凝土
5.	臺北橋(二)	延平北路二段三段跨越民權西路	鋼筋混凝土
6.	陽明山	陽明山前山公園旁	鋼筋混凝土
7.	行政院	忠孝東路一段、行政院右側	鋼筋混凝土
8.	臺大	羅斯福路三段、新生南路口	鋼筋混凝土
9.	公館(一)	羅斯福路四段、基隆路口北側	鋼筋混凝土
10.	信義金山	信義路、金山南路口	鋼筋混凝土
11.	師大和平	和平東路一段、師大路口	鋼筋混凝土
12.	師大	師大校區內穿越師大路	鋼筋混凝土
13.	臺北科大	忠孝東路二段、臺北科技大學前	鋼筋混凝土
14.	社教館	八德路三段、社教館前	鋼筋混凝土
15.	萬大富民	萬大路、富民街口	鋼筋混凝土
16.	松江民生	松江路、民生東路口	鋼筋混凝土
17.	敦化基隆	基隆路、敦化南路口	鋼筋混凝土
18.	榮總	石牌路二段201號榮民總醫院前	鋼筋混凝土
19.	福林	中山北路五段、福林橋南端引道	鋼筋混凝土
20.	大直	中山大直橋、北安路明水路口	鋼筋混凝土
21.	汀州師大	汀州路師大路口	鋼筋混凝土
22.	劍潭站	中山北路五段捷運淡水線劍潭站前	鋼筋混凝土
23.	中央稻香	中央北路四段稻香路口	鋼筋混凝土
24.	忠義	捷運淡水線忠義站中央北路四段428巷	鋼筋混凝土
25.	和信醫院	捷運淡水線中央北路四段372號	鋼筋混凝土
26.	中央立功	中央北路四段515巷立功路口	鋼筋混凝土
27.	關渡站	捷運淡水線關渡站	鋼筋混凝土
28.	新光三越連通道	信義計畫區A8A9A10A11地號間地下連通道	鋼筋混凝土
29.	中山通河	士林中山北路4段通河街口	鋼筋混凝土
30.	中強公園	信義苗圃至中強公園	鋼筋混凝土

Table 18 Overview of Underground Passage

End of 2024

工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度(主通道) Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	開工年月 Starting Date	完工年月 Completion Date	接管年月 Take Over Date
1 988 000	**1 886.41**	**1.5-80**	**18 710.20**			
6 300	31.47	5.00	258.78	-	56.07	56.12
5 219	34.00	3.00	170.00	62.12	63.09	64.01
13 940	33.88	3.06	572.60	-	62.01	63.01
6 416	29.30	3.05	263.55	-	62.07	62.12
5 762	47.40	3.00	236.68	60.05	60.10	61.03
1 741	96.13	6.00	576.78	66.08	67.05	67.07
689	53.98	3.38	228.40	-	67.01	67.09
4 945	76.96	3.00	383.84	65.11	66.06	67.06
3 514	31.80	4.00	201.90	-	63.07	63.12
4 597	25.75	4.00	264.13	62.05	63.01	63.06
3 692	40.00	4.00	243.16	63.12	64.05	64.07
1 974	32.12	3.00	130.02	63.12	64.05	64.11
3 170	67.32	3.00	201.96	65.07	65.11	67.11
30 363	12.88	10.00	456.51	70.07	71.10	72.06
21 013	39.25	3.00	271.47	73.09	74.10	75.09
17 041	33.00	4.00	382.90	-	75.07	76.01
64 092	118.60	4.70	980.10	75.04	77.05	78.01
16 529	22.40	5.00	302.45	77.03	78.08	79.05
10 461	32.00	5.00	188.00	75.04	76.06	77.02
37 033	61.55	3.50	496.00	78.08	79.11	81.09
22 645	30.35	4.00	303.30	-	79.08	81.03
52 830	221.00	4.36	547.05	79.10	83.06	85.11
10 606	58.80	1.50	88.28	79.03	83.02	88.08
3 900	19.30	2.50	114.50	79.03	83.02	86.06
3 800	18.68	2.50	115.95	79.03	83.02	86.06
3 200	17.50	2.50	98.75	79.03	83.02	86.06
2 600	13.76	2.50	75.40	79.03	86.02	86.08
30 000	47.65	10.00	871.40	92.03	92.09	92.10
26 242	47.65	10.00	273.60	91.07	94.05	94.08
10 263	41.50	6.00	249.00	90.12	94.05	95.05

表18　現有地下道概況(續)

民國113年底

名稱 Name	地點位置 Location	結構型式 Structure Type
31. 臺大醫院	中山南路、常德街口	鋼筋混凝土
32. 新民權	新湖2路.堤頂大道口	RC鋼構
33. 經貿園區PC06	南港經貿段47 12-1等二筆地號	鋼筋混凝土
34. 統一國際大樓(A2)聯外	興雅路下方連通道(南北側)	鋼筋混凝土
35. 中國信託地下連通道	南港區2-1計畫道路	鋼構
36. 市府轉運站與A3基地連通道	忠孝東路5段22巷地下連通道	鋼筋混凝土
37. 經貿園區PC07	南港區經貿二路1號(南港展覽館2館旁)	鋼筋混凝土
38. 忠孝東路四段地下通廊	忠孝東路四段國父紀念館至臺北大巨蛋	鋼筋混凝土
二、車行地下道		
1. 大直機車道	北安路、自強隧道口前	鋼筋混凝土
2. 忠孝西路	忠孝東路及忠孝西路交接口	鋼筋混凝土
3. 公館	羅斯福路、基隆路口	鋼筋混凝土
4. 林森南路	林森南路(仁愛路至羅斯福路)	鋼筋混凝土
5. 水源	水源路、重慶南路口	鋼筋混凝土
6. 三總	辛亥路、羅斯福路口	鋼筋混凝土
7. 辛亥	辛亥路、基隆路口	鋼筋混凝土
8. 基隆路	基隆路四段臺北市政府前	鋼筋混凝土
9. 中央稻香	中央北路四段稻香路口	鋼筋混凝土
10. 中央立功	中央北路四段515巷立功路口	鋼筋混凝土
11. 信義	信義路5段(松仁路至松得路)	鋼筋混凝土
12. 復北	復興南路自民族東路至濱江街交叉口	鋼筋混凝土

資料來源：新建工程處。

說　　明：1.67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

2.人行地下道面積包含樓梯面積。

Table 18 Overview of Underground Passage (Cont.)

End of 2024

工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	長度(主通道) Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	開工年月 Starting Date	完工年月 Completion Date	接管年月 Take Over Date
264 969	51.90	6.30	326.97	91.11	95.06	95.10
9 509	51.00	2.50	127.50	98.06	99.02	99.04
58 353	108.51	5.25	569.70	97.08	98.10	102.11
234 925	80.55	10-16	1 357.55	95.05	99.01	103.04
9 071	15.00	6.00	90.00	99.06	101.07	104.05
53 902	18.67	6.00	112.02	95.05	99.01	104.11
67 980	44.80	4.00	180.00	106.05	108.02	109.01
864 715	80.00	80.00	6 400.00	91.07	89.01	112.11
4 768 625	**6 061.42**	**3.5-32.45**	**83 305.51**			
-	138.82	3.50	485.87	-	59.01	59.01
-	230.80	7.80	1 800.24	-	56.01	56.01
-	324.80	7.50	2 436.00	-	63.07	63.12
3 733	685.00	8.00	5 480.00	66.08	67.09	68.01
1 049	77.00	20.00	1 540.00	-	70.01	70.01
8 283	760.00	16.00	12 160.00	-	79.03	81.06
10 116	452.00	32.45	14 667.40	-	81.10	82.07
817 161	2 100.00	11.89	24 969.00	83.09	86.08	87.03
10 606	126.00	7.00	882.00	79.03	83.02	88.08
18 400	120.00	9.00	1 080.00	79.03	83.02	86.06
112 964	370.00	7.50	2 775.00	90.12	94.05	95.05
3 786 313	677.00	22.20	15 030.00	86.01	96.03	97.01

Source: New Construction Office.

Explanation: 1.The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

2.Area of the underground pedestrian passage includes the surface area of the stairwell.

表19　停車場新建工程

工程名稱 Construction Name	形式 Form	結構 Structure	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)
已完工總計			**46**	
1. 峨嵋街立體停車場	立體停車場	鋼筋混凝土	1	64
2. 中山堂廣場地下停車場	扇行地下建築	鋼筋混凝土	1	65-66
3. 新生北路停車場及特一號下水道加蓋	排樁上加雙肋版	預力混凝土	1	66-69
4. 中安公園地下控制機械停車場	地下停車場	預力混凝土	1	67-69
5. 民生東路新社區立體停車場	立體停車場	預力混凝土	1	70
6. 故宮博物院廣場及停車場	平面停車場	AC 路 面	1	72-73
7. 南港龍華三村停車場	平面停車場	AC 路 面	1	76
8. 景美靜心小學北側停車場	平面停車場	AC 路 面	1	76
9. 內湖西湖國小旁停車場	平面停車場	AC 路 面	1	76
10. 北投公館路與東華街口停車場	平面停車場	AC 路 面	1	77
11. 八德路光復北路口停車場	立體停車場	鋼 結 構	1	73-74
12. 洛陽街立體停車場	立體停車場	預力混凝土	1	70-76
13. 松山507K02停車場及兩側8米巷道新築	平面停車場	AC 路 面	1	77
14. 松山507K01停車場及兩側8米巷道新築	平面停車場	AC 路 面	1	77
15. 延平18號公園附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	78-83
16. 士林29號公園附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	78-80
17. 劍潭百齡國中附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	78-83
18. 松山173號公園附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	78-79
19. 建國北路高架橋下二層立體停車場	立體停車場	鋼筋混凝土	1	78
20. 建國南路高架橋下二層立體停車場	立體停車場	鋼筋混凝土	1	80
21. 民權公園附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	79-81
22. 大安69號公園附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	81
23. 松山高中操場地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	81-82
24. 信義計畫4號廣場地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	81
25. 延平17號公園附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	81-82

Table 19 New Construction of Parking Lots

工程費 ① Construction Expense (千元) (NT$1 000)	層數 Stories 地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-Ground (層) (storey)	總面積 Area (平方公尺) (m^2)	停車數量 Parking Quantity 計 Total (格位) (sites)	汽車 Automobile (格位) (sites)	機車 Motorcycle (格位) (sites)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
12 120 243			**889 869**	**26 091**	**22 334**	**3 757**		
60 697	7	-	17 777	1 115	665	450	-	-
140 740	-	2	16 085	600	400	200	65.08	67.11
458 223	-	-	25 483	1 200	1 200	-	66.01	69.01
146 737	-	4	5 900	240	240	-	68.02	69.12
617 382	7	1	13 039	466	466	-	71.02	73.02
17 936	-	-	6 655	132	132	-	72.06	73.05
3 912	-	-	2 394	74	74	-	75.10	76.01
2 563	-	-	877	45	45	-	75.11	76.01
2 667	-	-	1 226	35	35	-	75.12	76.02
2 824	-	-	1 716	150	150	-	77.01	77.02
69 975	-	-	4 050	130	130	-	76.06	77.05
768 491	7	1	66 000	1 607	1 607	-	71.07	77.07
19 633	-	-	4 872	215	215	-	77.05	78.01
22 812	-	-	5 936	265	265	-	77.06	78.03
228 535	-	2	5 642	174	174	-	79.02	80.12
494 500	1	2	20 642	548	548	-	79.08	82.01
205 702	-	2	8 368	208	208	-	79.12	82.04
221 183	-	2	8 777	225	225	-	80.04	82.11
238 518	-	-	44 343	1 456	1 456	-	80.04	82.04
240 990	2	-	37 740	1 237	1 237	-	80.05	82.04
665 617	-	3	29 843	724	724	-	79.09	83.01
187 000	-	2	7 176	194	194	-	81.05	83.04
217 500	-	2	7 997	234	234	-	81.06	83.05
522 000	-	3	16 081	454	454	-	81.05	83.12
216 600	1	2	9 822	213	213	-	82.06	85.05

表19　停車場新建工程(續)

工程名稱 Construction Name	形式 Form	結構 Structure	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)
26. 大安7號公園附建地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	80-84
27. 信義計畫1號廣場地下停車場	地面廣場	鋼筋混凝土	1	76-83
28. 東西向快速道路市民大道地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	78-82
29. 廢鐵道廣場附建地下停車場新建統包工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	94-96
30. 立農公園附建地下停車場新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	93
31. 南港國小操場附建地下停車場新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	96
32. 承德公園附建地下停車場新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	90-98
33. 玉成公園附建地下停車場新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	90-98
34. 臺北市大同區蓬萊國小學校校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	95-96
35. 士林21號公園附建地下停車場新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	96-100
36. 臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	95
37. 臺北市政府環保局北投區隊洲美停車場整建工程	地上停車場	鋼骨(SS)	1	97-102
38. 代辦環南市場改建工程-雙園堤外停車場新建工程	地上停車場		1	105
39. 臺北市文山區永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	地下停車場	鋼筋混凝土	1	98-106
40. 百齡橋上游越堤坡道改善及停車場新建與改善工程	地上停車場	鋼筋混凝土	1	107
41. 萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場第一期工程(停車場)	地上停車場	純混凝土(PC)	1	105-107
42. 臺北市大龍社區及市場重建工程(附設地下停車場)	地下停車場	鋼筋混凝土	1	104-108
43. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整建工程(附設地下停車場)	地下停車場	鋼筋混凝土	1	106-111
44. 中山國中綜合大樓新建工程(停車場)	地下停車場	鋼筋混凝土	1	103-111
45. 南門大樓暨市場改建統包工程	地下停車場	鋼骨鋼筋混凝土	1	107-111
50. 臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土	1	107-112
46. 成功市場改建工程	地下停車場	鋼筋混凝土		104-110
47. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	地下停車場	鋼骨鋼筋混凝土		107-112
48. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程	立體及地下停車場	鋼骨鋼筋混凝土		106-113
49. 臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土		109-112
51. 臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程	地下停車場	鋼骨鋼筋混凝土		111-115
52. 臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土		111-116
53. 臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程	地下停車場	鋼筋混凝土		112-114
54. 臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程	地下停車場	鋼筋混凝土、鋼骨		109-114

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附　　註：①67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。
②工程費包含於橋梁工程內。
③工程費包含於公有建築物興建工程內。

Table 19 New Construction of Parking Lots (Cont.)

工程費 ① Construction Expense (千元) (NT$1 000)	層數 Stories 地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-Ground (層) (storey)	總面積 Area (平方公尺) (m^2)	停車數量 Parking Quantity 計 Total (格位) (sites)	汽車 Automobile (格位) (sites)	機車 Motorcycle (格位) (sites)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
1 550 400	-	2	43 719	1 458	1 458	-	82.07	85.09
2 598 800	-	2	97 040	2 698	1 938	760	80.12	87.02
②-	-	3	120 519	2 581	2 581	-	80.07	87.06
508 960	1	3	15 886	420	420	-	94.09	97.11
225 047	1	2	8 770	303	205	98	96.01	98.03
422 837	1	2	13 662	500	300	200	96.09	98.10
243 910	1	2	7 743	234	174	60	96.09	98.11
421 458	2	2	13 996	506	412	94	96.02	99.06
③-	-	2	14 195	453	294	159	96.01	100.06
284 134	1	2	9 167	309	242	67	98.10	101.07
③-	-	2	36 800	416	265	151	96.02	101.07
18 450	1	-	273	49	34	15	103.11	104.10
44 800	1	-	34 942	1 093	794	299	105.05	105.10
③-	-	2	9 590	301	216	85	103.12	107.04
28 710	1	-	6 941	358	257	101	107.05	107.11
③-	1	-	15 214	759	351	408	107.03	108.01
③-	-	4	11 400	383	182	201	106.03	108.10
③-	-	3	12 246	360	304	56	106.12	112.06
③-	-	2	9 328	288	288	-	107.08	112.02
③-	-	3	34 295	556	223	333	108.12	112.10
③-	-	2	5 702	125	105	20	110.04	113.10
③-	-	3	16 138	509	369	140	108.07	施工中
③-	-	2	7 478	406	265	141	108.07	施工中
③-	1-4	0-1	113 030	6 454	2 544	3 910	109.03	施工中
③-	-	2	9 623	275	223	52	110.03	施工中
③-	-	2	17 084	714	413	301	111.09	施工中
③-	-	2	28 558	371	270	101	112.03	施工中
③-	-	1	7 846	95	33	62	112.06	施工中
③-	-	2	10 326	194	45	149	112.08	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

②The construction expense is included in the bridge project expenditure.

③The construction expense is included in the public buildings project expenditure.

表20　防洪工程

年份及工程別 Year & Construction					完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)
民	國	57	年	1968	4	2 880	-	1 030	-
民	國	60	年	1971	12	5 256	381	1 421	13
民	國	70	年	1981	34	310 549	4 334	3 358	-
民	國	71	年	1982	22	846 502	7 907	276	1
民	國	72	年	1983	21	39 154	7	2 559	1
民	國	73	年	1984	32	280 240	3 128	3 283	1
民	國	74	年	1985	25	41 547	620	1 026	1
民	國	75	年	1986	34	1 143 580	4 284	2 899	4
民	國	76	年	1987	33	1 267 711	10 712	7 016	-
民	國	77	年	1988	31	345 202	14 738	2 244	1
民	國	78	年	1989	25	1 197 061	6 312	1 785	-
民	國	79	年	1990	36	1 165 580	3 771	10 280	-
民	國	80	年	1991	30	999 406	5 871	10 070	-
民	國	81	年	1992	29	623 215	370	6 728	-
民	國	82	年	1993	40	957 693	1 401	4 354	-
民	國	83	年	1994	65	4 127 150	7 690	25 801	-
民	國	84	年	1995	41	6 584 813	6 854	10 209	-
民	國	85	年	1996	38	1 800 105	836	3 250	-
民	國	86	年	1997	28	2 256 206	1 522	102	-
民	國	87	年	1998	47	1 346 616	5 502	598	-
民	國	88	年	1999	40	412 843	252	542	-
民	國	89	年	2000	33	316 461	-	232	-
民	國	90	年	2001	48	703 993	1 444	4 359	3
民	國	91	年	2002	61	833 298	3 599	6 232	3
民	國	92	年	2003	37	1 460 600	9 746	2 782	-
民	國	93	年	2004	42	1 343 514	10 137	-	-
民	國	94	年	2005	47	1 225 775	-	1 295	-
民	國	95	年	2006	40	1 667 860	3 546	930	-
民	國	96	年	2007	36	389 195	-	-	-
民	國	97	年	2008	62	908 092	-	8	-
民	國	98	年	2009	52	1 241 023	-	1 378	-
民	國	99	年	2010	47	340 342	-	2 984	-
民	國	100	年	2011	41	544 388	410	1 739	-
民	國	101	年	2012	43	306 866	-	421	-
民	國	102	年	2013	42	1 295 884	-	-	-
民	國	103	年	2014	47	713 350	-	-	-
民	國	104	年	2015	38	585 969	-	-	-
民	國	105	年	2016	25	259 383	-	1 337	-

Table 20 Flood Protection Constructions

Content					開工日期	完工日期
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-			
3	2	-	-			
62	1	7	-			
46	6	-15	1			
10	2	22	10			
13	1	-	13			
13	-	10	12			
26	-	1	2			
13	7	14	8			
9	-	13	9			
13	10	5	5			
2	-	-	1			
22	2	-	4			
-	12	7	-			
3	1	3	2			
8	19	5	5			
11	-	3	5			
9	-	1	1			
-	-	-	-			
14	-	-	-			
4	-	-	-			
1	-	-	3			
1	-	-	-			
3	-	13	-			
32	-	32	1			
26	-	4	1			
7	-	2	1			
1	-	-	2			
-	-	-	-			
13	-	-	-			
2	-	-	7			
10	-	-	7			
-	-	-	-			
15	-	20	7			
26	-	24	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			

表20　防洪工程(續1)

年份及工程別 Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)
民國 106 年 2017	36	793 749	-	347	-
民國 107 年 2018	33	275 218	-	15	-
民國 108 年 2019	27	241 107	-	162	-
民國 109 年 2020	12	403 377	-	250	-
民國 110 年 2021	20	1 569 238	-	799	-
民國 111 年 2022	16	270 871	-	-	-
民國 112 年 2023	13	268 973	-	-	-
民國 113 年 2024	**18**	**384 501**	**-**	**-**	**-**
1. 111年度全市堤防美化(第七期)統包工程	1	20 110	-	-	-
2. 基隆河百齡左右岸低水護岸環境改善工程	1	59 436	-	-	-
3. 百齡碼頭A區改善工程	1	13 692	-	-	-

Table 20 Flood Protection Constructions (Cont. 1)

Content					開工日期	完工日期
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others	Starting Date	Completion Date
2	-	-	36			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
9	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-	藝術彩繪油漆，乳膠漆，室外用，含透明漆：5380.19M2、混凝土表面處理，含人工打毛：5380.19M2、水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光：5380.19M2、清除，高壓水清洗：5380.19M2、水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，打底：5380.19M2、伸縮縫，防洪牆(牆面伸縮縫修復(W=3cm)：459.45M	111.11	113.01
-	-	-	-	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費：262.98M3、人工拆除，鋼筋混凝土，含裝車未含運費：31.5M3、結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2：212.85M3、鋼筋，SD280W：15963.32KG、鋼筋，SD420W：30603.76KG、普通模板，丙種：99M2、港灣用預鑄混凝土塊，重2ｔ，含製作及吊放：1600塊、港灣用預鑄混凝土塊，搬運：1600個、切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm：108.6M、瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機2.2m寬：1353.4M2、瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70：1353.4M2、地工織物，玻璃纖維格網，自然疊接施工：147M2、再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料)：71.75M3、標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型：146.7M2、自行車護欄新設：207組、監測儀器，傾斜儀，安裝含監測：10處、地表沉陷點(表土面型)：10組、開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設鋼板臨時作為鋪面用，厚15mm：3140M2、河道整理：1式、植草，密鋪：1050M2、清除，垃圾及廢棄物(以體積計)，含運費：84M3、結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2：70.09M3、水深測量，河川：1式、清除及掘除，雜草，機械割(含雜木)：146M2、清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割：36M2、清運，雜草雜木(含垃圾)：182M2、高風險區域環境監測：40次、結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2：792.04M3、普通模板，乙種：656M2、預力混凝土板樁，t=500mm，B=500mm，L=13m：642支、預力混凝土板樁，t=500mm，B=500mm，L=13m，(打樁，含空打)：642支、水泥砂漿，1:2：32.12M3、清除，高壓水清洗：1835.39M2、施工輔助設施(含裝拆)：360M2、浚挖，疏浚挖方【清疏河道】：3578.06B.M3	112.09	113.08
-	-	-	-	鋼管混凝土基樁，D=500mm：170M、格柵門及護欄(氟碳烤漆，含安裝)：7.36M、HDPE浮筒(含固定件及安裝)：1,245個、浮台引橋安裝：1座、碼頭附屬設施，繫船欄杆：18組、木棧道：51.88M2、臨時人行越溝鋼板L160cm×W120cm：2組、木棧道38mm：42.50M2	113.07	113.10

表20　防洪工程(續2)

年份及工程別 Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)
4. 111年度沉砂池及溝渠用地周邊清疏及維護工程(112年度續約)	1	7 714	-	-	-
5. 111年度南區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	1	12 971	-	-	-
6. 111年度西區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	1	46 059	-	-	-

Table 20 Flood Protection Constructions (Cont. 2)

Content					開工日期	完工日期
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	浚挖，沉砂池，機械開挖：1045.56B.M3、浚挖，沉砂池，人工開挖：581.36B.M3、清運，工區內二次搬運，人工：941.15M3、泥漿運棄及處理：1500M3、泥漿垃圾分類：126.92B.M3、不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等：60KG、水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，整體粉光：5M2、施工輔助設施，施工架，鋼管，框式：22M2、清運，雜草雜木(含垃圾)：674M2、清除及割除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割：7146M2、清除，垃圾及廢棄物(以體積計)，含運費：1825.95M3、植栽維護，喬木類，樹木修剪，B級，800≦樹高＜1000cm，500≦樹寬＜700cm：52株、搬運費，施工障礙(車輛移置費用)：5次、全市沉砂池巡查、檢測及照片拍攝：980處	112.02	113.01
-	-	-	-	基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)：377.60B.M3、基地及路堤填築：201.60C.M3、路基整理：25000.00M2、結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2：93.86M3、結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2：49.83M3、鋼筋，SD280W：1473.61KG、鋼筋混凝土管(B型)，D=1500mm，三級管，未含開挖回填：30.00M	112.02	113.01
-	-	-	-	機械拆除：207.38M3、人工拆除，無筋混凝土：116.63M3、餘方自行處理，總重35t傾卸貨車：358.75B.M3、選擇性回填材料，：194.51C.M3、瀝青黏層，快凝油溶瀝青：842.73M2、瀝青混凝土面層刨除：395.7M2、瀝青混凝土舖面，黏度AC(1)-20：44.49M3、切割瀝青混凝土或無筋混凝土：293.2M、結構用混凝土：377.79M3、控制性低強度回填材料及澆置：254.13M3、結構用混凝土：18.88M3、清水模板：65.24M2、普通模板：386.16M2、鋼筋：12896.18KG、產品，結構用鋼料：8842.8KG、鍍鋅鋼料，製作：1451.39KG、結構用鋼料，製作：7527.35KG、金屬接合，不銹鋼膨脹螺栓：6支、鋼筋，植筋：16孔、混凝土修復：858.15M2、箱型石籠：170組、地工織物：515M2、水泥砂漿，1:3：3M3、水泥砂漿粉刷：599.7M2、拋石，塊石，硬石：136.3C.M3、伸縮縫：13.56M、伸縮縫：616.9M、橡膠地磚，彈性地墊鋪設：3M2、植栽，砂質壤土：139.54C.M3、植草，養護：750M2、植草，密舖：1320.92M2、產品，植栽，包覆材料：2640個、清運，雜草雜木：247.5M2、清運，雜草雜木(含垃圾)：555M2、清除：2噸、清除：92.94M2、清除：10.24M3、油漆：551.02M2、水性水泥漆：607.85M2、標線，熱處理聚酯，反光：56.85M2、牆面彩繪：102.93M2、混凝土表面處理，水泥拉毛處理：28.26M2、圍水，砂包堆置：26M3、水深測量，河川，測深記錄(縱橫斷面)：2170M、產品，銲接鋼線網：557.14M2、清除，高壓水清洗：7586.11M2、路面高壓水沖洗：22360M2、開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板：90M2、舌閥，球狀石墨鑄鐵：1組、施工輔助設施，施工架：1049.71M2、淤土及垃圾廢棄物清理：5803M2、傾倒告示牌扶正：4座、高灘地整地夯實：778.26M2、垃圾廢棄物運棄，含裝卸及運送，：2噸、浚挖，側溝、明溝及連接管：85M、渠道開挖，挖梯型土溝：185M、救生圈，附加繩索，特多龍繩：1個、PVC止水帶-第I型(WS-A1-1)：50.4M、預力混凝土板樁：193支、預力混凝土板樁（打樁）：193支、鋼筋，植筋：258孔、瀝青混凝土面層刨除：0.28M3	112.02	113.01

表20　防洪工程(續3)

年份及工程別 Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	工程內容 護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	工程內容 丁壩 Spur Dam (座) (set)
7. 111年度南區河濱公園土木暨災後復原(景美溪北新橋上游段)預約維護工程(112年度續約)	1	22 677	-	-	-
8. 111年度東區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	1	12 667	-	-	-
9. 111年度東區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	1	12 667	-	-	-
10. 111年度河濱公園路面(北區)暨災後復原(淡水河淡5號疏散門至基隆河洲美大橋段)預約維護工程(112年度續約)	1	18 823	-	-	-
11. 111年度東區河濱公園土木暨災後復原(基隆河右岸高速公路內湖橋至雙溪匯流口及雙溪左岸)預約維護工程(112年度續約)	1	21 380	-	-	-

Table 20 Flood Protection Constructions (Cont. 3)

Content					開工日期	完工日期
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	餘方近運利用，10≦運距＜20km，總重15t傾卸貨車：2,027.5B.M3、.鋼筋，SD280W：4,116.41KG、整體粉光地坪處理：2,699.78M2、混凝土面層打毛：2,575.00M2、遮陽網：446.07M2、美國南方松，ACQ防腐處理（或同等級品），結構1級，TH=38mm：1,326.00才、木料表面刨光、倒角等加工處理：2,047.49才、產品，銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm：3,029.92M2、產品，PU彈性分隔桿：400.00支	112.03	113.01
-	-	-	-	浚挖，疏浚挖方【清疏河道】：1283.89B.M3、混凝土修復，蜂窩及剝落修補，水刀鑿除：29.35M2、水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，打底：488.52M2、伸縮縫，防洪牆(牆面伸縮縫修復(W=3cm))：150.34M、清除及掘除，雜草，機械割(含雜木)：5700M2、清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割：2140M2	112.03	113.01
-	-	-	-	浚挖，疏浚挖方【清疏河道】：1283.89B.M3、混凝土修復，蜂窩及剝落修補，水刀鑿除：29.35M2、水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，打底：488.52M2、伸縮縫，防洪牆(牆面伸縮縫修復(W=3cm))：150.34M、清除及掘除，雜草，機械割(含雜木)：5700M2、清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割：2140M2	112.03	113.01
-	-	-	-	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，未含運費：9,432.16M2、切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm：168.63M、切割瀝青混凝土或無筋混凝土，10cm≦切割深度：838.98M、瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費：471.62M3、瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70：9,453.16M2、再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料)：471.62M3、結構用混凝土，機拌，210kgf/cm2：50.10M3、場鑄結構混凝土用模板，景觀造型模板：648.48M2、鋼筋，SD280W：6,898.32KG、鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑：960.00孔、人行道面層，鋪面磚(高壓)，未含伸縮縫：158.36M2、環氧樹脂砂漿地坪，石英砂：1,101.24M2、油漆，一底二度：2,890.99M2、護木漆(木棧道護欄等)：1,002.72M2、鋼材專業塗裝，油漆：1,845.92M2、鋼構除銹防蝕，水刀表面處理及油漆塗裝：947.58M2、標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型：967.36M2、鋁合金烤漆骨架：398.89才、淤土及垃圾廢棄物清理，含集中堆放、淤土與垃圾廢棄物分離：10,320M2	112.03	113.01
-	-	-	-	環氧樹脂砂漿地坪，石英砂：870.00M2、整體粉光地坪處理：283.72M2、抿石子：160.2M2、油漆，一底二度：528.98M2、護木漆(木棧道護欄等)：510.95M2、混凝土刷毛(含整體粉光)：398.69M2、複層透水安全地墊，t=7.5cm(含安裝及運費)：162.5M2、反光導標，座式，15CM：200個、美國南方松，ACQ防腐處理（或同等級品），結構1級，TH=38mm：1861.13才	112.03	113.01

表20 防洪工程(續4)

年份及工程別 Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)
12. 111年度河濱公園路面(南區)暨災後復原(景美溪北新橋至新店溪永福橋段)預約維護工程(112年度續約)	1	18 723	-	-	-
13. 111年度北區河濱公園土木暨災後復原(新店溪萬板大橋至淡5號疏散門段)預約維護工程(112年度續約)	1	17 565	-	-	-
14. 113年度東區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段，含四分溪及大坑溪)預約維護工程	1	17 118	-	-	-
15. 113年度西區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋至洲美大橋段)預約維護工程	1	18 215	-	-	-

Table 20 Flood Protection Constructions (Cont. 4)

Content					開工日期	完工日期
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車：472.48B.M3、瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，未含運費：10,307.99M2、瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70：11,340.35M2、瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，針入度60～70：582.13M3、鋼筋，SD280W：25,283.84KG、鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑：200.00孔、產品，銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm：1,584.44M2、鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型：16.00組、鍍鋅格柵板及框座，(框53.6cm，蓋45cm)：8.00組	112.04	113.01
-	-	-	-	FRP格柵水溝蓋板：4M2、PVC材質告示牌貼紙，戶外抗UV材：306尺、人行道面層，鋪面磚：10.74M2、人行道預鑄緣石：54塊、不銹鋼水塔：1座、不銹鋼欄杆：296.45M、不鏽鋼屋外防水型開關箱：1組、分電箱，路燈屋外直立型(景觀廁所)：1組、水泥砂漿粉刷：669.55M2、污水處理工程：1組、抿石子：1.75M2、油漆：570.23M2、美國南方松：1754.28才、浚挖，側溝、明溝及連接管：80M、基地及路幅開挖：1566B.M3、清水模板：221.16M2、性別友善兼無障礙廁所：1座、普通模板：17.54M2、植草，草種噴植：3036M2、預鑄混凝土：18塊、彈性橡膠無縫軟鋪：21.59M2、塑膠浮筒，防颱拆卸及復原：2次、鋪地磚：0.5M2、靠背式高密度聚乙烯座椅：2座、鋼構除銹防蝕：652.29M2、牆面高壓水沖洗：128.7M2、環氧樹脂砂漿地坪，石英砂：896.14M2、欄杆：36M、護木漆：1013.82M2、鑄鋁件：8座、鑄鐵水錶箱：1座、多人壓腿器：1組、接力槓：1組、單槓：1組、舉腿運動：2組、雙槓：1組	112.04	113.01
-	-	-	-	水泥砂漿粉刷：900.51M2、水深測量，河川，測深記錄：1408M、伸縮縫：1645.67M、油漆：498.46M2、浚挖，【清疏河道】：1254.58B.M3、混凝土修復：412.74M2、清除，以面積計：41192.75M2、清除，以體積計：1.08M3、高壓水清洗：1413.05M2、清除及掘除：121.13M2、清運，雜草雜木：1154.2M2、路面高壓水沖洗：22430.5M2	113.03	113.12
-	-	-	-	EPDM無縫軟質鋪面：165M2、水性水泥漆：3659.15M2、水泥砂漿粉刷：710M2、水深測量，河川，測深記錄：1980M、伸縮縫，防洪牆：711.02M、油漆：702M2、混凝土修復：684.70M2、清水模板：15M2、清除，以重量計：116.74噸、清除，以面積計：10147.65M2、清除，以體積計：38.9M3、高壓水清洗：5122.98M2、清運，雜草雜木：165.88M2、普通模板：12.8M2、結構用混凝土：31.84M3、路面高壓水沖洗：69309.5M2、標線：85.35M2、機械拆除：6M3、牆面彩繪：8M2、瀝青表面處理，裂縫修補：146M、瀝青黏層：2108.07M2	113.03	113.12

表20　防洪工程(續5)

年份及工程別 Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)
16. 113年度北區水利建造物檢修改善及災後復原(雙溪右岸至關渡水岸公園段)預約維護工程	1	20 497	-	-	-
17. 113年度南區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程	1	21 168	-	-	-
18. 113年度東區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程	1	23 019	-	-	-

Table 20 Flood Protection Constructions (Cont. 5)

Content					開工 日期	完工 日期
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	人工拆除，無筋混凝土：14.22M3、人行道面層，舖面磚：50M2、水泥砂漿粉刷：1480.91M2、水深測量，河川，測深記錄：270M、地工織物，鋪設施工：108M2、伸縮縫：169.31M、垃圾廢棄物運棄：218噸、抿石子：96.22M2、油漆：572.94M2、油漆彩繪含透明漆：24M2、洗石子：0.1M2、浚挖，【清疏河道】：2172B.M3、混凝土白華修復：603M2、混凝土表面處理：39.52M2、混凝土修復：286.93M、清水模板：2M2、清除，以面積計：26776.12M2、清除，以體積計：261.31M3、清除，高壓水清洗：358.94M2、清除及掘除：16061.87M2、清運：16619.66M2、普通模板：28.5M2、植栽，支柱：21組、植草，草種噴植：20M2、結構用混凝土：19.69M3、貼面磚：5M2、路面高壓水沖洗：127392.5M2、構造物開挖：0.65B.M3、箱型石籠：3組、牆面彩繪：1314.19M2	113.03	113.12
-	-	-	-	人工拆除：6.97M3、人行道面層，舖面磚：18.12M2、人行道預鑄緣石：10.5塊、不銹鋼欄杆：184.25M、水泥砂漿粉刷：12.66M2、平台棧道木作組立：149.7M2、伸縮縫：14.1M、告示牌遷移：1座、垃圾廢棄物運棄：180噸、油漆：392.96M2、美國南方松：1437.58才、高灘地整地夯實：1196.41M2、彩色鋪面：71M2、清除(以重量計)：59噸、清除(以體積計)：2.24M3、清除及掘除：1063M2、軟質彈性分隔桿：113座、普通模板：154.67M2、渠道開挖：300M、結構用混凝土：239.09M3、路面高壓水沖洗：22054.12M2、路基整理：557.08M2、預鑄鋼筋混凝土基座：4座、標線：1377.22M2、靠背式高密度聚乙烯座椅：6座、整體粉光地坪處理：1.76M2、機械拆除：203.49M3、鋼構除銹防蝕：161.45M2、鍍鋅格柵蓋板：6組、瀝青混凝土面層刨除：17174.41M2、護木漆(木棧道護欄等)：397.61M2	113.04	113.12
-	-	-	-	PVC材質告示牌貼紙：11.05尺、人工拆除：0.08M3、反光貼紙：1片、反光導標：24個、水性水泥漆：715.99M2、水泥砂漿粉刷：104.76M2、交工標誌：1座、伸縮縫：21.8M、告示牌拆除及處理：4座、油漆：20.82M2、浚挖：545M、基地及路幅開挖：63.01B.M3、混凝土修復：274.04M2、混凝土基礎，標誌單管支柱用：2座、清除(以重量計)：6噸、清除(以面積計)：34337.45M2、清除(以體積計)：1M3、高壓水清洗：34396M2、清除及掘除：387.29M2、清運，雜草雜木：38.09M2、普通模板：43.89M2、結構用混凝土：88.11M3、路面高壓水沖洗：82.62M2、標線：1457.33M2、機械拆除：22.31M3、牆面高壓水沖洗：1048.34M2、瀝青混凝土面層刨除：30121.34M2、瀝青黏層：31606.88M2	113.04	113.12

表20　防洪工程(續6)

年份及工程別 Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)
19. 112年度全市堤防美化(第八期)統包工程		14 046	-	-	-
20. 113年度全市堤防美化(第九期)統包工程		16 660	-	-	-
21. 高灘地北區管理站站房新建工程		67 162	-	-	-
22. 113年度沉砂池及溝渠用地周邊清疏及維護工程		7 709	-	-	-
23. 士林官邸北側滯洪池新建工程		313 214	-	-	-
24. 基隆河關渡紅樹林清疏及社子島堤防基礎培厚工程		33 257	-	-	-
25. 113年度全市河川溪溝護岸及河道內植栽清除及修剪工程		9 207	-	-	-
26. 磺港溪壓力箱涵防淤改善工程		30 685	-	-	-
27. 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程		14 227	-	-	-

Table 20 Flood Protection Constructions (Cont. 6)

Content					開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others		
-	-	-	-	全市堤防美化工程(第8期)油漆彩繪	113.02	施工中
-	-	-	-	堤防美化設計及施工	113.10	施工中
-	-	-	-	高灘地北區管理站站房新建工程:新建建築物1座	111.12	施工中
-	-	-	-	辦理全市公私有沉砂池及溝渠用地清疏及維護	113.03	施工中
-	-	-	-	滯洪池新建工程	113.03	施工中
-	-	-	-	基隆河關渡紅樹林清疏及社子島堤防基礎培厚工程	113.04	施工中
-	-	-	-	全市河川溪溝護岸及河道內植栽清除及修剪工程	113.04	施工中
-	-	-	-	磺港溪壓力箱涵防淤改善工程	113.10	施工中
-	-	-	-	河濱公園路面暨災後復原預約維護工程	113.03	施工中

表20　防洪工程(續7完)

年份及工程別 Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 堤防 Embankment (公尺) (m)	工程內容 護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	工程內容 丁壩 Spur Dam (座) (set)
28. 113年度南區水利建造物檢修改善及災後復原(新店溪永福橋至萬板大橋段)預約維護工程		9 000	-	-	-
29. 113年度南區河濱公園土木(含颱風豪雨設施撤離)暨災後復原預約維護工程		16 584	-	-	-
30. 113年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程		14 223	-	-	-
31. 113年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程		14 223	-	-	-
32. 113年度全市水利建造物檢修改善預約維護工程		9 000	-	-	-

資料來源：水利工程處。

說　　明：57-95年之工程費為工程預算數，96年為工程發包金額，97年起配合經濟部水利署需求，已完工工程以工程決算數填列，未完工程仍以工程發包金額填列。

Table 20 Flood Protection Constructions (Cont. 7 End)

Content					開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
閘門 Gate (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)	其他 Others		
-	-	-	-	水利建造物檢修改善及災後復原預約維護工程	113.03	施工中
-	-	-	-	河濱公園土木(含颱風豪雨設施撤離)暨災後復原預約維護工程	113.04	施工中
-	-	-	-	河濱公園土木暨災後復原預約維護工程	113.04	施工中
-	-	-	-	河濱公園土木暨災後復原預約維護工程	113.04	施工中
-	-	-	-	本市轄河段水利建造物檢修改善	113.08	施工中

Source: Hydraulic Engineering Office.

Explanation: The construction expense from 1968 to 2006 was recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expense must be written based on the amount of the contract issuing of the project. According to the request of Water Resources Agency, Ministry of Economic Affairs, the completed construction expense was compiled from final budget, while the unfinished construction expense was recorded as the amount of the contract since 2008.

表21　現有各項防洪設施

年底別、河流及堤防別 End of Year & River, Embankment	堤防 Embankment		
	總計 Total (公尺) (m)	土堤防 Earth Embankment (公尺) (m)	混凝土堤防 Concrete Embankment (公尺) (m)
民國57年底 End of 1968	30 960	25 768	5 192
民國60年底 End of 1971	39 741	25 299	14 442
民國70年底 End of 1981	91 871	74 062	17 809
民國80年底 End of 1991	97 670	72 010	25 660
民國85年底 End of 1996	104 220	70 268	33 952
民國86年底 End of 1997	106 838	70 268	36 570
民國87年底 End of 1998	107 122	70 268	36 854
民國88年底 End of 1999	104 478	63 799	40 679
民國89年底 End of 2000	105 318	64 639	40 679
民國90年底 End of 2001	105 318	64 639	40 679
民國91年底 End of 2002	108 910	66 657	42 253
民國92年底 End of 2003	108 910	59 677	49 233
民國93年底 End of 2004	111 683	60 454	51 229
民國94年底 End of 2005	111 683	60 454	51 229
民國95年底 End of 2006	116 756	65 488	51 268
民國96年底 End of 2007	116 756	65 488	51 268
民國97年底 End of 2008	116 756	65 488	51 268
民國98年底 End of 2009	116 756	65 488	51 268
民國99年底 End of 2010	116 756	65 488	51 268
民 國 100 年 End of 2011	116 756	65 488	51 268
民 國 101 年 End of 2012	116 756	65 488	51 268
民 國 102 年 End of 2013	116 756	65 488	51 268
民 國 103 年 End of 2014	116 756	65 488	51 268
民 國 104 年 End of 2015	116 756	65 488	51 268
民 國 105 年 End of 2016	116 756	65 488	51 268
民 國 106 年 End of 2017	116 756	65 488	51 268
民 國 107 年 End of 2018	116 756	65 488	51 268
民 國 108 年 End of 2019	116 756	65 488	51 268
民 國 109 年 End of 2020	122 206	69 480	52 726
民 國 110 年 End of 2021	122 206	69 480	52 726
民 國 111 年 End of 2022	122 206	69 480	52 726
民 國 112 年 End of 2023	122 206	69 480	52 726
民 國 113 年 End of 2024	**122 206**	**69 480**	**52 726**
淡水河	9 493	2 179	7 314
1. 大稻埕堤防	3 535	-	3 535
2. 大龍洞堤防	1 600	-	1 600
3. 渡頭堤防	2 179	-	2 179
4. 社子島防潮堤	2 179	2 179	-
新店溪	8 725	3 548	5 177
1. 景美堤防	1 742	-	1 742
2. 水源堤防	1 127	1 127	-
3. 川端堤防	1 194	1 194	-
4. 馬場堤防	1 227	1 227	-
5. 雙園堤防	3 435	-	3 435
景美溪	12 808	9 594	3 214
1. 政大堤防	1 199	1 199	-
2. 寶橋上游新店市界至恆光橋堤防	1 700	1 496	204
3. 恆光橋至指南溪出口段堤防	700	-	700
4. 景美溪右岸堤防(景福街至萬壽橋)	7 599	5 289	2 310
5. 萬壽橋至萬福橋堤防及萬福橋上游	1 610	1 610	-

Table 21 Flood Protection Facilities

護岸 Revetment (公尺) (m)	水門 Watergate 總計 Total (座) (set)	閘門 Gate (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)	抽水站 Pumping Station (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)
5 725	20	20	-	5	11	-
8 024	26	26	-	14	32	-
21 092	251	111	140	29	112	17
33 954	245	100	145	40	114	26
59 165	255	102	153	46	114	33
61 949	255	102	153	48	114	33
62 463	255	102	153	48	114	35
55 955	255	102	153	50	106	35
58 662	255	102	153	50	106	36
58 662	256	103	153	50	106	37
61 680	258	105	153	52	106	38
61 680	258	105	153	52	106	38
64 148	258	105	153	54	106	40
64 668	258	105	153	55	106	42
64 668	258	105	153	55	106	42
64 668	258	105	153	59	106	42
64 668	258	105	153	59	106	42
64 828	280	113	167	63	108	42
64 828	281	114	167	64	108	42
64 828	281	126	155	64	108	42
65 198	281	126	155	64	108	42
65 198	283	128	155	65	108	42
65 198	353	139	214	65	108	53
65 198	353	139	214	65	108	53
65 198	339	114	225	66	108	53
65 198	339	114	225	66	108	53
65 198	335	110	225	66	108	53
65 198	341	109	232	66	108	53
91 946	344	113	231	66	108	53
91 946	344	113	231	67	108	53
91 946	344	113	231	67	108	53
91 946	332	111	221	67	108	53
91 946	**327**	**107**	**220**	**67**	**108**	**53**
6 809	6	6	-	4	22	8
3 796	2	2	-	3	4	5
1 098	3	3	-	1	1	2
1 695	1	1	-	-	3	-
220	-	-	-	-	14	1
9 424	3	3	-	3	21	10
1 576	2	2	-	1	7	3
1 678	1	1	-	1	-	
655	-	-	-	-	10	-
2 570	-	-	-	-	4	4
2 945	-	-	-	1	-	3
7 038	34	22	12	9	5	5
379	1	1	-	1	-	2
3 094	-	-	-	2	-	-
62	-	-	-	-	-	-
1 413	13	13	-	5	5	2
2 090	20	8	12	1	-	1

表21　現有各項防洪設施(續)

年底別、河流及堤防別 End of Year & River, Embankment	堤防 Embankment		
	總計 Total (公尺) (m)	土堤防 Earth Embankment (公尺) (m)	混凝土堤防 Concrete Embankment (公尺) (m)
基隆河	46 310	18 616	27 694
1. 東新里護岸	-	-	-
2. 玉成堤防	2 426	-	2 426
3. 撫遠街擋水牆	2 177	-	2 177
4. 松山堤防	4 698	-	4 698
5. 圓山堤防	1 191	957	234
6. 社子堤防	2 560	2 560	-
7. 社子島防潮堤	5 819	4 170	1 649
8. 大直堤防	2 725	-	2 725
9. 圓山護岸	-	-	-
10. 新生擋水牆	681	-	681
11. 士林堤防	3 049	2 157	892
12. 洲美防潮堤(洲美堤防)	3 734	3 734	-
13. 關渡防潮堤(關渡堤防)	4 438	4 438	-
14. 南港堤防	2 997	-	2 997
15. 內湖堤防	8 015	-	8 015
16. 南湖大橋上游左岸堤防	1 200	-	1 200
17. 南湖大橋上游右岸堤防	600	600	-
雙溪	10 800	10 800	-
1. 雙溪左岸堤防	5 400	5 400	-
2. 雙溪右岸堤防	5 400	5 400	-
其他河川	34 070	24 743	9 327
1. 磺溪堤防	5 126	5 126	-
2. 磺港溪堤防	2 360	147	2 213
3. 蘭雅溪	-	-	-
4. 貴子坑溪堤防	9 344	9 344	-
5. 水磨坑溪堤防	1 712	1 712	-
6. 無名小溪	-	-	-
7. 舊水磨坑溪堤防	3 554	3 554	-
8. 指南溪(指南溪堤防)	930	930	-
9. 大坑溪堤防	3 080	530	2 550
10. 四分溪堤防	2 764	-	2 764
11. 內溝溪(內溝溪左右岸堤防)	5 200	3 400	1 800
12. 新生北路(新生大排)	-	-	-
13. 大溝溪治水園區	-	-	-
14. 金瑞治水園區	-	-	-

資料來源：水利工程處。

說　　明：1.84年(底)以後資料不含已完工未驗收接管部分。

2.105年閘門閥門資料重新清查。

3.抽水站不含臨時站。

4.109年堤防、護岸、水門資料重新清查。

Table 21 Flood Protection Facilities (Cont.)

護岸 Revetment (公尺) (m)	水門 Watergate			抽水站 Pumping Station (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	疏散門 Evacuation (處) (lot)
	總計 Total (座) (set)	閘門 Gate (座) (set)	閥門 Valve (座) (set)			
47 049	28	21	7	28	60	24
-	-	-	-	-	-	-
1 199	-	-	-	2	6	2
2 233	-	-	-	2	-	3
5 021	-	-	-	3	-	5
2 118	-	-	-	1	-	3
1 918	-	-	-	1	-	-
4 322	-	-	-	-	15	-
2 638	8	6	2	3	14	1
-	-	-	-		-	-
550	-	-	-	2	-	-
3 688	-	-	-	3	-	-
4 105	5	3	2	-	16	-
4 004	7	4	3	1	9	4
4 650	2	2	-	2	-	2
8 789	4	4	-	8	-	4
1 267	-	-	-	-	-	-
547	2	2	-	-	-	-
6 085	9	3	6	5	-	2
2 903	4	-	4	1	-	2
3 182	5	3	2	4	-	-
15 541	247	52	195	18	-	4
650	29	12	17	2	-	-
1 029	29	8	21	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-
418	53	-	53	-	-	-
1 338	-	-	-	-	-	-
2 375	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
232	16	4	12	-	-	2
3 080	35	8	27	5	-	-
2 764	44	16	28	3	-	1
3 655	-	-	-	1	-	-
-	38	1	37	6	-	-
-	2	2	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-

Source: Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.Data after FY 1995 does not include completed projects that have yet to be inspected.

2.The numbers of Gates and Valves in 2016 were re-checked.

3.Numbers of Pumping stations does not include temporary ones.

4.The numbers of Embankments, Revetments and Watergates in 2020 were re-checked.

表22　雨水下水道新建工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費①② Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主要工程 側溝(含明溝) Side Ditch (公尺) (m)	主要工程 箱涵 Box Culvet (公尺) (m)
民國67年度 FY 1978	33		216 206	8 600	11 818
民國68年度 FY 1979	40		210 716	4 661	6 648
民國69年度 FY 1980	28		357 409	17 846	4 874
民國70年度 FY 1981	26		575 852	20 333	6 989
民國71年度 FY 1982	32		616 083	13 570	7 772
民國72年度 FY 1983	22		349 283	7 480	4 279
民國73年度 FY 1984	14		187 458	6 279	1 489
民國74年度 FY 1985	16		143 669	10 886	1 316
民國75年度 FY 1986	7		164 465	2 182	2 108
民國76年度 FY 1987	10		305 507	4 404	5 045
民國77年度 FY 1988	8		1077 256	8 943	5 246
民國78年度 FY 1989	1		29 954	776	454
民國79年度 FY 1990	2		168 001	435	2 098
民國80年度 FY 1991	2		168 001	320	591
民國81年度 FY 1992	3		67 701	1 033	213
民國82年度 FY 1993	11		-	2 023	-
民國83年度 FY 1994	55		117 840	15 818	2 665
民國84年度 FY 1995	24		407 823	7 967	955
民國85年度 FY 1996	70		209 285	24 127	2 405
民國86年度 FY 1997	49		5 347	52 412	6 469
民國87年度 FY 1998	51		-	47 899	3 716
民國88年度 FY 1999	35		781	11 182	1 854
民國88年下半年及89年度 07/01/1999~12/31/2000	40		60 295	11 848	664
民國90年 2001	10		50 392	2 483	-
民國91年 2002	7		94 862	1 195	418
民國92年 2003	22		43 886	4 413	1 307
民國93年 2004	19		4 370	5 327	10
民國94年 2005	9		20 626	2 477	1 182
民國95年 2006	10		165 722	13 198	3 956

Table 22 New Rainwater Drainage System Constructions

Main Construction			附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	連接管 Tie Pipe (公尺) (m)	進水口及導水暗渠 Intake & Underdrain (公尺) (m)	集水井 Catch Basin (處) (lot)	人孔 Manhole (處) (lot)	溝蓋 Ditch Cover (公尺) (m)	清掃孔 Cleanout (處) (lot)		
42 080		-	70	38	847	55		
19 725		40	32	23	2 347	127		
8 037		732	203	128	1 188	437		
9 001		126	650	480	15 711	1 507		
5 518		56	221	201	8 281	1 072		
3 994		15	193	193	5 937	1 005		
2 401		24	142	76	5 868	953		
2 476		370	126	57	5 443	571		
1 121		31	71	57	1 622	329		
1 251		-	106	95	3 510	27		
3 156		2 855	315	250	8 484	1 483		
31		-	12	8	799	86		
435		-	149	55	969	53		
223		-	54	16	1 403	297		
333	133	34	21	10	1 099	1		
24	168	-	43	1	2 131	434		
3 557	571	6	531	100	12 030	2 620		
916	750	-	249	58	7 602	1 045		
5 053	1 386	-	627	161	25 867	4 656		
11 682	3 660	3	989	349	59 031	17 775		
12 460	555	-	824	357	49 312	10 205		
2 597	349	6	283	81	12 305	2 639		
3 149	48	-	288	106	12 096	2 760		
1 548	-	-	67	37	2 788	484		
405	-	-	37	13	1 036	221		
362	157	65	173	45	3 403	729		
730	7	27	286	54	5 095	1 140		
634	22	-	61	35	3 096	931		
10 858	448	366	261	83	14 577	1 042		

表22　雨水下水道新建工程(續)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費①② Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主要工程 側溝(含明溝) Side Ditch (公尺) (m)	主要工程 箱涵 Box Culvet (公尺) (m)
民國 96 年 2007	4		16 664	2 745	505
民國 97 年 2008	4		91 675	617	325
民國 98 年 2009	7		-	1 985	364
民國 99 年 2010	8		-	2 103	152
民國 100 年 2011	6		-	1 177	-
民國 101 年 2012	8			938	-
民國 102 年 2013	10			2 622	-
民國 103 年 2014	7		58 473	1 409	1 046
民國 104 年 2015	3		-	1 356	-
民國 105 年 2016	4		185 287	3 750	-
民國 106 年 2017	2		175 906	6 932	723
民國 107 年 2018	3		-	363	-
民國 108 年 2019	5		-	929	-
民國 109 年 2020	7		-	1 251	52
民國 110 年 2021	8		-	1 062	1 358
民國 111 年 2022	2		-	5 909	211
民國 112 年 2023	5		15 960	10 794	1 245
民國 113 年 2024	**-**		**-**	**-**	**-**
1. 國家生技研究園區聯外道路工程		110-113	②-	2 152	-
2. 洲美街人行道拓寬工程		112-113	②-	114	-
3. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)		112-113	②-	201	-
4. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)		112-113	②-	209	-

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附　註：①67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

②工程費僅計列雨水下水道新建工程經費，未計列附屬於道路、橋梁、景觀及其他工程內之相關工程經費。

Table 22 New Rainwater Drainage System Constructions (Cont.)

Main Construction			附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期	完工日期
管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	連接管 Tie Pipe (公尺) (m)	進水口及導水暗渠 Intake & Underdrain (公尺) (m)	集水井 Catch Basin (處) (lot)	人孔 Manhole (處) (lot)	溝蓋 Ditch Cover (公尺) (m)	清掃孔 Cleanout (處) (lot)	Starting Date	Completion Date
644	-	-	51	2	91	-		
16	-	23	26	15	289	62		
447	96	27	115	13	2 206	111		
463	-	2	130	12	2 417	336		
592	96	3	62	27	1 093	235		
63	-	4	59	4	693	185		
370	-	13	108	11	2 349	497		
292	-	27	52	23	1 356	419		
475	-	6	44	4	1 292	278		
131	-	-	7	-	3 750	755		
1 812	463	180	74	44	7 152	1 364		
6	-	12	19	2	44	11		
15	11	-	33	7	774	130		
19	8	71	34	14	752	72		
208	147	8	58	21	1 559	413		
666	180	-	58	21	5 486	-		
1 863	348	-	137	92	3 178	537		
-	-	-	-	-	-	-		
-	34	1 532	32	52	1 008	349	111.02	施工中
-	-	-	1	-	-	-	112.02	施工中
-	-	-	-	-	201	-	112.05	施工中
2	-	14	11	-	209	-	112.04	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

②The construction expense is included in the road, bridge, landscape, and other project expenditure.

表23　雨水下水道改善工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費①② Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主要工程 側溝(含明溝) Side Ditch (公尺) (m)	主要工程 箱涵 Box Culvet (公尺) (m)
民國 67 年度 FY 1978	9		5 592	966	695
民國 70 年度 FY 1981	28		68 175	53 764	1 573
民國 76 年度 FY 1987	39		254 478	21 297	1 109
民國 77 年度 FY 1988	44		108 847	14 907	45
民國 78 年度 FY 1989	41		386 125	17 774	2 744
民國 79 年度 FY 1990	52		306 194	16 885	1 807
民國 80 年度 FY 1991	41		334 377	14 342	1 280
民國 81 年度 FY 1992	22		347 567	7 756	1 068
民國 82 年度 FY 1993	26		603 970	14 280	1 967
民國 83 年度 FY 1994	31		236 241	11 323	5
民國 84 年度 FY 1995	37		649 541	10 714	2 726
民國 85 年度 FY 1996	33		306 889	12 050	780
民國 86 年度 FY 1997	29		298 529	15 816	1 113
民國 87 年度 FY 1998	50		424 869	15 879	505
民國 88 年度 FY 1999	38		209 523	9 085	82
民國 88 年下半年及 89 年度 07/01/1999~12/31/2000	63		507 966	13 828	1 773
民國 90 年 2001	21		108 636	4 299	248
民國 91 年 2002	33		423 089	7 611	1 297
民國 92 年 2003	36		89 159	11 367	165
民國 93 年 2004	29		106 769	6 005	-
民國 94 年 2005	22		266 794	4 696	1 271
民國 95 年 2006	17		150 005	10 011	593
民國 96 年 2007	12		72 711	3 418	275
民國 97 年 2008	10		232 824	2 113	446
民國 98 年 2009	32		130 746	8 586	320
民國 99 年 2010	30		41 640	2 786	121
民國 100 年 2011	29		83 416	8 307	61

Table 23 Rainwater Drainage System Improvement Constructions

Main Construction			附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期	完工日期
管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	連接管 Tie Pipe (公尺) (m)	進水口及導水暗渠 Intake & Underdrain (公尺) (m)	集水井 Catch Basin (處) (lot)	人孔 Manhole (處) (lot)	溝蓋 Ditch Cover (公尺) (m)	清掃孔 Cleanout (處) (lot)	Starting Date	Completion Date
732		-	-	-	-	-		
1 614		-	530	388	50 751	201		
4 577		2	772	65	21 524	3 027		
3 262		2	433	41	14 378	1 689		
4 004		-	568	129	17 882	2 379		
4 785		19	612	148	19 334	1 911		
3 785		-	464	112	12 588	2 980		
2 217	1 091	21	284	87	7 645	1 518		
1 104	1 372	135	746	88	13 500	3 005		
2 086	408	116	292	57	10 760	2 307		
2 861	548	-	303	118	11 745	2 020		
1 812	450	10	548	104	13 009	2 284		
2 678	508	-	354	65	15 329	3 990		
3 642	10	-	286	131	18 432	4 530		
2 314	190	-	141	52	23 087	4 766		
5 863	57	-	418	180	27 341	5 852		
1 141	-	-	127	32	7 806	1 534		
2 114	2	-	219	413	15 926	3 398		
1 172	62	197	338	84	21 764	4 061		
941	-	170	162	36	8 966	1 715		
1 756	-	6	82	99	6 686	1 317		
982	-	-	119	17	6 996	321		
77	-	-	43	9	10 153	437		
1 429	584	2	58	12	4 312	235		
584	53	98	70	3 007	31 134	3 038		
56	-	-	53	4 027	21 980	1 703		
86	2	23	79	206	19 279	2 439		

表23　雨水下水道改善工程(續1)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費①② Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主要工程 側溝(含明溝) Side Ditch (公尺) (m)	主要工程 箱涵 Box Culvet (公尺) (m)
民國 101 年 2012	14		192 622	2 611	-
民國 102 年 2013	13		37 620	1 319	499
民國 103 年 2014	20		75 031	6 108	6
民國 104 年 2015	22		44 809	1 529	87
民國 105 年 2016	19		22 975	2 454	5
民國 106 年 2017	23		139 977	2 869	352
民國 107 年 2018	29		133 207	3 442	456
民國 108 年 2019	12		57 197	2 169	190
民國 109 年 2020	30		62 118	5 503	604
民國 110 年 2021	13		12 457	6 329	25
民國 111 年 2022	13		139 706	13 241	352
民國 112 年 2023	22		125 867	19 814	810
民國 113 年 2024	**10**		**93 681**	**1 375**	**-**
1. 110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	1	110-111	②-	583	-
2. 臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第一標)	1	112	②-	648	-
3. 水磨坑溪上游環境暨排水改善工程(第1階段)	1	112	18,042	-	-
4. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)	1	112-113	②-	-	-
5. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)(113年後續擴充)	1	112-113	②-	-	-
6. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)(113年後續擴充)	1	112-113	②-	-	-

Table 23 Rainwater Drainage System Improvement Constructions (Cont. 1)

Main Construction			附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	連接管 Tie Pipe (公尺) (m)	進水口及導水暗渠 Intake & Underdrain (公尺) (m)	集水井 Catch Basin (處) (lot)	人孔 Manhole (處) (lot)	溝蓋 Ditch Cover (公尺) (m)	清掃孔 Cleanout (處) (lot)		
8	-	-	6	6	17 842	3 168		
281	6	1 540	3	157	34 454	8 613		
66	-	-	39	2 600	35 468	5 526		
199	-	1 135	168	403	26 468	2 694		
539	189	-	228	8	45 341	5 199		
498	337	9	133	14	60 574	6 818		
15	130	-	74	505	109 521	10 588		
20	9	119	133	4	14 807	1 223		
40	111	260	189	2 188	137 428	11 602		
40	1 436	3	5	905	36 273	3 719		
216	-	232	128	-	22 444	131		
5	-	942	74	15	63 619	3 939		
167	**-**	**-**	**29**	**4**	**23 822**	**1 523**		
-	-	-	21	-	583	-	110.04	113.02
-	-	-	-	-	648	-	112.10	113.05
-	-	-	-	-	-	-	112.11	113.04
-	-	-	3	-	963	-	112.04	113.07
-	-	-	-	-	10 223	-	112.03	113.11
-	-	-	-	-	8 697	1 523	112.03	113.12

表23 雨水下水道改善工程(續2)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 ①② Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主要工程 側溝(含明溝) Side Ditch (公尺) (m)	主要工程 箱涵 Box Culvet (公尺) (m)
7. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第3標)(中正、萬華區)	1	113	②-	-	-
8. 信義區東大排排水環境營造改善工程	1	112	15,502	-	-
9. 舊貴子坑溪下游環境暨排水改善工程	1	112	27,474	-	-
10. 大安區敦化南路2段(四維路208巷至四維路170巷間)排水改善工程	1	112	32,663	144	-
11. 112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)		112-113	②-	-	-
12. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)		112-113	②-	-	-
13. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)		112-113	②-	-	-
14. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)		112-113	②-	-	-

Table 23 Rainwater Drainage System Improvement Constructions (Cont. 2)

Main Construction			附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	連接管 Tie Pipe (公尺) (m)	進水口及導水暗渠 Intake & Underdrain (公尺) (m)	集水井 Catch Basin (處) (lot)	人孔 Manhole (處) (lot)	溝蓋 Ditch Cover (公尺) (m)	清掃孔 Cleanout (處) (lot)		
-	-	-	-	-	2 556	-	113.05	113.11
-	-	-	-	-	9	-	112.09	113.08
-	-	-	2	-	-	-	112.12	113.08
167	-	-	3	4	144	-	113.03	113.09
-	-	-	-	-	10	-	112.03	施工中
-	4	-	-	-	3 971	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	5 848	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	9 672	-	112.04	施工中

表23　雨水下水道改善工程(續3)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費①② Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主要工程 側溝(含明溝) Side Ditch (公尺) (m)	主要工程 箱涵 Box Culvet (公尺) (m)
15. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)		112-113	②-	226	-
16. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)		112-113	②-	19	-
17. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)		112-113	②-	-	-
18. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)(113年後續擴充)		112-113	②-	-	-
19. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)(113年後續擴充)		112-113	②-	-	-
20. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)(113年後續擴充)		112-113	②-	-	-
21. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)(113年後續擴充)		112-113	②-	-	-
22. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)(113年後續擴充)		112-113	②-	-	-
23. 112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)		112-113	②-	18	-

Table 23 Rainwater Drainage System Improvement Constructions (Cont. 3)

Main Construction			附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期	完工日期
管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	連接管 Tie Pipe (公尺) (m)	進水口及導水暗渠 Intake & Underdrain (公尺) (m)	集水井 Catch Basin (處) (lot)	人孔 Manhole (處) (lot)	溝蓋 Ditch Cover (公尺) (m)	清掃孔 Cleanout (處) (lot)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	2 247	-	112.04	施工中
-	16	-	-	-	3 480	-	112.04	施工中
-	-	-	-	-	5 072	44	112.03	施工中
-	-	-	-	-	10 763	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	9 477	1 803	112.03	施工中
-	-	-	-	-	11 068	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	6 817	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	6 671	-	112.03	施工中
-	5	-	1	-	44	-	112.04	施工中

表23　雨水下水道改善工程(續4完)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No. of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費①② Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主要工程	
				側溝(含明溝) Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvet (公尺) (m)
24. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)		112-113	②-	251	-
25. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)		112-113	②-	375	-
26. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)		112-113	②-	-	-
27. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)		112-113	②-	576	-
28. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)		112-113	②-	351	-
29. 113年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)		113	②-	-	-

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附　　註：①67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

②工程費僅計列雨水下水道改善工程經費，未計列附屬於人行道、橋梁、道路、景觀及其他工程內之相關工程經費。

Table 23 Rainwater Drainage System Improvement Constructions (Cont. 4 End)

Main Construction			附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期	完工日期
管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	連接管 Tie Pipe (公尺) (m)	進水口及導水暗渠 Intake & Underdrain (公尺) (m)	集水井 Catch Basin (處) (lot)	人孔 Manhole (處) (lot)	溝蓋 Ditch Cover (公尺) (m)	清掃孔 Cleanout (處) (lot)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	1	-	1 696	-	112.03	施工中
-	-	-	3	-	955	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	1 445	-	112.04	施工中
-	-	-	-	-	2 663	-	112.03	施工中
-	-	-	-	-	1 267	-	112.04	施工中
-	-	-	-	-	149	-	113.06	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

②The construction expense is included in the sidewalk, bridge, road, landscape, and other project expenditure.

表24　雨水抽水站新建工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主抽水機組 Water-pumping Set 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	每臺抽水量 Pumping Capacity Per Pump (立方公尺/秒) (m^3/sec)	口徑 Diameter (公尺) (m)	引擎馬力 Engine Horse-power (匹) (HP)	揚程 Lift (公尺) (m)
民國 67 年度 FY 1978	1		1 390	1	0.15	0.3	-	-
民國 70 年度 FY 1981	1		-	5	12	1	-	-
民國 80 年度 FY 1991	3		252 148	7	27	1-1.5	-	-
民國 81 年度 FY 1992	-		91 422	4	-	-	-	-
民國 82 年度 FY 1993	-		-	-	-	-	-	-
民國 83 年度 FY 1994	1		69 545	3	5	2	550	5
民國 84 年度 FY 1995	1		318 099	-	-	-	-	-
民國 85 年度 FY 1996	6		2485 206	36	5-8	1.8-2	5 509	6-7
民國 86 年度 FY 1997	1		592 890	11	5-8	1.5-1.8	5 042	4-7
民國 87 年度 FY 1998	-		740 184	32	0.25-8	0.3-8	1 411	4.8-8
民國 88 年度 FY 1999	4		259 066	12	2-4	-	1 925	3.5-5.6
民國 88 年下半年及 89 年度 07/01/1999~12/31/2000	2		235 939	1	1-5	0.3-1.5	-	6-7
民國 90 年 2001	3		102 858	2	1	0.80	-	6
民國 91 年 2002	-		345 609	20	14	0.4-1.5	630	2-7
民國 92 年 2003	-		39 188	2	1	1	-	5
民國 93 年 2004	-		294 463	5	5-8	1.5-2.0	1 100	7
民國 94 年 2005	-		-	-	-	-	-	-
民國 95 年 2006	1		142 103	9	1.35-3.3	1.8-2.7	-	8.8-14.9
民國 96 年 2007	2		470 054	10	0.45-12.6	0.7-2.2	1 265	3.5-4.5
民國 97 年 2008	1		-	4	1.5	1	150	5
民國 98 年 2009	1		276 300	4	13.4	2.2	1 600	5
民國 99 年 2010	1		72 000	2	1	0.7	-	5
民國 100 年 2011	-		-	-	-	-	-	-
民國 101 年 2012	1		369 300	7	2.1-2.75	1	286-313	6.3- 8.4
民國 102 年 2013	-		-	-	-	-	-	-
民國 103 年 2014	-		-	-	-	-	-	-
民國 104 年 2015	-		-	-	-	-	-	-
民國 105 年 2016	1		45 550	5	3.75	1.35	428	5.3
民國 106 年 2017	-		-	-	-	-	-	-
民國 107 年 2018	-		-	-	-	-	-	-
民國 108 年 2019	-		-	-	-	-	-	-
民國 109 年 2020	1		265 400	5	4	1	575	6
民國 110 年 2021	-		-	-	-	-	-	-
民國 111 年 2022	-		-	-	-	-	-	-
民國 112 年 2023	-		-	-	-	-	-	-
民國 113 年 2024	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

資料來源：水利工程處。

說　　明：67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

Table 24 New Rainwater Pumping Station Constructions

發電機 Electric Generator				站房 Station		附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期	完工日期
臺數 Generator No. (臺) (no.)	電壓相數 Voltage Phase (電壓/相數) (V/P)	轉數 Revolution (轉數/分) (r/min)	容量 Capacity (瓩) (Watt)	棟數 Station No. (棟) (building)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	閘門 Gate (扇) (no.)	撈污機 Trash Remover (部) (set)	水位監控 Watermark Monitor (套) (no.)	冷卻及燃油系統 Cooling & Fuel System (式) (no.)	Starting Date	Completion Date
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	5	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	220	1800	75	1	1 597	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1 071	2	8	-	-		
8	220V/380	1800	3543	6	4 895	21	35	1	2		
10	220V/380	1500~	3565	11	1 665	8	9	-	2		
11	220V/380	1800	2000	1	1 938	-	-	-	-		
6	220V/380	1800	840	6	1 507	3	18	-	1		
4	220V/380	1800	2250	4	3 121	2	6	-	-		
2	380V/3	1800	300	2	1 134	3	6	-	1		
10	380V/3	1800	1600	4	1 924	8	3	1	1		
2	380V/3	1800	600	1	816	-	-	-	-		
4	4160V/3	1800	1500	1	2 002	-	5	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	380V/3	1800	675	3	2 123	3	1	6	3		
6	-	1500~	150~	4	2 757	1	10	4	4		
-	-	-	-	1	100	2	-	1	-		
-	-	-	-	1	650	3	4	4	4		
1	380V/3	1800	660	1	197	1	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	300V/3	1 800	300	1	1 858	1	7	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	350	1 800	300	1	2 549	3	1	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	380V-220V/3	1 800	225	1	1 115	-	5	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Source: Hydraulic Engineering Office.

Explanation: The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

表25　雨水抽水站擴建工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主抽水機組 Water-pumping Set 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	每臺抽水量 Pumping Capacity Per Pump (立方公尺/秒) (m^3/sec)	口徑 Diameter (公尺) (m)	引擎馬力 Engine Horse-power (匹) (HP)	揚程 Lift (公尺) (m)
民國 67 年度 FY 1978	1		4 750	-	-	-	-	-
民國 70 年度 FY 1981	-		-	-	-	-	-	-
民國 76 年度 FY 1987	1		66 450	-	-	-	-	-
民國 77 年度 FY 1988	3		117 382	5	8	105	-	-
民國 78 年度 FY 1989	-		-	-	-	-	-	-
民國 79 年度 FY 1990	3		24 776	5	10	102	-	-
民國 80 年度 FY 1991	-		-	-	-	-	-	-
民國 81 年度 FY 1992	-		-	-	-	-	-	-
民國 82 年度 FY 1993	-		-	-	-	-	-	-
民國 83 年度 FY 1994	4		769 658	11	2-5	1-2	633	6
民國 84 年度 FY 1995	2		14 273	-	-	-	-	-
民國 85 年度 FY 1996	2		1 781	-	-	-	-	-
民國 86 年度 FY 1997	1		155 552	7	5	2	1 170	7.1
民國 87 年度 FY 1998	19		1 390 240	25	2-18	0.9-2.6	4 585	4.8-6.8
民國 88 年度 FY 1999	17		271 422	17	2-8	0.3-1.8	3 298	4.5-7
民國88年下半年 07/01/1999~ 及 89 年度 12/31/2000	22		392 940	12	0.5-4	0.3-1.0	2 050	1.5-8
民國 90 年 2001	13		1 075 944	19	0.5-4	0.3-1.0	2 514	1.5-8
民國 91 年 2002	17		613 735	17	2-5	1.0-1.5	2 454	5.2-7.5
民國 92 年 2003	11		434 203	14	0.3-12	1.0-2.0	3 638	5-7
民國 93 年 2004	6		412 288	5	8	1.8	1 155	6.2
民國 94 年 2005	1		1 927	-	-	-	-	-
民國 95 年 2006	11		1 395 712	25	27.8	5.5	1 250	13.1
民國 96 年 2007	5		91 498	2	0.6	0.4	100	8
民國 97 年 2008	10		2 500 516	58	0.004-14	0.4	3 695	33.8
民國 98 年 2009	15		707 384	7	14	3	-	13
民國 99 年 2010	18		420 602	6	10.4	3.75	1 300	27.6
民國 100 年 2011	12		253 303	12	0.37-6.5	0.35-1.65	1 185	18.7

Table 25 Rainwater Pumping Station Expansion Constructions

發電機 Electric Generator				站房 Station		附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
臺數 Generator No. (臺) (no.)	電壓相數 Voltage Phase (電壓/相數) (V/P)	轉數 Revolution (轉數/分) (r/min)	容量 Capacity (瓩) (Watt)	棟數 Station No. (棟) (building)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	閘門 Gate (扇) (no.)	撈污機 Trash Remover (部) (set)	水位監控 Watermark Monitor (套) (no.)	冷卻及燃油系統 Cooling & Fuel System (式) (no.)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	253	-	-	-	-		
2	-	-	-	1	188	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	2	175	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	4 450	3	555	4	18	-	1		
2	-	-	125	-	-	-	-	-	-		
2	-	1 800	150	-	-	-	-	-	-		
	-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	220V/380ϕ	1 800	85	4	1 892	19	21	1	3		
2	-	1 800	190	11	5 807	9	19	-	-		
3	220V/380ϕ	1 800	180	3	1 755	10	-	-	2		
10	220V/380ϕ	1 800	2 150	7	100	7	-	-	6		
7	380V/3ϕ	1 800	880	3	1 010	12	13	2	6		
6	380V/3ϕ	1 800	1 210	3	1 550	3	2	2	4		
2	-	1 800	600	2	2 622	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	-	7 200	1 400	2	1 000	22	34	4	8		
-	-	-	-	1	202	-	-	-	-		
9	-	1 800	80-980	2	7 490	1	3	2	2		
2	-	1 800	350	1	2 142	19	1	1	2		
4	-	1 800	-	2	2 814	2	4	-	3		
1	-	1 800	600	-	-	12	2	-	3		

表25 雨水抽水站擴建工程(續1)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主抽水機組 Water-pumping Set: 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	每臺抽水量 Pumping Capacity Per Pump (立方公尺/秒) (m^3/sec)	口徑 Diameter (公尺) (m)	引擎馬力 Engine Horse-power (匹) (HP)	揚程 Lift (公尺) (m)
民國 101 年 2012	10		241 961	7	10	1-2	1 101	14
民國 102 年 2013	17		434 675	8	3	1-2	1 239	10
民國 103 年 2014	12		205 170	11	0.7-4	0.8-2	75-429	3.5-6.5
民國 104 年 2015	15		619 379	4	6	2	750	6
民國 105 年 2016	16		160 719	-	-	-	-	-
民國 106 年 2017	16		712 504	-	-	-	-	-
民國 107 年 2018	10		69 846	-	-	-	-	-
民國 108 年 2019	12		1 273 983	-	-	-	-	-
民國 109 年 2020	5		236 899	10	6	2	670	7
民國 110 年 2021	1		151 730	5	4	1 200	590	5
民國 111 年 2022	9		371 345	9	4-5.5	1-2	230-900	5.5-7.5
民國 112 年 2023	10		362 125	14	2.1-6	1-1.5	367-973	3.5-8.4
民國 113 年 2024	**6**		**88 042**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. 112年度全市抽水站建物及鋼鐵件預約維護檢修工程	1	112	9 519	-	-	-	-	-
2. 112年度抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程	1	112	11 246	-	-	-	-	-
3. 抽水站第二分區所轄各站水位警報器更新工程	1	112	1 645	-	-	-	-	-
4. 抽水站水位顯示看板及水位計移接工程	1	112	11 406	-	-	-	-	-
5. 基隆河系抽水站儲槽系統及附屬設施改善工程	1	112	27 403	-	-	-	-	-
6. 淡水河系抽水站儲槽系統及附屬設施改善工程	1	113	26 823	-	-	-	-	-

Table 25 Rainwater Pumping Station Expansion Constructions (Cont. 1)

發電機 Electric Generator				站房 Station		附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
臺數 Gene-rator No. (臺) (no.)	電壓相數 Voltage Phase (電壓/相數) (V/P)	轉數 Revo-lution (轉數/分) (r/min)	容量 Capa-city (瓩) (Watt)	棟數 Station No. (棟) (building)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	閘門 Gate (扇) (no.)	撈污機 Trash Remover (部) (set)	水位監控 Watermark Monitor (套) (no.)	冷卻及燃油系統 Cooling & Fuel System (式) (no.)		
4	-	5 400	1 700	-	-	2	-	-	2		
1	380V/3ϕ	1 800	600	-	-	1	4	1	1		
2	380V/3ϕ	1 800	800	-	-	2	5	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
1	-	1 500-1 800	-	-	-	-	-	-	-		
6	-	1 800	250-1825	-	-	2	-	-	1		
1	220V/3Ø3W	1 800	60	-	-	2	-	-	1		
4	-	1 800	100-150	-	-	2	6	-	1		
9	220V/3Ø3W	1 800	50-250	-	-	9	5	1	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.02	113.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.02	113.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.02	113.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.11	113.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.05	113.11

表25　雨水抽水站擴建工程(續2完)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	主抽水機組 Water-pumping Set 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	每臺抽水量 Pumping Capacity Per Pump (立方公尺/秒) (m^3/sec)	口徑 Diameter (公尺) (m)	引擎馬力 Engine Horse-power (匹) (HP)	揚程 Lift (公尺) (m)
7. 濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更新工程		112	471 614	-	-	-	-	-
8. 成功、忠孝及福德抽水站機組更新暨社臨九等抽水站周邊設備更新工程		112	472 682	-	-	-	-	-
9. 113年度續約-112年度全市沉水泵吊視檢修工程		113	5 283	-	-	-	-	-
10. 113年度續約-112年度全市4.5CMS以下沉水泵吊視檢修工程		113	4 000	-	-	-	-	-
11. 113年度全市抽水站附屬設備維護更新工程(第1標)		113	36 029	-	-	-	-	-
12. 113年度全市抽水站建物及鋼鐵件預約維護檢修工程		113	9 348	-	-	-	-	-
13. 113年度抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程		113	14 938	-	-	-	-	-
14. 113年度全市抽水站附屬設備維護更新工程(第2標)		113	40 240	-	-	-	-	-
15. 大龍抽水站擴建站新建工程		113	446 386	-	-	-	-	-
16. 113年度抽水站建物及設施檢修工程		113	28 450	-	-	-	-	-
17. 113年度抽水站建物噪音改善工程		113	6 668	-	-	-	-	-

資料來源：水利工程處。

說　　明：67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

Table 25 Rainwater Pumping Station Expansion Constructions (Cont. 2 End)

發電機 Electric Generator				站房 Station		附屬工程 Subsidiary Construction				開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
臺數 Generator No. (臺) (no.)	電壓相數 Voltage Phase (電壓/相數) (V/P)	轉數 Revolution (轉數/分) (r/min)	容量 Capacity (瓩) (Watt)	棟數 Station No. (棟) (building)	面積 Area (平方公尺) (m^2)	閘門 Gate (扇) (no.)	撈污機 Trash Remover (部) (set)	水位監控 Watermark Monitor (套) (no.)	冷卻及燃油系統 Cooling & Fuel System (式) (no.)		
辦理濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更新工程										112.07	施工中
辦理成功、忠孝及福德抽水站機組更新暨社臨九等抽水站周邊設備更新工程										112.08	施工中
全市沉水泵吊視檢修工程										113.04	施工中
全市4.5CMS以下沉水泵拆卸、吊視、檢修										113.04	施工中
第1及第2分區抽水站機電設備局部更新及檢修站房設施修繕										113.03	施工中
辦理本市各抽水站機房整修及設施修復、更新或增設										113.04	施工中
辦理抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程										113.04	施工中
第1至6分區抽水站機電設備局部更新及檢修站房設施修繕										113.05	施工中
於現有重力出口閘門東側，擴增4部4cms機組(含相關附屬設施)，共計16cms										113.05	施工中
屋頂防水及衛浴更新、磁磚剝落修繕、雨遮修繕等										113.07	施工中
辦公室及備勤室隔音棉、氣密窗及氣密門施作										113.08	施工中

Source: Hydraulic Engineering Office.

Explanation: The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

表26 現有雨水抽水站設施概況

民國113年底

區別 District	抽水站名稱及數量 Name or Number of Pumping Stations	抽水機設置日期 Date of Pump Set Installation	抽水機 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	口徑 Diameter (公尺) (m)	每臺抽水量 Pumping Capacity Per Set (立方公尺/秒) (m^3/sec)
總計	**88**		**427**		
1. 正式站合計	**67**		**366**		
松山區小計	**3**		**11**		
	撫遠	111年06月	5	1.50	5.50
	松山	96年02月	1	1.35	4.50
		87年02月	2	1.35	4.00
	南京	111年06月	3	1.50	5.50
中山區小計	**15**		**100**		
	濱江	87年05月	2	1.35	4.00
		87年05月	4	1.65	6.00
	民生	111年06月	5	1.20	4.00
	長安	90年05月	4	1.50	5.00
	民權	94年09月	1	1.20	4.00
	圓山	89年12月	6	1.35	4.34
	長春	96年02月	1	0.52	0.50
		102年06月	1	1.20	2.50
	錦州	103年12月	2	0.80	0.75
		103年12月	3	1.35	2.50
	中山	102年10月	5	2.00	10.00
		102年10月	2	1.65	6.50
		96年02月	2	1.50	8.00
	大直	98年05月	4	1.35	4.50
		89年05月	2	1.35	4.00
		92年02月	6	1.40	4.20
	大直二	110年07月	5	1.35	4.00
	建國	96年01月	6	2.24	14.80
		106年11月	3	2.20	10.00
	新生	96年01月	4	2.24	14.80
		98年03月	4	2.40	14.00
		88年01月	2	1.20	5.00
		88年05月	2	1.50	5.00
		92年05月	4	1.35	4.00
	林森	107年02月	6	1.80	8.00
	北安	85年02月	3	1.50	5.00
		85年02月	5	1.80	8.00
	環山	84年11月	1	1.50	5.00
		84年11月	2	1.50	5.00
		84年11月	3	1.80	8.00

Table 26 Overview of Rainwater Pumping Stations

End of 2024

Pumps			引擎 Engine		
每站抽水量 Pumping Capacity Per Station (立方公尺/秒) (m^3/sec)	運轉次數 Operating Frequency (臺次) (time)	揚程 Lift (公尺) (m)	燃料別 Fuel Type	每臺馬力 Horsepower Per Engine (匹) (H.P)	每站馬力 Horsepower Per Pumping Station (匹) (H.P)
2 244.44	**43 843**				**297 099**
2 161.72	**21 796**				**279 368**
56.50	**1 078**				**8 350**
27.50	611	7.50	柴油	819	4 095
4.50	204	5.70	柴油	715	715
8.00	190	5.80	柴油	495	990
16.50	73	5.25	柴油	850	2 550
676.24	**5 924**				**84 227**
8.00	68	4.10	柴油	609	1 218
24.00	335	4.10	柴油	852	3 408
20.00	97	6.24	柴油	310	1 550
20.00	216	5.20	柴油	750	3 000
4.00	48	3.40	電動	315	315
26.04	304	8.20	柴油	714	4 284
0.50	21	5.00	電動	60	60
2.50	22	3.50	電動	147	147
1.50	12	5.00	電動	75	150
7.50	241	3.50	電動	175	525
50.00	412	6.60	柴油	1 007	5 035
13.00	135	6.60	柴油	907	1 814
16.00	104	7.00	柴油	655	1 310
18.00	189	6.90	柴油	715	2 860
8.00	118	6.90	柴油	715	1 430
25.20	231	6.30	柴油	554	3 324
20.00	585	5.66	柴油	225	1 125
88.80	440	6.50	柴油	1 998	11 988
30.00	352	5.40	柴油	1 501	4 503
59.20	246	5.00	柴油	1 544	6 176
56.00	455	6.50	柴油	1 944	7 776
10.00	110	4.75	柴油	469	938
10.00	190	6.00	柴油	581	1 162
16.00	285	5.80	柴油	599	2 396
48.00	336	4.39	柴油	794	4 764
15.00	84	5.80	柴油	714	2 142
40.00	156	5.80	柴油	1 099	5 495
5.00	20	6.80	柴油	786	786
10.00	88	6.80	電動	542	1 084
24.00	24	6.80	柴油	1 154	3 462

表26 現有雨水抽水站設施概況(續1)

民國 113年底

區別 District	抽水站名稱及數量 Name or Number of Pumping Stations	抽水機設置日期 Date of Pump Set Installation	抽水機 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	口徑 Diameter (公尺) (m)	每臺抽水量 Pumping Capacity Per Set (立方公尺/秒) (m^3/sec)
中正區小計	**1**		**4**		
	古亭	101年05月	2	1.00	2.50
		95年03月	2	0.91	2.00
大同區小計	**2**		**8**		
	大龍	96年01月	3	1.35	4.00
		90年01月	1	1.37	4.00
	六館	89年06月	4	1.35	4.00
萬華區小計	**3**		**21**		
	雙園	87年12月	1	1.20	3.00
		87年12月	5	1.20	3.00
		87年12月	4	2.60	18.00
	貴陽	94年10月	2	1.35	4.00
	忠孝	94年10月	2	1.35	4.00
		85年12月	3	2.00	10.00
		85年12月	4	1.50	5.00
文山區小計	**10**		**44**		
	景美	71年10月	2	1.35	4.00
		92年02月	2	1.50	5.00
		95年03月	1	1.35	4.00
		93年12月	5	1.80	8.00
		104年11月	4	1.80	6.00
	中港	94年09月	1	1.50	5.00
		90年06月	2	1.52	5.00
		93年03月	1	2.00	12.00
	道南	95年03月	3	1.35	4.50
		106年12月	3	1.65	6.00
	實踐	94年09月	1	1.20	3.00
		90年06月	2	1.20	3.00
	保儀	90年07月	2	1.00	2.00
	埤腹	106年12月	3	1.35	4.00
	萬芳	112年04月	4	1.50	6.00
	無名溪	91年07月	3	1.20	3.00
	老泉溪	91年07月	3	1.20	3.00
	木新	99年12月	2	0.70	1.00

Table 26 Overview of Rainwater Pumping Stations (Cont. 1)

End of 2024

Pumps			引擎 Engine		
每站抽水量 Pumping Capacity Per Station (立方公尺/秒) (m^3/sec)	運轉次數 Operating Frequency (臺次) (time)	揚程 Lift (公尺) (m)	燃料別 Fuel Type	每臺馬力 Horsepower Per Engine (匹) (H.P)	每站馬力 Horsepower Per Pumping Station (匹) (H.P)
9.00	**106**				**1 250**
5.00	79	5.10	柴油	300	600
4.00	27	4.90	柴油	325	650
32.00	**241**				**5 565**
12.00	105	6.40	柴油	715	2 145
4.00	49	6.25	柴油	560	560
16.00	87	7.50	柴油	715	2 860
156.00	**671**				**20 713**
3.00	117	5.60	柴油	335	335
15.00	181	5.60	柴油	335	1 675
72.00	15	5.60	柴油	2 145	8 580
8.00	208	6.30	柴油	750	1 500
8.00	29	6.00	柴油	750	1 500
30.00	97	7.10	柴油	1 569	4 707
20.00	24	6.80	柴油	604	2 416
213.50	**1 957**				**28 203**
8.00	79	3.60	柴油	340	680
10.00	10	4.80	柴油	450	900
4.00	22	4.10	柴油	465	465
40.00	149	6.20	柴油	1 155	5 775
24.00	83	6.20	柴油	750	3 000
5.00	40	6.30	柴油	550	550
10.00	718	6.24	柴油	712	1 424
12.00	48	7.20	柴油	1 935	1 935
13.50	53	8.00	柴油	820	2 460
18.00	225	7.00	柴油	1 050	3 150
3.00	31	5.50	柴油	430	430
6.00	84	5.50	柴油	320	640
4.00	120	6.20	柴油	284	568
12.00	51	4.00	柴油	400	1 200
24.00	118	5.50	柴油	583	2 332
9.00	22	6.50	柴油	400	1 200
9.00	27	6.50	柴油	400	1 200
2.00	77	5.20	柴油	147	294

表26　現有雨水抽水站設施概況(續2)

民國 113年底

區別 District	抽水站名稱及數量 Name or Number of Pumping Stations	抽水機設置日期 Date of Pump Set Installation	抽水機 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	口徑 Diameter (公尺) (m)	每臺抽水量 Pumping Capacity Per Set (立方公尺/秒) (m^3/sec)
南港區小計	**11**		**42**		
	玉成	109年05月	7	3.00	26.30
		99年04月	4	2.20	12.50
	成功	85年07月	4	1.80	8.00
	南港	86年06月	4	1.50	5.00
		96年02月	1	1.50	5.00
	經貿	92年07月	2	1.50	1.50
	福山	93年07月	2	1.00	2.00
		96年07月	2	0.40	0.60
	勤力	96年05月	3	0.90	0.90
	南深右	96年05月	3	0.90	1.10
	南深左	96年05月	3	0.60	0.45
	誠正	98年01月	3	1.00	1.75
	大坑左	98年01月	2	0.70	0.45
	大坑右	98年01月	2	0.70	0.45
內湖區小計	**8**		**50**		
	新民權	85年01月	2	1.50	5.00
		85年01月	8	1.80	8.00
	港墘	84年12月	3	1.50	5.00
		84年12月	5	1.80	8.00
	南湖	85年11月	3	1.50	5.00
	陽光	86年12月	3	1.50	5.00
		86年12月	7	1.80	8.00
	長壽	88年05月	3	1.50	5.00
		88年05月	1	1.80	8.00
	成美	84年04月	3	1.50	5.00
	康樂	94年04月	2	1.50	5.00
		94年04月	3	2.00	8.00
	康寧	96年10月	3	2.20	12.60
		98年12月	4	2.20	13.40

Table 26 Overview of Rainwater Pumping Stations (Cont. 2)

End of 2024

Pumps			引擎 Engine		
每站抽水量 Pumping Capacity Per Station (立方公尺/秒) (m^3/sec)	運轉次數 Operating Frequency (臺次) (time)	揚程 Lift (公尺) (m)	燃料別 Fuel Type	每臺馬力 Horsepower Per Engine (匹) （H.P）	每站馬力 Horsepower Per Pumping Station (匹) （H.P）
313.70	**1 714**				**38 648**
184.10	270	5.20	柴油	3 000	21 000
50.00	277	7.25	柴油	2 077	8 308
32.00	274	5.80	柴油	1 099	4 396
20.00	260	5.80	電動	509	2 036
5.00	21	6.10	電動	630	630
3.00	125	4.50	電動	174	348
4.00	154	4.80	電動	117	234
1.20	32	8.00	電動	100	200
2.70	33	2.94	電動	60	180
3.30	25	4.65	電動	113	339
1.35	177	4.95	電動	53	159
5.25	35	4.50	電動	214	642
0.90	15	3.50	電動	44	88
0.90	16	3.50	電動	44	88
378.40	**5 579**				**46 471**
10.00	352	6.80	柴油	775	1 550
64.00	553	6.80	柴油	1 155	9 240
15.00	368	4.80	柴油	554	1 662
40.00	614	4.80	柴油	942	4 710
15.00	199	5.80	電動	462	1 386
15.00	432	4.80	柴油	531	1 593
56.00	831	4.80	柴油	830	5 810
15.00	782	5.80	柴油	600	1 800
8.00	123	5.80	柴油	900	900
15.00	406	4.90	柴油	900	2 700
10.00	35	7.00	電動	804	1 608
24.00	43	7.00	電動	1 206	3 618
37.80	330	4.50	柴油	1 154	3 462
53.60	511	4.50	柴油	1 608	6 432

表26　現有雨水抽水站設施概況(續3)

民國 113年底

區別 District	抽水站名稱及數量 Name or Number of Pumping Stations	抽水機設置日期 Date of Pump Set Installation	抽水機 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	抽水機 口徑 Diameter (公尺) (m)	抽水機 每臺抽水量 Pumping Capacity Per Set (立方公尺/秒) (m^3/sec)
士林區小計	**9**		**55**		
	士林	96年01月	2	1.35	4.50
		83年05月	10	1.52	5.50
	迪化	106年12月	6	1.35	4.00
		88年06月	5	1.35	4.00
	社子	87年03月	1	0.90	2.00
		90年05月	2	1.22	3.00
		92年01月	2	1.00	2.00
	劍潭	90年05月	1	1.35	4.00
		96年01月	2	1.35	4.50
		92年04月	2	1.20	3.00
	福林	100年09月	5	1.52	6.50
		92年04月	2	1.50	5.00
	芝山	103年12月	4	1.40	4.00
		95年08月	1	1.35	4.00
	大南	90年08月	2	0.80	1.00
	文昌	99年06月	2	1.50	5.50
		95年03月	1	1.35	4.50
	福德	103年12月	4	1.33	3.00
		84年07月	1	1.00	2.00
北投區小計	**5**		**31**		
	東華	101年09月	4	1.50	5.00
	奇岩	112年04月	4	1.20	3.50
	大業東	98年03月	4	0.90	1.50
		98年11月	3	0.90	1.50
	文林	102年07月	3	1.00	2.10
		102年07月	4	1.00	2.75
		112年12月	2	1.00	2.10
		112年12月	2	1.00	2.75
	洲美	105年11月	5	1.35	4.38

Table 26 Overview of Rainwater Pumping Stations (Cont. 3)

End of 2024

Pumps			引擎 Engine		
每站抽水量 Pumping Capacity Per Station (立方公尺/秒) (m^3/sec)	運轉次數 Operating Frequency (臺次) (time)	揚程 Lift (公尺) (m)	燃料別 Fuel Type	每臺馬力 Horsepower Per Engine (匹) （H.P）	每站馬力 Horsepower Per Pumping Station (匹) （H.P）
233.00	**2 316**				**33 461**
9.00	115	7.30	柴油	832	1 664
55.00	400	6.40	柴油	670	6 700
24.00	158	6.80	柴油	640	3 840
20.00	208	6.80	柴油	620	3 100
2.00	90	6.00	柴油	246	246
6.00	141	6.00	柴油	375	750
4.00	105	5.80	柴油	325	650
4.00	51	7.20	柴油	696	696
9.00	158	8.30	柴油	640	1 280
6.00	151	6.90	柴油	480	960
32.50	145	8.45	柴油	1 000	5 000
10.00	71	5.80	柴油	715	1 430
16.00	95	5.40	柴油	575	2 300
4.00	13	5.00	柴油	465	465
2.00	104	5.80	柴油	115	230
11.00	111	6.50	柴油	800	1 600
4.50	61	6.00	柴油	550	550
12.00	127	6.50	柴油	440	1 760
2.00	12	5.50	柴油	240	240
93.38	**2 210**				**12 480**
20.00	150	5.60	柴油	600	2 400
14.00	241	4.00	柴油	263	1 052
6.00	199	5.20	電動	150	600
4.50	354	6.00	電動	201	603
6.30	236	8.40	柴油	450	1 350
11.00	143	8.30	柴油	450	1 800
4.20	158	8.30	柴油	450	900
5.50	67	8.30	柴油	450	900
21.88	662	5.30	柴油	575	2 875

表26　現有雨水抽水站設施概況(續4完)

民國 113年底

區別 District	抽水站名稱及數量 Name or Number of Pumping Stations	抽水機設置日期 Date of Pump Set Installation	抽水機 臺數 Number of Pump Sets (臺) (set)	 口徑 Diameter (公尺) (m)	 每臺抽水量 Pumping Capacity Per Set (立方公尺/秒) (m^3/sec)
2.臨時站合計	**21**		**61**		
文山區小計	**樟新**	**89年06月**	**2**	**0.80**	**1.00**
士林區小計	**15**		**43**		
	中洲	91年06月	2	0.56	0.37
		96年04月	1	0.56	0.37
	社臨一	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨二	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨三	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨四	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨五	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨六	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨七	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨八	85年02月	2	0.80	1.00
	社臨九	105年03月	2	0.39	0.25
		96年04月	3	0.56	0.37
	社臨十	85年02月	2	0.35	0.25
	社增一	88年09月	1	0.39	0.25
	社增二	88年09月	1	0.39	0.25
		92年04月	1	0.39	0.25
		96年04月	3	0.56	0.37
	社增三	88年09月	2	0.39	0.25
		92年04月	2	0.39	0.25
		106年04月	2	0.50	0.50
	社增四	100年12月	3	0.80	0.80
		96年04月	2	0.56	0.37
北投區小計	**5**		**16**		
	北憲	102年01月	1	1.20	3.00
		88年02月	1	1.20	3.00
		89年01月	2	1.50	5.00
	洲美(一)	94年10月	5	1.20	3.00
		99年07月	1	1.35	4.00
	洲美(二)	94年10月	1	0.90	2.00
		94年10月	1	1.35	4.00
	下八仙	95年03月	3	1.12	3.00
	大業(二)	95年03月	1	1.37	4.50

資料來源：水利工程處。
說　　明：本表不含已完工未驗收接管部分。

Table 26 Overview of Rainwater Pumping Stations (Cont. 4 End)

End of 2024

Pumps			引擎 Engine		
每站抽水量 Pumping Capacity Per Station (立方公尺/秒) (m^3/sec)	運轉次數 Operating Frequency (臺次) (time)	揚程 Lift (公尺) (m)	燃料別 Fuel Type	每臺馬力 Horsepower Per Engine (匹) (H.P)	每站馬力 Horsepower Per Pumping Station (匹) (H.P)
82.72	**22 047**				**17 731**
2.00	**153**	**7.20**	**柴油**	**140**	**280**
26.22	**19 136**				**5 319**
0.74	1 271	6.00	電動	57	114
0.37	205	10.00	電動	60	60
2.00	360	6.70	柴油	150	300
2.00	215	6.70	柴油	150	300
2.00	322	6.70	柴油	150	300
2.00	399	6.70	柴油	150	300
2.00	368	6.70	柴油	150	300
2.00	286	6.70	柴油	150	300
2.00	416	6.70	柴油	150	300
2.00	271	6.70	柴油	150	300
0.50	274	6.00	電動	104	208
1.11	2 223	8.00	電動	104	312
0.50	3 225	8.00	電動	50	100
0.25	2 225	7.00	電動	50	50
0.25	320	7.00	電動	50	50
0.25	350	7.00	電動	50	50
1.11	820	10.00	電動	60	180
0.50	421	7.00	電動	195	390
0.50	452	7.00	電動	380	760
1.00	318	6.00	電動	75	150
2.40	2 706	6.20	電動	125	375
0.74	1 689	7.50	電動	60	120
54.50	**2 758**				**12 132**
3.00	403	3.50	柴油	600	600
3.00	197	3.50	柴油	600	600
10.00	163	6.20	柴油	1 500	3 000
15.00	1 285	6.10	柴油	430	2 150
4.00	79	5.60	柴油	500	500
2.00	380	7.40	柴油	1 700	1 700
4.00	10	6.70	柴油	1 700	1 700
9.00	162	6.20	柴油	465	1 395
4.50	79	6.50	柴油	487	487

Source: Hydraulic Engineering Office.

Explanation: This figures in the table don't include completed projects that have not yet been inspected.

表27 污水下水道新建工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction		完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	污水收集系統 主幹管 Trunk (公尺) (m)	污水收集系統 次幹管 Sub-Trunk (公尺) (m)	污水收集系統 分管 Branch (公尺) (m)
民國67年度	FY 1968	3		8 934	-	-	499
民國70年度	FY 1981	8		424 624	809	2 193	514
民國80年度	FY 1991	21		1 300 650	2 441	4 720	175
民國88年下半年	07/01/1999~	55		3 271 498	-	3 771	950
及 89 年	12/31/2000						
民國90年	2001	31		2 837 787	-	8 187	33 776
民國91年	2002	40		6 180 895	-	2 545	43 152
民國92年	2003	40		4 588 644	-	3 369	67 556
民國93年	2004	43		9 339 215	-	7 861	41 034
民國94年	2005	43		2 442 188	-	1 027	54 694
民國95年	2006	25		3 777 080	-	-	22 474
民國96年	2007	36		2 447 965	-	6 561	30 573
民國97年	2008	48		2 545 557	-	5 215	33 949
民國98年	2009	30		2 061 736	-	4 865	25 954
民國99年	2010	36		2 480 603	-	-	30 170
民國100年	2011	25		1 941 657	-	-	16 219
民國101年	2012	36		2 565 482	-	-	29 590
民國102年	2013	22		1 517 882	-	-	5 971
民國103年	2014	21		1 248 403	-	4	4 098
民國104年	2015	21		1 420 801	-	-	10 617
民國105年	2016	26		1 976 776	-	614	13 803
民國106年	2017	25		860 470	716	-	5 217
民國107年	2018	26		991 815	-	79	4 302
民國108年	2019	17		735,487	-	182	8,246
民國109年	2020	6		293,252	-	-	1,933
民國110年	2021	3		56,620	-	-	123

Table 27 New Sewerage System Constructions

Sewage Collection System							開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
支管 Branch Pipeline (公尺) (m)	人孔及陰井 Manhole& Sump (個) (no.)	配管箱 Piping Box (個) (no.)	抽揚水站 Pumping Station (座) (set)	截流設施 Interception Facilities (個) (no.)	水肥投入站 Night Soil Dumping Station			
					數量 Quantity (座) (set)	容量 Capacity (噸/日) (t/day)		
5 908	3	-	-	-	-	-		
7 443	-	-	-	-	-	-		
40 977	126	-	-	-	-	-		
40 977	6 415	-	1	-	-	-		
45 596	4 051	-	-	-	-	-		
65 195	4 452	-	1	-	-	-		
72 445	5 541	-	1	-	-	-		
123 949	7 069	-	-	-	-	-		
69 877	4 895	-	-	4	1	-		
64 194	4 515	916	-	-	-	-		
70 950	4 175	4 677	-	-	-	-		
85 563	4 238	4 528	1	-	-	-		
63 730	2 828	3 901	1	-	-	-		
118 448	4 336	7 843	-	-	-	-		
83 265	2 798	4 032	3	-	-	-		
74 858	3 433	4 178	-	1	-	-		
70 530	3 160	4 355	1	-	-	-		
56 916	1 460	2 379	-	-	-	-		
37 873	1 626	2 228	-	-	-	-		
34 723	1 399	2 323	1	-	-	-		
16 057	554	1 080	2	-	-	-		
14 472	704	791	1	-	-	-		
5,778	363	444	-	-	-	-		
2,457	130	328	-	-	-	-		
871	25	85	-	-	-	-		

表27　污水下水道新建工程(續)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	污水收集系統 主幹管 Trunk (公尺) (m)	次幹管 Sub-Trunk (公尺) (m)	分管 Branch (公尺) (m)
民　國　111　年　2022	-		-	-	-	-
民　國　112　年　2023	-		-	-	-	-
民　國　113　年　2024	**4**		**1,118,600**	**-**	**-**	**10,611**
1. 109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	1	109-112	362 700	-	-	3 497
2. 109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	1	109-112	188 794	-	-	1 805
3. 109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	1	109-112	194 000	-	-	1 000
4. 109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	1	109-112	373 106	-	-	4 309
5. 提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管統包工程(東南區)		112-114	106 350	-	-	-
6. 113年分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		113	33 570	-	-	-
7. 113-115年臺北市污水下水道用戶補接管統包工程		113-115	37 266	-	-	-

資料來源：衛生下水道工程處。

說　　明：67-95年工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

附　　註：①工程費包含在污水下水道改善工程。

Table 27 New Sewerage System Constructions (Cont.)

Sewage Collection System							開工日期	完工日期
支管 Branch Pipeline (公尺) (m)	人孔及陰井 Manhole& Sump (個) (no.)	配管箱 Piping Box (個) (no.)	抽揚水站 Pumping Station (座) (set)	截流設施 Interception Facilities (個) (no.)	水肥投入站 Night Soil Dumping Station 數量 Quantity (座) (set)	容量 Capacity (噸/日) (t/day)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
29,773	**1,519**	**2,517**	**-**	**-**	**-**	**-**		
11 417	426	915	-	-	-	-	109.05	113.06
5 879	389	494	-	-	-	-	109.06	113.05
6 110	309	445	-	-	-	-	109.07	113.06
6 368	395	663	-	-	-	-	109.06	113.05
-	-	-	-	-	-	-	112.05	施工中
-	-	-	-	-	-	-	113.04	施工中
-	-	-	-	-	-	-	113.04	施工中

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

Note: ①The construction expense is included in the sewerage system improvement constructions.

表28　污水下水道改善工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction		完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	污水收集系統 主幹管 Trunk (公尺) (m)	次幹管 Sub-Trunk (公尺) (m)	分管 Branch (公尺) (m)	支管 Branch Pipeline (公尺) (m)
民國80年度	FY 1991	-		-	-	-	-	
民國90年	2001	7		93 183	-	-	-	8 847
民國91年	2002	19		146 481	-	-	-	4 623
民國92年	2003	5		33 713	603	2 261	4 350	1 930
民國93年	2004	1		1 459	-	-	-	-
民國94年	2005	4		57 866	-	-	3 717	7 939
民國95年	2006	1		14 600	-	-	-	1 313
民國96年	2007	3		46 656	-	-	-	2 943
民國97年	2008	5		31 174	-	-	-	-
民國98年	2009	2		80 000	-	-	-	1 713
民國99年	2010	5		122 299	-	20	640	565
民國100年	2011	1		5 470	-	-	-	-
民國101年	2012	5		172 800	-	-	12 925	12 014
民國102年	2013	5		140 300	-	12	2 250	15 353
民國103年	2014	7		173 300	-	22 666	8 462	14 101
民國104年	2015	1		35 400	-	-	1 128	1 462
民國105年	2016	4		145 090	562	432	10 171	15 887
民國106年	2017	2		17 584	75	32	2 606	4 828
民國107年	2018	10		155 417	-	-	2 996	6 500
民國108年	2019	9		177 028	-	55	225	2 305
民國109年	2020	8		216 631	-	-	194	1 053
民國110年	2021	4		180 400	-	1	-	346
民國111年	2022	6		365 980	-	-	313	2 568
民國112年	2023	7		229 400	-	-	468	2 705
民國113年	**2024**	**6**		**258,660**	**-**	**-**	**286**	**534**
1. 112年西區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程		1	112	27 000	-	-	-	243
2. 113年西區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程		1	113	32 000	-	-	23	291

Table 28 Sewerage System Improvement Constructions

Sewage Collection System						開工日期	完工日期
人孔及陰井 Manhole＆Sump (個) (no.)	配管箱 Piping Box (個) (no.)	抽揚水站 Pumping Station (座) (set)	截流設施 Interception Facilities (個) (no.)	水肥投入站 Night Soil Dumping Station 數量 Quantity (座) (set)	容量 Capacity (噸/日) (t/day)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-		
1 151	-	-	-	-	-		
1 106	-	12	4	1	230		
358	-	3	-	-	-		
-	-	2	-	-	-		
619	-	-	-	1	3 500 000		
77	80	-	-	-	-		
16 125	25 464	-	-	-	-		
-	-	14	10	-	-		
60	117	-	-	-	-		
386	51	1	1	-	-		
-	-	5	-	-	-		
1 215	392	11	-	-	-		
590	352	-	-	-	-		
1 225	68	16	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
773	114	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
1 244	178	-	-	-	-		
1 093	44	5	-	-	-		
463	174	-	-	-	-		
484	40	-	-	-	-		
250	153	-	-	-	-		
173	92	-	-	-	-		
395	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**		
13	12	-	-	-	-	112.03	113.01
15	16	-	-	-	-	113.03	113.12

表28　污水下水道改善工程(續)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	污水收集系統 主幹管 Trunk (公尺) (m)	次幹管 Sub-Trunk (公尺) (m)	分管 Branch (公尺) (m)	支管 Branch Pipeline (公尺) (m)
3. 臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第1標)	1	113	46 220	-	-	-	-
4. 臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第2標)	1	113	43 780	-	-	-	-
5. 113年污水管渠檢視修繕及延壽統包工程(第1標)	1	113	48 000	-	-	263	-
6. 113年污水管渠檢視修繕及延壽統包工程(第2標)	1	113	61 660	-	-	-	-
7. 113年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程		113	32 000	-	-	-	-
8. 113年南區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程		113	32 000	-	-	-	-
9. 113年北區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程		113	32 000	-	-	-	-
10. 112-114年東區污水下水道分支管管渠延壽統包工程		113	134 000	-	-	-	-
11. 112-114年西區污水下水道分支管管渠延壽統包工程		113	134 000	-	-	-	-
12. 113-114年人孔框蓋更新預約式工程		113	39 000	-	-	-	-
13. 113年分支管污水管渠修繕預約式工程		113	39 000	-	-	-	-

資料來源：衛生下水道工程處。

說　　明：72-95年工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

Table 28 Sewerage System Improvement Constructions (Cont.)

Sewage Collection System						開工日期	完工日期
人孔及陰井 Manhole＆Sump (個) (no.)	配管箱 Piping Box (個) (no.)	抽揚水站 Pumping Station (座) (set)	截流設施 Interception Facilities (個) (no.)	水肥投入站 Night Soil Dumping Station			
				數量 Quantity (座) (set)	容量 Capacity (噸/日) (t/day)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-	111.10	113.12
-	-	-	-	-	-	111.10	113.12
315	-	-	-	-	-	113.05	113.12
52	-	-	-	-	-	113.07	113.12
-	-	-	-	-	-	113.03	施工中
-	-	-	-	-	-	113.03	施工中
-	-	-	-	-	-	113.03	施工中
-	-	-	-	-	-	112.06	施工中
-	-	-	-	-	-	112.06	施工中
-	-	-	-	-	-	113.04	施工中
-	-	-	-	-	-	113.06	施工中

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: The construction expenses from 1983 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

表29　污水下水道用戶接管概況

年別及區別 Year & District	當年污水處理戶數(戶) No. of Households Served by Wastewater Collection in Each Year (no.)				年底累計 Accumulated No. of Households	
	總計 Grend Total	公共污水下水道門牌用戶接管戶數 Public Sanitary Sewers	建築物自設專用污水下水道設置戶數 Specific Sanitary Sewers	建築物自設污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities	總計 Grend Total a	公共污水下水道門牌用戶接管戶數 Public Sanitary Sewers b
民國 80 年 1991	3 529	-	-	-	143 764	-
民國 90 年 2001	33 367	28 065	1 617	3 685	370 893	345 943
民國 95 年 2006	29 132	25 798	1 224	2 110	564 110	524 481
民國 96 年 2007	34 430	32 513	- 960	2 877	598 540	556 994
民國 97 年 2008	42 775	40 010	1 172	1 593	641 315	597 004
民國 98 年 2009	34 635	33 300	216	1 119	675 950	630 304
民國 99 年 2010	41 663	40 902	163	598	717 613	671 206
民國 100 年 2011	31 993	31 237	3	753	749 606	702 443
民國 101 年 2012	31 442	30 822	1	619	781 048	733 265
民國 102 年 2013	24 543	24 145	2	396	805 591	757 410
民國 103 年 2014	21 825	21 638	-	187	827 416	779 048
民國 104 年 2015	12 391	12 265	-	126	839 807	791 313
民國 105 年 2016	10 584	10 475	-	109	850 391	801 788
民國 106 年 2017	10 468	10 357	-	111	860 859	812 145
民國 107 年 2018	12 564	12 528	-	36	873 423	824 673
民國 108 年 2019	27 687	63 367	-25 232	-10 448	901 110	888 040
民國 109 年 2020	7 972	8 103	- 1	- 130	909 082	896 143
民國 110 年 2021	10 588	10 570	-	18	919 670	906 713
民國 111 年 2022	10 744	10 724	-	20	930 414	917 437
民國 112 年 2023	11 383	13 647	-2 277	13	941 797	931 084
民國 113 年 2024	**15 569**	**15 928**	**- 368**	**9**	**957 366**	**947 012**
松山區 Songshan	479	481	- 2	-	76 140	75 782
信義區 Xinyi	1 195	1 431	- 236	-	82 476	82 112
大安區 Daan	2 003	1 850	153	-	111 890	111 294
中山區 Zhongshan	1 230	1 228	2	-	120 225	119 369
中正區 Zhongzheng	649	699	- 50	-	57 821	57 342
大同區 Datong	679	679	-	-	47 913	47 394
萬華區 Wanhua	823	1 012	- 189	-	71 305	70 798
文山區 Wenshan	1 261	1 264	- 3	-	89 537	88 442
南港區 Nangang	2 852	2 853	- 1	-	43 805	43 471
內湖區 Neihu	1 422	1 428	- 6	-	100 250	98 416
士林區 Shilin	1 147	1 167	- 24	4	86 532	85 111
北投區 Beitou	1 829	1 836	- 12	5	69 472	67 481

資料來源：衛生下水道工程處。

說　明：1.污水處理率 f = a/(e/戶量) × 100；門牌戶數接管普及率 g=b/d×100，107年以前 g=(b+c)/d×100。公共污水下水道用戶接管普及率 h = b/(e/戶量)×100，90-103年戶量以4計算。自99年起比率超過100%者，以100%表示。

2.96年、108、109年清查資料，扣除建築物自設專用污水下水道重複列計者，致設置戶數為負值。

Table 29 Overview of Household Sewerage System Connection

污水處理戶數(戶) Served by Wastewater Collection (no.) 建築物自設專用污水下水道設置戶數 Special Sanitary Sewers c	建築物自設污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities	門牌總戶數 No. of Doorplates (戶) (no.) d	人口數 Population (人) (person) e	污水處理率 Percentage of Population Served by Wastewater Collection (%) f	門牌數接管普及率 Doorplate Sewer Connection Rate (%) g	公共污水下水道用戶接管普及率 Percentage of Households Connected to Public Sanitary Sewers (%) h
-	-	-	-	-	-	-
21 391	3 559	943 876	2 633 802	56.33	38.92	52.54
28 109	11 520	987 274	2 632 242	85.72	55.97	79.70
27 149	14 397	1 033 315	2 629 269	91.06	56.53	84.74
28 321	15 990	1 035 299	2 622 923	97.80	60.40	91.04
28 537	17 109	1 062 320	2 607 428	103.70	62.02	96.69
28 700	17 707	1 068 561	2 618 772	100.00	65.50	100.00
28 703	18 460	1 076 178	2 650 968	100.00	67.94	100.00
28 704	19 079	1 082 773	2 673 226	100.00	70.37	100.00
28 706	19 475	1 087 747	2 686 516	100.00	72.27	100.00
28 706	19 662	1 094 032	2 702 315	100.00	73.83	100.00
28 706	19 788	1 099 882	2 704 810	80.42	74.56	75.77
28 706	19 897	1 104 774	2 695 704	81.07	75.17	76.44
28 706	20 008	1 111 127	2 683 257	81.81	75.68	77.18
28 706	20 044	1 114 906	2 682 721	82.81	76.54	78.18
3 474	9 596	1 117 782	2 645 041	84.83	79.45	83.60
3 473	9 466	1 120 148	2 602 418	85.58	80.00	84.37
3 473	9 484	1 125 327	2 524 393	87.44	80.57	86.20
3 473	9 504	1 129 668	2 480 681	88.52	81.21	87.28
1 196	9 517	1 135 392	2 511 886	88.48	82.01	87.48
828	**9 526**	**1 143 803**	**2 490 869**	**89.17**	**82.80**	**88.20**
-	358	84 860	191 826	94.07	89.30	93.63
1	363	94 908	205 067	91.70	86.52	91.29
288	308	129 230	289 908	93.01	86.12	92.52
30	826	137 336	215 245	100.00	86.92	100.00
48	431	73 405	148 375	88.07	78.12	87.34
-	519	60 382	118 992	88.99	78.49	88.02
-	507	86 184	171 915	88.76	82.15	88.13
159	936	103 955	258 333	81.80	85.08	80.80
-	334	51 875	112 643	90.22	83.80	89.53
215	1 619	116 939	273 748	89.72	84.16	88.08
74	1 347	108 844	264 194	79.59	78.20	78.28
13	1 978	95 885	240 623	69.29	70.38	67.31

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: 1.Percentage of Population Served by Wastewater Collection f = a/(e/ Household Mean Size) × 100; Doorplate Sewer Connection Rate g = b/d × 100, before 2019, g=(b+c)/d×100. Percentage of Households Connected to Public Sanitary Sewers h = b/(e/ Household Mean Size)×100. Household Mean Size was 4 from 2001 to 2014. From 2010 onward, the figures exceeding 100% were showed 100%.

2.In 2007, 2019 and 2020, repeated calculation numbers were deducted from the number of Special Sanitary Sewer connected households, which results a negative number or a decrease in the amount.

表30　衛生下水道工程處營運管理

年別 Year		污水處理 Sewage Treament 進流水 Incoming Sewage 生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand (mg/l)	懸浮固體量 Suspended Solids (mg/l)	污水量 Sewage Capacity (m^3/day)		放流水 Discharge Water 生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand (mg/l)	懸浮固體量 Suspended Solids (mg/l)	處理效率% Handle the Efficiency 生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand (mg/l)	懸浮固體量 Suspended Solids (mg/l)
民國68年 1979		-	-	-		-	-	-	-
民國70年 1981		-	-	-		-	-	-	-
民國80年 1991									
	A	69.7	116.8	211 966		34.4	52.4	50.6	55.1
	B	164.9	166.0	17 456	C	23.6	24.9	85.6	84.8
					D	13.4	10.3	91.7	93.7
	E	64.7	121.7	801 543	E	45.8	80.5	28.9	33.2
民國90年 2001									
	A	-	-	-		-	-	-	-
	B	122.7	109.9	15 552	C	20.9	17.2	82.6	84.3
					D	14.4	11.2	88.2	89.8
	E	82.6	104.5	530 031	E	61.2	72.0	26.5	31.4
民國95年 2006									
	A	82.3	102.3	250 000		6.1	7.8	92.3	92.4
	E	48.1	101.9	957 224		36.7	74.7	23.7	26.7
	F	124.0	259.0	41 463		17.4	15.3	83.0	89.5
民國96年 2007									
	A	57.7	66.1	446 703		7.6	22.2	86.8	66.5
	E	41.4	94.2	904 740		32.2	70.9	22.2	24.7
	F	78.1	176.0	102 800		8.6	12.7	89.6	91.7
民國97年 2008									
	A	93.8	97.4	390 032		9. 8	17.4	93.7	97.2
	E	52.8	115.8	728 990		39. 4	73.4	25.4	36.7
	F	53.8	153.0	117 905		4. 3	6.5	92.0	95.6
民國98年 2009									
	A	71.6	88.7	435 005		8. 3	12.5	88.0	86.0
	E	61.8	119.6	734 720		46. 9	73.0	23.3	35.1
	F	62.6	124.0	111 055		12. 5	6.8	79.1	94.4
民國99年 2010									
	A	121.2	122.4	414 567		10. 1	10.9	92.0	91.0
	E	68.0	144.2	938 835		47. 4	82.2	28.1	35.3
	F	85.8	122.0	129 089		7. 9	6.5	90.7	93.5
民國100年 2011									
	A	189.4	139.4	440 263		10. 43	11.7	94.5	91.6
	E	51.6	75.9	1 076 998		45. 15	65.9	12.4	13.2
	F	100.0	97.5	130 825		8. 9	6.7	91.1	90.8
民國101年 2012									
	A	149.7	108.6	445 272		9. 4	9.4	93.7	91.4
	E	58.4	90.6	1 150 257		48. 9	65.1	16.3	28.1
	F	105.0	86.0	137 340		8. 9	5.8	91.3	93.6
民國102年 2013									
	A	91.2	90.9	445 722		9. 4	10.2	89.7	88.8
	E	67.6	98.7	1 207 938		54. 3	60.9	19.6	38.3
	F	107.0	94.6	114 005		8. 7	5.8	91.9	93.9
民國103年 2014									
	A	89.0	88.8	454 740		9. 3	11.7	89.5	86.8
	E	77.8	114.9	1 245 589		61. 3	64.1	21.2	44.2
	F	99.5	119.5	110 944		7. 9	5.1	92.1	95.7

Table 30 Operation and Management of the Sewerage Systems Office

	管線維護 Pipeline maintenance				
水肥投入量 Night Soil Dumping Capacity (㎡/日)(㎡/day)	人孔修繕 Manhole Repair (座)(set)	抽揚水站檢修 Pumping Station Overhaul (次) (no.)	管線堵塞處理 Pipeline Blockage Clearing and Repair (次) (no.)	管線清理 Pipeline Clearing (公尺)(m)	管線補(修)漏 (TV檢視) T.V. Inspect and Pipeline Repair (公尺)(m)
-	35	98	-	6 025	130
-	93	160	-	16 200	69
282.50	178	908	-	48 575	324
333.72	858	3 406	-	20 818	2 477
360.00	471	2 171	-	11 699	1 313
375.70	41 589 cm	1 836	-	7 168	2 943
377.98	2 090	201	4 483	29 244	-
386.00	710	1 732	4 719	39 647	-
364.00	2 295	-	4 999	63 397	1
351.31	2 012	188	4 872	66 313	-
359.42	1 772	154	5 116	46 802	-
385.14	2 669	86	5 047	112 428	-
411.70	2 616	73	5 338	105 791	-

表30　衛生下水道工程處營運管理(續)

年別 Year		污水處理 Sewage Treament						
		進流水 Incoming Sewage			放流水 Discharge Water		處理效率% Handle the Efficiency	
		生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand (mg/l)	懸浮固體量 Suspended Solids (mg/l)	污水量 Sewage Capacity (m^3/Day)	生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand (mg/l)	懸浮固體量 Suspended Solids (mg/l)	生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand (mg/l)	懸浮固體量 Suspended Solids (mg/l)
民國104年 2015								
	A	85.5	86.4	450 508	9. 2	12.7	89.2	85.3
	E	85.0	114.7	1 187 142	72. 5	78.7	14.7	31.5
	F	96.6	98.5	107 273	7. 6	6.2	92.2	93.8
民國105年 2016								
	A	88.7	85.3	447 761	9. 7	15.0	89.1	82.4
	E	80.4	103.9	1 273 205	66. 4	67.3	17.3	34.8
	F	99.1	110.8	115 934	7. 6	9.8	92.4	90.9
民國106年 2017								
	A	94.3	91.5	460 315	10. 5	13.6	88.9	85.2
	E	103.3	106.8	993 701	91. 1	83.3	11.9	22.0
	F	110.4	127.3	114 871	7. 2	11.9	93.5	90.2
民國107年 2018								
	A	147.4	137.8	433 709	7. 8	12.4	94.6	90.9
	E	109.0	110.1	1 047 354	97. 5	89.1	10.6	19.1
	F	117.8	111.6	117 224	7. 5	13.7	93.7	87.3
民國108年 2019								
	A	130.8	121.6	444 886	7. 3	10.4	94.4	91.4
	E	97.3	105.4	1 157 294	79. 5	76.2	18.3	27.7
	F	105.0	149.0	151 281	7. 5	14.3	92.9	90.4
民國109年 2020								
	A	128.4	127.1	433 876	8. 8	11.0	93.2	91.3
	E	110.9	112.4	1 192 824	87. 5	79.7	21.1	29.1
	F	117.3	125.0	140 651	10. 9	18.3	90.7	85.3
民國110年 2021								
	A	131.6	131.0	454 478	12.0	12.0	90.9	90.9
	E	133.4	107.1	1 148 217	87.2	63.2	34.6	41.0
	F	142.4	133.8	179 450	5.9	14.6	95.9	89.1
民國111年 2022								
	A	149.6	138.4	415 982	12.2	10.7	91.8	92.3
	E	127.8	96.9	1 202 959	72.9	44.5	43.0	54.1
	F	159.0	173.0	198 806	4.2	14.4	97.4	91.7
民國112年 2023								
	A	128.8	127.3	434 911	13.5	13.3	89.5	89.6
	E	120.1	99.1	1 140 742	74.3	55.8	38.1	43.7
	F	154.5	146.9	188 536	4.6	16.2	97.1	89.0
民國113年 2024								
	A	**136.0**	**130.0**	**437 260**	**12.5**	**12.3**	**90.8**	**90.5**
	E	**135.2**	**109.0**	**1 282 421**	**80.8**	**62.6**	**40.3**	**42.6**
	F	**157.0**	**141.0**	**186 235**	**4.7**	**14.2**	**97.0**	**89.9**

資料來源：衛生下水道工程處。

說　　明：1. A：迪化廠提升二級處理　　B：民生污水處理廠
C：民生廠提昇二級處理　　D：民生廠提昇三級處理
E：八里污水處理廠　　F：內湖污水處理廠
2.民生廠已於91.7.23停廠。

Table 30 Operation and Management of the Sewerage Systems Office (Cont.)

	管線維護 Pipeline maintenance				
水肥投入量 Night Soil Dumping Capacity (㎡/日)(㎡/Day)	人孔修繕 Manhole Repair (座)(Set)	抽揚水站檢修 Pumping Station Overhaul (次) (no.)	管線堵塞處理 Pipeline Blockage Clearing and Repair (次) (no.)	管線清理 Pipeline Clearing (公尺)(m)	管線補(修)漏 (TV檢視) T.V. Inspect and Pipeline Repair (公尺)(m)
422.60	1 245	79	5 434	72 882	-
442.00	3 336	89	4 661	70 235	-
481.00	2 149	61	4 917	75 415	-
468.05	1 862	84	4 290	69 044	17
487.00	1 437	90	5 622	75 193	43
319.48	1 501	146	3 505	24 867	2
173.96	1 367	260	2 560	104 475	4 579
144.02	1 091	173	2 057	50 607	1 430
137.80	1 339	159	2 119	62 531	844
141.96	**754**	**332**	**2 309**	**103 286**	**2 059**

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: 1.A: Dihua Sewage Treatment Plant was upgrade to a secondary treatment plant B: Minsheng Sewage Treatment Plant C: Minsheng Sewage Treatment Plant was upgrade to a secondary treatment plant D: Minsheng Sewage Treatment Plant was upgrade to a third treatment plant E: Bali Sewage Treatment Plant F: Neihu Sewage Treatment Plant

2.Minsheng Sewage Treatment Plant was closed on July 23, 2002.

表31　公園新建工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction		完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr0uction Expense (千元) (NT$1 000)	完工面積 Completed Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
民國67年度	FY 1978	18		15 472	-	-	-	1 221	121	1	4
民國70年度	FY 1981	23		195 555	-	-	4 312	33 438	216	30	17
民國80年度	FY 1991	26		440 720	-	-	1 398	8 230	737	6	112
民國85年度	FY 1996	14		113 453	238 899	12 939	1 547	12 126	253	15	7
民國86年度	FY 1997	20		46 197	42 306	2 859	2 702	7 589	126	-	10
民國87年度	FY 1998	20		165 861	110 029	4 873	3 819	28 379	273	-	19
民國88年度	FY 1999	18		271 690	205 291	23 029	3 941	7 761	316	2	94
民國88年下半年及89年	07/01/1999~ 12/31/2000	28		405 993	356 820	116 272	4 045	23 297	287	3	6
民國90年	2001	7		131 665	276 534	1 141	193	5 508	334	4	1
民國91年	2002	20		98 793	79 911	2 215	429	4 652	124	6	10
民國92年	2003	15		268 256	130 298	813	363	7 382	148	6	10
民國93年	2004	12		62 407	106 652	188	1 037	40	87	3	86
民國94年	2005	9		92 077	30 197	860	432	1 539	86	2	-
民國95年	2006	8		53 150	192 867	1 747	150	591	18	-	-
民國96年	2007	6		89 362	117 676	471	324	2 318	55	4	1
民國97年	2008	7		38 194	37 655	982	-	2 170	85	-	1
民國98年	2009	5		11 663	7 939	210	42	1 082	24	-	-
民國99年	2010	2		8 250	2 394	174	-	-	-	-	-
民國100年	2011	6		74 671	71 050	2 121	593	10 253	53	3	4

Table 31 New Park Constructions

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster Arrestment Car (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m^2)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
385	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
4 039	8 314	-	100	2	-	-	-	-	-		
210	1 738	-	326	377	1	-	-	-	-		
551	799	-	200	31	429	8	11	110 618	13 085		
-	1 606	-	51	30	363	-	21	26 008	55 263		
146	3 053	-	114	40	100	2	29	72 571	155 619		
434	4 870	-	766	36	64	10	4	50 569	139 682		
330	8 315	1	1 014	14	61	8	25	102 657	445 240		
41	2 008	-	389	4	-	-	1	9 181	43 379		
457	1 091	-	83	13	25	1	6	9 739	80 634		
46	1 019	1	148	36	-	1	5	31 240	401 426		
9	886	-	57	9	-	-	1	7 940	23 805		
810	517	-	117	-	-	-	2	3 068	6 322		
102	285	-	52	-	128	1	3	25 451	29 730		
-	1 784	-	133	6	-	2	1	60 997	47 656		
32	1 408	-	97	6	-	-	3	16 763	32 517		
2	172	-	32	1	-	-	2	5 707	7 457		
-	-	-	7	-	-	-	-	550	218		
86	868	-	181	12	-	-	4	18 135	29 596		

表31　公園新建工程(續)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction		完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr0 uction Expense (千元) (NT$1 000)	完工面積 Completed Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
民國111年	2022	2		124 846	21 416	1 647	532	3 466	8	2	1
民國112年	2023	2		45 292	6 719	75	-	2 321	15	-	-
民國113年	**2024**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. 景興公園新建工程(G-113-09-113080)			113	41 453	10 964	251	-	142	8	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處。

說　　明：67-95年之工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

Table 31 New Park Constructions (Cont.)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster Arrestment Car (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m^2)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
432	-	-	102	2	-	-	1	10 187	21 635		
732	40	-	30	-	-	-	-	-	5 423		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
230	405	-	58	-	-	-	3	179	38	113.03	施工中

Source: Parks and Street Lights Office.

Explanation: The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

表32　公園改善工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction		完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr-uction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	土木工程 遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	土木工程 座椅 Chair (座) (set)	土木工程 涼亭 Arbor (座) (set)	土木工程 花架 Flower Shelf (處) (lot)
民國67年度	FY 1978	70		14 322	-	-	849	90	4	5
民國70年度	FY 1981	20		14 147	-	349	11 479	2	6	1
民國80年度	FY 1991	67		88 707	-	118	-	50	10	4
民國90年	2001	54		131 735	4 008	5 951	14 036	849	12	10
民國95年	2006	75		245 665	12 765	6 096	15 090	287	16	21
民國96年	2007	95		301 991	2 424	2 622	17 422	271	7	17
民國97年	2008	90		221 211	5 406	3 147	18 682	216	14	11
民國98年	2009	101		335 861	12 566	3 914	14 721	577	18	8
民國99年	2010	115		1 025 620	48 436	3 238	106 396	744	13	14
民國100年	2011	111		706 448	8 665	5 978	36 583	394	8	10
民國101年	2012	115		476 706	7 897	3 496	45 107	660	7	7
民國102年	2013	115		1 649 313	6 201	9 906	34 547	1 051	13	14
民國103年	2014	113		658 625	19 632	4 765	49 218	456	39	14
民國104年	2015	114		745 184	11 921	6 456	44 664	603	36	22
民國105年	2016	124		845 567	13 478	13 430	25 617	778	47	20
民國106年	2017	124		1 268 351	21 355	12 837	37 466	620	38	153
民國107年	2018	96		937 334	37 317	21 299	29 647	908	37	17
民國108年	2019	101		1065 050	16 234	22 315	68 401	853	23	628
民國109年	2020	81		778 305	18 732	18 161	29 918	791	27	14
民國110年	2021	103		1324 108	26 491	21 894	125 670	1 913	88	87
民國111年	2022	88		1148 278	13 711	14 352	73 197	630	22	26
民國112年	2023	100		1244 950	18 175	43 458	34 712	526	52	36
民國113年	**2024**	**85**		**993 145**	**3 541**	**8 658**	**30 704**	**339**	**12**	**18**
1. 112年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-112-09-112101)		1	112	11 450	-	276	740	12	-	-
2. 112年兒童遊戲場改善工程(G-112-09-112104)		1	112	15 904	-	891	23	4	-	-
3. 112年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(G-112-09-112106)		1	112	10 627	-	129	931	5	-	-
4. 112年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區、文山區公園整建工程(G-112-09-112116)		1	112	14 300	361	324	466	11	-	1

Table 32 Park Improvement Constructions

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
12 500	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 104	22	35	2	1	-	-	-	-	-		
130	77	18	-	-	-	-	-	-	-		
593	1 720	5	146	62	103	46	9	10 397	239 217		
319	2 553	-	81	34	-	6	-	22 149	669 173		
5 237	5 311	-	209	59	59	29	16	29 638	794 147		
603	1 344	-	306	25	-	10	8	110 312	605 836		
250	2 214	-	157	38	-	14	2	30 376	916 586		
114	8 066	-	127	61	8	21	8	105 046	1 354 601		
1 021	2 969	-	616	30	27	10	5	351 864	3 059 586		
18	1 962	-	248	69	20	13	22	92 714	482 748		
24	2 062	1	86	93	30	15	12	50 622	290 703		
609	4 864	1	231	65	29	36	8	277 547	679 344		
183	4 452	-	2 430	62	80	16	24	67 159	1 426 345		
16	2 661	3	463	145	166	18	18	54 341	495 386		
6 672	16 672	-	719	110	246	28	30	133 760	2 731 420		
4 530	5 566	2	378	156	609	31	18	61 379	1 974 513		
9 159	19 426	-	159	383	254	11	28	197 594	2470 193		
11 722	11 366	-	199	201	273	9	24	117 913	2101 738		
18 176	8 789	-	467	353	391	14	251	78 872	4670 496		
4 001	5 944	-	1 414	180	138	3	22	231 029	2830 186		
5 669	6 038	-	1 324	195	191	3	67	82 852	5266 914		
3 635	**4 152**	**-**	**940**	**145**	**167**	**4**	**37**	**38 701**	**3857 831**		
-	33	-	-	2	1	-	-	-	-	112.05	113.01
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	112.06	113.01
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	112.06	113.01
48	17	-	-	2	-	-	1	-	-	112.08	113.01

表32　公園改善工程(續1)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr-uction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	土木工程 遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	土木工程 座椅 Chair (座) (set)	土木工程 涼亭 Arbor (座) (set)	土木工程 花架 Flower Shelf (處) (lot)
5. 山仔后(士林183號)公園整建工程(G-112-09-112112)	1	112	6 000	-	93	312	5	-	-
6. 公園處辦公廳舍修繕工程(G-112-09-112113)	1	112	1 382	-	-	-	-	-	-
7. 112年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林官邸節點工程	1	113	15 526	-	-	-	-	-	-
8. 112年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(G-112-09-112103)	1	112	11 527	-	688	849	14	-	-
9. 111年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(112年續約)(G-111-09-111023-1)	1	112	2 000	120	-	90	20		-
10. 永昌(中正184號)公園擴建工程(G-112-09-112096)	1	112	15 995	390	65	600	8	-	-
11. 112年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(G-112-09-112102)	1	112	12 999	-	197	1 232	1	-	-
12. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-樹木修剪工程	1	113	5 207	-	-	-	-	-	-
13. 捷運北投會館周邊(大業路527巷)環境整體改造計畫(G-112-09-112090)	1	112	120 134	-	-	5 175	-	-	-
14. 113年度大業路、石牌路2段等道路綠美化工程(G-113-12-113043)	1	113	4 089	-	-	-	-	-	-
15. 113年度中山北路1~3段、民族東路、松江路等道路綠美化工程(G-113-12-113054)	1	113	4 298	-	-	-	-	-	-
16. 113年度康寧路、成功路及內湖交流道等道路綠美化工程(G-113-12-113053)	1	113	5 391	-	-	-	-	-	-
17. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程	1	113	4 670	-	-	-	-	-	-
18. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園美化工程(G-113-12-113072)	1	113	8 186	-	-	-	-	-	-
19. 113年度艋舺大道、環河南路及臺北車站特定專用區廣場等綠美化工程(G-113-12-113041)	1	113	8 128	-	-	-	-	-	-

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 1)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
14	-	-	9	1	3	-	-	-	9	112.08	113.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.08	113.02
-	-	-	-	-	-	-	-	1 287	102 364	112.09	113.02
170	55	-	-	6	1	1	-	-	-	112.06	113.03
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	112.07	113.03
-	24	-	16	-	1	-	4	517	11 683	112.05	113.05
116	28	-	-	2	3	-	1	-	-	112.05	113.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 107	113.03	113.07
1 511	1 199	-	-	-	-	-	-	978	16 529	112.03	113.09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 319	113.02	113.10
-	-	-	-	-	-	-	-	35	58 157	113.02	113.10
-	-	-	-	-	-	-	-	8	219 279	113.02	113.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.02	113.10
-	-	-	-	-	-	-	-	406	16 755	113.02	113.10
-	-	-	-	-	-	-	-	94	140 842	113.02	113.10

表32　公園改善工程(續2)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr-uction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
20. 113年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所暨園藝工程隊所轄園路改善工程(G-113-09-113109)	1	113	11 683	-	-	3 811	25	1	-
21. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區綠化維護預約工程	1	113	8 086	-	-	-	-	-	-
22. 臺北市音樂廳與圖書總館新建工程案樹木移植代辦工程(G-113-12-113106)	1	113	13 509	-	-	-	-	-	-
23. 113年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所、花卉試驗中心、園藝管理所所轄園路改善工程(G-113-09-113131)	1	113	10 710	377	30	1 613	1	-	-
24. 112年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區土木設施維護預約工程(113年續約)	1	113	23 037	-	403	1 798	25		1
25. 112年度陽明所公園管理所所轄公園整建工程-士林區綠化維護預約工程（113年續約）	1	113	8 264	-	-	-	-	-	-
26. 111年度南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程(113年續約)	1	113	2 408	-	-	-	-	-	-
27. 112年度忠誠路、中山北路6~7段及承德路等道路綠美化工程(113年續約)(G-112-12-112024-1)	1	113	5 488	-	-	-	-	-	-
28. 112年度信義路等道路綠美化工程(113年續約)(G-112-12-112072-1)	1	113	6 814	-	-	-	-	-	-
29. 113年度大安森林公園等加強綠美化工程(G-113-12-113046)	1	113	15 169						
30. 113年度中山南路、愛國東西路等道路綠美化工程(G-113-12-113040)	1	113	6 651	-	-	-	-	-	-
31. 113年度自強隧道圓環及北安路等道路綠美化工程(G-113-12-113051)	1	113	3 329	-	-	-	-	-	-
32. 113年度和平東西路等道路綠美化工程(G-113-12-113017)	1	113	5 098	-	-	-	-	-	-

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 2)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.10
-	-	-	-	-	-	-	-	180	20 470	113.03	113.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	113.03	113.10
-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	113.05	113.10
	7	-	-	6	30	-	3	-	-	113.01	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	471	31 060	113.01	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	103	256 974	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	82	90 616	113.02	113.11
										113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	2 155	229 810	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 819	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 467	113.02	113.11

表32　公園改善工程(續3)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr-uction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程					
				廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
33. 113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區土木設施維護預約工程	1	113	5 954	-	-	56	10	-	-
34. 113年度青年公園管理所所轄公園等綠美化工程(G-113-12-113009)	1	113	7 053	-	-	-	-	-	-
35. 113年度環河北路、重慶北路等道路綠美化工程(G-113-12-113039)	1	113	4 556	-	-	-	-	-	-
36. 113年度羅斯福路、辛亥路及新光路等道路綠美化工程(G-113-12-113069)	1	113	3 961	-	-	-	-	-	-
37. 112年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明公園綠美化維護預約工程(113年續約)	1	113	1 998	-	-	-	-	-	-
38. 113年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區綠化維護預約工程	1	113	11 000	-	-	-	-	-	-
39. 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區土木設施維護預約工程	1	113	12 964	9	595	324	17	3	2
40. 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區綠化維護預約工程	1	113	7 379	-	-	-	-	-	-
41. 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護工程	1	113	18 739	-	431	685	31	2	
42. 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程	1	113	2 593	-	-	-	-	-	-
43. 113年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區水電設施維護預約工程	1	113	1 195	-	-	-	-	-	-
44. 113年度舊宗路、民權東路、堤頂大道及三民圓環等道路綠美化工程(G-113-12-113121)	1	113	7 140	-	-	-	-	-	-
45. 北士科周邊景觀廊道建置工程(G-113-12-113132)	1	113	11 714	-	-	-	-	-	-

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 3)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	128	192 925	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	29	83 383	113.02	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	859	55	113.03	113.11
570	4	-	-	11	20	-	-	-	-	113.03	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	834	35 347	113.03	113.11
2	49			7	18	2	10	-	-	113.03	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	146	229 249	113.03	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	8 585	293	113.05	113.11

表32　公園改善工程(續4)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	土木工程 遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	土木工程 座椅 Chair (座) (set)	土木工程 涼亭 Arbor (座) (set)	土木工程 花架 Flower Shelf (處) (lot)
46. 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區、文山區公園整建工程(G-113-09-113137)	1	113	15 580	1 182	365	500	1	-	-
47. 113年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-113-09-113136)	1	113	10 890	-	-	-	-	-	9
48. 111年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程(113年續約)	1	113	1 999	-	-	-	-	-	-
49. 112年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區土木設施維護預約工程(113年續約)	1	113	18 732	-	677	1 586	16	4	2
50. 112年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區綠化維護預約工程(113年續約)	1	113	5 778	-	-	-	-	-	-
51. 113年度仁愛路等道路綠美化工程(G-113-12-113079)	1	113	12 859	-	-	-	-	-	-
52. 113年度忠孝東路及研究院路等道路綠美化工程(G-113-12-113058)	1	113	6 047	-	-	-	-	-	-
53. 113年度湖山路、至善路等道路綠美化工程(G-113-12-113057)	1	113	3 449	-	-	-	-	-	-
54. 112年度本市東南區公園綠地安全島廣場苗圃等土木水電設施維護預約工程(113年續約)	1		18 842	-	375	1 371	35	-	-
55. 112年度兒童遊戲場修繕預約工程（B項）(113年續約)	1	113	7 387	-	479	-	-	-	-
56. 112年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電維護預約工程(113年續約)	1	113	2 191	-	-	-	-	-	-
57. 112年度陽明所公園管理所所轄公園整建工程-北投區綠化維護預約工程（113年續約）	1	113	9 386	-	-	-	-	-	-
58. 113年度中山北路4~5段及福林路等道路綠美化工程(G-113-12-113001)	1	113	3 194	-	-	-	-	-	-
59. 113年度北區花木綠化預約工程	1	113	21 417	-	-	-	-	-	-

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 4)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
344	176	-	-	1	9	-	-	-	-	113.06	113.11
-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	113.06	113.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.02	113.12
153	25	-	-	11	11	-	8	-	-	113.02	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	2 810	-	113.02	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	199	366 923	113.02	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	314	110 435	113.02	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	8	144 853	113.02	113.12
-	5	-	-	5	10			-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	550	62 285	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 628	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	1 658	86 969	113.03	113.12

表32　公園改善工程(續5)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr-uction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
60. 113年度本市公園、綠地、廣場排水改善預約工程	1	113	7 172	-	-	1 657	-	-	-
61. 113年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所暨青年公園管理所所轄園路改善工程(G-113-09-113108)	1	113	11 626	507	-	2 404	8	-	-
62. 113年度本市西北區公園綠地安全島廣場苗圃等水電設施維護預約工程	1	113	23 288	-	289	1 272	2	-	-
63. 113年度西區花木綠化預約工程	1	113	21 227	-	-	-	-	-	-
64. 113年度東區花木綠化預約工程	1	113	22 992	-	-	-	-	-	-
65. 113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-綠化維護預約工程	1	113	13 999	-	-	-	-	-	-
66. 113年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區綠化維護預約工程	1	113	7 978	-	-	-	-	-	-
67. 113年度南區花木綠化預約工程	1	113	20 738	-	-	-	-	-	-
68. 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區綠化維護預約工程	1	113	7 379	-	-	-	-	-	-
69. 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區土木設施維護預約工程	1	113	10 500	12	584	114	27	2	3
70. 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區土木設施維護工程	1	113	20 750	75	-	631	18	-	-
71. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、大同區綠化維護預約工程	1	113	11 368	-	-	-	-	-	-
72. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區土木設施維護預約工程	1	113	22 190	-	468	1 086	13	-	-
73. 113年度景觀公廁新建工程（A項）(G-113-09-113139)	1	113	24 520			299			

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 5)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.12
-	140	-	-	-	-	1	-	-	-	113.03	113.12
93	59	-	-	1	4	-	7	-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	2 583	45 925	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	925	46 212	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	367	25 202	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	331	25 643	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	266	87 998	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	518	73 776	113.03	113.12
-	22	-	-	7	17	-	3	-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	1	18	-		-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	1 033	104 142	113.03	113.12
37	7	-	-	2	21	-	-	-	-	113.03	113.12
										113.06	113.12

表32　公園改善工程(續6)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr-uction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
74. 113年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程（B項）(G-113-09-113060)	1	113	14 648	-	1 299	-	-	-	-
75. 112年度北投22號公園加強綠美化工程(113續約)(G-112-12-112111-1)	1	113	8 749	-	-	-	-	-	-
76. 112年度東區河濱公園指標系統暨里程牌更新工程	1	112	8 239	-	-	-	-	-	-
77. 111年度全市河濱公園水電設施預約維護工程(112年度續約)	1	112	6 275	-	-	-	-	-	-
78. 112年度全市河濱公園花海工程	1	112	23 081	-	-	-	4	-	-
79. 112年度全市河濱公園褐根病防治及其他病蟲害防治工程	1	112	348	-	-	-	-	-	-
80. 延平河濱公園自行車道及相關設施改善工程(中山高至臺北橋)	1	112	22 709	-	-	1 063	-	-	-
81. 111年度全市河濱公園樹木及景觀預約維護工程(112年度續約)	1	112	10 659	-	-	-	-	-	-
82. 雙溪河濱公園右岸自行車道暨周邊環境改善工程	1	112	17 360	-	-	-	8	-	-
83. 112年度全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程	1	112	13 872	508	-	17	18	-	-
84. 113年度全市河濱公園水電設施預約維護工程	1	113	3 994	-	-	-	-	-	-
85. 113年度基隆河系河濱公園碼頭及廁所等設施颱風豪雨撤離工程	1	113	5 429	-	-	-	-	-	-
86. 113年度各管理所所轄公園天然災害搶修預約工程（土木標）		113	33 085	-	-	45	48	-	-
87. 愛國西路中央分隔島鋪面更新工程(G-113-09-113140)		113	26 950	2 150	150	-	22	-	-

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 6)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	113.07	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 163	113.11	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	112.09	113.02
-	304	-	582	-	-	-	-	-	-	112.04	113.03
-	447	-	100	-	-	-	-	5 384	242 484	112.08	113.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	112.08	113.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.08	113.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 653	112.02	113.03
311	821	-	-	-	-	-	-	4 218	-	112.09	113.03
267	306	-	9	-	-	-	-	630	-	112.08	113.04
-	75	-	224	-	-	-	-	-	-	113.04	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.05	113.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	施工中
-	363	-	24	11	14	-	-	-	17 557	113.06	施工中

表32　公園改善工程(續7)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
88. 113年度景觀公廁新建工程（B項）(G-113-09-113149)		113	25 500	-	-	172	-	-	-
89. 113年度黎忠、三興公園整建工程(G-113-09-113146)		113	13 985	-	386	497	3	1	-
90. 113年度仙岩、興福公園整建工程(G-113-09-113145)		113	26 203	250	630	886	23	-	2
91. 113年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區及大安區公園整建工程(G-113-09-113153)		113-114	9 389	1 031	35	-	20	-	-
92. 113年度公園公廁改善工程（B項）(G-113-09-113158)		113-116	30 070	-	-	-	-	-	-
93. 113年度市民廣場暨市府周邊等道路綠美化工程(G-113-12-113042)		113-114	7 324	-	-	-	-	-	-
94. 113年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程		113	16 523	-	1	81	17	3	2
95. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區、大同區土木設施維護預約工程		113	20 189	-	1 269	1 235	23	-	-
96. 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程		113	33 085	-	-	45	48	-	-
97. 113年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區土木設施維護預約工程		113	11 574	-	368	379	14	4	3
98. 113年度園藝管理所所轄公園整建工程-園區綠美化工程(G-113-12-113070)		113	11 011	-	-	-	-	-	-
99. 113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(G-113-09-113148)		113	13 799	265	-	252	10	-	-
100. 113年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程（A項）(G-113-09-113059)		113	15 997	-	828	-	2	-	-
101. 石潭公園遊戲場改善工程(G-113-09-113142)		113	12 894	-	454	70	13	-	-
102. 113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區公園整建工程(G-113-09-113152)		113-114	11 759	-	-	-	-	-	-

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 7)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.07	施工中
-	-	-	-	2	5	-	-	37	1 125	113.07	施工中
76	73	-	38	3	4	-	-	124	13 870	113.07	施工中
-	89	-	-	-	8	-	-	-	-	113.09	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.10	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	1 164	85 595	113.02	施工中
40	59	-	-	5	4	-	1	-	-	113.02	施工中
84	42	-	-	-	6	-	-	-	-	113.02	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.03	施工中
10	11	-	-	5	6	-	6	-	-	113.03	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	1 072	324 535	113.03	施工中
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.06	施工中
-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	113.07	施工中
103	-	-	-	2	-	-	1	-	-	113.07	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.08	施工中

表32　公園改善工程(續8完)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Constr-uction Expense (千元) (NT$1 000)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Sidewalk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (set)	涼亭 Arbor (座) (set)	花架 Flower Shelf (處) (lot)
103. 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(G-113-09-113150)		113	12 759	1 704	-	-	13	-	-
104. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(G-113-09-113151)		113-114	13 280	-	192	2 407	-	-	-
105. 臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程(G-113-09-113147)		113-115	456 000	-	-	-	-	-	-
106. 內湖117號綠地景觀改造工程(G-113-09-113155)		113-114	21 090	-	-	1 202	22	-	-
107. 113年度公園公廁改善工程（A項）(G-113-09-113157)		113-115	13 999	-	-	-	-	-	-
108. 113年度續約-111年度全市河濱公園綠化預約維護工程		113	10 000						
109. 113年度全市河濱公園樹木及景觀預約維護工程		113	7 000						
110. 113年度全市河濱公園花海工程		113	22 153						
111. 全市河濱公園景觀廁所設置預約維護工程		113	13 917						
112. 雙溪河濱公園左岸自行車道暨周邊環境改善工程		113	23 654						
113. 成美左岸河濱公園錫口碼頭周邊整體環境改善工程		113	25 117						
114. 成美右岸河濱公園景觀改善工程		113	26 095						
115. 113年度全市河濱公園褐根病防治及其他病蟲害防治工程		113	937						
116. 觀山河濱公園道路動線改善工程		113	12 281						

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

說　　明：67-95年工程費為工程預算數，自96年起改以工程發包金額填列。

Table 32 Park Improvement Constructions (Cont. 8 End)

Civil Engineering								園藝工程 Gardening Engineering		開工日期	完工日期
欄杆 Baluster (公尺) (m)	排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tools (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facilities (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Disability Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	Starting Date	Completion Date
91	58	-	4	-	9	-	-	-	-	113.08	施工中
-	64	-	-	2	1	1	-	-	-	113.08	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.08	施工中
549	370	-	-	-	-	-	-	-	19 149	113.09	施工中
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.10	施工中
										113.04	施工中
										113.07	施工中
										113.08	施工中
										113.09	施工中
										113.10	施工中
										113.12	施工中
										113.12	施工中
										113.08	施工中
										113.12	施工中

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: The construction expenses from 1978 to 2006 are recorded as budget accounts. Since 2007, the construction expenses must be written based on the amount of the contract issuing of the project.

表33　公園綠地

面積單位：平方公尺

年底及區別 End of Year & District		全市人口數 Taipei Population	公園綠地 總計 Grand Total 處數 No.	公園綠地 總計 Grand Total 面積 Area	公園 Parks 處數 No.	公園 Parks 面積 Area	綠地 Green Fields 處數 No.	綠地 Green Fields 面積 Area
民國66年底	End of 1977	2 127 625	250	2 502 485	88	2 044 774	147	409 177
民國70年底	End of 1981	2 270 983	334	4 168 173	157	3 689 726	162	429 913
民國80年底	End of 1991	2 717 992	705	9 259 974	360	8 192 326	330	1 067 633
民國90年底	End of 2001	2 633 802	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714
民國95年底	End of 2006	2 632 242	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296
民國96年底	End of 2007	2 629 269	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796
民國97年底	End of 2008	2 622 923	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415
民國98年底	End of 2009	2 607 428	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026
民國99年底	End of 2010	2 618 772	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749
民國100年底	End of 2011	2 650 968	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185
民國101年底	End of 2012	2 673 226	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463
民國102年底	End of 2013	2 686 516	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175
民國103年底	End of 2014	2 702 315	851	13 748 610	569	8 000 077	205	680 430
民國104年底	End of 2015	2 704 810	857	13 805 960	573	8 062 480	206	674 507
民國105年底	End of 2016	2 695 704	861	14 329 914	576	8 582 016	207	678 257
民國106年底	End of 2017	2 683 257	871	14 352 093	581	8 586 192	211	684 639
民國107年底	End of 2018	2 668 572	930	15 440 822	601	9 422 086	212	682 141
民國108年底	End of 2019	2 639 084	961	15 679 559	607	9 579 806	214	677 390
民國109年底	End of 2020	2 602 418	976	16 078 307	623	9 978 903	213	674 861
民國110年底	End of 2021	2 524 393	994	18 072 802	635	10 183 670	218	624 051
民國111年底	End of 2022	2 480 681	1 007	18 190 174	656	10 345 827	210	579 266
民國112年底	End of 2023	2 511 886	1 017	18 225 567	663	10 355 442	211	578 956
民國113年底	**End of 2024**	**2 490 869**	**1 023**	**18 309 995**	**666**	**10 431 147**	**214**	**582 740**
松山區	Songshan	191 826	53	993 844	48	188 050	2	3 344
信義區	Xinyi	205 067	88	589 470	56	458 042	22	43 832
大安區	Daan	289 908	71	633 713	64	624 816	7	8 897
中山區	Zhongshan	215 245	101	1 763 849	70	771 505	23	39 419
中正區	Zhongzheng	148 375	35	957 293	22	553 787	2	20 720
大同區	Datong	118 992	40	441 991	20	126 974	4	4 681
萬華區	Wanhua	171 915	39	1 899 451	31	584 456	1	478
文山區	Wenshan	258 333	116	3 588 932	96	2 626 627	16	18 760
南港區	Nangang	112 643	62	950 812	37	682 133	15	63 252
內湖區	Neihu	273 748	104	1 632 395	87	969 953	10	46 607
士林區	Shilin	264 194	122	2 226 905	56	1 021 257	42	77 394
北投區	Beitou	240 623	186	2 592 476	79	1 823 547	70	255 356
跨區域	Others	-	6	38 864	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

說　明：1.87年依都市計畫規劃屬性重新整理詮釋都市計畫及非都市計畫公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園資料。

2. 94年重新調查並建立行道樹樹籍資料。

3.110年重新丈量河濱公園面積。

Table 33 Parks and Green Fields

Unit: m^2

Parks and Green Fields								行道樹 Street Trees	每人享有公園綠地面積 Parks and Green Fields Area Per Capita
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		線形公園 Linear Parks			
處數 No.	面積 Area	處數 No.	面積 Area	處數 No.	面積 Area	處數 No.	面積 Area	株數 Number	(m^2/人) (m^2/person)
-	-	15	48 534	-	-	-	-	68 190	1.18
-	-	15	48 534	-	-	-	-	81 780	1.84
-	-	15	98 888	-	-	-	-	109 478	3.44
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	-	-	113 849	4.80
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	-	-	88 423	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	-	-	87 907	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	-	-	87 948	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	-	-	87 553	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	-	-	88 282	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	-	-	88 478	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	90 116	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	90 371	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	-	-	90 129	5.09
10	15 080	40	196 419	28	4 857 474	-	-	88 711	5.10
10	15 082	40	197 085	28	4 857 474	-	-	88 313	5.32
10	15 082	41	208 706	28	4 857 474	-	-	88 106	5.35
8	13 612	44	212 828	28	4 857 474	37	252 681	88 718	5.79
8	13 612	45	215 345	28	4 857 474	59	335 932	88 116	5.93
8	13 612	45	217 525	28	4 857 474	59	335 932	87 754	6.18
8	13 612	46	232 398	28	6 683 139	59	335 932	87 790	7.16
8	13 612	46	232 398	28	6 683 139	59	335 932	89 158	7.33
8	13 612	48	258 486	28	6 683 139	59	335 932	92 447	7.26
8	**13 612**	**48**	**263 425**	**28**	**6 683 139**	**59**	**335 932**	**93 435**	**7.35**
-	-	1	864	2	801 586	-	-	8 315	5.18
-	-	10	87 596	-	-	-	-	7 974	2.87
-	-	-	-	-	-	-	-	14 518	2.19
-	-	2	4 529	3	942 102	3	6 294	9 674	8.19
-	-	9	107 096	1	273 320	1	2 370	6 746	6.45
-	-	10	16 680	1	265 993	5	27 663	3 008	3.71
-	-	2	15 060	5	1 299 457	-	-	3 518	11.05
-	-	-	-	4	943 545	-	-	4 598	13.89
6	11 927	2	3 941	2	189 559	-	-	6 659	8.44
-	-	4	5 489	3	610 346	-	-	8 088	5.96
1	908	5	13 711	5	1 032 537	13	81 098	10 601	8.43
1	777	3	8 459	2	324 694	31	179 643	9 736	10.77
-	-	-	-	-	-	6	38 864	-	-

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

Explanation: 1.The data of parks, green fields, sport spots for children, plaza, and riverside parks were recompiled in accordance with the attributes of urban development plans in 1998.

2.The number of Street Trees in 2005 was re-checked.

3.The area of Riverside Parks in 2021 was re-measured.

表34　苗圃育苗面積及苗木數量

年別及苗圃名稱 Year & Nursery Name	苗圃所在地及苗圃數 Nursery Site & Number	員工人數(人) Personnel (Person)				
		合計 Total	職員 Staff	技工 Technical Worker	園工 Garden Worker	臨時工 Temporary Worker
民國 60 年 1971	4	4	-	-	4	-
民國 70 年 1981	6	123	15	64	43	1
民國 80 年 1991	11	332	26	232	74	-
民國 89 年 2000	13	231	8	178	40	5
民國 90 年 2001	13	194	4	149	41	-
民國 91 年 2002	13	205	3	175	27	-
民國 92 年 2003	12	214	6	192	16	-
民國 93 年 2004	12	195	6	179	10	-
民國 94 年 2005	12	176	3	166	7	-
民國 95 年 2006	12	167	3	157	7	-
民國 96 年 2007	12	169	2	162	5	-
民國 97 年 2008	12	167	2	159	6	-
民國 98 年 2009	12	144	2	138	4	-
民國 99 年 2010	12	145	2	139	2	2
民國 100 年 2011	12	142	2	138	2	-
民國 101 年 2012	12	138	2	135	1	-
民國 102 年 2013	12	127	2	125	-	-
民國 103 年 2014	12	137	3	134	-	-
民國 104 年 2015	12	135	4	131	-	-
民國 105 年 2016	12	129	3	125	1	-
民國 106 年 2017	11	121	2	118	1	-
民國 107 年 2018	11	118	1	117	-	-
民國 108 年 2019	11	117	1	116	-	-
民國 109 年 2020	12	130	1	129	-	-
民國 110 年 2021	12	137	1	136	-	-
民國 111 年 2022	12	132	1	131	-	-
民國 112 年 2023	12	124	1	123	-	-
民國 113 年 2024	**12**	**113**	**1**	**112**	**-**	**-**
敦化苗圃	松山機場旁	9	-	9	-	-
民族苗圃	民族公園內及林安泰旁	7	-	7	-	-
南港苗圃	南港公園內	4	-	4	-	-
前山花圃	陽明路1段24巷	7	-	7	-	-
天母花圃	中山北路7段	6	-	6	-	-
行義花圃	石牌路2段343巷	6	-	6	-	-
青年公園苗圃	水源路199號	9	-	9	-	-
水源苗圃	汀洲路3段	2	1	1	-	-
信義苗圃	信義路5段	7	-	7	-	-
花卉試驗中心	陽明山山仔后	9	-	9	-	-
士林官邸苗圃	福林路60號	32	-	32	-	-
替代役中心	汀洲路3段8號	15	-	15	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處。

Table 34 Area and Number of Nursery Seedlings Planted

苗圃面積(平方公尺) Area of the Nursery (m^2)			育苗木數(株)
合計 Total	實際苗圃面積 Area of Real Nursery	附屬地面積 Area of Subsidiary Ground	Number of Nursery Saplings Planted (no.)
50 302	50 302	-	24 302
206 872	136 515	70 357	214 496
242 222	224 987	17 235	1 230 870
187 765	182 075	5 690	1 300 846
187 765	173 741	14 024	1 397 267
187 765	173 865	13 900	1 397 581
165 181	151 312	13 869	1 397 516
165 181	102 505	62 676	1 063 485
76 730	58 531	18 199	1 114 803
102 314	58 531	43 783	1 129 880
100 161	66 925	33 236	1 052 911
101 577	65 364	36 213	1 098 062
104 845	69 364	35 481	1 073 634
95 068	62 704	32 364	896 883
95 069	62 705	32 364	1 038 653
100 505	68 141	32 364	1 211 364
100 505	68 141	32 364	1 269 911
100 506	68 142	32 364	1 228 363
85 179	67 704	17 475	1 118 936
92 649	74 749	17 900	1 087 941
107 354	74 926	32 428	896 822
97 340	73 197	24 143	714 343
97 340	73 197	24 143	578 984
86 377	56 046	30 331	476 646
86 431	56 100	30 331	502 642
86 431	56 100	30 331	625 877
86 431	56 100	30 331	663 485
86 431	**56 100**	**30 331**	**600 009**
7 113	5 900	1 213	40 743
5 862	5 862	-	10 187
768	768	-	11 750
4 887	3 392	1 495	14 778
4 492	2 994	1 498	32 680
5 500	4 066	1 434	39 070
4 184	2 871	1 313	15 721
2 738	2 498	240	12 020
9 640	5 784	3 856	128 240
28 000	10 810	17 190	22 700
9 955	9 955	-	40 100
3 292	1 200	2 092	232 020

Source: Parks and Street Lights Office.

表35　路燈新設工程

單位：盞

年底別 End of Year	總計 Grand Total	複金屬燈 Metal Halide Light 合計 Total	100W	200W	400W	其他W Others	鈉光燈 Sodium Light 合計 Total	150W	250W	400W	其他 Others
民國 57 年 1968	6 785	1 330	-	21	1 132	177	-	-	-	-	-
民國 60 年 1971	908	446	-	-	265	181	-	-	-	-	-
民國 70 年 1981	4 832	4 832	-	-	609	4 223	-	-	-	-	-
民國 79 年 1990	2 498	2 290	-	1 004	1 286	-	144	-	-	-	-
民國 80 年 1991	14 102	13 374	-	4 059	9 071	244	394	-	-	-	-
民國 81 年 1992	2 318	2 229	-	1 695	532	2	89	-	-	-	-
民國 82 年 1993	1 642	1 575	-	1 176	399	-	67	-	-	-	-
民國 83 年 1994	3 535	3 261	-	2 115	1 115	31	274	-	-	-	-
民國 84 年 1995	4 526	3 566	-	2 621	945	-	939	-	-	-	-
民國 85 年 1996	6 748	4 478	-	3 552	897	29	2 270	-	-	-	-
民國 86 年 1997	3 716	2 807	-	1 517	683	607	909	-	-	-	-
民國 87 年 1998	3 671	3 014	-	2 395	613	6	657	-	-	-	-
民國 88 年 1999	3 739	3 449	-	2 989	460	-	290	-	-	-	-
民國 89 年 2000	4 103	456	-	365	-	91	3 647	-	-	-	-
民國 90 年 2001	3 839	3 839	-	2 161	334	1 344	-	-	-	-	-
民國 91 年 2002	5 984	4 673	-	1 380	608	2 685	378	-	-	-	-
民國 92 年 2003	2 533	2 474	-	1 034	567	873	59	-	-	-	-
民國 93 年 2004	1 982	947	-	745	52	150	763	-	-	-	-
民國 94 年 2005	2 626	925	-	431	30	464	1 299	-	-	-	-
民國 95 年 2006	2 350	633	-	488	9	136	1 077	-	-	-	-
民國 96 年 2007	2 167	712	-	663	33	16	615	-	-	-	-
民國 97 年 2008	2 058	637	-	544	40	53	1 190	978	74	75	63
民國 98 年 2009	2 829	587	-	552	11	24	1 542	1 362	57	122	1
民國 99 年 2010	4 067	748	-	579	54	115	3 305	1 270	118	133	1 784
民國 100 年 2011	2 237	754	-	546	184	24	1 406	1 169	80	46	111
民國 101 年 2012	1 781	299	-	224	43	32	755	565	16	174	-
民國 102 年 2013	2 374	32	-	5	21	6	358	270	29	58	1
民國 103 年 2014	1 432	23	-	-	6	17	126	46	18	62	-
民國 104 年 2015	1 324	26	-	-	18	8	34	5	6	23	-
民國 105 年 2016	1 095	76	4	-	8	64	1	-	-	1	-
民國 106 年 2017	958	35	2	-	33	-	-	-	-	-	-
民國 107 年 2018	1 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 108 年 2019	973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 109 年 2020	1 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 110 年 2021	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 111 年 2022	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 112 年 2023	1 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 113 年 2024	**957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

資料來源：公園路燈工程管理處。

Table 35 New Street Lights Constructions

Unit: Set

日光燈 Fluorescent Light					LED燈 LED Light					其他
合計 Total	T5(28)W	20W	40W	其他 Others	合計 Total	50W 以下	51-100W	101-250W	其他W Others	Others
2 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 675
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	209	-	-	-	-	431
-	-	-	-	-	113	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	142	-	-	-	142	89
-	-	-	-	-	664	-	8	300	356	36
-	-	-	-	-	14	-	6	8	-	-
-	-	-	-	-	77	-	77	-	-	-
-	-	-	-	-	727	-	432	294	1	-
-	-	-	-	-	1 912	-	1 912	-	-	72
-	-	-	-	-	1 283	-	1 257	26	-	-
-	-	-	-	-	1 264	-	1 197	62	5	-
-	-	-	-	-	1 018	27	723	88	180	-
-	-	-	-	-	919	54	520	104	241	4
-	-	-	-	-	1 445	192	1 088	148	17	168
-	-	-	-	-	973	174	705	69	25	-
-	-	-	-	-	1 079	130	649	300	-	-
-	-	-	-	-	1 023	205	723	84	11	-
-	-	-	-	-	988	110	733	137	8	-
-	-	-	-	-	1 074	236	618	212	8	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**957**	**129**	**518**	**310**	**-**	**-**

Source: Parks and Street Lights Office.

表36　現有路燈盞數

單位：盞

年底別 End of Year	總計 Grand Total	總計 智慧路燈 Intelligent Lighting Systems	LED燈 LED Light 合計 Total	LED燈 LED Light 50W	LED燈 LED Light 100W	LED燈 LED Light 250W	LED燈 LED Light 其他 Others	複金屬燈 Metal Halide Light 合計 Total	複金屬燈 Metal Halide Light 100W	複金屬燈 Metal Halide Light 200W	複金屬燈 Metal Halide Light 400W	複金屬燈 Metal Halide Light 其他 Others
民國57年底 End of 1968	23 226	-	-	-	-	-	-	3 801	231	21	3 549	-
民國60年底 End of 1971	27 261	-	-	-	-	-	-	10 058	602	25	9 421	10
民國70年底 End of 1981	66 555	-	-	-	-	-	-	54 523	29 343	493	24 028	659
民國80年底 End of 1991	88 941	-	-	-	-	-	-	78 828	19 585	17 568	27 248	14 427
民國90年底 End of 2001	117 559	-	-	-	-	-	-	85 327	857	62 370	21 916	184
民國91年底 End of 2002	124 493	-	-	-	-	-	-	84 458	563	62 546	20 886	463
民國92年底 End of 2003	131 044	-	-	-	-	-	-	73 680	591	59 657	12 699	733
民國93年底 End of 2004	134 828	-	55	-	-	-	-	75 006	400	61 247	12 966	393
民國94年底 End of 2005	135 823	-	58	-	-	-	-	75 273	569	61 704	12 671	329
民國95年底 End of 2006	140 320	-	58	-	-	-	-	76 095	582	62 450	12 848	215
民國96年底 End of 2007	143 345	-	724	-	-	-	-	78 954	2 391	63 035	13 217	311
民國97年底 End of 2008	144 145	-	1 250	-	-	-	-	79 085	1 147	63 185	13 225	1 528
民國98年底 End of 2009	145 508	-	1 285	-	-	-	-	79 758	2 321	63 530	13 461	446
民國99年底 End of 2010	146 791	-	1 285	-	-	-	-	80 198	2 291	63 706	13 722	479
民國100年底 End of 2011	148 213	-	1 285	-	-	-	-	80 931	2 043	64 667	13 742	479
民國101年底 End of 2012	149 535	-	1 897	-	-	-	-	76 803	1 750	60 898	13 716	439
民國102年底 End of 2013	151 248	-	41 452	-	-	-	-	38 647	1 559	25 668	10 728	692
民國103年底 End of 2014	154 305	-	70 400	-	-	-	-	11 328	1 496	6 714	2 349	769
民國104年底 End of 2015	155 501	-	73 323	3 109	64 193	6 021	-	10 148	287	7 057	1 818	986
民國105年底 End of 2016	157 696	-	80 036	3 109	70 906	6 021	-	6 836	287	4 077	1 486	986
民國106年底 End of 2017	159 546	-	87 864	4 959	76 884	6 021	-	4 948	173	2 580	1 209	986
民國107年底 End of 2018	162 834	2 173	114 921	5 007	88 741	21 156	17	5 168	496	2 477	1 160	1 035
民國108年底 End of 2019	164 143	4 650	143 143	7 238	103 672	32 216	17	2 749	234	722	951	842
民國109年底 End of 2020	168 233	4 777	163 088	16 965	108 162	37 505	456	441	22	46	105	268
民國110年底 End of 2021	170 328	4 816	165 655	17 940	109 121	38 138	456	387	22	28	85	252
民國111年底 End of 2022	171 938	4 800	167 750	16 571	112 381	38 784	14	360	22	27	73	238
民國112年底 End of 2023	172 848	4 883	169 586	17 219	112 168	40 164	35	202	21	15	65	101
民國113年底 End of 2024	**173 582**	**5 062**	**170 498**	**17 862**	**112 209**	**40 334**	**93**	**200**	**19**	**15**	**65**	**101**

資料來源：公園路燈工程管理處。

說　　明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。

2.本表數字包含其他單位裝設後移交公園處維護之數字。

3.97年起路燈種類重新歸類計算。

4.本表57-95年底之其他日光燈盞數，包含10W日光燈盞數。

Table 36 Present Number of Street Lights

Unit: Set

鈉光燈 Sodium Light					日光燈 Fluorescent Light					其他
合計 Total	150W	250W	400W	其他 Others	合計 Total	T5(28)W	20W	40W	其他 Others	Others
-	-	-	-	-	4 019	-	1 132	2 132	755	15 406
-	-	-	-	-	2 980	-	1 623	532	825	14 223
1 720	-	-	-	-	7 079	-	4 859	1 812	408	3 233
3 447	-	-	-	-	6 396	-	786	5 509	101	270
26 369	3 183	6 547	13 635	3 004	5 851	-	266	5 339	246	12
32 435	9 108	7 282	15 915	130	7 598	378	1 053	6 167	-	2
48 415	15 063	9 215	23 744	393	8 865	33	1 893	6 939	-	84
50 075	16 238	9 635	24 202	-	9 204	87	1 733	7 088	296	488
50 816	16 802	9 771	24 243	-	9 188	-	1 774	7 142	272	488
54 320	17 143	11 782	25 395	-	9 469	164	1 702	7 467	136	378
53 445	15 979	11 573	25 893	-	10 102	-	1 989	7 693	420	120
53 394	8 740	11 611	25 984	7 059	8 212	-	277	7 935	-	2 204
54 123	9 064	11 631	26 212	7 216	8 230	-	277	7 953	-	2 112
54 966	9 090	11 975	26 470	7 431	8 230	-	277	7 953	-	2 112
55 716	9 155	12 345	26 754	7 462	8 169	-	265	7 904	-	2 112
56 049	9 916	12 594	26 132	7 407	8 066	-	265	7 801	-	6 720
61 997	13 321	13 361	28 842	6 473	7 196	-	201	6 995	-	1 956
61 859	12 951	11 827	30 296	6 785	7 899	2 867	424	4 328	280	2 819
61 845	12 964	12 466	30 231	6 184	7 846	2 910	590	4 346	-	2 339
60 898	12 561	12 032	30 121	6 184	7 587	2 910	590	4 087		2 339
56 808	12 561	7 942	30 121	6 184	7 587	2 910	590	4 087	-	2 339
32 209	13 647	7 971	10 591	-	7 869	4 281	310	2 872	406	2 667
10 164	3 051	3 870	3 243	-	5 796	2 656	192	2 542	406	2 291
4 043	430	2 376	1 212	25	435	197	-	233	5	226
3 816	244	2 358	1 189	25	294	66	1	223	4	176
3 553	202	2 172	1 154	25	66	66	-	-	-	209
2 786	76	1 850	852	8	66	66	-	-	-	208
2 660	**4**	**1 806**	**842**	**8**	**224**	**-**	**-**	**224**	**-**	**-**

Source: Parks and Street Lights Office.

Explanation: 1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.
2.The figures in this table include those handed over to the Parks and Street Lights Office for maintenance.
3.The figures have been reclassified since 2008.
4.The number of other fluorescent lights from 1968 to the end of 2006 in this table includes the number of 10W fluorescent lights.

表37　森林蓄積數量

年底及區別 End of Year & District		樹林(立方公尺) 總計 Grand Total	針葉林 Coniferous
民國57年底	End of 1968	59 536	28 114
民國60年底	End of 1971	65 760	28 230
民國70年底	End of 1981	102 170	33 552
民國80年底	End of 1991	265 549	45 329
民國90年底	End of 2001	265 549	45 329
民國97年底	End of 2008	265 549	45 329
民國98年底	End of 2009	265 549	45 329
民國99年底	End of 2010	265 549	45 329
民國100年底	End of 2011	265 549	45 329
民國101年底	End of 2012	265 549	45 329
民國102年底	End of 2013	265 549	45 329
民國103年底	End of 2014	265 549	45 329
民國104年底	End of 2015	265 549	45 329
民國105年底	End of 2016	265 549	45 329
民國106年底	End of 2017	1 316 307	17 310
民國107年底	End of 2018	1 316 307	17 310
民國108年底	End of 2019	1 316 307	17 310
民國109年底	End of 2020	1 316 307	17 310
民國110年底	End of 2021	1 316 307	17 310
民國111年底	End of 2022	1 316 307	17 310
民國112年底	End of 2023	1 316 307	17 310
民國113年底	**End of 2024**	**1 316 307**	**17 310**
松山區	Songshan	-	-
信義區	Xinyi	20 993	-
大安區	Daan	-	-
中山區	Zhongshan	14 274	-
中正區	Zhongzheng	-	-
大同區	Datong	-	-
萬華區	Wanhua	13	-
文山區	Wenshan	196 728	-
南港區	Nangang	180 532	-
內湖區	Neihu	160 814	-
士林區	Shilin	314 579	-
北投區	Beitou	428 374	17 310

資料來源：大地工程處。

說　　明：本表係行政院農業委員會林務局全國森林資源調查航測資料。

Table 37 The Number of Forest Reserve

Tree(m^3)		竹林 (株) Bamboo (stock)
闊葉林 Broad-Leared	混淆林 Mixed	
28 274	3 148	1 660 240
33 450	4 080	1 990 500
57 122	11 496	2 010 500
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
135 634	84 586	3 655 000
1 282 011	16 986	42 198 746
1 282 011	16 986	42 198 746
1 282 011	16 986	42 198 746
1 282 011	16 986	42 198 746
1 282 011	16 986	42 198 746
1 282 011	16 986	42 198 746
1 282 011	16 986	42 198 746
1 282 011	**16 986**	**42 198 746**
-	-	-
20 993	-	690 999
-	-	-
14 274	-	469 859
-	-	-
-	-	-
13	-	429
196 728	-	6 475 500
180 532	-	5 942 407
160 814	-	5 293 349
314 579	-	10 354 698
394 078	16 986	12 971 506

Source: Geotechnical Engineering Office.

Explanation: Data were compiled from the survey conducted by Forestry Bureau, Council of Agriculture.

表38　治山防災整體治理工程

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embankment (公尺) (m)
民國 99 年 2010	9		68 566	2	1	-	-
民國 100 年 2011	11		106 345	-	-	-	-
民國 101 年 2012	4		4 886	-	-	-	-
民國 102 年 2013	10		91 342	-	2	-	-
民國 103 年 2014	15		311 769	1	3	-	-
民國 104 年 2015	10		193 367	-	-	-	-
民國 105 年 2016	14		292 545	-	-	-	-
民國 106 年 2017	13		312 116	-	-	-	-
民國 107 年 2018	19		535 990	-	-	-	-
民國 108 年 2019	22		663 827	-	-	-	-
民國 109 年 2020	20		590 832	-	-	-	-
民國 110 年 2021	24		72 173	-	-	-	-
民國 111 年 2022	20		503 443	-	-	-	-
民國 112 年 2023	23		567 841	-	-	-	-
民國 113 年 2024	**16**		**418 386**	-	-	-	-
1. 113年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)	1	113	22 081	-	-	-	-
2. 113年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)	1	113	25 081	-	-	-	-
3. 牛稠坑溪下游整體環境營造工程	1	113	13 684	-	-	-	-

Table 38 Watershed Management and Disaster Prevention

Project Content							開工日期	完工日期
整流 Rectifi-cation (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Revet-ment (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protec-tion for collapse (公頃) (ha)	植生綠美化 Greening Beautifi-cation (平方公尺) (㎡)	Starting Date	Completion Date
-	95	1 592	3	328	-	4 106		
-	124	2 071	-	-	-	1 486		
454	63	1 244	-	-	-	500		
-	63	1 657	-	57	0.10	3 998		
6	134	3 538	-	999	1.61	16 500		
-	74	1 778	-	58	0.36	430		
-	59	1 620	-	-	2.24	4 078		
-	65	947	7	-	-	250		
-	76	1 625	6	213	0.01	1 284		
1	45	1 122	-	-	-	153		
-	21	428	-	-	0	-		
-	47	1 514	-	-	-	1 008		
-	25	463	-	-	-	-		
-	16	318	-	-	-	-		
-	**35**	**1 092**	**-**	**-**	**0.07**	**-**		
-	6	311	-	-	-	-	113.02	113.12
-	-	31	-	-	-	-	113.02	113.12
-	11	400	-	-	-	-	113.04	113.10

表38　治山防災整體治理工程(續1)

年度及工程別 Fiscal Year ＆ Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容			
				防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embankment (公尺) (m)
4. 113年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北投及文山區)	1	113	12 974	-	-	-	-
5. 113年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程	1	113	36 000	-	-	-	-
6. 113年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程	1	113	27 642	-	-	-	-
7. 112年度臺北市山區道路維護更新預約式工程（內湖區）(113年續約)	1	113	26 304	-	-	-	-
8. 112年度臺北市山區道路緊急處理工程(士林及南港區)(113年續約)	1	113	52 785	-	-	-	-
9. 112年度臺北市山區道路預約式維護工程（大安及文山區）（113年續約）	1	113	30 512	-	-	-	-

Table 38 Watershed Management and Disaster Prevention (Cont. 1)

Project Content							開工日期	完工日期
整流 Rectifi-cation (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Revet-ment (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protec-tion for collapse (公頃) (ha)	植生綠美化 Greening Beautifi-cation (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Completion Date
-	18	350	-	-	0.02	-	113.06	113.12
-	-	0	-	-	0.05	-	113.02	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.01	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.01	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.01	113.12

表38　治山防災整體治理工程(續2)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容			
				防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embankment (公尺) (m)
10. 112年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程（113年續約）	1	113	7 040	-	-	-	-
11. 113年度臺北市山區道路預約式維護工程（北投及信義區）	1	113	42 263	-	-	-	-
12. 113年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護暨代履行拆除預約式工程	1	113	40 000	-	-	-	-
13. 112年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程(113年續約)	1	113	19 700	-	-	-	-
14. 112年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程(113年續約)	1	113	20 700	-	-	-	-
15. 112年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程(113年續約)	1	113	19 310	-	-	-	-
16. 113年度臺北市風景區整體營造改善預約式工程	1	113	22 310	-	-	-	-

Table 38 Watershed Management and Disaster Prevention (Cont. 2)

Project Content							開工日期	完工日期
整流 Rectification (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Revetment (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protection for collapse (公頃) (ha)	植生綠美化 Greening Beautification (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	-	-	113.01	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.02	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.04	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.03	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.01	113.12
-	-	-	-	-	-	-	113.04	113.12

表38　治山防災整體治理工程(續3完)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	完工項數 No.of Items (項) (item)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embankment (公尺) (m)
17. 113年度臺北市山坡地邊坡(北區)維護預約式工程		113	36 000	-	-	-	-
18. 113年度山區道路改善及維護工程(文山區)		113	28 450	-	-	-	-
19. 113年度山區道路改善及維護工程(內寮)		113	14 050	-	-	-	-
20. 113年度山區道路改善及維護工程(鹿角坑)		113	26 220	-	-	-	-
21. 113年度臺北市登山步道改善及維護工程		113	29 400	-	-	-	-
22. 113年度坡地休閒遊憩場域整建工程		113	24 320	-	-	-	-

資料來源：大地工程處。

Table 38 Watershed Management and Disaster Prevention (Cont. 3 End)

Project Content							開工日期	完工日期
整流 Rectification (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Revetment (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protection for collapse (公頃) (ha)	植生綠美化 Greening Beautification (平方公尺) (m^2)	Starting Date	Completion Date
-	-	-	-	-	0.11	-	113.02	施工中
-	-	-	-	-	-	-	113.06	施工中
-	-	-	-	-	-	-	113.08	施工中
-	-	-	-	-	-	-	113.08	施工中
-	-	-	-	-	-	-	113.06	施工中
-	-	-	-	-	-	-	113.08	施工中

Source: Geotechnical Engineering Office.

表39　登山步道
Table 39 Hiking Trails

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
總計		**154條**	**-**	**118 421**
信義區小計		**24條**	**-**	**13 020**
(XY-01)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	碎石路面、石板路面、水泥、柏油路面、木棧道	950
(XY-02)	虎山山腰步道	復興園→山神廟叉路	石板路面、水泥、柏油路面	527
(XY-03)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	碎石路面、石板路面、水泥、柏油路面	1 100
(XY-04)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面、木棧道	480
(XY-05)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	石板路面、水泥、柏油路面	580
(XY-06)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區(增長180m)	石板路面、碎石路面、水泥、柏油路面	500
(XY-07)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	石板路面、水泥、柏油路面	238
(XY-08)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	石板路面、水泥、柏油路面	157
(XY-09)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	石板路面、水泥、柏油路面	220
(XY-10)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	石板路面、水泥、柏油路面	890
(XY-11)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	石板路面、水泥、柏油路面	509
(XY-12)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	石板路面、水泥、柏油路面	322
(XY-13)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	石板路面、水泥、柏油路面	824
(XY-14)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	石板路面、水泥、柏油路面	408
(XY-15)	拇指山步道	拇指山登山口→北星寶宮	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面、木棧道	1 355
(XY-16)	北臺慈惠堂步道	北臺慈惠堂→南港山親山步道三叉路	地磚路面、石板路面、水泥、柏油路面	150
(XY-17)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	220
(XY-18)	象山永春崗步道	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	850
(XY-19)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	石板路面、水泥、柏油路面	822
(XY-20)	市立療養院步道	療養院→稜線(象山親山460m)(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	233

表39　登山步道(續1)

Table 39 Hiking Trails (Cont. 1)

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
（XY-21）	象山自然步道	市療羽球場→象山煙火平臺	自然土石路面、石板路面、碎石路面	400
（XY-22）	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	289
（XY-23）	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	石板路面、水泥、柏油路面	446
（XY-24）	豹山溪步道	豹山拆遷整治區前→靈隱寺	木棧道、塊石鋪面	550
中山區小計		**3條**		**3 024**
（CS-01）	復興電臺線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	石板路面、水泥、柏油路面	700
（CS-02）	劍潭山稜線步道	劍潭山打印臺經老地方→通北街叉路口→軍營門口(延伸374m至軍營前)	石板路面、碎石路面、木棧道	1 574
（CS-03）	文間山步道	臨溪路100巷口→劍南路支線道路→文間山出口	混凝土鋪面、土徑	750
文山區小計		**30條**		**19 529**
（WS-A1）	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	石板路面、水泥、柏油路面、木棧道	452
（WS-A2）	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	石板路面、水泥、柏油路面、木棧道	368
（WS-A3）	溝子口支線步道	(往光輝路口)樓梯盡頭→親山步道1300m海巡署叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	石板路面、水泥、柏油路面	868
（WS-A4）	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	石板路面、水泥、柏油路面	413
（WS-A5）	海巡署支線	興隆路三段304巷25號勞保局倉庫前→溝子口步道上方指向牌	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	600
（WS-A6）	指南宮步道	指南宮33巷牌樓步道口→指南慈惠堂前方指向牌	塊石鋪面	900
（WS-A7）	仙跡岩主稜線	溝子口支線及海巡署支線三叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	石板鋪面	400
（WS-A8）	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	石板路面、水泥、柏油路面	750
（WS-01）	大成殿步道	指南路三段步道口→指南路三段157巷步道口	石板路面、水泥、柏油路面	605
（WS-02）	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	自然土石路面、石板路面	602
（WS-03）	茶推廣中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	石板路面、水泥、柏油路面	760
（WS-04）	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	石板路面、水泥、柏油路面	414

表39　登山步道(續2)
Table 39 Hiking Trails (Cont. 2)

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(WS-05)	壺穴步道	茶壺站對面寒舍入口→壺穴吊橋	石板路面、水泥、柏油路面	550
(WS-06)	小天空步道	茶展中心停車場旁→邀月餐廳門口	水泥、柏油路面、木棧道	200
(WS-07)	飛龍步道	政治大學環山二道→樟山寺	石板路面、水泥、柏油路面	960
(WS-08)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	石板路面、水泥、柏油路面	1 029
(WS-09)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	686
(WS-10)	拖板嶺步道	指南國小→纜車貓空站	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	1 320
(WS-11)	貓空越嶺步道	纜車貓空站對面步道口→稜線上十字路口	石板路面、水泥、柏油路面	800
(WS-12)	樟樹步道	指南路三段34巷步道口→大觀園後方停車場(+談茶支線160m)	石板路面、水泥、柏油路面	1 100
(WS-13)	楓林步道	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口(含涼亭範圍)	水泥、柏油路面	160
(WS-14)	石獅腳步道	德興茶園旁步道口→指南路三段34巷27號旁步道口	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	350
(WS-15)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→繞一圈至前方80m出口	石板路面、水泥、柏油路面	70
(WS-16)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷步道口(公車樟山寺站旁)	石板路面、碎石路面、水泥、柏油路面	2 500
(WS-17)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	石板路面、碎石路面、水泥、柏油路面	522
(WS-18)	登高步道	明德宮對面步道口→望遠亭	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	100
(WS-19)	中埔山榕樹步道	辛亥路四段21巷步道口→石板鋪面終點	石板鋪面	250
(WS-20)	軍功山步道	軍功山世界山莊登山口→中埔山東峰步道交界處	自然土徑	600
(WS-21)	中埔山東峰步道	軍功山步道交界處→中埔山東峰→辛亥路水泥陡坡終點	自然土徑	700
(WS-22)	土地公嶺步道	崇德街→安祿宮	自然土徑	500
南港區小計		**13條**		**11 706**
(NG-01)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	石板路面、水泥、柏油路面	1 970

表39　登山步道(續3)

Table 39 Hiking Trails (Cont. 3)

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(NG-02)	南港山(二)北興宮	南港山鞍部→北興宮(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	685
(NG-03)	南港山(三)麗山橋口	研究院路四段50巷→南港山鞍部(含入口意象範圍)	自然土石路面、石板路面、水泥、柏油路面	1 175
(NG-04)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	石板路面、水泥、柏油路面	2 165
(NG-05)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	碎石路面、石板路面、水泥、柏油路面	2 450
(NG-06)	栳寮步道	舊莊街二段232巷→魏靜時故居(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	440
(NG-07)	桂花林步道＋2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	石板路面、水泥、柏油路面	495
(NG-08)	桂花吊橋步道＋支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	石板路面、水泥、柏油路面	305
(NG-09)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	石板路面、水泥、柏油路面	170
(NG-10)	桂花亭步道	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	200
(NG-11)	明聖步道	無極明聖宮旁至國家生技園區範圍前	仿木混凝土鋪面	76
(NG-12)	余氏古厝步道	余氏古厝後方至桂花亭步道	原木格框鋪面	328
(NG-13)	妙高臺步道	拇指山馬蹄形平臺-紫雲街75號	塊石鋪面	1 000
內湖區小計		**24條**		**24 672**
(NH-01)	碧湖步道	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)(含步道兩端的入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	1 300
(NH-02)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	石板路面、水泥、柏油路面	680
(NH-03)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	石板路面、水泥、柏油路面	1 185
(NH-04)	鯉魚山步道	碧山路→葉氏祖廟(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	1 065
(NH-05)	碧山巖步道	碧山路23號→碧山巖	石板路面、碎石路面、水泥、柏油路面	346
(NH-06)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	石板路面、水泥、柏油路面	800
(NH-07)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	石板路面、水泥、柏油路面	1 660

表39　登山步道(續4)

Table 39 Hiking Trails (Cont. 4)

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(NH-08)	大崙尾山步道圓明寺支線	大崙尾山打印臺→湧泉寺(圓明寺門前)	石板路面、水泥、柏油路面	3 180
(NH-A1)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	石板路面、水泥、柏油路面	86
(NH-A2)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場╪串連道(枕木步道交會)	木棧道、自然土石路面	272
(NH-A3)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	木屑路面、自然土石路面	1 088
(NH-09)	白鷺鷥山步道	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	1 845
(NH-10)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	1 470
(NH-11)	明舉山步道	安泰街慶福祠旁→內溝溪生態展示館前	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	1 450
(NH-12)	康樂街步道	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	石板路面、水泥、柏油路面	383
(NH-13)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	石板路面、岩石路面、木棧道	368
(NH-14)	龍船岩步道開眼山支線	開眼山→龍船岩	石板路面、岩石路面	554
(NH-15)	龍船岩步道五路財神廟支線	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	自然土石路面、水泥、柏油路面	1 330
(NH-16)	金面山步道	內湖步道叉路→金龍里福德宮(剪刀石→小金面)	石板路面、岩石路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	2 786
(NH-17)	採石場步道	環山路一段136巷底→打印臺前叉路(論劍亭上方)(含入口意象範圍)(136巷入口旁新設步道及涼亭)	石板路面、岩石路面、自然土石路面	730
(NH-18)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	石板路面、岩石路面、自然土石路面	1 080
(NH-19)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	石板路面、岩石路面、自然土石路面	464
(NH-20)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	石板路面	100
(NH-21)	大湖里步道	大溝溪親水公園入口旁	石板路面	450
士林區小計		**26條**		**23 349**
(SL-01)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	石板路面、自然土石路面	614
(SL-02)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	石板路面、自然土石路面	1 030
(SL-03)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	石板路面、水泥、柏油路面	1 350

表39　登山步道(續5)

Table 39 Hiking Trails (Cont. 5)

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(SL-04)	鵝尾山步道礁坑橋支線(平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	1 345
(SL-05)	鵝尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	303
(SL-06)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	929
(SL-07)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	石板路面、自然土石路面	525
(SL-08)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	石板路面、自然土石路面	320
(SL-09)	水管路步道	中山北路七段232巷1弄→愛富三街(含入口意象範圍)	石板路面、碎石路面	2 600
(SL-10)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	石板路面、自然土石路面	1 034
(SL-11)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前(舊路200M)	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	555
(SL-12)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	312
(SL-13)	大崙頭山步道	碧山路(含大崙湖周邊步道)→山頂	石板路面、水泥、柏油路面	515
(SL-14)	大崙頭森林步道	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	833
(SL-15)	大崙頭自然步道	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	620
(SL-16)	大崙頭北面步道	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	石板路面、水泥、柏油路面	960
(SL-17)	望獅步道	藥用植物園旁→碧溪產業道路0+150	石板路面、水泥、柏油路面	420
(SL-18)	瞭望臺步道	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望臺(2.45K)(含瞭望臺下方休憩平臺)	石板路面、水泥、柏油路面	200
(SL-19)	碧溪步道	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m+新增枕木步道390m+舊枕木70m+(靶場支線88m)	石板路面、碎石路面、木棧道	1 450
(SL-20)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	碎石路面、地磚路面、泥土路面	1 145
(SL-21)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	石板路面、自然土石路面	870
(SL-22)	大崙尾山步道碧山路支線	碧山路→大崙尾山頂	石板路面、自然土石路面	740

表39　登山步道(續6)

Table 39 Hiking Trails (Cont. 6)

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(SL-23)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	石板路面、水泥、柏油路面	200
(SL-24)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	石板路面、水泥、柏油路面	330
(SL-25)	雙溪溝古道	萬溪右線產業道路→五指山產業道路	自然土石路面	900
(SL-26)	五指山古道	梅花山-大崙頭北面步道叉路口	自然土石路面、塊石鋪面	3 000
北投區		**34條**		**23 121**
(BT-01)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印臺	自然土石路面、水泥、柏油路面	850
(BT-02)	楓丹白露步道	忠義山打印臺→楓丹白露社區前入口意象(含入口意象範圍)	自然土石路面、岩石路面	450
(BT-03)	下青礐步道	貴子坑水保教室前→下青礐(復興三路)	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	1 727
(BT-04)	貴子坑步道	親山步道打印臺→貴子坑露營場對面步道口	石板路面、水泥、柏油路面	1 330
(BT-05)	上清宮步道	復興三路212號→中清礐	石板路面、水泥、柏油路面	880
(BT-06)	永春寮步道	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)(增	石板路面、水泥、柏油路面	760
(BT-07)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	石板路面、水泥、柏油路面	350
(BT-08)	白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	石板路面、水泥、柏油路面	520
(BT-09)	郵政訓練所步道	登山路61號→郵政訓練中心(含入口意象範圍)	石板路面、水泥、柏油路面	906
(BT-10)	法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺＋墓園支線(登山路40號至墓園邊200m)	石板路面、水泥、柏油路面	924
(BT-11)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	石板路面、水泥、柏油路面	180
(BT-12)	中正山嶺頭步道	拓印亭對面步道口→中正山停車場步道口	石板路面、水泥、柏油路面	800
(BT-13)	青楓步道	大梯田旁步道口→竹子湖產業道路2K+650	泥土路面、水泥、柏油路面、木棧道	300
(BT-14)	頂湖海芋步道	名陽匐農場旁步道口→海芋田景觀木橋	石板路面、泥土路面、水泥、柏油路面	460
(BT-15)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	自然土石路面、水泥、柏油路面	350
(BT-16)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站→巴拉卡公路	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	518
(BT-17)	湖田國小步道	竹子湖9號→猴崁產業道路(1K＋100)	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	650

表39　登山步道(續7完)

Table 39 Hiking Trails (Cont. 7 End)

民國 113年底

End of 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(BT-18)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	550
(BT-19)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	木棧道、自然土石路面	500
(BT-20)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	石板路面、自然土石路面	1 230
(BT-21)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→中和禪寺	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	1 300
(BT-22)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	1 200
(BT-23)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面	800
(BT-24)	湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	自然土石路面、水泥、柏油路面	568
(BT-25)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面、木棧道	291
(BT-26)	泉源紗帽步道	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口（對面至山谷下步道）	石板路面、水泥、柏油路面	684
(BT-27)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	石板路面、水泥、柏油路面	132
(BT-28)	鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	自然土石路面、水泥、柏油路面	363
(BT-29)	陽峰古道	陽峰古道入口→鼎筆橋旁	石板路面、自然土石路面、水泥、柏油路面、木棧道	1 100
(BT-30)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	水泥、柏油路面、木棧道	750
(BT-31)	硫磺谷步道	東昇路往硫磺谷福德宮巷口→東昇路與行義路交會處(過磺港溪)	石板路面、木棧道	236
(BT-32)	忠義山步道-坪頂路支線	忠義山步道→坪頂路口(稻香路口)	自然土徑	800
(BT-33)	國華練習場至貴子坑步道	國華練習場至貴子坑步道	自然土徑	300
(BT-34)	湖山秘徑	四0砲陣地樓梯前→涼亭(陽明山第二停車場)	混凝土鋪面、塊石鋪面	362

資料來源：大地工程處。　Source: Geotechnical Engineering Office

表40　工務局主管特別預算工程

金額單位：千元

年度別 Fiscal Year		工程名稱 Construction Name	合計 Total
61~64	1972~1975	南北隧道工程	474 788
		第一期工程	236 978
		北一號隧道(自強隧道)工程	100 000
		南二號隧道(莊敬隧道)工程	37 000
		南一號隧道(辛亥隧道)工程	99 978
		第二期工程	237 810
		北一號隧道(自強隧道)工程	150 913
		南一號隧道(辛亥隧道)工程	86 897
61~64	1972~1975	福和橋工程	242 872
		橋梁工程	195 352
		道路工程	47 520
64~67	1975~1978	華中大橋	249 908
		橋梁工程	186 108
		道路工程	63 800
65~69	1976~1980	南三號隧道(懷恩隧道)工程	337 961
66~69	1977~1980	光復橋臺北市端接線道路拓築工程	295 214
67~71	1978~1982	圓山機場地區環境整頓工程	876 350
		道路工程	39 899
		公園工程	72 447
		工程補償費	764 004
68~70	1979~1981	建國南北路暨320號計畫道路工程	2 813 120
67~68	1978~1979	民生東路(松江路—敦化路)工程	331 457
67~71	1978~1982	忠孝大橋暨相關道路	833 158
		道路工程	360 000
		橋梁工程	473 158
68~71	1979~1982	圓山一號抽水站新建工程	438 000
		河川工程	155 848
		工程設備	282 152
68~71	1979~1982	排水防洪整治工程	2 076 760
		道路工程	697 774
		河川工程	1 020 545
		下水道工程	358 441

Table 40 Department's Supervising Special Budget Projects

Unit: N.T. $1 000

追加減後預算金額 The Budget After Adding & Decreasing					
工程預算 Construction Budget			補償費 Compensation		
小計 Subtotal	施工費 Construction Expense	工程管理費 Adminstractive Expense	小計 Subtotal	各種補償 Various Kinds of Compensation	工作費 Working Expense
368 634	356 357	12 277	106 154	105 107	1 047
139 901	134 352	5 549	97 077	96 120	957
61 339	58 403	2 936	38 661	38 278	383
32 100	31 000	1 100	4 900	4 852	48
46 462	44 949	1 513	53 516	52 990	526
228 733	222 005	6 728	9 077	8 987	90
141 836	138 094	3 742	9 077	8 987	90
86 897	83 911	2 986	-	-	-
161 150	155 700	5 450	81 722	81 070	652
113 630	109 804	3 826	81 722	81 070	652
47 520	45 896	1 624	-	-	-
237 393	229 367	8 026	12 515	12 391	124
173 593	167 723	5 870	12 515	12 391	124
63 800	61 644	2 156	-	-	-
282 626	273 074	9 552	55 335	54 951	384
53 535	52 122	1 413	241 679	239 965	1 714
112 346	108 782	3 564	764 004	758 695	5 309
39 899	38 502	1 397	-	-	-
72 447	70 280	2 167	-	-	-
-	-	-	764 004	758 695	5 309
65 420	63 517	1 903	2 747 700	2 728 600	19 100
48 905	47 481	1 424	282 552	280 588	1 964
521 088	510 026	11 062	312 070	309 902	2 168
47 930	46 534	1 396	312 070	309 902	2 168
473 158	463 492	9 666	-	-	-
438 000	433 471	4 529	-	-	-
155 848	151 319	4 529	-	-	-
282 152	282 152	-	-	-	-
385 924	374 618	11 306	1 690 836	1 353 053	337 783
175 372	170 268	5 104	522 402	282 607	239 795
203 247	197 184	6 063	817 298	736 201	81 097
7 305	7 166	139	351 136	334 245	16 891

表40　工務局主管特別預算工程(續)

金額單位：千元

年度別 Fiscal Year		工程名稱 Construction Name		合計 Total
68~77	1979~1988	貴子坑溪、水磨坑溪河道治理暨中上游採土區整治工程		546 172
		河川工程		390 641
		工程補償費		155 531
61~64	1972~1975	福和二橋新建、福和橋整建暨相關道路工程		467 725
		道路工程		28 500
		橋梁工程		318 033
		工程補償費		121 192
72~74	1983~1985	木柵地區排水防洪工程		1 162 205
75~77	1986~1988	重陽大橋新建工程暨有關道路計畫		802 660
		橋梁工程		779 560
		工程補償費		23 100
75~78	1986~1989	臺北市市政中心新建工程		5 350 000
		房屋興建工程		5 350 000
75~78	1986~1989	臺北市市議會大樓新建工程		1 156 826
		房屋興建工程		1 156 826
76~82	1987~1993	中興大橋改建工程暨有關道路計畫		989 363
77~78	1988~1989	臺北市東西向快速道路先期工程鐵路兩側平面道路拓築工程		1 703 334
77~83	1988~1994	臺北市依限取得都市計畫公共設施保留地		66 554 315
79~86	1990~1997	臺北市東西向快速道路暨鄭州路地下街工程	①	23 904 118
83~85	1994~1996	基隆河整治工程(中山橋至南湖大橋段)		43 797 259
83~85	1994~1996	臺北市市政中心新建工程後續工程	②	975 935
81~84	1992~1995	臺北市依限取得都市計畫公共設施保留地第2次追加減		4 746 078
86~89	1997~2000	中山14、15號公園新建工程	③	1 646 075

資料來源：本局會計室。

附　　註：①本項工程預算未包含準備金4.5億元。②含準備金9億7,593萬5千元。
③含準備金974萬元。

Table 40 Department's Supervising Special Budget Projects (Cont.)

Unit: N.T. $1 000

追加減後預算金額 The Budget After Adding & Decreasing					
工程預算 Construction Budget			補償費 Compensation		
小計 Subtotal	施工費 Construction Expense	工程管理費 Adminstractive Expense	小計 Subtotal	各種補償 Various Kinds of Compensation	工作費 Working Expense
390 641	379 264	11 377	155 531	154 740	791
390 641	379 264	11 377	-	-	-
-	-	-	155 531	154 740	791
346 533	336 441	10 092	121 192	120 477	715
28 500	27 671	829	-	-	-
318 033	308 770	9 263	-	-	-
-	-	-	121 192	120 477	715
349 952	157 577	192 375	812 253	812 253	-
779 560	760 550	19 010	23 100	22 986	114
779 560	760 550	19 010	-	-	-
-	-	-	23 100	22 986	114
5 350 000	5 194 175	155 825	-	-	-
5 350 000	5 194 175	155 825	-	-	-
1 156 826	1 123 132	33 694	-	-	-
1 156 826	1 123 132	33 694	-	-	-
982 052	953 452	28 600	7 311	7 274	37
194 062	189 329	4 733	1 509 272	1 502 795	6 477
-	-	-	66 554 315	66 334 629	219 686
22 809 397	21 827 774	981 623	1 094 721	1 089 265	5 456
20 752 316	20 492 821	259 495	23 044 943	23 018 220	26 723
-	-	-	-	-	-
-	-	-	4 746 078	4 722 546	23 532
64 911	63 296	1 615	1 571 424	1 563 607	7 817

Source: Accounting Office of Public Works Department.

Note: ①Not including preparatory fund of $450,000,000. ②Including preparatory fund of $975,935,000.
③Including preparatory fund of $9,740,000.

表41 工務局辦理公有建築物興建工程

年別及工程別 Year & Construction					新建或其他 New Construction or Others	棟數 Quantifier for Buildings (building)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	總面積 Area (平方公尺) (m^2)
民	國	57	年	1968		-		156 135	87 395
民	國	60	年	1971		-		166 170	97 010
民	國	70	年	1981		-		48 486	6 360
民	國	80	年	1991		-		-	-
民	國	81	年	1992		-		-	-
民	國	82	年	1993		2		27 871	4 423
民	國	83	年	1994		29		5 289 606	192 960
民	國	84	年	1995		7		1 278 242	86 998
民	國	85	年	1996		-		56 495	-
民	國	86	年	1997		13		3 894 592	1 044 152
民	國	87	年	1998		24		4 406 422	150 775
民	國	88	年	1999		7		1 718 035	78 408
民	國	89	年	2000		84		1 294 069	57 811
民	國	90	年	2001		3		323 020	80 177
民	國	91	年	2002		1		271 924	10 861
民	國	92	年	2003		3		396 040	15 224
民	國	93	年	2004		5		12 692 718	58 285
民	國	94	年	2005		3		381 864	44 352
民	國	95	年	2006		7		4 034 015	92 975
民	國	96	年	2007		3		572 785	20 957
民	國	97	年	2008		3		492 076	23 538
民	國	98	年	2009		56		4 227 846	119 096
民	國	99	年	2010		11		10 962 467	93 863
民	國	100	年	2011		12		3 127 683	89 302
民	國	101	年	2012		7		5 005 948	115 776
民	國	102	年	2013		2		693 686	22 597
民	國	103	年	2014		10		256 728	27 161
民	國	104	年	2015		4		153 486	5 896
民	國	105	年	2016		4		1 479 761	41 632
民	國	106	年	2017		18		3 204 142	122 024
民	國	107	年	2018		44		17 244 242	572 989
民	國	108	年	2019		9		5 606 513	116 002
民	國	109	年	2020		10		4 703 136	79 350
民	國	110	年	2021		13		4 456 783	107 403
民	國	111	年	2022		4		1 166 401	23 529
民	國	112	年	2023		18		10 384 888	194 150
民	**國**	**113**	**年**	**2024**		**4**		**3 965 207**	**88 649**
1. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程					新建	1	107-111	1 998 407	34 408

Table 41 Public Building Constructions Commissioned to the Department

用途別 Purpose	構造別 Structure	層數別 Stories 地上 Ground (storey)	層數別 Stories 地下 Underground (storey)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
殯葬服務業、公務機關辦公室	RC	5	4	108.09	113.02

表41　工務局辦理公有建築物興建工程(續1)

年別及工程別 Year & Construction	新建或其他 New Construction or Others	棟數 Quantifier for Buildings (building)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	總面積 Area (平方公尺) (m^2)
2. 臺北市中山國中綜合大樓新建工程(零星標)	修繕	-	112	2 615	-
3. 臺北市政府秘書處西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程	修繕	-	112	27 686	-
4. 臺北市議會高壓電力開關及緊急發電機設備汰換統包工程	修繕	-	113	34 192	-
5. 臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程接續工程	新建	1	107-110	489 391	27 829
6. 臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程(零星標)	修繕	-	108-113	1 469	-
7. 臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程	新建	1	107-112	798 022	16 534
8. 臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	新建	1	107-112	582 660	9 878
9. 北投士林科技園區專案住宅新建工程(建築主體工程)保固修繕工程	修繕	-	112	8 682	-
10. 臺北市政府原住民族事務委員會柳鄉市場大廈耐震補強工程	修繕	-	112-113	22 084	-
11. 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程	新建	2	88下半年-105	5 508 000	155 346
12. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	新建	2	103-112	1 016 250	25 624

Table 41 Public Building Constructions Commissioned to the Department (Cont. 1)

用途別 Purpose	構造別 Structure	層數別 Stories 地上 Ground (storey)	地下 Underground (storey)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
車道出入口地坪、欄網、遙控卸載裝置	金屬構造	-	-	113.02	113.03
職務宿舍	-	-	-	112.07	113.02
高壓電力開關及緊急發電機系統	-	-	-	113.07	113.10
教學大樓	SRC	5	1	109.06	113.04
活動中心	SRC	-	-	113.07	113.08
社會住宅	RC	12	3	109.11	113.12
綜合大樓、停車場	RC,SS	3	2	110.04	113.10
公眾建築	RC	-	-	112.06	113.07
公共服務設施用地	RC	-	-	112.07	113.05
市場	RC	6	2	105.11	施工中
綜合大樓暨附設地下停車場	RC, SRC, SS	2-4	0-2	108.07	施工中

表41　工務局辦理公有建築物興建工程(續2)

年別及工程別 Year & Construction	新建或其他 New Construction or Others	棟數 Quantifier for Buildings (building)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	總面積 Area (平方公尺) (m^2)
13. 成功市場改建工程	新建	1	104-110	701 225	24 494
14. 臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程	新建	3	105-115	2 632 400	64 630
15. 臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程	新建	2	106-112	2 284 757	45 766
16. 臺北市中山區培英公共住宅新建工程	新建	1	109	822 737	17 435
17. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程	新建	3	106-113	13 399 338	353 130
18. 臺北市士林區百齡水岸社會住宅新建工程	新建	1	109	1 212 037	25 091
19. 臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程	新建	1	109	493 689	10 089
20. 臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	新建	1	109-112	1 273 495	24 836
21. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	新建	1	109-111	2 111 000	12 904
22. 臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程	新建	1	111-115	5 076 327	48 672
23. 臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程	新建	3	111-116	1 900 677	28 558

Table 41 Public Building Constructions Commissioned to the Department (Cont. 2)

用途別 Purpose	構造別 Structure	層數別 Stories 地上 Ground (storey)	 地下 Underground (storey)	開工 日期 Starting Date	完工 日期 Completion Date
地面廣場、市場、停車場	RC	1	5	108.07	施工中
公共住宅	RC, SRC	9-19	3	108.12	施工中
公共住宅	SRC	20	4	109.02	施工中
公共住宅	SRC	14	3	109.02	施工中
批發市場、辦公室、停車場	RC, SS	2-8	0-1	109.03	施工中
社會住宅	RC	21	4	109.08	施工中
社會住宅	RC	14	2	109.12	施工中
綜合教學大樓及教學設施、停車場	RC	6	2	110.03	施工中
衛生下水道工程處辦公室、下水道環境教育館	SRC	7	1	110.04	施工中
美術新館	RC,SS	1	2	111.09	施工中
休閒、文教類	RC,SRC	5	2	112.03	施工中

表41　工務局代辦公有建築物興建工程(續3完)

年別及工程別 Year & Construction	新建或其他 New Construction or Others	棟數 Quantifier for Buildings (building)	預算年度 Budget Year (FY)	工程費 Construction Expense (千元) (NT$1 000)	總面積 Area (平方公尺) (m^2)
24. 臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程	新建	1	112-114	577 545	7 846
25. 臺北市職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工程	新建	3	111-115	2 924 009	37 145
26. 臺北市政府社會局兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆統包工程	修繕	-	111-113	199 970	-
27. 臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程	新建	1	109-114	796 493	10 326
28. 臺北市政府消防局興隆分隊新建工程	新建	1	111-116	347 000	4 680
29. 臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程	新建	2	108-111	767 712	9 093
30. 臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程	新建	1	107-115	790 000	9 949
31. 臺北市立陽明教養院永福之家拆除工程	新建	-	112-113	24 880	-
32. 臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程	新建	1	112-115	2 062 984	23 744
33. 臺北市政府消防局大湖分隊新建工程	新建	1	112-116	386 737	949
34. 舊環南高架(河濱一商場)耐震補強改善工程(修正後)	修繕	-	113	-	-
35. 成功市場改建工程-水電空調工程	修繕	-	104-116	238 600	-

資料來源：新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、大地工程處。

Table 41 Public Building Constructions Commissioned to the Department (Cont. 3 End)

用途別 Purpose	構造別 Structure	層數別 Stories 地上 Ground (storey)	地下 Underground (storey)	開工日期 Starting Date	完工日期 Completion Date
教學大樓	RC	5	1	112.06	施工中
補教托育、宿舍安養	SS	5-9	1	112.07	施工中
安養部、日間照顧中心、養護部	RC	-	-	112.06	施工中
校舍、停車空間、機房	RC,SS	5	2	112.08	施工中
消防分隊	RC	6	2	112.12	施工中
活動中心	SRC	5	1	113.04	施工中
消防局及警察局廳舍	RC	9	4	113.04	施工中
住宿式身心障礙機構	RC	-	-	113.03	施工中
學生活動中心	RC,SS	6	2	113.05	施工中
消防分隊	RC	5	1	113.08	施工中
市場	RC	-	-	113.02	施工中
地面廣場、市場及停車空間	RC	-	-	113.10	施工中

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office, Parks and Street Lights Office, Sewerage Systems Office, Geotechnical Engineering Office.

表42　合法建築物拆遷處理概況

年度及工程別 Fiscal Year & Construction		人口搬遷 Population Removal 戶數 No. of House-holds (戶) (house-hold)	人口搬遷 Population Removal 人數 Persons (人) (person)	房屋全部拆除 Complete Demolition of Buildings 間數 Room (間) (house)	房屋全部拆除 Complete Demolition of Buildings 面積 Area (平方公尺) (m^2)	房屋部分拆除 Partial Demolition of Buildings 間數 Room (間) (house)	房屋部分拆除 Partial Demolition of Buildings 面積 Area (平方公尺) (m^2)	指導 Guide and 就地整建 Renovation on the Spot (件) (case)
民國57年度	FY 1968	355	1 941	196	9 649	172	6 451	19
民國60年度	FY 1971	822	4 281	463	43 461	496	22 077	137
民國70年度	FY 1981	664	1 974	1 201	43 441	531	24 639	16
民國80年度	FY 1991	304	1 163	292	62 198	217	37 053	7
民國90年	2001	80	259	40	3 450	74	2 511	7
民國92年	2003	79	253	93	7 321	30	470	6
民國93年	2004	34	88	30	5 027	23	2 441	2
民國94年	2005	5	27	32	735	-	-	-
民國95年	2006	14	54	61	3 711	4	624	-
民國96年	2007	50	153	68	8 667	3	362	-
民國97年	2008	5	15	24	1 207	14	616	-
民國98年	2009	1	3	50	1 959	17	385	2
民國99年	2010	4	6	26	1 456	10	207	1
民國100年	2011	17	49	23	1 184	9	702	2
民國101年	2012	5	16	33	2 667	-	-	-
民國102年	2013	4	6	2	39	-	-	-
民國103年	2014	-	-	-	-	1	20	-
民國104年	2015	2	3	1	53	1	13	-
民國105年	2016	3	6	4	1 372	-	-	-
民國106年	2017	20	76	13	939	5	427	-
民國107年	2018	19	46	23	2 525	4	315	-
民國108年	2019	5	8	-	-	3	70	-
民國109年	2020	1	1	4	4 935	1	46	-
民國110年	2021	-	-	1	606	1	24	-
民國111年	2022	15	52	-	-	5	97	-
民國112年	2023	-	-	-	-	-	-	-
民國113年	**2024**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. 109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		-	-	-	-	-	-	-
2. 109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		-	-	-	-	-	-	-
3. 109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		-	-	-	-	-	-	-

Table 42 Overview of Dismantling and Relocation of Legal Buildings

修復 Repair 門面修復 Building Appearance Repair (件) (case)	工廠及營業設備遷移 Factory and Business Equipment Migration (件) (case)	農林作物 Agricul-ture and Forestry Crop (件) (case)	墳墓遷移 Grave Migr-ation (件) (case)	管線遷移 Pipeline Migration (件) (case)	地上權或合法租賃權損失補助 On the Ground Power or Legal Leasing Power Lose the Subsidy (件) (case)	營業拆遷補助 The Business Dismantles to Migration the Subsidy (件) (case)	附屬雜項工作物 Attached Miscellan-eous Works (件) (case)	補償費 Compensation (千元) (NT$1 000)
127	14	-	-	-	-	-	-	14 184
301	7	-	-	-	-	-	-	75 567
143	5	-	-	-	2	60	-	335 615
28	18	188	3	-	-	105	-	656 772
29	1	288	187	2	-	15	-	322 125
15	1	45	-	-	-	2	-	235 729
7	2	79	246	-	-	1	-	129 842
-	-	80	6	1	-	-	-	30 254
-	-	46	1 588	3	-	-	-	159 490
2	-	28	4	8	-	-	-	103 176
-	-	29	-	25	-	6	-	22 927
1	-	17	-	1	-	6	-	58 317
2	-	2	-	-	-	1	15	35 827
6	-	6	916	-	-	1	49	104 023
-	-	9	30	-	-	-	2	40 143
-	-	1	39	-	-	-	22	8 119
-	-	-	-	-	-	-	3	866
-	-	-	-	-	-	-	1	3 225
-	-	-	-	-	-	2	1	32 157
4	-	-	-	-	-	1	-	1 748 483
4	1	1	61	-	-	1	-	103 540
-	-	18	45	-	-	-	4	4 173
-	1	315	2	-	-	1	9	73 826
-	-	15	1	12	-	1	10	29 409
-	-	1	-	107	-	5	3	37 737
-	-	1	-	93	-	-	4	205 601
-	**-**	**-**	**-**	**78**	**-**	**-**	**-**	**33 208**
-	-	-	-	3	-	-	-	946
-	-	-	-	17	-	-	-	10 021
-	-	-	-	2	-	-	-	396

表42　合法建築物拆遷處理概況(續1)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	人口搬遷 Population Removal 戶數 No. of House-holds (戶) (house-hold)	人口搬遷 Population Removal 人數 Persons (人) (person)	房屋全部拆除 Complete Demolition of Buildings 間數 Room (間) (house)	房屋全部拆除 Complete Demolition of Buildings 面積 Area (平方公尺) (㎡)	房屋部分拆除 Partial Demolition of Buildings 間數 Room (間) (house)	房屋部分拆除 Partial Demolition of Buildings 面積 Area (平方公尺) (㎡)	指導 Guide and 就地整建 Renovation on the Spot (件) (case)
4. 109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	-	-	-	-	-	-	-
5. 112年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
6. 112年南區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
7. 112年北區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
8. 113年北區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
9. 113年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
10. 提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管統包工程（東南區）	-	-	-	-	-	-	-
11. 西區污水管渠設施檢視及維護工程（後續擴充111年預約式工程）	-	-	-	-	-	-	-
12. 112年東區污水管渠設施檢視及維護預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
13. 112年北區污水管渠設施檢視及維護預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
14. 112-114年西區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程	-	-	-	-	-	-	-
15. 109-111年西區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程	-	-	-	-	-	-	-
16. 109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	-	-	-	-	-	-	-
17. 109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	-	-	-	-	-	-	-

Table 42 Overview of Dismantling and Relocation of Legal Buildings(Cont. 1)

修復 Repair 門面修復 Building Appearance Repair (件) (case)	工廠及營業設備遷移 Factory and Business Equipment Migration (件) (case)	農林作物 Agricul-ture and Forestry Crop (件) (case)	墳墓遷移 Grave Migr-ation (件) (case)	管線遷移 Pipeline Migration (件) (case)	地上權或合法租賃權損失補助 On the Ground Power or Legal Leasing Power Lose the Subsidy (件) (case)	營業拆遷補助 The Business Dismantles to Migration the Subsidy (件) (case)	附屬雜項工作物 Attached Miscellan-eous Works (件) (case)	補償費 Compensation (千元) (NT$1 000)
-	-	-	-	3	-	-	-	1 206
-	-	-	-	2	-	-	-	342
-	-	-	-	3	-	-	-	1 204
-	-	-	-	1	-	-	-	134
-	-	-	-	1	-	-	-	240
-	-	-	-	1	-	-	-	692
-	-	-	-	1	-	-	-	58
-	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	1	-	-	-	435
-	-	-	-	1	-	-	-	196
-	-	-	-	1	-	-	-	641
-	-	-	-	1	-	-	-	878
-	-	-	-	1	-	-	-	862
-	-	-	-	11	-	-	-	1 475

表42　合法建築物拆遷處理概況(續2完)

年度及工程別 Fiscal Year & Construction	人口搬遷 Population Removal 戶數 No. of House-holds (戶) (house-hold)	人數 Persons (人) (person)	房屋全部拆除 Complete Demolition of Buildings 間數 Room (間) (house)	面積 Area (平方公尺) (m²)	房屋部分拆除 Partial Demolition of Buildings 間數 Room (間) (house)	面積 Area (平方公尺) (m²)	指導 Guide and 就地整建 Renovation on the Spot (件) (case)
18. 109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	-	-	-	-	-	-	-
19. 109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	-	-	-	-	-	-	-
20. 112年東區污水管渠設施檢視及維護預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
21. 112年東區污水管渠設施檢視及維護預約式工程（後續擴充113年）	-	-	-	-	-	-	-
22. 113年分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	-	-	-	-	-	-	-
23. 113年北區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
24. 113年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	-	-	-	-	-	-	-
25. 113年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
26. 113年南區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	-	-	-	-	-	-	-
27. 提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管工程	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局公園大地科、新建工程處、水利工程處、衛生下水道工程處、公園路燈工程管理處。

Table 42 Overview of Dismantling and Relocation of Legal Buildings(Cont. 2 End)

修復 Repair 門面修復 Building Appearance Repair (件) (case)	工廠及營業設備遷移 Factory and Business Equipment Migration (件) (case)	農林作物 Agriculture and Forestry Crop (件) (case)	墳墓遷移 Grave Migration (件) (case)	管線遷移 Pipeline Migration (件) (case)	地上權或合法租賃權損失補助 On the Ground Power or Legal Leasing Power Lose the Subsidy (件) (case)	營業拆遷補助 The Business Dismantles to Migration the Subsidy (件) (case)	附屬雜項工作物 Attached Miscellaneous Works (件) (case)	補償費 Compensation (千元) (NT$1 000)
-	-	-	-	8	-	-	-	2 650
-	-	-	-	2	-	-	-	1 751
-	-	-	-	1	-	-	-	435
-	-	-	-	1	-	-	-	51
-	-	-	-	1	-	-	-	280
-	-	-	-	1	-	-	-	69
-	-	-	-	2	-	-	-	619
-	-	-	-	3	-	-	-	1 797
-	-	-	-	6	-	-	-	1 400
-	-	-	-	2	-	-	-	4 141

Source: Parks and Geotechnical Division of Public Works Department, New Construction Office, Hydraulic Engineering Office, Sewerage Systems Office, Parks and Street Lights Office.

中華民國 113年

臺北市工務統計年報

出　版　機　關：臺北市政府工務局
地　　　　　址：11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區
電　　　　　話：1999 (外縣市02-27208889)轉6720
網　　　　　址：https://pwd.gov.taipei
發　　行　　人：黃一平
編　　　　　輯：臺北市政府工務局統計室
出　版　年　月：中華民國 114年 5月
創　刊　年　月：中華民國 58年 7月
刊　期　頻　率：年刊

The Taipei City Statistical Yearbook of Public Works

2024

Published by the Public Works Department, Taipei City Government
Address: Southwest Wing, 4F., No.1, City Hall Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008,
Taiwan (R.O.C.)
Telephome No: Please dial the 1999 Citizen Hotline
(02-2720-8889 outside Taipei City) ext. 6720
Publisher: I-Ping Huang
Edited by the Statistics Office of PWD, TCG
Website: https://pwd.gov.taipei
Publishing Date: May 2025
First Edition: July 1969