


# 臺北市政府工務局新建工程處

## 道路銑鋪、側溝蓋更新及鋼構油漆維護工程之

### 訂定工期標準作業流程圖

109.5.8 簽准實施



備註：

如工期訂定係另有依據交通維持計畫或特殊關鍵工項等施工排程等因素考量，委託設計單位於提送細部設計成果時應一併提送相關資料及說明原因，俾利審查。

## 附表

## 路面

道路測量	道路高程前中後高程測量計給 2 日
路基改善	500 m <sup>2</sup> /日
弱電電纜管路連接管	2 道/日
人手孔調降	15 座/日
人手孔調降、弱電管路、路基改善後 至全面銑鋪更新	7 日
瀝青混凝土銑鋪	銑鋪厚度 5 公分:3500 m <sup>2</sup> /日 銑鋪厚度 10 公分:2000 m <sup>2</sup> /日
標線復舊	瀝青混凝土銑鋪工期*0.5 日

## 側溝蓋

溝蓋打除、運棄	100 公尺/日
鋼筋組立	50 公尺/日
模板組立	50 公尺/日
混凝土澆置	100 公尺/日
養護天數	7 日
標線復舊工程	200 公尺/日

## 鋼構油漆

5000psi 高壓水清洗表面處理及粗面加工	450m <sup>2</sup> /日
鋼構表面處理	45m <sup>2</sup> /日
底漆	45m <sup>2</sup> /日
中途漆	450m <sup>2</sup> /日
面漆	450m <sup>2</sup> /日
隔音牆塗裝(含高壓水清洗)	300m <sup>2</sup> /日
人行欄杆塗裝(含高壓水清洗)	150m <sup>2</sup> /日
護牆鋼筋除鏽及混凝土剝落修補	200m <sup>2</sup> /日
護牆水泥砂漿粉刷	450m <sup>2</sup> /日

備註：

1. 工期以日曆天計算。
2. 如遇特殊情況，則工期另行檢討。