

臺北市府工務局大地工程處 開會通知單

受文者：

發文日期：中華民國107年4月20日
發文字號：北市工地審字第10731105601號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：海報1份

開會事由：黎和生態公園（大安410號公園）設計說明會

開會時間：中華民國107年5月1日（星期二）下午7時0分

開會地點：黎忠區民活動中心（會議中心）（和平東路3段391巷16號
2樓）

主持人：大地工程處吳總工程司健羣

聯絡人及電話：潘彥華 02-27593001轉3729

出席者：臺北市議會吳議長碧珠辦公室、臺北市議會陳副議長錦祥辦公室、臺北市議會王議員欣儀辦公室、臺北市議會王議員閔生辦公室、臺北市議會阮議員昭雄辦公室、臺北市議會李議員慶元辦公室、臺北市議會李議員慶鋒辦公室、臺北市議會周議員柏雅辦公室、臺北市議會徐議員弘庭辦公室、臺北市議會陳議員彥伯辦公室、臺北市議會厲耿議員桂芳辦公室、臺北市議會歐陽議員龍辦公室、臺北市議會簡議員舒培辦公室、臺北市大安區公所、臺北市信義區公所、臺北市大安區黎和里辦公處、臺北市大安區黎孝里辦公處、臺北市大安區黎元里辦公處、臺北市信義區黎安里辦公處、臺北市信義區黎忠里辦公處、黎元社區發展協會、六張犁社區發展協會、黎安社區發展協會、社團法人中華民國荒野保護協會、台灣無障礙協會（台北分會）、台灣身心障礙兒童權利推動聯盟、中華民國身心障礙聯盟、還我特色公園行動聯盟、國立臺北大學休閒運動管理學系蔡副教授瓊姿、臺北市府工務局公園路燈工程管理處、開巨技術顧問有限公司

列席者：臺北市府工務局大地工程處審查管理科

副本：

備註：

一、會議議程：詳參說明會海報活動內容。

二、請開巨技術顧問有限公司於說明會前3日函送簡報資料（含ppt電子檔）至本處。



- 三、請開巨技術顧問有限公司簡報說明規劃設計方案，並自備筆記型電腦、投影機、麥克風擴音設備及提前佈置會場事宜。
- 四、請區公所、里長協助廣為宣傳並周知里民踴躍參加。



黎和生態公園

(大安410號公園)

設計說明會



地點：黎忠區民活動中心

台北市信義區和平東路三段391巷20號

107年05月1日(二) 晚上7點

主辦單位：GEO 臺北市政府工務局大地工程處

協辦單位：開巨技術顧問有限公司



黎和生態公園(410號公園) 新建工程 地方說明會



開巨技術顧問有限公司

負責人：王存欸 技師

107年5月1日


C 簡報綱要 CONTENTS

- 1 現地調查
- 2 規劃設計
- 3 預定成果





現地調査



基地內部現況說明



交通動線分析

往富陽生態公園既有步徑
俯視畫面



現地調查

規劃設計

預定成果

2

規劃設計

全區分區圖

以區間自明性將基地內劃分都會側及自然側，各區別作為服務鄰近長者導向之鄰里公園以及銜接富陽生態公園之低環境衝擊區域。



現地調查

規劃設計

預定成果



7
20

水漾廣場



計

預定成果




8
20

療育廣場

現地調查

規劃設計

預定成果




9
20

時光迴廊

現地調查

規劃設計

預定成果




10
20

頑趣草皮

現地調查


規劃設計

預定成果



森活廊道

預定成果




無障礙環境計畫及動線

現地調查

規劃設計


預定成果

13
20



建築物無障礙設施設計規範

適用範圍	無障礙通路上下平台高低差超過 3 公分，或連續 5 公尺坡度超過 1/15 之斜坡。	
坡道設計	引導標誌	若未設置於主要入口處者，應於入口處及沿路轉彎處設置引導標誌。
	寬度	坡道淨寬不得小於 90 公分。
	坡度	坡度不得大於 1/12。
	地面	坡道地面應平整（不得設置導盲磚或其他妨礙輪椅行進之鋪面）、堅固、防滑。
平台	端點平台	坡道起點終點，應設置長、寬各 150 公分以上之平台，坡度不得大於 1/50。
	中間平台	坡道每高差 75 公分，應設置長度至少 150 公分之平台，坡度不得大於 1/50。
	轉彎平台	坡道方向變換處應設置長寬各 150 公分以上之平台，坡度不得大於 1/50。
防護設施	坡道邊緣防護	高低差大於 20 公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度 5 公分之防護緣。
	護欄	坡道高於鄰近地面 75 公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度不得小於 110 公分之防護欄；十層以上者，不得小於 120 公分。
扶手	設置規定	高低差大於 20 公分之坡道，兩側皆應設置連續性扶手。
	扶手高度	設單道扶手者，地面至扶手上緣高度為 75 公分；設雙道扶手者，高度分別為 85 公分、65 公分。



景觀植栽計畫

現地調查

規劃設計


預定成果

14
20

1. 原有竹林及將陽性先驅樹種疏伐
2. 植入台灣原生種之植栽綠覆率達 57.38%。

類別	面積 (平方公尺)
喬木總覆蓋面積	2580
灌木總覆蓋面積	2227.5
草本及地被總覆蓋面積	5459
灌木、草本及地被總覆蓋面積	7686.5
總覆蓋面積	10266.5

圖例



鋪面計畫

木構 共約1208m²



考量無障礙通道使用安全，全區無障礙通道均採用**防滑係數**高之砥石子材質鋪設。


磨石子 共約53m²



透水鋪面 共約349m²



仿草皮彈性地墊 共約140m²



貼面磁磚 共約197m²



草坪 共約2556m²



圖例

- 水體
- 砥石子步鋪
- 高壓水泥磚
- 泰山岩步鋪
- 時光走廊鋪面
- 磚
- 庭椅
- 泰山岩階梯
- 透水人工草皮
- 砥石子階梯
- 手作步徑
- 木構蓋
- 草地

現地調查

規劃設計

預定成果

15
20

照明整體配置計畫




療癒花園矮燈 約36盞
療癒花園立燈 約8盞



森林步道嵌燈 約270盞



後段自然側
熄燈時間20:00



前段都會側
熄燈時間22:00

後段自然側
熄燈時間20:00



兒童遊戲場地燈 約187盞



池畔燈具 約105盞

電箱及機房 1座

無障礙坡道下照燈 約558盞

露臺廣場立燈 約45盞



懷舊長廊地燈 約32盞



懷舊長廊地燈 約32盞

現地調查

規劃設計

預定成果

16
20

解說計畫

生態解說系統

園區內的植生狀態為次生林，植生茂密豐富，由四季森林區域開始沿著步道蜿蜒設置解說系統，主要為介紹蕨類生態、谷地生態、以及變葉樹林，藉由特色植物將園區自然生態演變帶出來。

雨撲滿解說系統

園區內新設置的滯洪水池(生態池)及水撲滿，解說雨水回收再利用以及滯洪防災原理，讓來訪的居民遊客體驗以及吸收一些貼近生活小知識。

歷史解說系統

園區內原有一處老舊聚落，為民國30至40年間，早期退伍軍人及外來工作者於國有土地上私自搭建矮房，但其中蘊含深刻之社會意義，為此基地增添歷史色彩。

現地調查

規劃設計

預定成果



17
20



預定成果

現地調查

規劃設計

預定成果



18
20

預定成果

1. 新建工程內容：

- 水漾廣場(結合水撲滿模型之教育園區)
- 療育花園(以民俗植物及旋轉式花台提升親近度)
- 趣頑草坪(特色共融性遊具+大片綠意)
- 時光迴廊(具歷史紀錄及充滿故事性之瞭望台)
- 森活廊道(運用複層植栽，引入在地生態解說)
- 四季森林(混植台灣原生種落葉與變葉喬木)





您的指教是我們進步的動力。

