108年臺北市
遊民生活狀況調查
性別分析報告

報告單位：社會工作科

臺北市街友概況

街友定義

依本市遊民自治輔導條例，指經常性宿於公共場所或公眾得出入之場所者

街友戶籍地分布

以設籍本市最多（234人），其次為新北市(174人)、桃園市(41人)，男女比例分布無明顯差距



臺北市街友概況

本市街友分區狀況

統計區間：110年度第2季

行政區	總人數	男性人數	女性人數	女性比例
萬華	164	135	29	17.68%
中正	349	276	73	20.91%
中山	13	5	8	61.53%
士林	15	13	2	13.33%
信義	21	13	8	38.09%
文山	6	5	1	16.66%
大安	4	4	0	0%
松山	1	1	0	0%
南港	13	11	2	15.38%
內湖	19	16	3	15.78%
北投	19	16	3	15.78%
大同	21	17	4	19.04%

- 街友以宿於中正區349人，佔54.11%(集中於臺北車站暨周邊)及萬華區164人，佔25.4%(集中於艋舺公園)，其餘行政區之街友皆零星分布；其中以中山區、信義區明顯女性比例較高。

本市街友年齡分布概況：

統計區間：110年度第2季

年齡	總人數	男性人數	女性人數	女性比例
0-9	15	9	6	40.00%
10-19	1	0	1	100.00%
20-29	7	5	2	28.57%
30-39	29	19	10	34.48%
40-49	96	70	26	27.08%
50-59	171	141	30	17.54%
60-69	232	195	37	15.95%
70-79	88	69	19	21.59%
80以上	10	6	4	40.00%
總計	649	514	135	100%

本市女性街友以40歲至69歲人數為大宗，但在18歲以下兒少及80歲以上高齡人口分布上，相較整體及男性人口比例偏高呈現極端化現象。



110年第2季

街友列冊人數645人

男512人 vs 女133人



臺北市歷年列冊街友人數維持約600人上下，惟女性街友人數與比例有逐年上升趨勢

110年相較105年女性列冊人數成長了41%



街友個案輔導政策

- **街友工作暨生活重建方案**：提供急難救助與生活物資、進行社區派工、與勞動局合作媒合就業輔導，協助街友重返社會
- **街友避難**：因應低溫災害，開設臨時避寒處所及臨時避難(颱)所，提供禦寒物品及日常用品
- **補助辦理街友住宿、外展及支持性服務**：結合民間單位拓展多元街友服務

109年脫遊率：25.6%

研究背景與研究方法

調查依據

- 依社會救助法第十七條第二項規定制定「臺北市遊民安置輔導自治條例」，於臺北市議會三讀通過時有附帶決議，每三年辦理一次遊民生活狀況調查

研究時間

- 108年10月至12月

研究方法

抽樣

立意抽樣

- 街友分布不均
- 露宿之隱蔽性與流動性
- 透過調查人員上街訪視、社工引介、或至特定地點(社福中心及民間收容服務單位)進行抽樣

調查

結構式問卷

有效問卷200份

資料分析

200位樣本中，男性163位(81.5%)，女性37位(18.5%)



研究結果
性別分析

露宿街頭經驗

- 女性街友露宿時間平均較高
- 女性夜宿街頭原因以**家庭因素**為首要與**總體及男性有別（均為失業或無法負擔房租）**

（單位：月）

	總體	男性	女性
最大值	467	467	360
最小值	0.25	0.25	0.5
平均數	92.75	89.07	106.54
中位數	48	48	48
眾數	24	24	36

- 流浪之負面經歷中，相較男性街友，女性街友受到**人身安全**及**性騷擾**經歷更為普遍

男性	女性
警察臨檢(76.68%)	警察臨檢(64.86%)
物品失竊(63.8%)	物品失竊(59.46%)
被人辱罵(36.81%)	被人辱罵(56.76%)
被人驅趕(36.81%)	被人驅趕(45.95%)
被人攻擊(33.74%)	被性騷擾(37.84%)
	被人攻擊(27.03%)

婚姻與子女狀況

- 女性街友婚姻狀況以**離婚**者最多(48.6%)；而**有別於總體及男性（均為未婚）。**



- 總體有子女者計91人(45%)，男性有子女者計64人(39%)，女性有子女者**佔多數(73%)**，與**總體分布及男性狀況相反。**



生活收入情況

- 女性街友**每月生活費**收入中位數(4,000元)及平均數(5,223元)皆**低於總體**

- 就業狀況而言，女性街友**無工作者大於半數**，工作類型以「**基層技術工與勞力工**」佔多數(42.9%)**與總體**（46.1%）**及男性**(48.9%)**工作類型相近**。
- 有工作之女性街友月收入平均亦**低於總體**有工作街友。



盥洗經驗

- 女性街友受訪者中，15位(41%)**每天洗澡**，高於總體(以2-6天洗一次最多)
- 洗澡地點以**公部門設施**居多，其次為公共廁所

入住收容所經驗

- **70%**女性街友未曾入住過收容單位

		曾入住遊民收容所		總計
		是	否	
男	次數	66	97	163
	百分比	40.49%	59.51%	100%
女	次數	11	26	37
	百分比	29.73%	70.27%	100%
總計	次數	77	123	200
	百分比	38.5%	61.5%	100%

居住與福利服務需求

- 75.68%女性街友表示有**固定住所需求**，所需協助以「**租金補助**」及「**便宜租屋媒合服務或資訊**」為主

固定住所需求

		需要	不需要
性別	男	77.30%	22.70%
	女	75.68%	24.32%
總計		77%	23%

- 街友曾使用福利服務，**無論男女**以提供**物資餐食**、**盥洗理髮服務**、**就業服務**為多
- 尚未使用但仍有需求之福利服務，以**租屋協助**、**福利申請**為主

對於女性街友輔導，我們做了什麼？

街頭關懷訪視

- 提供人身安全保護措施和求助管道
- 對女性生理狀況提供必要協助
- 結合民間團體外展評估女性優先開案

女性街友盥洗空間

- 「重修舊好工作站」設置獨立、隱私及安全之沐浴空間

街友中途之家女性專屬空間

- 收容處所內設女性住宿區域並提供獨立盥洗設備、休閒活動空間
- 鼓勵民間單位辦理女性街友收容據點

THANK YOU