

附表三

## 肺功能檢查作業

### 一、申請單開立及身分確認

1. 醫師依病情開立申請單，勾選檢查之項目。
2. 經醫政人員(醫院受理兵役檢查單位)核對受檢者身分(貼照片及用印)。

### 二、肺功能檢查

1. 受檢者持申請單至肺功能室報到，由執行檢查之技術人員再次核對身分。
2. 技術員測量受檢者之身高、體重及詢問年齡和抽煙史，以取得基本資料預測值。
3. 受檢者接受技術員指導正確檢查方式及注意事項。
4. 技術員於結束檢查時註明受檢者接受檢查時之用力配合度。
5. 支氣管喘息受檢者於肺功能檢查後，如有需要時始施行支氣管激發試驗。
6. 支氣管喘息受檢者須施行支氣管激發試驗時填寫同意書。

### 三、判讀

測試結果應符合下列條件：

#### 【可接受性之檢測】(Acceptability)

1. 沒有人為因素如
  - A 第一秒吐氣內無咳嗽或喉頭關閉現象。
  - B 早期停止吐氣。
  - C 多次用力不一致。
  - D 漏氣。
  - E 阻塞口含器。
2. 有一良好的開始吐氣點。
3. 有一良好的吐氣過程。

**【可重覆性之檢測】(Reproducibility)**

至少三次可接受的檢查做為評估。

A 二個最大值之FVC相差在0.2L以下。

B 二個最大值之FEV<sub>1</sub>相差在0.2L以下。

**四、檢查結果**

如果符合第三項之所述，檢查即完成。若不符合第三項所述，需持續檢查直到符合條件才完成檢查。測試至多八次或受檢者無法完成檢查即可結束測試，儲存至少三次最佳之結果做為判讀。

**役男肺功能檢查判讀標準**

◎阻塞型通氣功能障礙：

FEV<sub>1</sub>/FVC小於(<)75%且符合下列條件之一者：

輕度：60%小於等於(≤)FEV<sub>1</sub>小於(<)80% of prediction

中度：40%小於等於(≤)FEV<sub>1</sub>小於(<)60% of prediction

重度：FEV<sub>1</sub>小於(<)40% of prediction

◎限制型通氣功能障礙：

輕度：65%小於等於(≤)TLC小於(<)80% of prediction

中度：50%小於等於(≤)TLC小於(<)65% of prediction

重度：TLC小於(<)50% of prediction

備註：

FVC：強制呼吸量 Forced Vital Capacity

FEV<sub>1</sub>：一秒內強制呼吸量 Forced Expiratory Volume in one second

TLC：最大吸氣時肺內氣體總容量 Total Lung Capacity