



統計應用分析報告

臺北市竊盜案件概況分析

臺北市政府警察局統計室

蕭立君

編號：101—04



臺北市政府主計處

101年5月

摘要

竊盜犯罪是所有犯罪類型中最常見的一種，竊案的發生，除造成民眾財產損失外，更會造成心中的不安全感、對環境的不信賴，也會直接影響到民眾對政府施政的觀感。相關的民意調查中也顯示，民眾對治安不滿意原因以竊案為最多，故如何有效防治竊盜犯罪，為當前各政府單位重要課題。

本分析係依據歷年來臺北市竊盜案件的發生及破獲情形進行簡要敘述及分析，依歷年資料顯示，臺北市竊盜案件發生數呈遞減之勢，惟破獲數及破獲率亦逐年遞減，99年破獲率僅61.95%；就竊盜案件犯罪率觀察，99年竊盜犯罪率為每十萬人546件，為十年來最低。另與其它四都（新北市、臺中市、臺南市及高雄市）竊盜案件比較，94年至99年臺北市竊盜案件發生數僅略較臺南市多，但不及高雄市之一半；至於破獲率，94年至98年臺北市竊盜案件破獲率均冠於其他四都，至99年臺北市竊盜案件破獲率降為61.95%，雖較臺南50.99%及高雄市52.27%為高，但略低於臺中市67.65%及新北市63.30%；另臺北市竊盜案件犯罪率及犯罪人口率均為五都中最低者。

臺北市為全國政、經、文化、交通之重鎮，竊案的型態多元且手法變化相當迅速，藉由本文之分析，期能從中得知相關訊息，有助防杜竊盜案件犯罪於開始，降低未來臺北市竊盜案件發生率，進而保障民眾的生命及財產安全。

目次

壹、前言.....	1
貳、臺北市竊盜案件概況	
一、竊盜案件發生概況	1
二、竊盜案件破獲情形.....	5
三、竊盜案件嫌疑犯特性概況	8
參、近十年臺北市竊盜案件趨勢分析	
一、近十年竊盜案件發生情形.....	19
二、近十年竊盜案件破獲情形.....	20
三、近十年各分局竊盜案件年平均發生數及破獲數.....	21
肆、臺北市與四都竊盜案件比較	
一、竊盜案件發生情形.....	22
二、竊盜案件破獲情形.....	25
伍、結論與建議	
一、結論.....	28
二、建議.....	28
陸、名詞解釋.....	30
柒、參考資料.....	31

臺北市竊盜案件概況分析

壹、前言

竊盜犯罪是所有犯罪類型中最常見的一種，竊案的發生，除造成民眾財產損失外，更會造成心中的不安全感、對環境的不信賴，也會直接影響到民眾對政府施政的觀感。相關的民意調查中也顯示，民眾對治安不滿意原因以竊案為最多，故如何有效防治竊盜犯罪，為當前各政府單位重要課題。

臺北市為全國政、經、文化、交通之重鎮，竊案的型態多元且手法變化相當迅速，臺北市政府對竊案之防處，採取「預防」與「偵查」並重、標本兼治之治安維護策略，除宣導全民共同參與治安防治外，並積極規劃落實執行各種「肅竊」偵防作為，降低竊盜案件發生，保障人民財產安全，讓市民有一個沒有恐懼的安全家園。

本分析係依據歷年來臺北市竊盜案件的發生及破獲情形進行簡要敘述和分析，並與四都竊盜案件進行分析比較，以期能從中得知相關訊息，有助防杜竊盜案件犯罪於開始，降低未來臺北市竊盜案件發生率，進而保障民眾的生命及財產安全。

貳、臺北市竊盜案件概況

一、竊盜案件發生概況

(一) 依案件類別分

99年臺北市竊盜案件發生1萬4,258件，占全般刑案4萬9,646件之28.72%，較98年減少1,325件(-8.50%)；其中汽車竊

盜發生904件，較98年減少477件(-34.54%)，減少幅度最大；機車竊盜發生4,385件，較98年減少861件(-16.41%)。而較98年增加之竊盜類型為重大竊盜及普通竊盜，重大竊盜發生48件，較98年增加6件(14.29%)，又其中之重大住宅竊盜發生31件，較98年增加5件(19.23%)，增加幅度最大；而普通竊盜發生8,921件，僅較98年增加7件(0.08%)，又其中之普通住宅竊盜係呈現減少情形，發生1,703件，較98年減少164件(-8.78%)。(詳表1)

表 1、臺北市竊盜案件發生數

單位：件；%

案類別	99 年		98 年		99 年與 98 年比較	
		結構比		結構比	增減數	增減率
總計	14,258	100.00	15,583	100.00	-1,325	-8.50
普通竊盜	8,921	62.57	8,914	57.20	7	0.08
普通住宅竊盜	1,703	11.94	1,867	11.98	-164	-8.78
重大竊盜	48	0.34	42	0.27	6	14.29
重大住宅竊盜	31	0.22	26	0.17	5	19.23
汽車竊盜	904	6.34	1,381	8.86	-477	-34.54
機車竊盜	4,385	30.75	5,246	33.66	-861	-16.41

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

就竊盜案件犯罪率觀察，99年臺北市之竊盜案件犯罪率為每十萬人口發生545.64件，較98年減少50.23件(-8.43%)，其中各竊盜類型之犯罪率都與發生數之增、減幅度相似。(詳表2)

表 2、臺北市竊盜案件犯罪率

單位：件/十萬人；%


案類別	99 年	98 年	99 年與 98 年比較	
			增減數	增減率
總計	545.64	595.87	-50.23	-8.43
普通竊盜	341.40	340.86	0.54	0.16
普通住宅竊盜	65.17	71.39	-6.22	-8.71
重大竊盜	1.84	1.61	0.23	14.38
重大住宅竊盜	1.19	0.99	0.19	19.33
汽車竊盜	34.59	52.81	-18.21	-34.49
機車竊盜	167.81	200.60	-32.79	-16.35

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

(二) 依案件發生時間分

就竊盜案件發生時間分析，99年臺北市竊盜案件發生1萬4,258件中，以18時至24時發生4,412件為最多，占30.94%；其次是12時至18時發生4,071件，占28.55%；6時至12時發生3,884件居第三，占27.24%；凌晨0時至6時發生1,891件為最少，僅占13.26%，顯示時間愈晚竊盜案件較易發生。(詳圖1)


圖 1、臺北市竊盜案件發生時間
99 年



(三) 依案件發生地點分

依竊盜案件發生地點觀察，以在交通場所6,468件為最多，占45.36%；市街商店2,563件為次多，占17.98%；第3位是住宅區2,182件，占15.30%；其餘發生地點皆不超過10.00%。(詳圖2)

圖 2、臺北市竊盜案件發生地點
99 年




(四) 依分局分

進一步以分局別觀察，99年臺北市竊盜案件發生件數最多之前三個分局分別為大安分局、中山分局及信義分局，各發生2,011件(占14.10%)、1,598件(占11.21%)、1,309件(占9.18%)，而居第4位之萬華分局1,305件(占9.15%)，僅較信義分局少4件；又99年臺北市竊盜案件發生件數最少之三個分局分別為文山第二分局、中正第二分局、文山第一分局，各發生504件(占3.53%)、499件(占3.50%)、367件(占2.57%)，皆不超過4.00%，南港分局發生552件(占3.87%)，亦未超過4.00%，

其餘分局之竊盜案件發生數所占比率則介於4.00%至9.00%之間。(詳圖3)

圖 3、臺北市各分局竊盜案件發生數
99 年



二、竊盜案件破獲情形

(一) 依案件類別分

99年臺北市竊盜案件破獲8,833件，占全般刑案破獲3萬5,658件之24.77%，較98年減少2,066件(-18.96%)；其中普通竊盜及普通住宅竊盜破獲數分別為3,099件及686件，均較98年增加，分別增加118件(3.96%)及132件(23.83%)。而破獲數減少幅度最多者為汽車竊盜，99年破獲510件，較98年減少392件(-43.46%)；機車竊盜破獲5,203件，較98年減少1,791件(-25.61%)；重大竊盜及重大住宅竊盜之破獲數亦分別較98年減少1件，分別減少4.55%及10.00%。(詳表3)

表 3、臺北市竊盜案件破獲數

單位：件；%

案類別	99 年		98 年		99 年與 98 年比較	
		結構比		結構比	增減數	增減率
總計	8,833	100.00	10,899	100.00	-2,066	-18.96
普通竊盜	3,099	35.08	2,981	27.35	118	3.96
普通住宅竊盜	686	7.77	554	5.08	132	23.83
重大竊盜	21	0.24	22	0.20	-1	-4.55
重大住宅竊盜	9	0.10	10	0.09	-1	-10.00
汽車竊盜	510	5.77	902	8.28	-392	-43.46
機車竊盜	5,203	58.90	6,994	64.17	-1,791	-25.61

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

臺北市竊盜案件破獲率為61.95%，較98年下降7.99個百分點；其中僅普通竊盜之破獲率34.74%較98年提升，又以普通住宅竊盜破獲率提升10.61個百分點最多；而機車竊盜之破獲率為118.65%，係各案類中最高，但較98年下降14.67個百分點亦最大；汽車竊盜破獲率為56.42%，較98年下降8.90個百分點；重大竊盜破獲率為43.75%，較98年下降8.63個百分點，其中之重大住宅竊盜破獲率僅29.03%，較98年下降9.43個百分點。(詳表4)

表 4、臺北市竊盜案件破獲率

單位：%；百分點

案類別	99 年	98 年	99 年較 98 年 增減百分點
總計	61.95	69.94	-7.99
普通竊盜	34.74	33.44	1.30
普通住宅竊盜	40.28	29.67	10.61
重大竊盜	43.75	52.38	-8.63
重大住宅竊盜	29.03	38.46	-9.43
汽車竊盜	56.42	65.31	-8.90
機車竊盜	118.65	133.32	-14.67

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

(二) 依案件偵破方式分

依99年臺北市竊盜案件之偵破方式觀察，破獲數8,833件中，循線偵破為3,879件(占43.91%)，當場破獲僅950件(占10.76%)，其他偵破線索破獲數為4,004件(占45.33%)。又循線偵破中以發現贓(證)物1,286件，占其33.15%為最多，民眾告訴586件，占其15.11%件次之；至於當場破獲主要係巡邏時捕獲，計575件占當場破獲件數之6成。(詳表5)


表 5、臺北市竊盜案件偵破方式

99 年												單位：件；%		
項目別	件數	百分比	項目別	件數	百分比	項目別	件數	百分比	項目別	件數	百分比			
總計	8,833	100.00	合計	3,879	100.00	合計	950	100.00	合計	4,004	100.00			
循線偵破	3,879	43.91	循線偵破	發現贓(證)物	1,286	33.15	當場破獲	臨檢查獲	13	1.37	其他偵破線索	自首	3	0.07
				民眾指認	155	4.00		巡邏時捕獲	575	60.53				
				民眾告訴	586	15.11		埋伏查獲	79	8.32				
				民眾檢舉	200	5.16		民眾逮捕	51	5.37				
				擴大偵破	547	14.10		路檢查獲	42	4.42				
當場破獲	950	10.76	循線偵破	運用線民破案	1	0.03	當場破獲	突擊掃蕩	1	0.11	其他偵破線索	投案	2	0.05
				運用指紋破獲	54	1.39		攔截圍捕	1	0.11				
				銀樓當舖查贓	1	0.03		戶口勤區查獲	21	2.21				
				證物鑑定	72	1.86								
其他偵破線索	4,004	45.33	其他偵破線索	錄影音通信偵破	210	5.41	其他	167	17.58	其他	3,999	99.88		
				其他	767	19.77								

(三) 依分局分

99年臺北市竊盜案件破獲率以分局別分析，破獲率較高之前三個分局分別為文山第一分局84.20%、中正第二分局78.16%、內湖分局72.21%；而第4及第5位之士林及北投分局之破獲率亦達7成以上；至於破獲率較低之後四個分局分別為中正第一分局43.33%、大同分局44.04%、南港分局45.47%及信義分局47.59%，均未達5成，尤其最低之中正第一分局之破獲率僅約為文山第一分局的二分之一，顯示其偵查效能仍有提升的空間。(詳圖4)

圖4、臺北市各分局竊盜案件破獲率
99年



三、竊盜案件嫌疑犯特性概況

99年臺北市竊盜案件嫌疑犯為2,719人，僅占全般刑案嫌疑犯3萬759人的0.09%，較98年減少29人(-1.06%)；其中以普通竊盜嫌疑犯2,270人最多，較98年減少21人(-0.92%)；其次為

機車竊盜嫌疑犯316人，較98年減少8人(-2.47%)，重大竊盜嫌疑犯為29人，較98年減少7人(-19.44%)，其減幅最大；惟汽車竊盜嫌疑犯104人，則較98年增加7人(7.22%) (詳表6)

表 6、臺北市竊盜案件嫌疑犯

單位：人；%

案類別	99 年		98 年		99 年與 98 年比較	
		結構比		結構比	增減數	結構率
總計	2,719	100.00	2,748	100.00	-29	-1.06
普通竊盜	2,270	83.49	2,291	83.37	-21	-0.92
重大竊盜	29	1.07	36	1.31	-7	-19.44
汽車竊盜	104	3.82	97	3.53	7	7.22
機車竊盜	316	11.62	324	11.79	-8	-2.47

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

99年臺北市竊盜案件犯罪人口率為每十萬人口104人，較98年僅減少1人；普通竊盜犯罪人口率為每十萬人口87人最高，較98年減少1人；重大竊盜、汽車竊盜及機車竊盜之犯罪人口率則分別為每十萬人口1人、4人，12人，皆與98年相同。(詳表7)

表 7、臺北市竊盜案件犯罪人口率

單位：人/十萬人

案類別	99 年	98 年	99 年較 98 年 增減數
總計	104	105	-1
普通竊盜	87	88	-1
重大竊盜	1	1	0
汽車竊盜	4	4	0
機車竊盜	12	12	0

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

(一) 依性別分

99年臺北市竊盜案件嫌疑犯為2,719人，其中男性為2,104人，占77.38%；女性為615人，占22.62%，男性嫌疑犯人數明顯較女性多。若以案類別觀察，普通竊盜嫌疑犯2,270人中，男生1,698人(占74.80%)、女性572人(占25.20%)；重大竊盜嫌疑犯29人中，男生22人(占75.86%)、女性7人(占24.14%)；汽車竊盜嫌疑犯104人中，男性92人(占88.46%)、女性12人(占11.54%)；機車竊盜嫌疑犯316人中，男性292人(占92.41%)、女性24人(占7.59%)。綜上顯示，不論係何種類型之竊盜案件，男性嫌疑犯皆多於女性，尤其汽、機車竊盜案之男性嫌疑犯約為女性嫌疑犯的10倍。(詳表8、圖5)

圖 5、臺北市竊盜案件嫌疑犯性別

99 年




表 8、臺北市竊盜案件嫌疑犯性別
99 年

單位：件；%

性別	總計		普通竊盜		重大竊盜		汽車竊盜		機車竊盜	
	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比
總計	2,719	100.00	2,270	100.00	29	100.00	104	100.00	316	100.00
男	2,104	77.38	1,698	74.80	22	75.86	92	88.46	292	92.41
女	615	22.62	572	25.20	7	24.14	12	11.54	24	7.59

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

(二) 依年齡別分

就嫌疑犯年齡分析，99年臺北市竊盜案件嫌疑犯年齡以30歲至39歲者750人，占27.58%為最多；其次為40歲至49歲者564人，占20.74%；50歲至59歲者379人，占13.94%居第3位；其餘依序為24歲至29歲者321人，占11.81%；12歲至17歲者261人，占9.60%；18歲至23歲者241人，占8.86%；60歲以上計188人，占6.91%；11歲以下計15人，占0.55%。

若以各竊盜類型之嫌疑犯年齡觀察，重大竊盜、普通竊盜及汽車竊盜嫌疑犯，皆以30歲至39歲者最多，分別為11人、623人及47人，各分占其竊盜嫌疑犯之37.93%、27.44%及45.19%；而機車竊盜嫌疑犯則以12歲至17歲者134人為最多，占機車竊盜嫌疑犯之42.41%。

普通竊盜嫌疑犯中，除30歲至39歲者最多外，依次為40歲至49歲496人，占21.85%；50至59歲357人，占15.73%；24歲至29歲271人，占11.94%；18歲至23歲209人，占9.21%；60歲以上184人，占8.11%；12歲至17歲121人，占5.33%；11歲以下計9人，占0.40%。

重大竊盜嫌疑犯中，除30歲至39歲者最多外，依次為40歲至49歲及12歲至17歲各6人，分占20.69%；18歲至23歲3人，占10.34%；11歲以下、24歲至29歲及50歲至59歲者皆為1人，分占3.45%。

汽車竊盜嫌疑犯中，除30歲至39歲者最多外，依序為24歲至29歲25人，占24.04%；40歲至49歲24人，占23.08%；50歲至59歲6人，占5.77%；18歲至23歲及60歲以上各1人，分占0.96%；另無17歲以下之嫌疑犯，主要係未滿18歲者不能駕駛汽車所致。

機車竊盜嫌疑犯中，除12歲至17歲者最多外，其餘依次為30歲至39歲69人，占21.84%；40歲至49歲38人，占12.03%；18歲至23歲28人，占8.86%；24歲至29歲24人，占7.59%；50歲至59歲15人，占4.75%；年齡11歲以下計5人，占1.58%；60歲以上者3人，占0.95%。(詳表9、圖6)


表 9、臺北市竊盜案件嫌疑犯年齡別
99 年

單位：件；%

年齡別	總計		普通竊盜		重大竊盜		汽車竊盜		機車竊盜	
	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比
總計	2,719	100.00	2,270	100.00	29	100.00	104	100.00	316	100.00
11 歲以下	15	0.55	9	0.40	1	3.45	-	-	5	1.58
12-17 歲	261	9.60	121	5.33	6	20.69	-	-	134	42.41
18-23 歲	241	8.86	209	9.21	3	10.34	1	0.96	28	8.86
24-29 歲	321	11.81	271	11.94	1	3.45	25	24.04	24	7.59
30-39 歲	750	27.58	623	27.44	11	37.93	47	45.19	69	21.84
40-49 歲	564	20.74	496	21.85	6	20.69	24	23.08	38	12.03
50-59 歲	379	13.94	357	15.73	1	3.45	6	5.77	15	4.75
60 歲以上	188	6.91	184	8.11	-	-	1	0.96	3	0.95

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

圖 6、臺北市竊盜案件嫌疑犯年齡別



(三) 依教育程度分

99年臺北市竊盜案件嫌疑犯之教育程度以高中(職)者1,117人為最多，占竊盜案件嫌疑犯之41.08%；其次為國中計875人，占32.18%；大專368人，占13.53%居第3位；其餘依序為國小298人，占10.96%，研究所24人，占0.88%；其它(含不識字、自修、不詳等)37人，占1.36%。

若以各竊盜類型之嫌疑犯教育程度觀察，重大竊盜、普通竊盜及汽車竊盜嫌疑犯，皆以高中(職)者最多，分別為14人、914人及50人，各分占其竊盜嫌疑犯之48.28%、40.26%及48.08%，皆在4成以上；而機車竊盜嫌疑犯則以國中150人為最多，占機車竊盜嫌疑犯之47.47%。

普通竊盜嫌疑犯除高中(職)最多者外，其次為國中678人，占29.87%；大專342人，占15.07%居第3位；其餘依序為國小276人，占12.16%；研究所24人，占1.06%；其它(含不識字、自修、不詳等)36人，占1.59%。

重大竊盜嫌疑犯除高中(職)者外，餘依次為國中10人，占34.48%；大專3人，占10.34%；國小2人，占6.90%。

汽車竊盜嫌疑犯除高中(職)者最多外，其次為國中37人，占35.58%；大專12人，占11.54%居第3位；其餘依序為國小4人，占3.85%，其它(含不識字、自修、不詳等)1人，占0.96%。


機車竊盜嫌疑犯除國中者最多外，其餘依序為高中(職)139人，占43.99%；國小16人，占5.06%；大專11人，占3.48%。(詳表10、圖7)

表 10、臺北市竊盜案件嫌疑犯教育程度別

教育程度	總計		普通竊盜		重大竊盜		汽車竊盜		機車竊盜	
	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比
總計	2,719	100.00	2,270	100.00	29	100.00	104	100.00	316	100.00
國小	298	10.96	276	12.16	2	6.90	4	3.85	16	5.06
國中	875	32.18	678	29.87	10	34.48	37	35.58	150	47.47
高中(職)	1,117	41.08	914	40.26	14	48.28	50	48.08	139	43.99
大專	368	13.53	342	15.07	3	10.34	12	11.54	11	3.48
研究所	24	0.88	24	1.06	-	-	-	-	-	-
其他	37	1.36	36	1.59	-	-	1	0.96	-	-

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊
附註：其他含不識字、自修、不詳

圖 7、臺北市竊盜案件嫌疑犯教育程度別
99年



(四) 依職業分

99年臺北市竊盜案件嫌疑犯以無職業者1,254人為最多，占竊盜案件嫌疑犯之46.12%；其次為服務(不含保安)工作人員434人，占15.96%；學生314人，占11.55%居第3位。

普通竊盜嫌疑犯以無職業1,120人為最多，占普通竊盜嫌疑犯之49.34%；其次為服務(不含保安)工作人員384人，占16.92%；再其次為學生185人，占8.15%。

重大竊盜嫌疑犯以學生8人為最多，占重大竊盜嫌疑犯之27.59%；無職業者5人，占17.24%居次；體力工、技術工及有關工作人員各4人，分占13.79%再次之。

汽車竊盜嫌疑犯以無職業者33人為最多，占汽車竊盜嫌疑犯之31.73%；技術工及有關工作人員18人，占17.31%居第2位；服務(不含保安)工作人員13人，占12.50%居第3位。

機車竊盜案嫌疑犯以學生者121人為最多，占機車竊盜嫌疑犯之38.21%；其次為無職業96人，占30.38%；體力工、服務(不含保安)工作人員各34人，分占10.76%。

綜上顯示，重大竊盜及機車竊盜嫌疑犯皆以學生為最多，而普通竊盜及汽車竊盜則以無職業者居多數，顯示學生及無職業者均無經濟來源者，較易鋌而走險成為竊盜嫌疑犯。(詳表11)

表 11、臺北市竊盜案件嫌疑犯職業別

99 年

單位：件；%

職業別	總計		普通竊盜		重大竊盜		汽車竊盜		機車竊盜	
	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比	件數	結構比
總計	2,719	100.00	2,270	100.00	29	100.00	104	100.00	316	100.00
無職業	1,254	46.12	1,120	49.34	5	17.24	33	31.73	96	30.38
服務(不含保安)工作人員	434	15.96	384	16.92	3	10.34	13	12.50	34	10.76
學生	314	11.55	185	8.15	8	27.59	-	-	121	38.29
體力工	228	8.39	178	7.84	4	13.79	12	11.54	34	10.76
技術工及有關工作人員	120	4.41	82	3.61	4	13.79	18	17.31	16	5.06
售貨員	65	2.39	57	2.51	1	3.45	4	3.85	3	0.95
技術員及助理專業人員	46	1.69	42	1.85	1	3.45	3	2.88	-	-
運輸工作人員(駕駛,船員等)	44	1.62	39	1.72	1	3.45	3	2.88	1	0.32
民意代表、行政企業主管、經理	41	1.51	28	1.23	1	3.45	11	10.58	1	0.32
保安工作人員	26	0.96	19	0.84	1	3.45	1	0.96	5	1.58
專業人員	23	0.85	23	1.01	-	-	-	-	-	-
事務工作人員	7	0.26	7	0.31	-	-	-	-	-	-
運輸除外之機械設備操作工作及組裝工	7	0.26	5	0.22	-	-	-	-	2	0.63
農、林、漁、牧工作人員	6	0.22	3	0.13	-	-	3	2.88	-	-
其他(含不詳)	298	10.96	276	12.16	2	6.90	4	3.85	16	5.06

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

(五) 再犯率

99年臺北市全般刑案嫌疑犯人數為3萬759人，再犯人數2,034人，再犯率為7.49%；其中竊盜案件嫌疑犯之再犯率為11.33%，較全般刑案之再犯率高3.84個百分點，亦較暴力犯罪之再犯率8.16%高3.17個百分點；由此顯示，竊盜案件嫌疑犯之再犯情形，相較一般刑案來得高。(詳表12、圖8)


表 12、臺北市刑案再犯嫌疑犯
99 年

單位：人；%

案類別	嫌疑犯人數			再犯率 D=B/A×100
	A	再犯 B	初犯 C	
全般刑案	30,759	2,304	28,455	7.49
竊盜案件	2,719	308	2,411	11.33
暴力犯罪	588	48	540	8.16
其他	27,370	1,941	25,429	7.09

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

圖 8、臺北市各類刑案嫌疑犯再犯率
99 年



(六) 依犯罪方式分

竊盜案件嫌疑犯犯罪方式有非侵入竊盜、侵入竊盜、竊盜保險櫃(含自動提款機)、機車竊盜、汽車竊盜、其它等6種犯罪方式。99年臺北市竊盜案件嫌疑犯採侵入竊盜者1,277人(占46.97%)、非侵入竊盜者1,016人(占37.37%)、機車竊盜316人(占11.62%)、汽車竊盜104人(占3.82%)，竊盜保險櫃(含自動

提款機)及其他各3人(分占0.11%)。

進一步分析侵入竊盜之犯罪方式，其又包含非暴力及暴力兩種，非暴力侵入之977人中，主要為順手牽羊竊盜494人(占非暴力侵入之50.56%)及專挑貴重竊盜468人(占非暴力侵入之47.90%)；至於暴力侵入者主要係專挑貴重者為247人居多數，占暴力侵入之8成2。

另採非侵入竊盜之嫌疑犯1,016人中，以扒竊801人最多，占非侵入竊盜之78.84%；而屬內竊行為者215人，占非侵入竊盜之21.16%。(詳表13)

表 13、臺北市竊盜案件嫌疑犯犯罪方式

99 年

單位：人；%

項 目 別		人 數	結 構 比	
總 計		2,719	100.00	
非 侵 入 竊 盜	合 計	1,016	37.37	
	扒竊	801	29.46	
	內竊	215	7.91	
侵 入 竊 盜	合 計	1,277	46.97	
	非暴力	小 計	977	35.93
		翻箱倒櫃	12	0.44
		專挑貴重	468	17.21
		順手牽羊	494	18.17
		其他	3	0.11
	暴力	小 計	300	11.03
		翻箱倒櫃	20	0.74
		專挑貴重	247	9.08
		順手牽羊	32	1.18
		其他	1	0.04
竊盜保險櫃(含自動提款機)		3	0.11	
汽車竊盜		104	3.82	
機車竊盜		316	11.62	
其他		3	0.11	


資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

參、近十年臺北市竊盜案件趨勢分析

一、近十年竊盜案件發生情形

近十年臺北市竊盜案件發生數，從90年之3萬1,648件降至99年之1萬4,258件，大致呈逐年遞減趨勢；而竊盜案件發生數占全般刑案之比率亦呈逐年遞減，從90年之55.88%降至99年之28.72%，由此可見，近十年臺北市竊盜案件發生件數占全般刑案的比重有愈來愈少的趨勢。(詳圖9)


圖9、臺北市竊盜案件發生情形



若依近十年臺北市竊盜案件犯罪率觀察，自90年每十萬人發生1,199件，降至91年之1,150件，惟92年略升為1,195件，此後則呈逐年遞減趨勢，至99年竊盜案件之犯罪率為每十萬人發生546件，係十年來最低。

再依十年來臺北市竊盜案件犯罪人口率觀察，自90年每十萬人口139人，逐年下降至93年的101人，惟至94年每十萬人口嫌疑犯突增為121人，而95年至99年則在104人至111人之間跳動，呈現平穩狀態。(詳圖10)


圖 10、臺北市竊盜案件犯罪率及犯罪人口率



二、近十年竊盜案件破獲情形


近十年臺北市的竊盜案件破獲數，以94年之2萬3,458件為最多，破獲率高達88.54%；就歷年趨勢觀察，90年至94年破獲數及破獲率大致呈逐年遞增情形，惟自94年起，破獲數及破獲率呈遞減之勢，99年之破獲數8,833件，破獲率僅為61.95%，為十年來最低。(詳圖11)

圖 11、臺北市竊盜案件破獲情形



進一步分析竊盜案件未破獲情形，99年臺北市竊盜案件破獲數8,833件，破獲率僅為61.95%，惟竊盜案件發生數亦逐年下降，99年為近十年發生件數最少者，故破獲案件數相對減少。若假設未破獲數為當年發生數減破獲數，例如當年發生數為10件，破獲數8件，破獲率為80%，翌年發生數為5件，破獲數為3件，破獲率為60%，翌年破獲率雖較當年下降20個百分點，但兩年之未破獲件數均為2件，偵破績效應為相當。因此，觀察近十年來臺北市竊盜案件未破獲數之趨勢，發現自96年起，未破獲數大致維持在5,000件上下。(詳圖12)

圖 12、臺北市竊盜案件未破獲數




說明：假設未破獲數為當年發生數減破獲數

三、近十年各分局竊盜案件年平均發生數及破獲數

90年至99年臺北市14個分局受理民眾報案或從勤務中發現之竊盜案件年平均為1,726.67件，平均破獲數為1,205.01件；由發生數及破獲數散布圖觀察，臺北市14個分局轄區內竊盜案件

發生數多、破獲數亦多者，為大安分局、中山分局及萬華分局；竊盜案件發生數少，破獲數亦少者，為文山第一分局、文山第二分局及南港分局；而中正第一分局之竊案發生數較少，但破獲數較多；其餘分局之發生、破獲之年平均數相近。(詳圖13)

圖 13、近十年臺北市各分局年平均竊盜發生數破獲數二維分析



肆、臺北市與四都竊盜案件比較

一、竊盜案件發生情形

99年臺北市竊盜案件發生數1萬4,258件，僅較臺南市多2,247件，不及高雄市2萬9,104件之一半，亦較新北市少8,118件、較臺中市少2,800件。若依94年至99年五都竊盜案件發生數觀察，歷年臺北市竊盜案件發生數僅略高於臺南市。另就竊盜案件發生數之年增率觀察，歷年臺北市竊盜案件發生數均呈現負成長，且除97年及99年減少幅度較小，低於10%以外，其他年度之減少幅度介於14%至23%之間；惟歷年減幅略小於新北市及臺中市，但較高雄市為佳。(詳圖14、表14)

圖 14、五都竊盜案件發生數




表 14、五都竊盜案件發生數

單位：件，%

年別	臺北市		新北市		臺中市		臺南市		高雄市	
	年增率	年增率	年增率	年增率	年增率	年增率	年增率	年增率	年增率	
94年	26,493	-10.14	68,500	4.09	50,092	-4.48	22,817	0.79	43,989	5.47
95年	23,145	-14.47	59,058	-15.99	43,325	-15.62	21,911	-4.13	35,361	-24.40
96年	20,212	-14.51	45,999	-28.39	37,294	-16.17	19,651	-11.50	33,280	-6.25
97年	19,095	-5.85	41,416	-11.07	28,274	-31.90	16,852	-16.61	32,135	-3.56
98年	15,583	-22.54	28,258	-46.56	19,372	-45.95	13,288	-26.82	27,079	-18.67
99年	14,258	-9.29	22,376	-26.29	17,058	-13.57	12,011	-10.63	29,104	6.96

資料來源：內政部警政署

就犯罪率觀察，99年臺北市竊盜案件犯罪率為每十萬人發生546件，為五都中最低，且僅約為高雄市之二分之一。若觀察94年至99年五都之竊盜案件犯罪率，大致均呈逐年下降趨勢，僅高雄市於99年反轉上升；歷年來臺北市竊盜案件犯罪率均為五都中最低。(詳圖15、表15)

圖 15、五都竊盜案件犯罪率




表 15、五都竊盜案件犯罪率

單位：件/十萬人

年別	臺北市	新北市	臺中市	臺南市	高雄市
94年	1,011	1,840	1,959	1,226	1,598
95年	882	1,574	1,681	1,175	1,283
96年	768	1,216	1,436	1,052	1,205
97年	727	1,085	1,081	900	1,161
98年	596	733	737	709	978
99年	546	576	646	641	1,050

資料來源：內政部警政署

就犯罪人口率觀察，99年臺北市竊盜案件犯罪人口率為每十萬人口104人，亦為五都中最低，分別較高雄市、新北市、臺中市及臺南市少73人、38人、50人及11人。若觀察94年至99年五都之竊盜案件犯罪人口率，歷年來臺北市竊盜案件犯罪率均為五都中最低，高雄市除95年略低於臺中市外，均為五都中犯罪人口率最高者。(詳圖16、表16)

圖 16、五都竊盜案件犯罪人口率




表 16、五都竊盜案件犯罪人口率

單位：人/十萬人

年別	臺北市	新北市	臺中市	臺南市	高雄市
94年	121	123	167	126	194
95年	107	143	183	139	175
96年	108	156	183	142	191
97年	111	161	167	136	187
98年	105	146	145	115	150
99年	104	142	154	115	177

資料來源：內政部警政署

二、竊盜案件破獲情形

99年臺北市竊盜案件破獲數8,833件，僅較臺南市多2,709件，為高雄市1萬5,212件之58.07%。若假設未破獲數為當年發生數減破獲數，99年臺北市竊盜案件未破獲數為5,425件，為五都中最少，且不及高雄市之二分之一；而94年至99年臺北市竊盜案件未破獲數大致維持在5,000件上下，與新北市在

8,000件至3萬5,000件之間、高雄市在1萬3,000至2萬1,000件之間、臺中市在5,500至2萬5,000件之間、臺南市在5,800至1萬3,000件之間，臺北市偵破績效相對較佳。(詳表17、圖17)

表 17、五都竊盜案件破獲情形


單位：件

年別	臺北市		新北市		臺中市		臺南市		高雄市	
	破獲數	未破獲數	破獲數	未破獲數	破獲數	未破獲數	破獲數	未破獲數	破獲數	未破獲數
94 年	23,458	3,035	33,420	35,080	25,883	24,209	9,611	13,206	23,014	20,975
95 年	19,706	3,439	30,174	28,884	23,699	19,626	9,651	12,260	18,984	16,377
96 年	15,419	4,793	26,709	19,290	22,137	15,157	8,629	11,022	19,121	14,159
97 年	14,082	5,013	25,638	15,778	18,823	9,451	7,430	9,422	17,851	14,284
98 年	10,899	4,684	18,752	9,506	13,762	5,610	6,695	6,593	14,991	12,088
99 年	8,833	5,425	14,164	8,212	11,540	5,518	6,124	5,887	15,212	13,892

資料來源：內政部警政署

說明：假設未破獲數為當年發生數扣除破獲數

圖 17、五都竊盜案件未破獲數



依近六年五都竊盜案件破獲率觀察，94年至98年臺北市竊盜案件破獲率均冠於其他四都，尤以94年破獲率達88.54%，約為臺南市之2倍；惟至99年臺北市竊盜案件破獲率降為61.95%，雖較臺南50.99%及高雄市52.27%為高，但略低於臺中市67.65%及新北市63.30%，值得注意。(詳圖18、表18)

圖 18、五都竊盜案件破獲率




表 18、五都竊盜案件破獲率

單位：%

年別	臺北市	新北市	臺中市	臺南市	高雄市
94年	88.54	48.79	51.67	42.12	52.32
95年	85.14	51.09	54.70	44.05	53.69
96年	76.29	58.06	59.36	43.91	57.45
97年	73.75	61.90	66.57	44.09	55.55
98年	69.94	66.36	71.04	50.38	55.36
99年	61.95	63.30	67.65	50.99	52.27

資料來源：內政部警政署

伍、結論與建議

一、結論

綜合以上，99年臺北市竊盜案件發生1萬4,258件，破獲8,833件，破獲率為61.95%，嫌疑犯為2,719人，犯罪人口率為每十萬人口104人。

歷年臺北市竊盜案件發生數均呈遞減之勢，且竊盜案件發生件數占全般刑案的比重逐年降低；就竊盜案件破獲數論，自94年起破獲數及破獲率呈遞減之勢，99年破獲數8,833件，破獲率僅為61.95%；就竊盜案件犯罪率觀察，自92年起呈逐年下降趨勢，至99年竊盜犯罪率為每十萬人546件，為十年來最低；另臺北市竊盜案件犯罪人口率於95年至99年間，約維持在104人及111人之間，大致呈平穩狀態。

94年至99年臺北市竊盜案件發生數與其他四都比較，僅略較臺南市多，但不及高雄市之一半，6年來皆居第4低；至於破獲率，94年至98年臺北市竊盜案件破獲率均冠於其他四都，尤以94年破獲率達88.54%，約為臺南市之2倍，惟至99年臺北市竊盜案件破獲率降為61.95%，雖較臺南50.99%及高雄市52.27%為高，但略低於臺中市67.65%及新北市63.30%；另臺北市竊盜案件犯罪率及犯罪人口率均為五都中最低者。

二、建議

(一) 針對犯罪特性加強預防，以降低竊盜案件發生

臺北市竊盜案件發生數呈逐年降低趨勢，因此持續降低竊盜案件發生數，甚至讓竊盜案件消失於無形，仍須相關單位配合及努力，尤其警察機關偵防犯罪需有縝密之勤務規劃、特別在容易發生竊盜案件的時間(如晚上)、地點(如交通

場所)、區域(如大安區)加強巡邏、路檢及盤詰勤務作為，提高見警率，並善用監視系統及安全設施達到嚇阻效果，加強易銷贓場所查訪及積極查察車輛修配業，讓竊盜得手的竊物無法輕易脫手等，並積極監控竊盜顧慮人口，讓竊盜案件嫌疑犯不再有機會重抄舊業。

(二) 加強員警偵辦案件之知能與效能，以提升竊盜案件破獲率

近年來臺北市竊盜案件破獲數逐年降低，除因竊盜案件發生數減少，破獲數相對亦低；惟99年破獲率僅61.95%係十年來新低，究其原因係臺北市員警流動率大，且新興犯罪手法層出不窮，造成辦案難度增加。因此，臺北市政府警察局除應先解決警力不足之問題外，必須提升員警偵辦新興犯罪之知能，並積極查辦未破獲之竊盜案件，加強執行順風專案，協尋清查失竊車輛與通緝犯，另亦可藉由提高破案獎金以增加有效線索等，期使臺北市每一件竊盜案件都有水落石出的一天。

(三) 提升民眾防竊觀念，以減少被竊機會

為避免竊盜案件之發生，除仰賴警察機關犯罪預防外，民眾也應具備防竊警戒心，讓宵小無機可趁，尤其竊盜案件不易偵破，故民眾做好防竊措施應是防治竊盜案件之最佳法門。臺北市政府警察局推動之「治安風水師專案」，即提供市民住宅防竊安全檢測表，以協助民眾檢測居家防竊設備，提升住宅自衛防護能力，減少被竊機會；另在易失竊地區、路段張貼防竊警示標語，以加強宣導民眾減少犯罪誘因之防竊觀念，提高警覺與危機意識，進而防範竊案發生。

(四) 強化家庭、學校及監所教育，以防杜竊盜犯罪於未然

臺北市竊盜案件嫌疑犯以無職業、學生居多，並且再犯率相較一般刑案為高，因此在教育方面，家庭與學校同樣需負教導之責，培養學生健全的人格特質；至於監所方面，需積極輔導受刑人，以避免出獄後再犯。此外，政府積極構建一個安居樂業的生活環境，使民眾都能溫飽而不去覬覦別人的財產及物品，相信竊盜案件必能逐漸減少。

陸、名詞解釋

- 一、 重大竊盜：係指1.失竊總價值50萬元以上之竊案；2.竊盜保險箱、櫃內之財物總值10萬元以上之竊案；3.竊盜槍械、軍火、爆裂物，或國防上、交通上、學術上之重要設施、器材；4.被竊人係具外交身分之外籍人員，或來訪之外籍貴賓；5.竊盜重要儀器、文件等影響國家與社會安全情節重大之竊案。
- 二、 住宅竊盜：係指竊盜案件發生場所為住宅者，包括普通住宅(一、二層樓)、公寓(三至五層樓建築物)、大廈(六層以上建築物)、別墅(獨立式、含雙併)、透天厝、農家住宅、出租公寓(套房)、宿舍、空屋、集合住宅及其他住宅等。
- 三、 破獲率： $\text{發生數} \div \text{破獲數} \times 100$ 。
- 四、 犯罪率： $\text{發生數} \div \text{期中人口數} \times 100,000$ 。
- 五、 犯罪人口率： $\text{嫌疑犯人數} \div \text{期中人口數} \times 100,000$ 。
- 六、 五都：係指臺北市、新北市(99年之前為臺北縣)、臺中市(99年之前為臺中市及臺中縣)、臺南市(99年之前為臺南市及臺南縣)、高雄市(99年之前為高雄市及高雄縣)等五直轄市。

柒、參考資料

1. 內政部警政署 (2011), 99年警政統計年報。
2. 內政部警政署 (2011), 99年警政統計月報。
3. 臺北市政府警察局 (2011), 臺北市警政統計年報。
4. 臺北市政府警察局 (2011), 臺北市警政統計月報。