



臺北市性別統計圖像

中華民國113年



臺北市政府主計處編製
中華民國114年8月出版



凡 例

- 一、本刊係依消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW) 第9號一般性建議略以：「在絕對數字和百分比方面均按性別劃分數據，以便相關使用者得依其興趣獲得特定部門的婦女狀況資料」，藉由與性別、族群有關議題之視覺化統計數據，呈現臺北市之性別現況，期能引發社會對於性別間優劣地位之關懷，並檢視社會政策落實性別平權之成果，進而提供各機關作為事前制定政策及事後成效檢討之參據。
- 二、本刊於民國100年8月創刊，內容包含「性別綜合指數」，並參採我國「性別平等政策綱領」編排，計分「權力、決策與影響力」、「就業、經濟與福利」、「教育、媒體與文化」、「人身安全與司法」、「健康、醫療與照顧」及「環境、能源與科技」，以及「六都與國際都市」計8大類，42項主題，內容除視覺化統計圖外，並輔以簡要分析，供使用者了解指標數據之意涵。各年數字若與以前年度出版有出入者，以本期所列數字為準。為提升統計資料應用，本刊電子書置於臺北市政府主計處網站(<https://dbas.gov.taipei>)「統計」項下「性別統計」專區，以供各界參考。
- 三、本刊所列金額部分均指新臺幣，度量衡單位除極少數從慣例外，一律採用公制；表內數字太長者，均酌予提高單位，計算時仍以原始數據計算；因尾數四捨五入，故部分總數與細數間，或有未能吻合情事。
- 四、本刊所稱「年」係指全年；「年底」係指當年12月底；「年度」係指會計年度，即當年1月1日至12月31日；「學年度」係指教育年度，即當年8月1日至次年7月31日。



目次

一、性別綜合指數.....	1
二、權力、決策與影響力.....	3
三、就業、經濟與福利.....	6
四、教育、媒體與文化.....	9
五、人身安全與司法.....	12
六、健康、醫療與照顧.....	15
七、環境、能源與科技.....	18
八、六都與國際都市.....	21








(一) 臺北市不平等指數近四年逐年遞減，愈趨性別平等

性別不平等指數(Gender Inequality Index, GII)為聯合國開發計畫署(UNDP)於99年所創編，以生殖健康、賦權及勞動市場3個領域之5項指標衡量性別平等情形，數值介於0至1間，值越低代表性別越趨於平等，近四年臺北市性別不平等指數逐年遞減，至112年為0.005；若與全國比較，111年臺北市不平等指數為0.006，遠低於同期全國性別不平等指數0.041。

臺北市性別不平等指數



資料來源：行政院主計總處；臺北市議會；臺北市政府主計處、衛生局、民政局。

112年臺北市GII各領域指標

領域	指標名稱	數值
生殖健康	孕產婦死亡率(人/十萬活嬰)	12.6
	未成年(15至19歲)生育率(‰)	1
賦權	市議員代表比率(%)	男性：51.7
		女性：48.3
勞動市場	25歲以上受過中等教育以上之人口比率(%)	男性：95.8
		女性：90.8
勞動市場	勞動力參與率(%)	男性：62.3
		女性：49.8

資料來源：行政院主計總處；臺北市議會；臺北市政府主計處、衛生局、民政局。


說明：GII採用聯合國開發計畫署「人類發展報告」所列領域、指標及計算方法進行編算。



(二) 臺北市性別落差指數近年具增加趨勢，性別愈趨平等

性別落差指數(Gender Gap Index, GGI)為世界經濟論壇(WEF)於95年創編，涵蓋經濟參與和機會、教育程度、健康與生存及政治參與4個面向，用以衡量男女性在社會資源分配與取得機會之差異程度，數值介於0至1間，值越接近1，代表平等程度越高，近年臺北市性別落差指數具增加趨勢，112年為0.774，較111年略減0.001。

臺北市性別落差指數



資料來源：行政院主計總處；教育部統計處；衛生福利部；內政部；臺北市議會；臺北市政府主計處、民政局、教育局。

112年臺北市GGI各領域次指數與其分項指標

領域次指數及指標	數值	領域次指數及指標	數值
經濟參與和機會	0.766	教育程度	1.000
勞動力參與率女男比例	0.799	成人識字率女男比例	0.996
非農業部門薪資女男比例	0.825	初等教育粗在學率女男比例	1.000
女性平均每人工作所得占男性比例	0.671	中等教育粗在學率女男比例	1.012
民意代表、主管及經理人員女男比例	0.588	高等教育粗在學率女男比例	1.082
專技人員女男比例	0.954	政治參與	0.354
健康與生存	0.976	市議員女男比例	0.935
出生嬰兒女男比例	0.942	局處首長女男比例	0.261
健康平均餘命女男比例	1.052	過去50年市長女男比例	0.000

資料來源：行政院主計總處；教育部統計處；衛生福利部；內政部；臺北市議會；臺北市政府主計處、民政局、教育局。


說明：1. GGI採用世界經濟論壇「全球性別落差報告」所列領域、指標、權數及計算方法進行編算。
2. 非農業部門薪資女男比例、女性平均每人工作所得占男性比例、中等及高等教育粗在學率女男比例、健康平均餘命女男比例係為全國資料或以全國資料估算。



(一) 臺北市女性區域立委占比創近五屆新高

113年底臺北市區域立法委員性別比率以女性62.50%多於男性之37.50%，為近五屆首度女性區域立法委員比率高於男性區域立法委員；另觀察六都之第11屆區域立法委員選舉當選人性別比率，以臺北市女性當選人比率較高，顯示臺北市市民相對更支持女性參與政治事務。

臺北市區域立法委員當選人概況




資料來源：中央選舉委員會、臺北市政府民政局。

(二) 近十年臺北市行政區首長均以男性居多

113年底臺北市男性行政區首長為10人(占83.33%)，多於女性之2人(占16.67%)，較104年分別增加25.00%及減少50.00%，且近十年行政區首長人數均以男性居多，女性比率則介於15%至35%間。

臺北市現有行政區首長人數




資料來源：臺北市政府民政局。



(三) 臺北市公司登記前五大行業皆以男性負責人占多數

113年底臺北市公司登記以專業、科學及技術服務業3.36萬家最多，其中男性負責人2.13萬家(占63.23%)，多於女性負責人1.24萬家(占36.77%)，又公司登記家數前五大行業家數皆以男性負責人居多，其平均每公司登記資本額亦以男性負責人較高，性別差距則以金融及保險業之2.22億元最大。

113年底臺北市公司登記家數前五大行業及其平均資本額按性別分




資料來源：臺北市政府產業發展局。

(四) 近十年臺北市女性參與社區發展事務程度攀升

113年底臺北市社區發展協會全體理監事女性比率48.79%，較男性之51.21%低2.41個百分點，若按職務觀察，理事長、理事及監事均為男性較多，性別差距以理事長之20.73個百分點最大，惟近十年各職務之女性比率均呈上升趨勢，理監事性別比率之性別差距由13.49個百分點減少至2.41個百分點，縮小11.08個百分點，顯見女性參與社區發展事務顯著成長。

臺北市社區發展協會理監事女性性別比率




資料來源：臺北市政府社會局。

(五) 臺北市女性鄰長占58.84%，內湖區占63.25%居冠

113年底臺北市男性鄰長比率41.16%，低於女性之58.84%，各行政區鄰長均以女性居多，其中男性鄰長比率最高者為中正區之49.12%，其次為北投區之46.49%；女性鄰長比率最高者為內湖區之63.25%，其次為松山區之61.14%。

113年底臺北市各區鄰長性別比率




資料來源：臺北市政府民政局。

(六) 臺北市上級農會女性選任人員以監事之比率14.29%較高

113年底臺北市各級農會選任人員均以男性居多，其中上級農會選任人員女性比率為3.51%，低於基層農會之11.57%；進一步以職務觀察各級農會選任人員，上級農會中女性比率最高者為監事之14.29%，其次為理事之4.76%，至基層農會女性比率最高者為理事之13.33%，其次為會員代表之11.88%。

113年底臺北市各級農會選任人員女性比率



資料來源：臺北市政府產業發展局。


說明：上級農會係指以市行政區域為範圍組織者；基層農會係指以區行政區域為範圍組織者。



(一) 臺北市男、女性勞動力參與率均以25至44歲最高

113年臺北市勞動力參與率男性為62.5%，高於女性之49.5%，男、女性皆以25歲至44歲之勞動力參與率為最高，分別為95.4%及86.8%，另各年齡層男性勞動力參與率皆高於女性；同期臺北市失業率女性為3.5%，高於男性之3.4%，男、女性皆以15歲至24歲之失業率最高，分別為15.2%及14.0%。

113年臺北市勞動力參與率及失業率




資料來源：行政院主計總處「人力資源調查統計年報」。

(二) 113年底臺北市原住民低收入戶以女性占53.04%居多

113年底臺北市原住民低收入戶女性為697人(占53.04%)，高於男性之617人(占46.96%)；若觀察同期各市縣資料，男性以花蓮縣2,732人為最多、女性則以桃園市2,563人為最多。113年底臺北市男性原住民低收入戶人數占男性原住民人數之7.61%，較女性之6.68%多出0.93個百分點，各市縣男、女性原住民低收入戶者占比均以臺北市最高。

113年底原住民低收入戶概況



資料來源：衛生福利部、內政部。


說明：男(女)性原住民低收入戶人數占比= 男(女)性原住民低收入戶人數 ÷ 男(女)性原住民人數 × 100%。



(三) 臺北市獨居老人近萬人，女性多於男性

113年底臺北市獨居老人計9,796人，其中男性4,380人、女性5,416人，女性為男性的1.2倍，分別占全市該性別老年人口的1.75%、1.67%。若按行政區觀察，男性獨居老人人數以萬華區為最多、大同區次之，女性亦以萬華區為最多、其次為大安區，僅萬華區及大同區之男性獨居老人人數多於女性；續觀察各行政區男(女)性獨居老人占該行政區男(女)性老年人口比率，男、女性皆以萬華區最高。

113年底臺北市獨居老人概況




資料來源：臺北市政府社會局。

說明：男(女)性獨居老人人數占比= 男(女)性獨居老人人數 ÷ 男(女)性老年人口數 × 100%。

(四) 臺北市男性育嬰留職停薪津貼初次核付占比呈增加趨勢

為建構友善職場環境，性別平等工作法訂定受僱者可申請育嬰留職停薪，並自110年7月起提高育嬰留職停薪津貼成數及放寬申請期間彈性。113年臺北市育嬰留職停薪津貼初次核付件數2萬1,630件，其中以女性1萬6,596件(占76.73%)居多，男性5,034件，占23.27%，較104年增加10.05個百分點，且呈逐年增加趨勢。

臺北市育嬰留職停薪津貼初次核付件數及男性比率



資料來源：勞動部。


說明：育嬰留職停薪核付件數包含就業保險、公教人員保險及軍人保險之件數。



(五) 臺北市全時員工年薪男性全國排名第三、女性排名第二

112年臺北市工業及服務業本國籍男性全時受僱員工全年總薪資平均數為97.7萬元，高於女性之84.4萬元，且男、女性全年總薪資平均數均高於全國之74.1萬元；若觀察各市縣之性別資料，男性全年總薪資平均數均高於女性，其中男性以新竹市146.3萬元為最多，新竹縣113.1萬元次之，臺北市居第三，女性亦以新竹市92.4萬元為最多，臺北市次之，新竹縣77.9萬元居第三。

112年工業及服務業本國籍全時受僱員工全年總薪資平均數




資料來源：行政院主計總處。

(六) 臺北市低收入戶中度以上障礙者以補助男性3.9萬人次最多

為協助身心障礙者獲得基本生活保障，臺北市政府依「身心障礙者生活補助費發給辦法」辦理身心障礙者生活補助，113年全年補助計17.4萬人次，其中以中度障礙者補助7.2萬人次最多，又各障礙等級別皆以男性補助人次較多，且男、女性之中度以上身心障礙者皆以低收入戶補助人次最多，男性為3.9萬人次，女性為2.7萬人次，輕度身心障礙者則以非低收入戶或中低收入戶最多。

113年臺北市身心障礙者生活補助人次



資料來源：臺北市政府社會局。


附註：①不含榮民。②係指符合身心障礙者生活補助費發給辦法第2條規定之非低收入戶或中低收入戶。③係指符合身心障礙者生活補助費發給辦法第2條規定之榮民。



(一) 臺北市萬華區國小粗在學率性別差距為全市最大

113學年度臺北市男性國小教育粗在學率88.74%、女性88.49%；進一步觀察同期各行政區資料，除松山區、萬華區、文山區、內湖區及士林區外，均為男性高於女性，其中以萬華區男、女性國小教育粗在學率皆為12行政區最高，分別為119.57%及126.71%，中正區則為12行政區最低，分別為60.81%、60.53%；粗在學率之性別差距(女性-男性)以萬華區7.14個百分點最大。

113學年度臺北市國小教育粗在學率



臺北市 松山區 信義區 大安區 中山區 中正區 大同區 萬華區 文山區 南港區 內湖區 士林區 北投區


資料來源：臺北市政府教育局。

說明：國小教育粗在學率 = 國小教育(國小、國小補校、特教學校國小部)學生數 ÷ 國小教育學齡人口數 × 100。

(二) 臺北市國中小特殊教育身障類男性學生占73%居多

113學年度臺北市國中小特殊教育身心障礙類男性學生為6,822人(占73.22%)，高於女性學生之2,495人(占26.78%)；若觀察同期各市縣資料，男性學生以新北市9,728人為多，臺北市6,822人次之，女性學生則以新北市4,079人最多，臺中市2,875人次之。學生性別占比之差距(男性-女性)以臺北市46.44百分點最大，臺南市41.20百分點次之。

113學年度國中小特殊教育身心障礙類學生人數




資料來源：教育部。

說明：特殊教育學生人數含特教學校學生人數和一般學校特殊班之學生人數。

(三) 臺北市立圖書館女性借閱170萬人次，高出男性約六成

113年臺北市立圖書館女性借閱170.23萬人次，較男性104.87萬人次多65.35萬人次，高出約六成；就借閱者性別及年齡觀察，男、女性皆以40至未滿50歲分別占24.99%、32.14%最多，其次男性以60歲以上占16.84%居第2，女性則以30至未滿40歲占18.44%次之。

113年臺北市立圖書館圖書借閱人次年齡結構




資料來源：臺北市政府教育局。

(四) 臺北市國中、小新住民子女學生之父(母)原生地區或國籍以大陸港澳居多、越南次之

113學年度臺北市國中女性新住民子女學生數1,612人，較男性1,514人多98人；同期國小新住民則以男性學生數2,902人，較女性2,667人多235人。就父(母)原生地區或國籍結構觀察，國中、小學生皆以大陸地區、港澳籍居多，占其男、女性學生數五成至五成四，其次為越南籍，占其男、女性學生數一成五至二成。

113學年度臺北市國中小新住民子女學生結構—按父(母)原生地區或國籍分




資料來源：臺北市政府教育局。

說明：其他國籍包含泰國、菲律賓、柬埔寨、南韓、緬甸、新加坡、加拿大等。

(五) 臺北市各區運動中心多為男性使用人次高於女性

113年臺北市運動中心男性計545.79萬使用人次，為女性383.54萬人次的1.42倍；進一步觀察同期各行政區資料，除信義區及中山區外，均為男性高於女性，其中男性以大安區71.23萬人次為12行政區最高，其次為南港區69.96萬人次，女性以南港區52.18萬人次最多、其次為大同區46.40萬人次；使用人次以大安區的男性使用人次為女性的2.19倍差距最大。

113年臺北市各區運動中心使用人次




資料來源：臺北市政府體育局。

說明：按臺北市政府體育局所轄運動中心所在行政區分類，每區皆設有一個運動中心。

(六) 臺北市社區大學女性學員人次為男性的2.89倍

113年臺北市社區大學女性學員7萬1,852人次，為男性2萬4,836人次的2.89倍；進一步觀察同期各行政區資料，均為女性學員人次高於男性，其中女性學員以中正區1萬44人次為12行政區最高，其次為內湖區8,482人次，男性學員則以中正區3,217人次為12行政區最高，其次為松山區3,083人次；學員人次以大同區的女性學員人次為男性的3.72倍差距最大。

113年臺北市社區大學學員人次



資料來源：臺北市政府教育局。


說明：學員人數係第1期、第2期及寒暑期班等學員人數資料加總，故總計以「人次」表達。



(一) 臺北市性侵害被害人年齡層以女性12至23歲居多

113年臺北市性侵害被害人計606人，其中以女性532人(占87.79%)遠高於男性74人(占12.21%)；若以年齡別觀察，男性以12至17歲之被害人最多，30至39歲之被害人居次，分別為18人及14人，女性則以18至23歲之被害人最多，12至17歲之被害人居次，分別為127人及121人。

113年臺北市性侵害被害人數




資料來源：臺北市政府社會局。

(二) 113年兒少性剝削通報女性被害人占比，六都均在六成五以上

113年臺北市兒童及少年性剝削通報被害人計371人，女性274人(占73.85%)較男性97人(占26.15%)多；若觀察同期各市縣資料，男、女性被害人皆以新北市最多，六都女性被害人占比均在六成五以上，又以臺北市(占73.85%)最高，桃園市(占72.91%)次之。

113年兒童及少年性剝削通報被害人數




資料來源：衛生福利部。

(三) 臺北市竊盜案件男女性嫌疑犯，均以無職者為多

113年臺北市竊盜案件嫌疑犯計3,961人，男性2,772人(占69.98%)高於女性1,189人(占30.02%)；若以從事職業別觀察，男女性皆以無職最多，分別為947人(占34.16%)及598人(占50.29%)，又男女性皆以服務(不含保安)工作人員居次，分別為699人(占25.22%)及365人(占30.70%)。

113年臺北市竊盜案件嫌疑犯人數




資料來源：臺北市政府警察局。

(四) 臺北市竊盜案件犯罪人口率男性高於女性

113年臺北市男女性竊盜案件犯罪人口率分別為每十萬男性人口中有234.76人及每十萬女性人口中有90.04人；若以年齡別觀察，男性竊盜案件犯罪人口率以40至49歲每十萬男性人口有326.58人最多，30至39歲每十萬男性人口有312.55人居次，女性竊盜案件犯罪人口率則以18至23歲每十萬女性人口有115.55人最多，70歲以上每十萬女性人口有106.04人居次。

113年臺北市竊盜案件犯罪人口率




資料來源：臺北市政府警察局。



(五) 臺北市暴力案件嫌疑犯以男性服務(不含保安)工作人員最多

113年臺北市暴力案件嫌疑犯計64人，男性59人(占92.19%)高於女性5人(占7.81%)；若以從事職業別觀察，男性以服務(不含保安)工作人員22人(占37.29%)最多，無職21人(占35.59%)居次，女性則以無職3人(占60.00%)最多，服務(不含保安)工作人員1人(占20.00%)居次。

113年臺北市暴力案件嫌疑犯人數




資料來源：臺北市政府警察局。

(六) 臺北市暴力案件被害人男性以故意殺人、女性以搶奪案件最多

113年臺北市暴力案件被害人計52人，男性27人(占51.92%)高於女性25人(占48.08%)；若以暴力案件類型觀察，男性以故意殺人被害人13人最多，強盜被害人10人居次，又女性以搶奪被害人12人最多，強制性交被害人6人居次。

113年臺北市暴力案件被害人




資料來源：臺北市政府警察局。



(一) 臺北市各區身障者醫療及醫療輔具補助僅文山區以女性居多

113年臺北市身心障礙者醫療及醫療輔具補助3,205人次，其中男性1,743人次(占54.38%)、女性1,462人次(占45.62%)，補助金額1,627.04萬元；進一步觀察各行政區補助人次情形，男、女性均以士林區補助分別為273人次、230人次最多，其次為北投區，分別為226人次、189人次，另僅文山區補助人次以女性居多。

113年臺北市身心障礙者醫療及醫療輔具補助




資料來源：臺北市政府衛生局。

(二) 臺北市壯年性比例於國際都市中相對低

112年底臺北市青少年性比例106.42(即每百名女性青少年相對約有106.42名男性青少年)、壯年性比例90.81及老年性比例78.12；觀察國際都市性比例，青少年性比例以維也納106.46最高，臺北市居次，紐約104.76最低；壯年性比例以柏林101.33最高，臺北市90.81最低；老年性比例以阿姆斯特丹85.89最高，維也納72.94最低。

112年底臺北市與國際都市性比例



資料來源：臺北市政府民政局、OECD資料庫。


說明：青少年係年齡為0至未滿15歲、壯年係年齡為15至未滿65歲、老年係年齡為65歲以上。



(三) 臺北市實際收托子女人數以1至未滿2歲最多

113年底臺北市托嬰中心實際收托男性3,621人(占51.52%)、女性3,408人(占48.48%)，其中收托一般男性3,493人(占51.56%)、女性3,282人(占48.44%)，男性原住民51人(占51.00%)、女性49人(占49.00%)，男性新住民子女77人(占50.00%)、女性77人(占50.00%)；另收托年齡以1至未滿2歲最多，男性為1,848人(占51.23%)、女性1,759人(占48.77%)。

113年底臺北市托嬰中心實際收托人數




資料來源：臺北市政府社會局。

(四) 臺北市男、女性運動人口占比分別居各市縣第一、第二

113年居住在臺北市13歲以上男、女性民眾運動人口占比分別為88.6%、85.0%，男性高出女性3.6個百分點。進一步比較全國運動人口占比，臺北市男性運動人口占比居全國第一，高雄市88.4%次之，兩者相差0.2個百分點；女性運動人口占比以新竹市88.5%居全國第一，臺北市次之，兩者相差3.5個百分點。

113年運動人口占比



資料來源：教育部體育署「運動現況調查」。


說明：運動人口比率=當年「平常或假日，除家事和工作外，有做運動」或「最近一個月有做過運動」之受訪者÷當年樣本數×100%。



(五) 近十年臺北市新住民兒童發展篩檢人數皆男性高於女性

113年臺北市新住民兒童發展篩檢2,814人，其中男性1,457人(占51.78%)、女性1,357人(占48.22%)，分別較112年減少147人(-9.16%)及94人(-6.48%)；觀察近十年新住民兒童發展篩檢人數，皆為男性高於女性，惟占比之性別差距(男性-女性)由104年6.88個百分點降至113年3.56個百分點，縮小3.32個百分點。

臺北市新住民兒童發展篩檢人數




資料來源：臺北市政府衛生局。

(六) 113年臺北市男、女性死亡人數分別較112年減少4.6%、3.2%

113年臺北市死亡人數1.97萬人，其中男性1.07萬人(占54.33%)、女性0.90萬人(占45.67%)，分別較112年減少522人(-4.64%)及299人(-3.21%)；若進一步按年齡別觀察，113年以65歲以上死亡人數最多，為男性8,492人及女性7,720人，惟分別較112年減少434人(-4.86%)及246人(-3.09%)。

臺北市各年齡層死亡人數




資料來源：臺北市政府衛生局。

(一) 臺北市公共運輸業各類駕駛均為男性多於女性

113年底臺北市公共運輸業男、女性駕駛員人數分別為4萬459人(94.7%)、2,245人(5.3%)，其中各類駕駛員均為男性遠多於女性，男性占比皆高於七成五，惟捷運女性駕駛員占比22.5%，係各類女性駕駛員占比最多。

113年底臺北市各類公共運輸業駕駛員占比




資料來源：臺北市政府交通局。

(二) 臺北市市區汽車客運駕駛員女性年資攀升，留任最穩定

近五年(109-113年)臺北市市區汽車客運駕駛員男性平均年齡均高於女性且同時呈上升趨勢；男性及女性的平均年資都穩定增加，其中女性年資由6.9年升至9.1年且在112、113年略高於男性，顯示女性留任時間逐漸拉長，穩定性與資深程度提升。

臺北市市區汽車客運駕駛員平均年齡及年資




資料來源：臺北市政府交通局。

(三) 臺北市高中職教育程度女性環保志義工參與程度最高

113年底臺北市環保志義工人數計3.45萬人，以女性1.99萬人(佔57.7%)居多；進一步按教育程度觀察，除研究所以上之教育程度外，均以女性參與者較多，又高中職教育程度之男、女性志義工參與情形最為踴躍。

113年底臺北市環保志義工人數




資料來源：臺北市政府環境保護局。

(四) 臺北市女性消防人員人數持續增加

近十年(104-113年)臺北市消防人員總人數由1,575人增至1,833人，成長約16.4%，各年均以男性居多，女性比例則介於11.4%至12.3%之間，均未及二成，惟女性人數從104年191人上升至113年225人，大致呈現遞增趨勢。

臺北市消防人員數




資料來源：臺北市政府消防局。

(五) 臺北市環保基金會監察女性人數居市縣之冠

113年環境保護財團法人基金會監察人數計65人，以臺北市及新竹市女性參與情形較為踴躍。臺北市監察人數計28人(占整體43.1%)為各市縣最多，其中女性13人，亦為各市縣女性人數之冠，至新竹市則全數由女性擔任監察人。

113年環境保護財團法人基金會監察人數




資料來源：環境部環境保護司。

說明：依「環境保護財團法人設立許可及監督要點」所成立之基金會監察人數。

(六) 臺北市網路使用男、女性皆以「即時通訊」使用率最高

113年臺北市各項網路使用類型，男、女性皆以「即時通訊」使用率分別達97.2%、95.6%最高，「網路影音娛樂」使用率94.9%、87.6%居次；續觀察其性別差距(女性—男性)，女性在「資訊查詢」及「下載軟體」的使用率為49.3%、40.7%，分別較男性之62.7%、52.0%，低13.4及11.3個百分點，差距最大。

113年臺北市網路使用類型之使用率




資料來源：數位發展部「數位近用調查報告」。



(一) 臺北市總生育率高於全國平均且居六都之冠

113年臺北市育齡婦女(15至49歲)總生育率為1,055‰，即每位育齡婦女一生可能的總生育數為1.055人，高於全國平均0.885人，且為六都最高。觀察各5歲年齡組別生育率，全國平均及六都皆以30至34歲組最高，顯示30至34歲為國人生育的主要年齡；生育率次高之年齡組別，臺北市及新北市落在35至39歲，其餘四都則落在25-29歲，顯示六都中以雙北延遲生育情形較為明顯。

113年全國與六都育齡婦女總生育率及年齡別生育率




資料來源：內政部。

說明：育齡婦女總生育率=5×年齡別生育率總和。

(二) 臺北市同性伴侶結婚登記男女差異六都最小

臺北市政府長期致力打造性別友善環境，實踐多元共融的性別平等價值，期能讓所有人都在這座城市裡自在生活。113年臺北市同性伴侶完成結婚登記計男性302人、女性460人，其餘五都亦呈現女性多於男性；進一步觀察同性結婚者之男女比例(男性人數÷女性人數)，六都之比例介於0.35與0.66之間，又以臺北市0.66最高，顯示臺北市同性伴侶結婚登記男女差異較其餘五都為小。

113年六都同性結婚登記人數及男女比例



資料來源：內政部。

說明：同性結婚男女比例=同性結婚男性人數÷同性結婚女性人數。



(三) 臺北市女性平均壽命86歲居主要國際都市前段班


觀察主要國際都市之平均壽命(零歲平均餘命)，各都市皆呈現女性平均壽命高於男性之樣態，性別平均壽命之差距(女性-男性)以雪梨差距3.7歲最小，里約差距6.5歲最大，又東亞各主要都市平均壽命相對較高，其中臺北市男性平均壽命80.6歲，女性平均壽命86.1歲，高於北京，低於首爾與東京。

(四) 臺北市性比例89.2，國際都市人口多以女性居多

觀察主要國際都市性比例，多數主要國際都市的女性人口多於男性，如臺北市(性比例89.2)、里約(89.4)、墨西哥城、紐約、首爾、新加坡、東京等；奈洛比(99.5)、伊斯坦堡(99.2)、雪梨(99.0)則維持男、女性人口相當之性比例。至北京，為少數男性多於女性之都市，性比例達103.7。

國際都市平均壽命及性比例

● 男性平均壽命(歲) ● 女性平均壽命(歲) ● 性比例(男/百女)



資料來源：內政部；各國或各都市主管機關官方資料，奈洛比平均壽命出自Lancet 2024; 403: 1989-2056, Appendix 2, GBD Study 2021。

說明：係根據各國或各都市之最新官方資料，囿於各國及各都市統計方式及規範不同，最新資料年份會有所差異；關於平均壽命之資料期，臺北市、柏林為2022-2024年，墨西哥城為2024年，新加坡為2024年初步數，倫敦、首爾為2023年，雪梨、伊斯坦堡為2021-2023年，紐約為2022年，北京為2021年，東京為2020年，里約、奈洛比為2019年；關於性比例之資料期，臺北市、北京、東京、首爾、柏林、伊斯坦堡為2024年底，新加坡、倫敦為2024年中，雪梨為2023年中，紐約為2023年American Community Survey (ACS)五年估計，不代表特定日期，里約為2022年8月，墨西哥城為2020年3月，奈洛比為2019年8月。





請掃描QR碼
至本處網站
查詢更多性
別統計資料



性別統計專區



資料庫查詢系統



1999

<https://1999.gov.taipei>



1999網頁版



台北通APP

請掃描QR碼：1999網路臺北，全新體驗！