



# 性別統計分析報告

## 臺北市警察機關受(處)理 妨害性自主罪案件概況

臺北市政府警察局統計室

114年11月



# 目 次

壹、前言.....	1
貳、臺北市妨害性自主罪案件發生及破獲情形.....	1
一、發生數.....	1
二、破獲率.....	2
參、臺北市妨害性自主罪案件嫌疑犯及被害人.....	4
一、嫌疑犯.....	4
二、被害人.....	6
肆、結語.....	9
伍、參考資料.....	11



# 臺北市警察機關受(處)理妨害性自主罪案件概況

## 壹、前言

在一個追求自由與平等的現代社會中，個人身體的自主權被視為最基本的人權之一，當這份權利遭到惡意剝奪時，所帶來的創傷不僅是個人的悲劇，更是整個社會的警鐘；而妨害性自主是指以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反他人意願的方式或對於無抗拒力之人或不知抗拒之人，或利用有一定權勢之關係機會，或施以詐術等，對被害人為性交或猥褻者，包含「強制性交」<sup>1</sup>、「共同強制性交」<sup>2</sup>、「對幼性交」<sup>3</sup>及「性交猥褻」等 4 案類。

為了解臺北市妨害性自主罪案件變動情形，本文就近十年(104 年至 113 年)臺北市警察機關受理妨害性自主罪案件發生數、破獲數、嫌疑犯人數及被害人數進行分析，並提出建議作為警政政策預防犯罪擬訂之參考。

## 貳、臺北市妨害性自主罪案件發生及破獲情形

### 一、發生數

近十年臺北市妨害性自主罪案件大致皆呈增加趨勢，可能是係因 MeToo 運動興起，民眾對於性暴力不再隱忍，導致近年來妨害性自主罪案件增加，由 104 年發生 349 件成長至 113 年 567 件，漲幅 62.46%，其中以 112 年發生 621 件最高，而以 106 年 329 件最低，至 113 年件發生 567 件，較 104 年增加 218 件(62.46%)。

若就其案類別觀察，以「性交猥褻」發生最多，平均每年約 397 件，由 104 年 211 件(占 60.46%)上升至 113 年 536 件(占 94.53%)，漲幅 154.03%，占比則增加 34.07 個百分點，而「強制性交」發生數則大致呈

---

<sup>1</sup> 強制性交：單一嫌疑犯。

<sup>2</sup> 共同強制性交：2 人以上嫌疑犯。

<sup>3</sup> 對幼性交：指對未滿 14 歲之男女為未強迫性交行為者。

下降趨勢，由 104 年 123 件(占 35.24%)降至 113 年 7 件(1.23%)，占比減少 34.01 個百分點，而「性交猥褻」案件則呈上升趨勢，由 104 年 211 件(占 60.46%)增至 113 年 536 件(94.53%)，占比增加 34.07 個百分點。(詳表 1)

**表 1 臺北市妨害性自主罪發生數-依案類別分**

年別	總計 (件)	強制性交		共同強制性交		對幼性交		性交猥褻	
		(件)	占比 (%)	(件)	占比 (%)	(件)	占比 (%)	(件)	占比 (%)
104年	349	123	35.24	2	0.57	13	3.72	211	60.46
105年	341	73	21.41	6	1.76	6	1.76	256	75.07
106年	329	45	13.68	3	0.91	2	0.61	279	84.80
107年	353	23	6.52	-	0.00	9	2.55	321	90.93
108年	396	14	3.54	2	0.51	8	2.02	372	93.94
109年	487	10	2.05	-	0.00	2	0.41	475	97.54
110年	445	4	0.90	-	0.00	11	2.47	430	96.63
111年	541	4	0.74	-	0.00	34	6.28	503	92.98
112年	621	5	0.81	-	0.00	29	4.67	587	94.52
113年	567	7	1.23	-	0.00	24	4.23	536	94.53
與112年 比較	增減數 (百分點)	-54	2 (0.43)	-	(0.00)	-5	(-0.44)	-51	(0.01)
	增減%	-8.70	40.00	-	--	-	-17.24	-	-8.69
與104年 比較	增減數 (百分點)	218	-116 (-34.01)	-2	(-0.57)	11	(0.51)	325	(34.07)
	增減%	62.46	-94.31	-	-100.00	-	84.62	-	154.03

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

## 二、破獲率

近十年臺北市妨害性自主罪案件破獲率皆在 9 成 2 以上，以 104 年破獲率 101.15% 最高，而以 110 年 92.81% 最低，113 年破獲率則為 96.05%，與 112 年相較，略增 0.68 個百分點，惟較 104 年減少 4.50 個百分點，


就案類別觀察，近十年除「強制性交」破獲率上升，較 104 年增加 11.03 個百分點外，餘多下降，尤以「對幼性交」較 104 年減少 9.62 個百分點為最多；113 年以「強制性交」案件破獲率 114.29% 最高，「對幼性交」破獲率 75.00% 最低。(詳表 2)

表 2 臺北市妨害性自主罪案件破獲率-依案類別分

單位：%					
年別	總計	強制性交	共同強制性交	對幼性交	性交猥褻
104年	101.15	103.25	100.00	84.62	100.95
105年	96.48	105.48	100.00	116.67	93.36
106年	95.14	106.67	100.00	100.00	93.19
107年	98.58	108.70	--	88.89	98.13
108年	99.75	200.00	100.00	125.00	95.43
109年	96.92	100.00	--	150.00	96.63
110年	92.81	100.00	--	100.00	92.56
111年	96.12	125.00	--	100.00	95.63
112年	95.97	100.00	--	86.21	96.42
113年	96.65	114.29	--	75.00	97.39
較112年 增減百分點	0.67	14.29	--	- 11.21	0.97
較104年 增減百分點	- 4.50	11.03	--	- 9.62	- 3.56

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

圖 1 臺北市妨害性自主罪案件發生及破獲情形



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

## 參、臺北市妨害性自主罪案件嫌疑犯及被害人

### 一、嫌疑犯

近十年臺北市妨害性自主罪案件嫌疑犯人數大致呈上升走勢，以112年567人最多，而以106年317人最少，113年則為519人，雖較112年減少48人(-8.47%)，惟仍較104年增加176人(51.31%)；就性別觀察，嫌疑犯人數以男性居多，近十年占比皆在9成6以上，但值得注意的是，女性嫌疑犯人數有逐漸增多趨勢，由104年2人(占0.58%)，增加至113年19人(占3.66%)，占比增加3.08個百分點。(詳表3、圖2)


若納入人口數考量，近十年臺北市妨害性自主罪案件犯罪人口率(每十萬人口嫌疑犯人數)亦大致呈上升趨勢，113年為每十萬人口20.75人，較104年增加8.06人；就性別觀察，犯罪人口率其中以男性較高，近十年男性犯罪人口率介於每十萬人口23~47人之間，以112年每十萬人口46.53人最高，而以106年23.96人最低，113年則為每十萬人口42.34人，較104年增加16.02人，而女性犯罪人口率自107年起逐年增加，於113年創新高，達每十萬人口1.44人，較104年增加1.30人。(詳表3、圖2)

表3 臺北市妨害性自主罪案件嫌疑犯及犯罪人口率情形

年別	嫌疑犯人數(人)						犯罪人口率(人/十萬人)		
	總計	男	女		總計	男	女		
			占比(%)	占比(%)					
104年	343	341	99.42	2	0.58	12.69	26.32	0.14	
105年	327	322	98.47	5	1.53	12.11	24.91	0.36	
106年	317	308	97.16	9	2.84	11.79	23.96	0.64	
107年	328	324	98.78	4	1.22	12.26	25.36	0.29	
108年	367	359	97.82	8	2.18	13.81	28.34	0.58	
109年	458	449	98.03	9	1.97	17.46	35.94	0.65	
110年	386	374	96.89	12	3.11	15.06	30.65	0.89	
111年	479	465	97.08	14	2.92	19.14	39.09	1.07	
112年	567	550	97.00	17	3.00	22.71	46.53	1.29	
113年	519	500	96.34	19	3.66	20.75	42.34	1.44	
與112年 比較	增減數 (百分點)	-48	-50	(-0.66)	2	(0.66)	-1.97	-4.19	0.15
	增減%	-8.47	-9.09	-	11.76	-	-8.65	-9.00	11.23
與104年 比較	增減數 (百分點)	176	159	(-3.08)	17	(3.08)	8.06	16.03	1.30
	增減%	51.31	46.63	-	850.00	-	63.54	60.89	911.94

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

圖 2 臺北市妨害性自主罪案件嫌疑犯及犯罪人口率情形-依性別分



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

若就嫌疑犯性別與年齡別觀察，近十年男性嫌疑犯皆以「24 歲~未滿 40 歲」為大宗，占比介於 3 成 4 至 4 成 3 之間，以 108 年占 42.62% 最高，而以 109 年占 34.74% 最低，113 年「24 歲~未滿 40 歲」男性嫌疑犯則為 188 人(占 37.60%)；女性嫌疑犯則多以「12 歲~未滿 18 歲」較多，占比介於 3 成 6 至 7 成 1 之間。(詳表 4)

若納入人口數考量，近十年男性犯罪人口率亦皆以「18 歲~未滿 24 歲」最高，以 113 年每十萬人口 157.38 人最多，較 104 年增加 88.49 人，其次為「12 歲~未滿 18 歲」介於每十萬 44.87 人至 111.09 人之間；女性多以「12 歲~未滿 18 歲」較高，其次為「18 歲~未滿 24 歲」，113 年分別為每十萬人口 11.40、8.37 人。(詳表 4)

表 4 臺北市妨害性自主罪案件嫌疑犯及犯罪人口率-依年齡別分

年齡別	男性							女性							
	合計	0歲~ 未滿12歲	12歲~ 未滿18歲	18歲~ 未滿24歲	24歲~ 未滿40歲	40歲~ 未滿65歲	65歲以上	合計	0歲~ 未滿12歲	12歲~ 未滿18歲	18歲~ 未滿24歲	24歲~ 未滿40歲	40歲~ 未滿65歲	65歲以上	
嫌疑犯人數(人)															
104年	341	4	47	65	121	98	6	2	-	-	1	-	1	-	
105年	322	6	54	70	113	72	7	5	-	1	1	1	1	1	
106年	308	7	35	64	119	75	8	9	-	5	1	2	1	-	
107年	324	4	37	54	132	90	7	4	1	-	1	1	1	-	
108年	359	2	48	73	153	79	4	8	1	3	1	1	2	-	
109年	449	1	67	111	156	95	19	9	-	2	4	1	2	-	
110年	374	-	46	75	141	99	13	12	-	4	1	2	5	-	
111年	465	-	75	92	174	110	14	14	-	1	1	8	4	-	
112年	550	-	66	83	215	155	31	17	-	12	1	3	1	-	
113年	500	-	59	101	188	129	23	19	-	7	5	1	6	-	
犯罪人口率(人/十萬人)															
104年	26.32	2.57	52.83	68.89	39.27	20.63	3.45	0.14	0.00	0.00	1.14	0.00	0.55	0.00	
105年	24.91	3.83	63.90	75.49	37.22	15.19	3.86	0.36	0.00	1.29	1.15	0.30	0.18	0.46	
106年	23.96	4.46	44.87	71.12	40.10	15.92	4.15	0.64	0.00	7.01	1.19	0.62	0.18	0.00	
107年	25.36	2.58	50.36	61.17	45.33	19.21	3.48	0.29	0.69	0.00	1.21	0.32	0.18	0.00	
108年	28.34	1.32	68.50	85.45	53.97	16.91	1.92	0.58	0.00	4.68	1.25	0.33	0.55	0.00	
109年	35.94	0.68	98.44	136.99	57.07	20.50	8.77	0.65	0.00	3.21	5.29	0.34	0.37	0.00	
110年	30.65	0.00	69.67	98.78	54.06	21.72	5.86	0.89	0.00	6.61	1.42	0.73	0.95	0.00	
111年	39.09	0.00	117.09	128.92	70.33	24.56	6.20	1.07	0.00	1.70	1.52	3.09	0.77	0.00	
112年	46.53	0.00	103.25	121.76	89.91	34.67	13.16	1.29	0.00	20.27	1.58	1.20	0.19	0.00	
113年	42.34	0.00	89.45	157.38	80.29	28.92	9.32	1.44	0.00	11.40	8.37	0.41	1.15	0.00	
與104年 比較	增減數	16.02	-2.57	36.62	88.49	41.02	8.29	5.87	1.30	0.00	11.40	7.23	0.41	0.60	0.00
	增減率 (%)	60.87	-99.86	69.32	128.46	104.46	--	--	914.34	--	--	635.16	--	109.44	--

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

說明：配合「少年事件處理法」修正，兒童全面去刑罰化，自 109 年 6 月起不列入統計。

## 二、被害人

近十年臺北市妨害性自主罪案件被害人數大致呈上升走勢，以 112 年 655 人最多，106 年 331 人最少，113 年則為 606 人，較 104 年增加 257 人(73.64%)。就性別觀察，近十年臺北市妨害性自主罪案件被害人皆以女性居多，占比介於 8 成 7 至 9 成 6 之間，顯件此類案件中女性仍屬較弱勢的一方，女性人身安全值得投入更多的關懷與保護，但值得注意的是，男性被害人有逐漸增多趨勢，由 104 年 20 人，增加至 113 年 74 人，漲幅 270.00%；113 年臺北市妨害性自主罪案件女性被害人 532 人(占 87.79%)，約為男性被害人 74 人(占 12.21%)的 7 倍。(詳表 5、圖 3)


若納入人口數考量，近十年被害人口率(每十萬人口被害人數)亦大致呈上升走勢，以 112 年每十萬人口 26.24 人最高，113 年則為每十萬人口 24.23 人，較 104 年增加 11.32 人。就性別觀察，男性被害人口率介於每十萬人口 1~7 人之間，並自 110 年起逐年增加，於 113 年達每十萬人口 6.27 人，創近十年新高，較 104 年增加 4.72 人；女性被害人口率則介於每十萬人口 21~46 人之間，以 112 年每十萬人口 46.11 人最高，而以 106 年每十萬人口 21.94 人最低。(詳表 5、圖 3)

表 5 臺北市妨害性自主罪案件被害人及被害人口率情形

年別	被害人數(人)					被害人口率(人/十萬人)			
	總計	男	女		總計	男	女		
			占比(%)	占比(%)					
104年	349	20	5.73	329	94.27	12.91	1.54	23.37	
105年	341	17	4.99	324	95.01	12.63	1.32	23.02	
106年	331	23	6.95	308	93.05	12.31	1.79	21.94	
107年	357	25	7.00	332	93.00	13.34	1.96	23.74	
108年	401	26	6.48	375	93.52	15.09	2.05	26.98	
109年	496	41	8.27	455	91.73	18.90	3.28	33.11	
110年	454	34	7.49	420	92.51	17.71	2.79	31.27	
111年	554	41	7.40	513	92.60	22.14	3.45	39.07	
112年	655	49	7.48	606	92.52	26.24	4.15	46.11	
113年	606	74	12.21	532	87.79	24.23	6.27	40.29	
與112年比較	增減數(百分點)	-49	25	(4.73)	-74	(-4.73)	-2.01	2.12	-5.82
	增減%	-7.48	51.02	-	-12.21	-	-7.67	51.18	-12.63
與104年比較	增減數(百分點)	257	54	(6.48)	203	(-6.48)	11.32	4.72	16.92
	增減%	73.64	270.00	-	61.70	-	87.67	305.96	72.41

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

圖 3 臺北市妨害性自主罪案件被害人及被害人口率情形-依性別分



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

若就被害人性別與年齡別觀察，近十年男性被害人以「12 歲~未滿 18 歲」為大宗，占比介於 2 成 4 至 4 成 8 之間，113 年占比為 24.32%，值得注意的是，「24 歲~未滿 40 歲」男性被害人有增多的現象，113 年 20 人(占 27.03%)創近十年新高；女性被害人 109 年以前多以「12 歲~未滿 18 歲」為主，占比介於 2 成 5 至 3 成 6 之間，110 年以後則以「24 歲~未滿 40 歲」為主，占比介於 2 成 9 至 3 成 6 之間，113 年「24 歲~未滿 40 歲」女性被害人占比為 34.59%。(詳表 6)

若納入人口數考量，近十年男性被害人口率皆以「12 歲~未滿 18 歲」為大宗，介於 5.92 人至 27.29 人之間，113 年男性被害人口率為每十萬人口 27.29 人，創近十年新高，較 104 年增加 18.30 人；女性被害人口率則多以「12 歲~未滿 18 歲」及「18 歲~未滿 24 歲」為主，113 年女性被害人口率分別為每十萬人口 196.98、212.68 人。(詳表 6)

表 6 臺北市妨害性自主罪案件被害人口率-依年齡別分

年齡別	男性							女性							
	合計	0歲~未滿12歲	12歲~未滿18歲	18歲~未滿24歲	24歲~未滿40歲	40歲~未滿65歲	65歲以上	合計	0歲~未滿12歲	12歲~未滿18歲	18歲~未滿24歲	24歲~未滿40歲	40歲~未滿65歲	65歲以上	
被害人數(人)															
104年	20	6	8	2	4	-	-	329	28	120	67	86	27	1	
105年	17	2	5	5	3	-	2	324	25	115	68	98	18	-	
106年	23	8	8	3	4	-	-	308	19	95	74	92	28	-	
107年	25	5	12	1	5	-	-	332	27	85	77	105	34	4	
108年	26	7	7	5	2	1	-	375	20	109	97	107	36	6	
109年	41	7	11	9	8	6	-	455	35	126	124	122	47	1	
110年	34	8	9	5	8	4	-	420	22	109	98	146	44	1	
111年	41	7	11	11	6	4	-	513	31	141	133	152	49	7	
112年	49	10	16	6	12	5	-	606	36	148	124	220	72	6	
113年	74	13	18	7	20	3	2	532	53	121	127	184	44	2	
被害人口率(人/十萬人)															
104年	1.54	3.86	8.99	2.12	1.30	0.00	0.00	23.39	19.40	146.85	76.27	25.38	4.93	0.48	
105年	1.32	1.28	5.92	5.39	0.99	0.00	1.10	23.04	17.18	148.29	78.48	29.53	3.29	0.00	
106年	1.79	5.09	10.26	3.33	1.35	0.00	0.00	21.94	12.97	133.24	87.79	28.61	5.15	0.00	
107年	1.96	3.22	16.33	1.13	1.72	0.00	0.00	23.74	18.61	126.78	93.29	33.46	6.28	1.61	
108年	2.05	4.61	9.99	5.85	0.71	0.21	0.00	26.98	14.09	170.04	121.41	35.26	6.65	2.31	
109年	3.28	4.76	16.16	11.11	2.93	1.29	0.00	33.11	25.49	202.05	163.99	41.99	8.73	0.37	
110年	2.79	5.72	13.63	6.59	3.07	0.88	0.00	31.27	16.85	180.10	139.11	53.17	8.32	0.36	
111年	3.45	5.27	17.17	15.41	2.43	0.89	0.00	39.07	25.00	239.70	201.51	58.80	9.42	2.45	
112年	4.15	7.79	25.03	8.80	5.02	1.12	0.00	46.11	29.90	250.01	196.35	87.98	13.82	2.00	
113年	6.27	10.50	27.29	10.91	8.54	0.67	0.81	40.29	45.48	196.98	212.68	74.99	8.45	0.63	
與104年比較	增減數	4.73	6.64	18.30	8.79	7.24	0.67	0.81	16.90	26.08	50.13	136.41	49.61	3.52	0.15
	增減率(%)	306.42	172.01	203.53	414.71	557.73	--	--	72.26	134.45	34.14	178.86	195.46	71.34	31.01

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

## 肆、結語

由於 MeToo 運動興起，民眾身體自主權意識上漲，對於性暴力不再隱忍，更多受害者有勇氣願意出面報案，臺北市妨害性自主罪案件大致皆呈增加趨勢 113 年發生 567 件，為近十年次高，茲就本分析主要發現結果及建議說明如下：

臺北市妨害性自主罪案件呈增多趨勢，由 104 年發生 349 件成長至 113 年 567 件，漲幅 62.46%，其中「性交猥褻」案件呈上升趨勢，由 104 年 211 件(占 60.46%)增至 113 年 536 件(占 94.53%)，占比增加 34.07 個百分點，可能係因網路日趨發達，助長情色資訊犯濫，易誘發犯案，建議應持續強化妨害性自主相關法律宣導，教育民眾提高風險意識與辨識能力，並應於易受害地區加強巡邏，以強化民眾人身安全。

臺北市妨害性自主罪案件嫌疑犯人數大致呈上升走勢，以男性居多，占比皆在 9 成 6 以上，惟女性嫌疑犯人數有逐漸增多趨勢，由 104 年 2 人，增加至 113 年 19 人；男性嫌疑犯以「24 歲~未滿 40 歲」為大宗，占比介於 3 成 4 至 4 成 3 之間，女性嫌疑犯則多以「12 歲~未滿 18 歲」較多，占比介於 3 成 6 至 7 成 1 之間；被害人數亦大致呈上升走勢，而以女性居多，占比介於 8 成 7 至 9 成 6 之間，惟男性被害人有逐漸增多趨勢，由 104 年 20 人，增加至 113 年 74 人，由此可知，此類案件中女性仍屬較弱勢的一方，建議應對女性人身安全投入更多關懷與保護，並採取分群分眾宣導政策及申訴管道，如藉由電視、廣播、電子看板等多元管道宣導，加上透過 IG、FB、LINE、Dcard 等網路加強推播，以減少此類件發生。

另男性被害人以「12 歲~未滿 18 歲」為大宗，占比介於 2 成 4 至 4 成 8 之間，113 年占比為 24.32%，女性被害人 109 年以前多以「12 歲~未滿 18 歲」為主，占比介於 2 成 5 至 3 成 7 之間，110 年以後則以「24 歲~未滿 40 歲」為主，占比介於 2 成 9 至 3 成 7 之間；依性侵害犯罪防

治法第9條規定，高級中等以下學校每學期應實施性侵害防治教育課程，至少二小時，故建議可結合各級學校辦理相關妨害性自主防治宣導，透過日常健康教育課程、影片欣賞等靈活的教學方式，將尊重生理差異的態度深植於生活情境之中，以持續強化學生自我保護意識。

## 伍、參考資料

一、臺北市政府警察局性別統計分析

<https://police.gov.taipei/cp.aspx?n=899058C610D60F45>

二、新北市政府警察局性別統計分析

<https://www.police.ntpc.gov.tw/lp-3412-1-3-20.html>

三、內政部警署警政統計通報

<https://www.npa.gov.tw/ch/app/data/list?module=wg057&id=2218>