



統計應用分析報告

臺北市高齡者犯罪、被害概況

臺北市政府警察局統計室

104年5月

摘要

臺北市 103 年 65 歲以上刑案嫌疑犯計 1,774 人，較上年增加 19.6%，20 位嫌疑犯中有 1 位年齡超過 65 歲，老年犯罪人口率為每十萬人口 477 人。65 歲以上刑案嫌疑犯中，四分之三為男性，老年男性犯罪人口率為每十萬人口 776 人，老年女性犯罪人口率為每十萬人口 224 人。所犯案類以賭博罪占 23.2% 最多，竊盜犯占 15.6% 次之，公共危險嫌疑犯占 11.2% 居第三，三者合計占老人犯罪人數一半。

臺北市 103 年 65 歲以上刑案被害人計 1,922 人，較上年增加 5.4%，65 歲以上被害人口率每十萬人口 517 人。被害人中 6 成為男性。被害案類以詐欺背信占 20.4% 最多，竊盜占 17.1% 次之，駕駛過失占 15.2% 居第三，三者合計占老人被害人數 52.8%。性別差異比較發現，雖不論男性或女性被害前 3 大案類皆為詐欺背信、竊盜及駕駛過失，惟其中女性被害人遭遇詐欺背信 23.3%，駕駛過失 18.4% 分別較同齡男性高出 4.8 及 5.3 個百分點。

全國 103 年 65 歲以上刑案嫌疑犯計 10,745 人，四分之三為男性，每十萬 65 歲以上人口中有 391 人為犯罪嫌疑人，約為於臺北市的 8 成，103 年全國 65 歲以上嫌疑人所犯案類不同於臺北市以賭博罪占比最高，全國係以公共危險嫌疑犯占 21.3% 最高，較臺北市高出 10 個百分點。另依據法務部統計，全國 103 年監獄 60 歲以上新入監受刑人計 1,665 人，較 94 年增加 1.5 倍，男性占 92.8%，至於 60 歲以上新入監受刑人罪名係以公共危險罪占 35.9% 最多，竊盜罪占 16.3% 次之，違反毒品危害防制條例占 9.8% 居第 3 位，詐欺罪占 6.3% 排名第 4，合計占 60 歲以上新入監者三分之二以上。

目 次

壹、前言.....	1
貳、高齡者犯罪情形.....	1
參、高齡者被害情形.....	6
肆、臺北市與全國高齡者犯罪、被害情形比較.....	11
伍、高齡者新入監情形.....	15
陸、結論與建議.....	17
柒、參考資料.....	18

臺北市高齡者犯罪、被害概況

壹、前言

臺北市 65 歲以上人口比率於民國 103 年 11 月間突破 14%，進入高齡社會¹，除更積極加速推動年長者經濟安全、健康維持及安養照顧對策外，與年長者有關各項議題亦應關注檢視，有無因地制宜或未雨綢繆之需，故擬針對臺北市近 10 年來 65 歲以上高齡者犯罪與被害情形進行探討。

貳、高齡者犯罪情形

一、近 10 年趨勢與性別差異

(一)65 歲以上嫌疑犯人數

臺北市民國 103 年 65 歲以上刑案嫌疑犯計 1,774 人，較上年增加 19.6%，近 10 年來老年犯罪人數持續增加，103 年較 94 年增加 3 倍，明顯高於全體嫌疑犯 10 年來增加三分之一情形，老年嫌疑犯占比亦由 94 年 1.6% 升至 4.9%，即 20 位嫌疑犯中有 1 位年齡超過 65 歲。(詳表 1)

(二)65 歲以上犯罪人口率

若將人口數納入考量，發現臺北市 103 年每十萬 65 歲以上人口中有 477 人為犯罪嫌疑人(占比約為 200 分之 1)，近 10 年來老年犯罪人口率亦持續增加，103 年較 94 年增加 2.2 倍，亦明顯高於全體嫌疑犯 10 年來犯罪人口率增加 29.2% 之比例。(詳圖 1)


¹ 依聯合國世界衛生組織定義，65 歲以上老年人口占比達到 7% 時稱為「高齡化社會」，達到 14% 是「高齡社會」，達 20% 是「超高齡社會」。依內政部統計 103 年 11 月已達「高齡縣市」標準計嘉義縣(16.8%)、雲林縣(16.1)、南投縣(14.7%)、澎湖縣(14.4%)及臺東縣(14%)及臺北市(14%)等。

表 1 臺北市近年來老年犯罪概況

項目別	嫌疑犯 (人)	65 歲以上 嫌疑犯 (人)	65 歲以上 嫌疑犯占比 (%)	犯罪人口率 (人/十萬人)	65 歲以上 犯罪人口率 (人/十萬人)
94 年	27,158	437	1.6	1,037	150
95 年	30,396	567	1.9	1,158	188
96 年	31,291	697	2.2	1,189	224
97 年	31,274	801	2.6	1,191	251
98 年	32,001	866	2.7	1,224	266
99 年	30,759	1,027	3.3	1,177	311
100 年	30,728	1,082	3.5	1,166	323
101 年	30,869	1,272	4.1	1,160	370
102 年	34,828	1,483	4.3	1,300	417
103 年	36,108	1,774	4.9	1,340	477

資料來源:臺北市警務統計年報

圖 1 臺北市近年來老年犯罪人口率



資料來源:臺北市警務統計年報

(三)性別差異

103 年 65 歲以上刑案嫌疑犯中，四分之三為男性(1,323 人)，四分之一為女性(451 人)，男、女性嫌疑犯人數近年皆呈漸增趨勢，惟增加速度女性 3.9 倍高於男性 2.8 倍，另老年女性嫌疑犯占女性嫌疑犯比例由 94 年 2.2% 增至 103 年 6.0%，增加 3.8 個百分點。惟若進一步將人口數納入考量，則發現 103 年老年男性犯罪人口率為每十萬人口 776 人，老年女性犯罪人口率為每十萬人口 224 人。分別較 94 年增加 2.3 與 2.5 倍，兩性間犯罪人口率成長倍數差異不大。(詳表 2、圖 2)

(四)年齡層比較


103年65歲以上刑案嫌疑犯中，二分之一為65-69歲者(865人)，70歲以上嫌疑犯人數及占比近年皆呈漸增趨勢，惟若將人口數納入考量(103年底臺北市65-69歲計12萬人，70歲以上者近26萬人)，則發現103年65-69歲者犯罪人口率為每十萬人口754人，高於少年犯罪人口率每十萬人口643人，70歲以上者犯罪人口率降至每十萬人口354人。(詳表2)

表2 臺北市老年男性與女性犯罪概況

項目別	65歲以上嫌疑犯(人)					占比(%)		
	合計	男	女	65-69歲	70歲以上	老年嫌疑犯占比	老年男性嫌疑犯占男性嫌疑犯比例	老年女性嫌疑犯占女性嫌疑犯比例
94年	437	345	92	220	217	1.6	1.5	2.2
95年	567	460	107	297	270	1.9	1.8	2.1
96年	697	548	149	355	342	2.2	2.1	2.6
97年	801	608	193	393	408	2.6	2.4	3.3
98年	866	668	198	420	446	2.7	2.6	3.1
99年	1,027	778	249	468	559	3.3	3.2	3.9
100年	1,082	813	269	501	581	3.5	3.4	4.1
101年	1,272	945	327	558	714	4.1	3.9	5.1
102年	1,483	1,098	385	678	805	4.3	4.0	5.3
103年	1,774	1,323	451	865	909	4.9	4.6	6.0

資料來源:臺北市警務統計年報

圖2 臺北市老年男性與女性犯罪人口率




資料來源:臺北市警務統計年報

二、案類占比與性別差異

臺北市民國 103 年 65 歲以上嫌疑人所犯案類，以賭博罪嫌疑犯(411 人)占 23.2%最多，竊盜犯占 15.6%次之，公共危險嫌疑犯占 11.2%居第三，三者合計占老人犯罪人數一半。不同於全年齡層刑事案類以公共危險嫌疑犯占 22.0%人數最多，毒品犯占 12.5%次之，竊盜犯占 9.8%居第三之占比排序情形。(詳表 3、圖 3)

圖 3 臺北市老年犯罪案類占比



資料來源:臺北市警務統計年報

雖 10 年來 65 歲以上嫌疑人持續增加，惟從其所犯案類占比分析，發現一般傷害嫌疑犯占比呈減少情形，由 94 年 13.0% 降至 103 年 8.2%，減少 4.8 個百分點，另賭博嫌疑犯占比由 94 年 5.3% 增至 103 年 23.2%，增加 17.9 個百分點，差異最大。

表 3 臺北市老年嫌疑犯所涉刑事案類

單位：人

項目別	合計	賭博	竊盜	公共危險	一般傷害	駕駛過失	詐欺	妨害自由	侵占	偽造文書	暴力犯罪	其他
94 年	437	23	51	64	57	23	33	9	14	24	4	135
95 年	567	72	61	72	66	28	46	21	27	20	10	144
96 年	697	101	86	66	81	35	68	18	22	24	9	187
97 年	801	122	97	60	77	33	84	50	33	56	11	178
98 年	866	128	86	68	74	53	97	46	35	37	11	231
99 年	1,027	169	106	92	80	60	81	55	50	61	5	268
100 年	1,082	127	156	106	116	58	97	69	50	45	6	252
101 年	1,272	289	179	110	109	84	77	57	48	41	5	273
102 年	1,483	295	247	146	128	116	85	65	48	63	7	283
103 年	1,774	411	276	198	146	104	84	77	68	67	7	336

資料來源：臺北市警務統計年報

103 年 65 歲以上男、女嫌疑犯所犯主要案類不盡相同，男性以賭博(22.4%)、公共危險(13.9%)、竊盜(13.3%)三者合計近 5 成，女性以賭博(25.3%)、竊盜(22.2%)，一般傷害(8.6%)三者合計占 56%。(詳表 4)

103 年 65-69 歲、70 歲以上嫌疑犯中，所犯案類占比主要差異出現在與駕駛行為有關之公共危險及駕駛過失，70 歲以上嫌疑犯較 65-69 歲者減少 3-5 個百分點。65-69 歲嫌疑犯中涉賭博案約五分之一(19.9%)，70 歲以上者超過四分之一(26.3%)。(詳表 4)

表 4 臺北市 103 年老年嫌疑犯所涉刑事案類-按性別、年齡別

單位：人

項目別	合計	賭博	竊盜	公共 危險	一般 傷害	駕駛 過失	詐欺	妨害 自由	侵占	偽造 文書	暴力 犯罪	其他
合計	1,774	411	276	198	146	104	84	77	68	67	7	336
性別												
男	1,323	297	176	184	107	86	63	56	42	47	7	258
女	451	114	100	14	39	18	21	21	26	20	-	78
年齡別												
65-69 歲	865	172	122	120	67	63	46	42	38	38	2	155
70 歲以上	909	239	154	78	79	41	38	35	30	29	5	181

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

參、高齡者被害情形

一、近 10 年趨勢與性別差異

(一)65 歲以上被害人數

臺北市民國 103 年 65 歲以上刑案被害人計 1,922 人，較上年增加 5.4%，近 10 年來老年被害人數呈增加情形，103 年較 94 年增加 33.8%，與全體被害人數 10 年來減少 8.6%，呈相反趨勢。老年被害人占全體被害人比率亦由 94 年 3.8% 升至 5.6%。(詳表 5)

(二)65 歲以上被害人口率²

若將人口數納入考量，發現臺北市 103 年每十萬 65 歲以上人口中有 517 人為被害人，近 10 年來老年被害比率呈先升後降情形，94 年為每十萬 494 人，後漸增至 97 年每十萬 637 人最高，103 年較 94 年被害人口率增加 4.7%，不同於全體被害人口率由每十萬 1,433 人降至 1,274 人，減少 11.1%，另亦發現 65 歲以上犯罪人口率與被害人口率逐年趨近，103 年兩者皆約 200 分之一。(詳表 5、圖 4)


² 為便於比較，參考犯罪人口率定義，僅暫定被害人口率=(被害人數)/(年中人口數)*10 萬人

表 5 臺北市近年來老年被害概況

項目別	被害人 (人)	65 歲以上 被害人 (人)	65 歲以上 被害人占比 (%)	被害人口率 (人/十萬人)	65 歲以上 被害人口率 (人/十萬人)
94 年	37,543	1,436	3.8	1,433	494
95 年	36,166	1,424	3.9	1,378	473
96 年	36,282	1,545	4.3	1,379	498
97 年	46,800	2,031	4.3	1,782	637
98 年	46,194	2,024	4.4	1,766	621
99 年	43,832	1,909	4.4	1,677	578
100 年	41,166	1,774	4.3	1,562	529
101 年	33,949	1,688	5.0	1,275	492
102 年	32,629	1,824	5.6	1,218	513
103 年	34,316	1,922	5.6	1,274	517

資料來源:臺北市警務統計年報

圖 4 臺北市近年來老年犯罪、被害人口率



資料來源:臺北市警務統計年報

(三)性別差異

103 年 65 歲以上刑案被害人中，6 成為男性(1,127 人)，4 成為女性(795 人)，65 歲以上男、女性被害人數近年皆呈漸增趨勢，惟增加速度女性 10 年間增加 85.3% 高於男性 11.9%，另女性被害人中高齡者占比由 94 年 3.0% 增至 103 年 5.5%，增加 2.5 個百分點。惟若進一步將人口數納入考量，則發現 103 年老年男性被害人口率為每十萬人口 661 人，老年女性被害人口率為每十萬人口 395 人。分別較 94 年減少 3.7% 與增加 32.9%，兩性間被害人口率一增一減呈相反情形。(詳表 6、圖 5)

(四)年齡層比較


103年65歲以上被害人中，41.3%為65-69歲者(793人)，70歲以上被害者人數及占比近年皆呈漸增趨勢，惟若將人口數納入考量，則發現103年65-69歲者被害人口率為每十萬人口691人，70歲以上者被害人口率降至每十萬人口440人。(詳表6)

表6 臺北市老年被害概況-按性別年齡分

項目別	65歲以上被害人(人)					占比(%)		
	合計	男	女	65-69歲	70歲以上	老年被害人占比	老年男性被害人占男性被害人比例	老年女性被害人占女性被害人比例
94年	1,436	1,007	429	482	954	3.8	4.3	3.0
95年	1,424	935	489	544	880	3.9	4.3	3.4
96年	1,545	975	570	603	942	4.3	4.6	3.8
97年	2,031	1,299	732	782	1,249	4.3	4.7	3.8
98年	2,024	1,261	763	835	1,189	4.4	4.7	3.9
99年	1,909	1,216	693	765	1,144	4.4	4.8	3.7
100年	1,774	1,113	661	704	1,070	4.3	4.7	3.7
101年	1,688	1,043	645	624	1,064	5.0	5.3	4.5
102年	1,824	1,096	728	719	1,105	5.6	5.7	5.4
103年	1,922	1,127	795	793	1,129	5.6	5.7	5.5

資料來源:臺北市警務統計年報

圖5 臺北市老年男性與女性被害人口率



資料來源:臺北市警務統計年報

二、案類占比與性別差異

臺北市民國 103 年 65 歲以上者被害案類以詐欺背信(393 人)占 20.4%最多，竊盜占 17.1%次之，駕駛過失占 15.2%居第三，三者合計占老人被害人數一半以上(52.8%)。(詳表 7)


另從 10 年來 65 歲以上者被害案類分析，發現占比增加部分，以駕駛過失增加 6.0 個百分點最多、妨害自由增加 3.8 個百分點次之，占比減少部分，以詐欺背信及竊盜占比分別減少 12.6 及 11.1 個百分點最多。(詳圖 6)

表 7 臺北市老年被害案類

項目別	合計	單位:人								
		詐欺背信	竊盜	駕駛過失	一般傷害	妨害自由	公共危險	一般恐嚇取財	暴力犯罪	其他
94 年	1,436	475	404	133	120	17	39	17	43	188
95 年	1,424	384	389	152	148	40	40	20	45	206
96 年	1,545	461	370	142	154	30	64	18	48	258
97 年	2,031	647	588	168	165	52	47	19	39	306
98 年	2,024	618	519	194	155	42	59	15	44	378
99 年	1,909	443	503	222	150	59	56	12	31	433
100 年	1,774	349	414	228	194	74	73	8	21	413
101 年	1,688	342	349	243	172	65	72	9	20	416
102 年	1,824	390	316	253	199	89	73	11	15	478
103 年	1,922	393	328	293	200	96	77	8	19	508

資料來源:臺北市警務統計年報

圖 6 臺北市老年被害案類占比分布



資料來源:臺北市警務統計年報

至於 65 歲以上被害人其案類分布是否有性別差異?依 103 年數據顯示 65 歲以上男性與女性被害前 3 大案類皆為詐欺背信、竊盜及駕駛過失，惟其中女性被害人遭遇詐欺背信 23.3%，駕駛過失 18.4% 分別較同齡男性高出 4.8 及 5.3 個百分點，而男性遭遇妨害自由的占比情形較女性高出 4.2 個百分點。(詳表 8、圖 7)


103 年 65-69 歲、70 歲以上被害案類皆以詐欺背信占比五分之一最高，70 歲以上被害者遭遇駕駛過失占比 17.6%，較 65-69 歲者高出 5.8 個百分點。(詳表 8、圖 7)

表 8 臺北市 103 年老年被害刑事案類-按性別、年齡別

項目別	單位:人									
	合計	詐欺背信	竊盜	駕駛過失	一般傷害	妨害自由	公共危險	一般恐嚇取財	暴力犯罪	其他
合計	1,922	393	328	293	200	96	77	8	19	508
性別										
男	1,127	208	206	147	111	76	42	6	9	322
女	795	185	122	146	89	20	35	2	10	186
年齡別										
65 - 69 歲	793	161	161	94	73	37	31	0	4	232
70 歲以上	1,129	232	167	199	127	59	46	8	15	276

資料來源:臺北市政府警察局刑事警察大隊

圖 7 臺北市老年被害案類占比分布-按性別年齡分



資料來源:臺北市政府警察局刑事警察大隊

肆、臺北市與全國高齡者犯罪、被害情形比較

(一)犯罪情形

103 年全國 65 歲以上刑案嫌疑犯計 10,745 人，首次破萬，較上年增加 27.5%，近 10 年來老年犯罪人數持續增加，老年嫌疑犯占比升至 4.1%。若將人口數納入考量，發現全國 103 年每十萬 65 歲以上人口中有 391 人為犯罪嫌疑人，約為於臺北市 477 人的 8 成，近 10 年來全國老年犯罪人口率亦持續增加，103 年較 94 年 192 人增加 1 倍。(詳表 9)

103 年全國 65 歲以上刑案嫌疑犯中，性別分布情形與臺北市相當，四分之三為男性(8,068 人)，四分之一為女性(2,677 人)。全國老年女性嫌疑犯占女性嫌疑犯比例由 94 年 2.6% 增至 103 年 5.7%，增加 3.1 個百分點。惟若進一步將人口數納入考量，則發現 103 年老年男性犯罪人口率為每十萬人口 628 人為老年女性犯罪人口率每十萬人口 182 人的 3.5 倍。(詳表 9)

103 年全國 65 歲以上刑案嫌疑犯中，約半數為 65-69 歲者(5,127 人)，70 歲以上嫌疑犯人數及占比近年呈漸增趨勢，惟若將人口數納入考量(103 年底全國 65-69 歲計 87 萬人，70 歲以上者近 194 萬人)，則發現 103 年 65-69 歲者犯罪人口率為每十萬人口 618 人約為 70 歲以上者犯罪人口率每十萬人口 292 人的 2 倍，全國 65-69 歲及 70 歲以上犯罪人口率皆較臺北市為低，都市犯罪較高情形，即便至老年亦復如此。(詳表 9)

表 9 全國近年來老年犯罪概況

項目別	嫌疑犯 (人)	65 歲 以上 嫌疑犯 (人)	65 歲 以上 男性 嫌疑犯 (人)	65 歲 以上 女性 嫌疑犯 (人)	65 歲 以上 嫌疑犯 占比 (%)	老年男 性嫌疑 犯占男 性嫌疑 犯比例	老年女 性嫌疑 犯占女 性嫌疑 犯比例	犯罪 人口率 (人/十萬人)	老年犯罪 人口率 (人/十萬人)
94 年	207,425	4,202	3,321	881	2.03	1.9	2.6	913	192
95 年	229,193	4,219	3,382	837	1.84	1.8	2.1	1,004	187
96 年	265,860	4,837	3,912	925	1.82	1.8	2.1	1,160	209
97 年	271,186	6,196	4,960	1,236	2.28	2.2	2.7	1,179	261
98 年	261,973	6,716	5,286	1,430	2.56	2.5	3.0	1,135	276
99 年	269,340	8,964	6,655	2,309	3.33	3.0	4.7	1,164	363
100 年	260,356	7,126	5,605	1,521	2.74	2.6	3.2	1,123	284
101 年	262,058	7,979	6,181	1,798	3.04	2.9	3.7	1,126	311
102 年	255,310	8,427	6,549	1,878	3.30	3.1	4.1	1,094	318
103 年	261,603	10,745	8,068	2,677	4.11	3.8	5.7	1,118	391

資料來源：警政署

不同於臺北市 103 年 65 歲以上嫌疑人所犯案類以賭博罪占比最高，全國則以公共危險嫌疑犯占 21.3% 最高，較臺北市高出 10 個百分點，其次賭博罪占 16.5% 次之，竊盜犯占 14.1 居第三。另從趨勢觀察，依所犯案類占比分析，發現 10 年來公共危險罪嫌犯增加 11 個百分點，賭博類增加 6.4 個百分點，駕駛過失類增加 4.3 個百分點，變化最大。(詳表 10)

至於性別差異情形，103 年 65 歲以上男、女嫌疑犯所犯主要案類不盡相同，男性以公共危險(26.6%)、賭博(14.8%)、竊盜(12.4%)三者合計 53.7%，女性以賭博(21.4%)、竊盜(19.3%)，駕駛過失(5.9%)三者合計占 46.6%。另年齡層差異比較，103 年 65-69 歲老人涉公共危險罪占 26.5% 最多，較 70 歲以上老人涉同案類占比(16.5%)高 10 個百分點。

表 10 全國 103 年老年嫌疑犯所涉刑事案類-按性別、年齡別

單位：人

項目別	合計	賭博	竊盜	公共 危險	一般 傷害	駕駛 過失	詐欺	妨害 自由	侵占	偽造 文書	暴力 犯罪	其他
合計	10,745	1,769	1,513	2,286	570	756	325	274	163	119	47	2,923
性別												
男	8,068	1,195	997	2,144	430	599	243	201	103	88	45	2,023
女	2,677	574	516	142	140	157	82	73	60	31	2	900
年齡別												
65-69 歲	5,127	805	635	1,359	252	371	163	139	94	59	19	1,231
70 歲以上	5,618	964	878	927	318	385	162	135	69	60	28	1,692

資料來源：警政署

(二)被害情形

民國 103 年全國 65 歲以上刑案被害人計 12,182 人，較上年增加 2.5%，雖近 10 年來老年被害人數增減互見，以 97 年 15,764 人為高峰，102 年 11,885 人最低，然老年被害人占全體被害人比率，與臺北市相同皆呈漸增趨勢，由 94 年 3.9% 升至 5.8%。惟若將人口數納入考量，發現全國 103 年每十萬 65 歲以上人口中有 443 人為被害人，較 94 年減少 27.4%，亦較臺北市 103 年 517 人為低。(詳表 11)

表 11 全國近年來老年被害概況

項目別	被害人 (人)	65 歲以上 被害人 (人)	65 歲以上 被害人占比 (%)	被害人口率 (人/十萬人)	65 歲以上 被害人口率 (人/十萬人)
94 年	343,890	13,329	3.9	1,513	610
95 年	328,764	14,178	4.3	1,440	630
96 年	298,946	13,699	4.6	1,304	592
97 年	353,167	15,764	4.5	1,536	664
98 年	295,928	13,320	4.5	1,282	548
99 年	281,654	13,846	4.9	1,217	560
100 年	263,258	12,393	4.7	1,135	494
101 年	233,907	12,208	5.2	1,005	476
102 年	208,630	11,885	5.7	894	449
103 年	209,752	12,182	5.8	896	443

資料來源：警政署

103 年全國 65 歲以上刑案被害人中，男性占 62.4%，女性占 37.6%，兩性占比情形與臺北市 6:4 情形相當。惟若進一步將人口數納入考量，則發現 103 年全國老年男性被害人口率為每十萬人口 592 人，老年女性被害人口率為每十萬人口 312 人，分別為臺北市 9 成、8 成。另從齡層比較，103 年全國 65 歲以上被害人中，65-69 歲占 4 成，70 歲以上占 6 成，近 10 年來占比變化不大，惟若將人口數納入考量，則發現 103 年 65-69 歲者被害人口率為每十萬人口 598 人，70 歲以上者被害人口率降至每十萬人口 376 人，約為臺北市同齡被害人口率 86.5%及 85.5%。(詳表 12)

103 年全國 65 歲以上者被害案類以竊盜占 37.4%最多，駕駛過失占 15.5%次之，詐欺背信占 12.5%居第三，三者合計占老人被害人數三分之二(65.5%)，其中老人被害竊盜占比較臺北市高出 20 個百分點。另從 10 年來 65 歲以上者被害案類分析，發現占比增加部分，以駕駛過失增加 11.6 個百分點最多、公共危險增加 2.9 個百分點次之，占比減少部分，以竊盜及詐欺背信占比分別減少 11.8 及 9.5 個百分點最多。(詳表 12)

103 年全國 65 歲以上男性與女性被害前 3 大案類皆為竊盜、駕駛過失及詐欺背信，惟其中女性被害人遭遇詐欺背信 16.9%，駕駛過失 19.1%分別較同齡男性高出 7.1 及 5.8 個百分點。103 年全國 65-69 歲、70 歲以上被害案類皆以竊盜占比最高，分別占 41.1%及 34.9%，70 歲以上被害者遭遇駕駛過失占比 17.4%，較 65-69 歲者高出 4.7 個百分點。

有關女性被害人遭遇詐欺背信、駕駛過失明顯高於同齡男性，以及 70 歲以上被害者遭遇駕駛過失明顯高於 65-69 歲者，此一占比差異情形與臺北市相同。(註:65 歲以上女性遭詐欺被害人口率為每十萬人口 53 人，較同齡男性每十萬人口 58 人低。)

表 12 全國 103 年老年被害刑事案類-按性別、年齡別

單位：人

項目別	合計	詐欺 背信	竊盜	駕駛 過失	一般 傷害	妨害 自由	公共 危險	一般恐 嚇取財	暴力 犯罪	其他
合計	12,182	1,527	4,558	1,889	887	349	759	50	155	2,084
性別										
男	7,597	750	3,162	1,012	525	245	484	36	61	1,376
女	4,585	777	1,396	877	362	104	275	14	94	708
年齡別										
65 - 69 歲	4,954	605	2,035	631	335	166	253	18	36	908
70 歲以上	7,228	922	2,523	1,258	552	183	506	32	119	1,176

資料來源：警政署

伍、高齡者新入監情形

依據法務部統計 103 年全國監獄 60 歲³以上新入監受刑人計 1,665 人(占當年新入監者 4.8%)，人數較上年增加 16.0%，較 94 年增加 1.5 倍，近 10 年 60 歲以上新入監人數呈漸增趨勢。103 年 60 歲以上新入監受刑人中 70-79 歲 194 人(占 11.7%)，80 歲以上 18 人(占 1.1%)，且連續 3 年 70 歲以上新入監者皆超過 200 人。至於 60 歲以上新入監者性別比例，男性占 92.8%(1,545 人)，女性占 7.2%(120 人)，與全體新入監者男性占 91.5%(31,470 人)，女性占 8.5%(2,915 人)差異不大。(詳表 13)

表 13 全國監獄 60 歲以上新入監受刑人人數—按性別、年齡別分

項目別	合計			60-69 歲			70 歲以上		
		男	女		男	女		男	女
94 年	669	600	69	547	488	59	122	112	10
95 年	747	680	67	607	553	54	140	127	13
96 年	734	681	53	612	569	43	122	112	10
97 年	1,065	981	84	894	823	71	171	158	13
98 年	1,134	1,056	78	958	890	68	176	166	10
99 年	1,173	1,093	80	957	890	67	216	203	13
100 年	1,295	1,196	99	1,104	1,019	85	191	177	14
101 年	1,427	1,319	108	1,204	1,124	80	223	195	28
102 年	1,435	1,339	96	1,215	1,134	81	220	205	15
103 年	1,665	1,545	120	1,453	1,352	101	212	193	19

資料來源：法務部

³ 法務部網站資料為 10 歲年齡組(60-69 歲)，尚無區分 65-69 歲資料。

至於 60 歲以上新入監受刑人罪名以公共危險罪 597 人(占 35.9%)最多,竊盜罪 272 人(占 16.3%)次之,違反毒品危害防制條例 163 人(占 9.8%)居第 3 位,詐欺罪 105 人(占 6.3%)排名第 4,因前 4 項罪名新入監者占三分之二以上。其他如妨害性自主罪 77 人,傷害罪 47 人,殺人罪 39 人,偽造文書印文最 39 人,違反貪污治罪條例 34 人,賭博罪 31 人,以上為 60 歲以上新入監者前 10 大罪名。以受刑人性別分,60 歲以上新入監男性前 3 大罪名為公共危險罪(37.8%)、竊盜罪(15.7%)、違反毒品危害防制條例(9.8%),合計占 63%,女性則以竊盜罪(24.2%)、詐欺罪(15%)、公共危險罪(10.8%)為主,合計占 50%。(詳表 14、圖 8)


表 14 全國監獄 60 歲以上新入監受刑人人數—按罪名分

單位:人

項目別	合計	男	女
總計	1,665	1,545	120
公共危險	597	584	13
竊盜	272	243	29
毒品	163	152	11
詐欺	105	87	18
妨害性自主	77	77	-
傷害	47	38	9
殺人	39	39	-
偽造文書印文	39	31	8
貪污	34	33	1
賭博	31	27	4
其他	323	234	27

資料來源:法務部

圖 8 全國監獄 60 歲以上新入監受刑人人數—按罪名分



資料來源:法務部

陸、結論與建議

隨老年人口增加，老人犯罪及被害情形亦隨之增加，相關因應及防制作為建議如下：

一、持續精進防詐騙宣導，保障年長者經濟安全

臺北市 103 年 65 歲以上刑案被害人計 1,922 人，較上年增加 5.4%，被害人 4 成為女性，被害案類以詐欺背信占 20.4% 最多。歹徒詐騙手法隨科技進步不斷變化，而警察機關對市民防詐騙宣導，亦須逐步進行個案分析累積資訊，針對不同被詐騙群體，研擬最新宣導預防對策，有效降低年長者遭詐騙損失財物之風險。

二、易聚賭場所加強宣導張貼告示，避免年長者觸法

依據法務部統計，全國 103 年監獄 60 歲以上新入監者，31 人為賭博罪受刑人，同年臺北市 65 歲以上嫌疑人所犯案類，以賭博罪嫌疑犯占 23.2% 最多，除持續加強查緝各類職業賭場外，對於曾經發生聚賭情形之公園或公共場所，亦可加強宣導，避免年長者因錯誤認知及判斷，導致犯罪事實發生。

三、隨高齡社會進程，高齡犯罪人口增加，老人犯罪動機及效應值得探討

臺北市 103 年 65 歲以上刑案嫌疑犯計 1,774 人，較上年增加 19.6%，20 位嫌疑犯中有 1 位年齡超過 65 歲，全國 65 歲以上刑案嫌疑犯，於 103 年首次破萬人，隨高齡社會進程，高齡犯罪人口增加，103 年全國 70 歲以上新入監受刑人 212 人，較 94 年增加 73.7%，隨高齡受刑人增加，相關處遇管理輔導措施漸受矯正機關及各界重視，老年嫌疑犯逐年增加，亦值得警察機關針對老年犯罪動機、再犯情形、趨勢及效應進一步深入研究探討，並參酌其他高齡、超高齡國家經驗⁴，研提減少老人犯罪有效對策。

柒、參考資料

- 一、內政部警政署，警政統計年報。
- 二、臺北市政府警察局，臺北市警務統計年報。
- 三、法務部統計處，老年受刑人性別統計分析。
- 四、法務部法務統計資訊網。
- 五、中央警察大學，中央警察大學參加「亞洲警察學會（AAPS）2014 年年會」心得報告

⁴老人被害情形:2013年日本65歲及以上人口占25.5%，老年被害人數占全部被害人口的10.9%，是過去20年來的2倍。老人犯罪情形: 2013年商店竊盜占老年犯罪人口的61%，其次為其他型態21%，攻擊與暴力行為10%，侵佔罪與財產性犯罪8%，其中老年人的商店竊盜案件較2004年成長40%。(資料來源:中央警察大學參加「亞洲警察學會(AAPS) 2014年年會」心得報告，p9)