



統計應用分析報告

臺北市青少年犯罪被害情形

臺北市政府警察局統計室

112年6月

摘 要

青少年是國家未來的重要資產，是社會進步的原動力。惟近年來，少子化現象益發嚴峻，青少年犯罪率卻與日遽增，因此，警察機關應更積極推動及落實各項犯罪防治工作，以維護青少年身心正常發展。

近十年臺北市青少年嫌疑犯人數呈波浪趨勢，女性占比介於一成六至二成之間，以 111 年的 20.1% 最高，若納入人口數考量，男、女性犯罪人口率皆較十年前增加，且女性犯罪人口率首次突破千人。111 年青少年犯罪情形，少年嫌疑犯無論男、女性犯案類別皆以「詐欺」及「竊盜」為主，青年則以「詐欺」及「違反毒品危害防制條例」為大宗；若以犯罪人口率之男女倍數而言，少年在「妨害風化」男女差異最大，而青年以「毀棄損壞」差距最多。

近十年青少年被害人數上下起伏較劇，女性被害人數占比介於四成至四成八之間，以 111 年的 48.2% 最高，若納入人口數考量，男、女性被害人口率大致呈增加趨勢，且 111 年女性青少年被害人口率首次超越男性。111 年青少年被害情形，少年女性被害人以「性交猥褻」、「詐欺」最多，男性則以「詐欺」、「一般傷害」最多，青年則無論男女皆以「詐欺」居首；若以被害人口率而言，無論青少年在「性交猥褻」案類、女性為男性的 13 倍以上。

為強化青少年自我保護意識，賡續實施「暑期保護青少年—青春專案」，於專案期間重點查緝對青少年安全、健康危害最大新興毒品、詐欺、網路賭博等案件，全方位捍衛青少年權益；另對性侵害案件，持續至校園深化防範觀念宣導，以提升學生自我保護意識，遠離性侵害的危險。

目 次

壹、前言.....	1
貳、臺北市青少年犯罪概況.....	1
一、近十年青少年嫌疑犯趨勢.....	1
二、青少年嫌疑犯主要犯案類別.....	3
參、臺北市青少年被害概況.....	5
一、近十年青少年被害趨勢.....	5
二、青少年被害人主要被害案類.....	7
肆、結論與建議.....	9
伍、參考資料.....	11

臺北市青少年¹犯罪被害情形

壹、前言

青少年是未來國家社會的主人翁，牽繫著國家興衰與否的關鍵，而青少年身心發展正處於銳變階段，易因思慮不周、價值判斷不良，導致誤觸法網而發生犯罪問題，是以，警察機關應積極推動及落實各項犯罪防治工作，以維護青少年身心正常發展。

本文係依據近十年臺北市刑事案件之青少年嫌疑犯、被害人相關資料進行統計分析，期能從中得知相關訊息，進而提供防範青少年犯罪及被害之參考。

貳、臺北市青少年犯罪概況

一、近十年青少年嫌疑犯趨勢

近十年臺北市青少年嫌疑犯人數呈波浪起伏趨勢，女性占比介於一成六至二成之間，以 111 年的 20.1% 最高。若依犯罪人口率來看，近十年男、女性大致呈緩慢上升趨勢，且 111 年女性犯罪人口率首度突破千人。


近十年臺北市青少年全般刑案嫌疑犯人數呈波浪起伏趨勢，以 103 年 5,053 人最低之後，逐漸上升至 109 年 6,917 人最高，111 年再降為 6,207 人，以致 111 年較 102 年增加 916 人(17.31%)；依性別觀察，近十年男性嫌疑犯人數皆高於女性，而女性占比介於一成六至二成之間，以 111 年的 20.1% 最高。(詳圖 1、表 1)

¹ 青少年係指 12 歲以上至未滿 24 歲之民眾，其中少年係指 12 歲以上至未滿 18 歲，青年係指 18 歲以上至未滿 24 歲。

111 年青少年嫌疑犯 6,207 人，其中女性 1,249 人(占 20.1%)，男性 4,958 人(占 79.9%)，分別較 110 年增加 119 人(10.5%)及減少 275 人(-5.3%)。另 111 年青少年嫌疑犯占總嫌疑犯比重為 14.8%，較 110 年略減 1.0 個百分點。(詳表 1)

就犯罪人口率(每十萬人口嫌疑犯人數)觀察，近十年青少年犯罪人口率以 103 年 1,410.5 人最低之後，逐漸上升至 109 年 2,409.6 人最高，111 年略降為 2,385.1 人，使得 111 年與 102 年相較，青少年犯罪人口率增加 944.4 人，其中男性增加 1,387.4 人(61.0%)，女性增加 461.4 人(85.6%)，且女性犯罪人口率首次突破千人。(詳圖 1、表 1)

圖 1 青少年嫌疑犯人數及男、女性犯罪人口率



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

表 1 青少年嫌疑犯概況

年別	青少年嫌疑犯					青少年犯罪人口率(人/每十萬人口)			
	總計 (人)	占總嫌疑犯 比重(%)	男性 (人)	女性 (人)	占比 (%)	總計	男性	女性	
102年	5,291	15.19	4,340	951	17.97	1,440.75	2,273.97	539.16	
103年	5,053	13.99	4,183	870	17.22	1,410.53	2,247.40	505.49	
104年	5,836	14.61	4,921	915	15.68	1,678.79	2,727.49	547.22	
105年	5,857	14.13	4,903	954	16.29	1,742.23	2,812.43	589.45	
106年	6,003	14.65	5,024	979	16.31	1,855.24	2,990.78	629.23	
107年	5,905	13.39	4,837	1,068	18.09	1,896.73	2,990.47	714.00	
108年	6,014	14.18	4,995	1,019	16.94	2,008.01	3,212.18	707.65	
109年	6,917	15.58	5,751	1,166	16.86	2,409.63	3,857.57	845.09	
110年	6,363	15.89	5,233	1,130	17.76	2,331.43	3,686.37	862.81	
111年	6,207	14.82	4,958	1,249	20.12	2,385.12	3,661.35	1,000.61	
較102年	增減數 (百分比)	916	(-0.37)	618	298	(2.15)	944.37	1,387.38	461.45
	增減%	17.31	--	14.24	31.34	--	65.55	61.01	85.59
較110年	增減數 (百分比)	-156	(-1.07)	-275	119	(2.36)	53.69	-25.02	137.80
	增減%	-2.45	--	-5.26	10.53	--	2.30	-0.68	15.97

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊


二、青少年嫌疑犯主要犯案類別

111 年少年犯案類別，嫌疑犯無論男、女性犯案類別皆以「詐欺」及「竊盜」為主；青年則以「詐欺」及「違反毒品危害防制條例」為主。若以犯罪人口率之男女倍數而言，少年在「妨害風化」男女差異最大，而青年則以「毀棄損壞」差距最多。

就犯案類別結構比觀察，111 年少年嫌疑犯無論男、女性犯案類別皆以「詐欺」與「竊盜」為主，女性占比分別為 27.1%與 13.6%，男性則分別占 26.1%與 10.0%。青年嫌疑犯中，女性以「詐欺」及「妨害名譽」居前二名，分別占 34.3%及 10.1%，男性則以「詐欺」及「違反毒品危害防制條例」居前二名，分別占 24.8%及 10.9%。(詳圖 2)

就性別觀察，111 年青少年各案類嫌疑犯人數均為男性大於女性，其中男性少年占比高於九成之案類為「妨害風化」(占 98.7%)、「妨害自由」(占 95.1%)及「毀棄損壞」(占 94.4%)。男性青年占比高於九成之案類為「毀棄損壞」(占 94.1%)、「妨害風化」(占 93.7%)及「妨害秩序」(占 92.4%)。若以犯罪人口率之男女倍數而言，少年的「妨害風化」以 68.9 倍之差異最大，而青年則以「毀棄損壞」的 14.8 倍之差距最多。(詳表 2)

圖 2 111 年臺北市青少年兩性犯案類別概況



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

表 2 111 年青少年嫌疑犯人數及犯罪人口率-依按類別分

單位：人；%；人/每十萬人口

案類別	少年							青年						
	嫌疑犯人數				犯罪人口率			嫌疑犯人數				犯罪人口率		
	計	男性	占比	女性	男性	女性	倍數 (男/女)	計	男性	占比	女性	男性	女性	倍數 (男/女)
總計	1,147	948	82.65	199	1,480.07	338.30	4.37	5,060	4,010	79.25	1,050	5,619.12	1,590.88	3.53
詐欺	301	247	82.06	54	385.63	91.80	4.20	1,356	996	73.45	360	1,395.67	545.45	2.56
違反毒品危害防制條例	60	53	88.33	7	82.75	11.90	6.95	493	437	88.64	56	612.36	84.85	7.22
駕駛過失	24	19	79.17	5	29.66	8.50	3.49	363	277	76.31	86	388.15	130.30	2.98
妨害秩序	79	65	82.28	14	101.48	23.80	4.26	304	281	92.43	23	393.76	34.85	11.30
竊盜	122	95	77.87	27	148.32	45.90	3.23	251	191	76.10	60	267.64	90.91	2.94
一般傷害	90	74	82.22	16	115.53	27.20	4.25	272	222	81.62	50	311.08	75.76	4.11
妨害自由	61	58	95.08	3	90.55	5.10	17.76	266	234	87.97	32	327.90	48.48	6.76
妨害名譽	46	31	67.39	15	48.40	25.50	1.90	267	161	60.30	106	225.61	160.60	1.40
毀棄損壞	18	17	94.44	1	26.54	1.70	15.61	136	128	94.12	8	179.36	12.12	14.80
公共危險	19	14	73.68	5	21.86	8.50	2.57	259	209	80.69	50	292.87	75.76	3.87
賭博	28	19	67.86	9	29.66	15.30	1.94	169	120	71.01	49	168.15	74.24	2.26
侵占	35	29	82.86	6	45.28	10.20	4.44	130	96	73.85	34	134.52	51.51	2.61
妨害風化	76	75	98.68	1	117.09	1.70	68.88	111	104	93.69	7	145.73	10.61	13.74
偽造文書印文	9	6	66.67	3	9.37	5.10	1.84	61	45	73.77	16	63.06	24.24	2.60
妨害電腦使用	18	15	83.33	3	23.42	5.10	4.59	25	18	72.00	7	25.22	10.61	2.38
其他	161	131	81.37	30	204.52	51.00	4.01	597	491	82.24	106	688.03	160.60	4.28

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

參、臺北市青少年被害概況

一、近十年青少年被害趨勢

近十年臺北市青少年被害人數上下起伏較劇，女性被害人數占比介於四成至四成八之間，以 111 年的 48.2% 最高；若依被害人口率來看，十年來男、女性皆呈振盪增加，惟女性青少年被害人口率首次超越男性。


近十年臺北市青少年被害人數上下起伏較劇，由 104 年至 108 年連續五年皆未超過 4,800 人，並於 109 年升至 5,311 人最高之後，略為回降，111 年再升為 5,159 人；依性別觀察，近十年女性被害人數占比介於四成至四成八之間，以 111 年的 48.2% 最高。(詳圖 3、表 3)

111 年青少年被害人計 5,159 人，其中女性 2,486 人(占 48.2%)，男

性 2,673 人(占 51.8%)；若與 102 年比較，臺北市青少年被害人數增加 130 人(2.59%)，其中女性增加 233 人(10.3%)，男性減少 103 人(-3.7%)。(詳表 3)

就被害人口率(每十萬人口被害人數)觀察，近十年青少年被害人口率大致呈增加現象，以 104 年 1,303.4 人最低之後，除 110 年略為下降外，其年度皆呈增加趨勢，至 111 年 1,982.4 人達新高。而 111 年與 102 年相較，青少年被害人口率增加 613.0 人(44.8%)，其中男性增加 35.7%，女性增加 55.9%，且女性青少年被害人口率首次超越男性。(詳圖 3、表 3)

圖 3 青少年被害人數及男、女性被害人口率



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

表 3 青少年被害人概況

年別	青少年被害人數					青少年被害人口率(人/每十萬人口)			
	總計 (人)	占總被害人 比重(%)	女性	占比	男性	總計	女性	男性	
			(人)	(%)	(人)				
102年	5,029	15.41	2,253	44.80	2,776	1,369.40	1,277.32	1,454.50	
103年	5,061	14.75	2,261	44.67	2,800	1,412.76	1,313.70	1,504.36	
104年	4,531	15.27	2,084	45.99	2,447	1,303.39	1,246.34	1,356.26	
105年	4,653	14.82	2,050	44.06	2,603	1,384.09	1,266.65	1,493.12	
106年	4,755	15.33	2,002	42.10	2,753	1,469.55	1,286.74	1,638.86	
107年	4,663	14.08	1,887	40.47	2,776	1,497.79	1,261.54	1,716.26	
108年	4,654	14.19	1,954	41.99	2,700	1,553.92	1,356.96	1,736.31	
109年	5,311	14.89	2,270	42.74	3,041	1,850.16	1,645.24	2,039.80	
110年	4,861	14.59	2,099	43.18	2,762	1,781.09	1,602.69	1,945.68	
111年	5,159	14.55	2,486	48.19	2,673	1,982.41	1,991.60	1,973.94	
較102年	增減數 (百分比)	130	(-0.86)	233	(3.39)	-103	613.01	714.28	519.44
	增減%	2.59	--	10.34	--	-3.71	44.76	55.92	35.71
較110年	增減數 (百分比)	298	(-0.03)	387	(5.01)	-89	201.32	388.91	28.26
	增減%	6.13	--	18.44	--	-3.22	11.30	24.27	1.45

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

二、青少年被害人主要被害案類


111 年少年被害案類，女性以「性交猥褻」、「詐欺」最多，男性以「詐欺」、「一般傷害」為大宗；青年被害案類無論男女皆以「詐欺」居首。若以被害人口率而言，無論少年或青年，女性在「性交猥褻」案類均為男性的 13 倍以上。

就被害案類結構比觀察，111 年少年被害人以「性交猥褻」(占 16.4%) 最多，「詐欺」(占 13.7%) 次之，其中女性被害人以「性交猥褻」及「詐欺」居前二名，分別占 27.7% 及 9.6%，男性則以「詐欺」及「一般傷害」居前二名，分別占 18.7% 及 15.3%。青年被害人則以「詐欺」(占 25.1%) 最多，「駕駛過失」(占 11.4%) 次之，其中女性被害人以「詐欺」及「竊盜」居前二名，分別占 28.6% 及 9.1%，男性則以「詐欺」及「駕駛過失」居前二名，分別占 22.0% 及 13.6%。(詳圖 4、表 4)

就性別觀察，111 年少年被害人女性占比相對於男性較高之案類為「性交猥褻」(占 93.0%) 及「對幼性交」(占 91.3%)，而男性占比相對於

女性較高之案類為「一般傷害」(占 79.4%)及「竊盜」(占 71.6%)；若以被害人口率而言，「性交猥褻」及「對幼性交」之案類，女性被害分別為男性被害之 14.4 倍及 11.4 倍。至於青年被害人女性占比相對較高之案類為「性交猥褻」(占 92.4%)及「一般妨害風化」(占 87.5%)，男性占比相對較高之案類為「妨害公務」(占 86.4%)、「一般恐嚇取財」(占 83.3%)；若以被害人口率而言，在「性交猥褻」案類女性為男性之 13.1 倍。(詳表 4)

圖 4 111 年臺北市青少年兩性被害案類概況



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

表 4 111 年青少年被害人數及被害人口率-依案類別分

單位：人；%；人/每十萬人口

案類別	少年							青年						
	被害人數			被害人口率				被害人數			被害人口率			
	計	女性	占比	男性	女性	男性	倍數 (女/男)	計	女性	占比	男性	女性	男性	倍數 (女/男)
總計	782	429	54.86	353	729.31	551.12	1.32	4,377	2,057	47.00	2,320	3116.62	3250.96	0.96
暴力犯罪	3	1	33.33	2	1.70	3.12	0.54	3	0	0.00	3	0.00	4.20	0.00
竊盜	67	19	28.36	48	32.30	74.94	0.43	481	188	39.09	293	284.84	410.57	0.69
一般傷害	68	14	20.59	54	23.80	84.31	0.28	239	76	31.80	163	115.15	228.41	0.50
詐欺	107	41	38.32	66	69.70	103.04	0.68	1,099	588	53.50	511	890.90	716.05	1.24
妨害自由	37	15	40.54	22	25.50	34.35	0.74	194	80	41.24	114	121.21	159.75	0.76
駕駛過失	43	14	32.56	29	23.80	45.28	0.53	500	184	36.80	316	278.78	442.80	0.63
一般恐嚇取財	0	0	--	0	0.00	0.00	--	12	2	16.67	10	3.03	14.01	0.22
妨害公務	0	0	--	0	0.00	0.00	--	22	3	13.64	19	4.55	26.62	0.17
公共危險	13	7	53.85	6	11.90	9.37	1.27	196	74	37.76	122	112.12	170.96	0.66
妨害家庭及婚姻	10	7	70.00	3	11.90	4.68	2.54	1	1	100.00	0	1.52	0.00	--
一般妨害風化	0	0	--	0	0.00	0.00	--	16	14	87.50	2	21.21	2.80	7.57
對幼性交	23	21	91.30	2	35.70	3.12	11.43	0	0	--	0	0.00	0.00	--
性交猥褻	128	119	92.97	9	202.30	14.05	14.40	144	133	92.36	11	201.51	15.41	13.07
其他	283	171	60.42	112	290.70	174.86	1.66	1,470	714	48.57	756	1081.80	1059.37	1.02

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊

肆、結論與建議

一、111 年青少年女性犯罪人口率首次突破千人，且女性被害人口率首次超越男性。

近十年臺北市青少年嫌疑犯人數呈波浪趨勢，女性占比介於一成六至二成之間，以 111 年的 20.1% 最高，而青少年被害人數上下起伏較劇，女性被害人數占比介於四成至四成八之間，以 111 年的 48.2% 最高。若納入人口數考量，近十年男、女性犯罪人口率大致呈緩慢上升趨勢，且 111 年女性犯罪人口率首次突破千人，而男、女性被害人口率呈增加趨勢，同時 111 年女性青少年被害人口率首次超越男性。

二、111 年青少年無論男、女性皆以「詐欺」為主要犯案案類；在被害方面，「性交猥褻」女性被害人口率為男性的 13 倍以上。

審視 111 年青少年犯罪情形，少年嫌疑犯無論男、女性犯案類別皆以「詐欺」及「竊盜」為主，青年則以「詐欺」及「違反毒品危害防制條例」為主；若以犯罪人口率之男女倍數而言，少年在「妨害風化」之男女差異最大，而青年則以「毀棄損壞」差距最多。另 111 年青少年被害情形，少年女性被害人以「性交猥褻」、「詐欺」最多，少年男性則以「詐欺」、「一般傷害」最多，青年則無論男女皆以「詐欺」居首。若以被害人口率而言，無論少年或青年在「性交猥褻」案類，皆以女性是男性的 13 倍以上。

三、賡續辦理青春專案，深化青少年保護工作

暑期青少年在外活動頻率升高，容易涉足不良場所，或是發生暴力、吸毒、兒少色情、危險駕駛等偏差曝險行為，或成為犯罪被害人。臺北市政府為強化青少年自我保護意識，每年均實施「暑期保護青少年—青春專案」，於暑假開始前即密集以「反毒」、「識詐」、「防制網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」等主題，採多元化、網絡行銷方式進行犯罪預防宣導，告知少年學子如何遠離危害，並於專案期間重點查緝對青少年安全、健康危害最大的新興毒品、詐欺、網路賭博等案件，全方位捍衛青少年權益，另結合民間力量等第三方警政方式，做好各項安全保護措施，鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動與探索，以維護青少年身心健全發展，有效降低憾事之發生。

三、加強校園防範性侵犯觀念宣導

婦幼人身安全已是普世價值，對於身體自主權應彼此尊重，不應該進行任何形式的性騷擾及性侵犯，為提高學生族群對性暴力預防議題的認知與關注，臺北市政府警察局賡續至校園強化防範觀念宣導，尊重身體自主權及性隱私安全，並透過員警分析犯罪樣態，提供防範的實用資訊，以深化自我保護意識，遠離性侵(暴力)的危險。

伍、參考資料

一、臺北市警政統計查詢系統

<https://statdata.police.taipei/Pxweb2007/Dialog/statfile9.asp>

二、臺北市政府警察局少年警察隊

<https://jad.police.gov.taipei>

三、臺北市政府警察局婦幼警察隊

<https://wpd.police.gov.taipei>

三、內政部警政署性別統計分析

<https://www.npa.gov.tw/NPAGip/wSite/lp?ctNode=12768&mp=1>