



統計應用分析報告

從性別角度淺談 臺北市被害人概況

臺北市政府警察局統計室

臺北市政府警察局

109年11月

摘要

由於男女兩性之間生理、心理與社會關係之差異，容易遭受被害案類亦有所不同，為了解男性及女性被害人概況，本文蒐集刑案統計資料，概略分析臺北市被害人數、案類、年齡及場所，以作為調整警政政策及策進方向之參考。

民國 108 年臺北市刑案男性被害人計 18,834 人，占被害人數 57.43%，主要集中在「竊盜」、「詐欺」、「一般傷害」及「駕駛過失」等四大案類，占男性被害人數 56.11%，「竊盜」近十年均居男性被害案類首位，「詐欺」次之；從男性被害場所別來看，以「交通場所」6,935 人最多，男性被害人口率以青年每十萬人口 2,757.81 人最高。

民國 108 年臺北市刑案女性被害人計 13,958 人，主要案類則為「詐欺」、「竊盜」、「駕駛過失」及「侵占」等四大案類，占女性被害人數 55.59%，另「妨害性自主」為被害人口率女男倍數比最高之案類。99 至 106 年女性均以「竊盜」被害人數最多，「詐欺」次之，107 起二者順序互換，「詐欺」躍居首位；從女性被害場所別來看，以「住宅區」4,593 人最多，女性被害人口率以青年每十萬人口 2,031.42 人最高。

民國 108 年臺北市刑案男性被害人死傷人數前三大案類為「一般傷害」、「駕駛過失」及「公共危險」，合計 4,496 人占 94.26%；女性則為「駕駛過失」、「一般傷害」及「公共危險」，合計 2,977 人占 95.48%。十年間無論男性、女性死傷人數皆以「駕駛過失」增加最多，顯示安全駕駛的重要性。

警察機關除需持續辦理「加強取締重大交通違規計畫」、推展性侵害防治及落實被害人保護等工作外，亦需持續進行反詐騙宣導，特別是針對「詐欺」被害人口率最高的青年族群，期透過「犯罪預防、偵防並重」之方式，營造穩定的社會治安，實現「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的警政願景。

目 次

壹、前言.....	1
貳、兩性被害案類概況	1
一、案類結構.....	1
二、死傷人數.....	5
參、被害人性別與年齡、被害場所特性分析	8
一、年齡.....	8
二、被害場所.....	13
肆、結語.....	15
伍、參考資料.....	16

表 目 次

表 1	臺北市刑案被害人數	1
表 2	臺北市男性刑案被害人主要案類	3
表 3	臺北市女性刑案被害人主要案類	3
表 4	臺北市刑案被害人口率—按案類分	5
表 5	臺北市刑案被害人概況	6
表 6	臺北市刑案被害人概況—按死傷及案類別分	7
表 7	臺北市刑案被害人死傷人數—按案類別分	8
表 8	臺北市刑案各年齡層被害人數	9
表 9	臺北市刑案男性被害人口率—按年齡層分	10
表 10	臺北市刑案女性被害人口率—按年齡層分	10
表 11	臺北市刑案各年齡層男性被害人口率—按案類別分	12
表 12	臺北市刑案各年齡層女性被害人口率—按案類別分	13
表 13	臺北市刑案被害人數—主要犯罪場所別	14

圖 目 次

圖 1	臺北市刑案被害人數及被害人口率	4
圖 2	臺北市刑案被害人數—主要犯罪場所別	15

從性別角度淺談臺北市被害人概況

壹、前言

由於男女兩性之間生理、心理與社會關係之差異，造成易遭受被害案類有所不同。為了解男性及女性被害人概況，經蒐集刑案統計資料，概略分析近十年臺北市被害人數、案類、年齡及場所，以作為調整警政政策及加強犯罪防治策進方向之參考。

貳、兩性被害案類概況

一、案類結構

(一)108 年臺北市刑案被害人以男性居多約占五成七，另兩性被害人數均較十年前雙雙下降

民國 108 年臺北市刑案被害人計 32,792 人，以男性 18,834 人占 57.43%為多數，女性 13,958 人占 42.57%，分別較 107 年減少 529 人及增加 213 人，若與 99 年相比，則分別減少 6,337 人及 4,703 人。(詳表 1)

表 1 臺北市刑案被害人數

單位：人

年別	總計	男	女
99年	43,832	25,171	18,661
100年	41,166	23,485	17,681
101年	33,949	19,564	14,385
102年	32,629	19,214	13,415
103年	34,316	19,780	14,536
104年	29,675	17,092	12,583
105年	31,391	18,253	13,138
106年	31,016	17,950	13,066
107年	33,108	19,363	13,745
108年	32,792	18,834	13,958

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

(二)108 年男性刑案被害人集中在「竊盜」、「詐欺」、「一般傷害」及「駕駛過失」等四大案類；女性則集中在「詐欺」、「竊盜」、「駕駛過失」及「侵占」等案類

民國 108 年男性被害人主要集中在「竊盜」、「詐欺」、「一般傷害」及「駕駛過失」等四大案類，共計 10,567 人，占男性被害人數 56.11%。與 107 年比較，主要案類以「詐欺」減少 464 人居首，而以「一般傷害」增加 188 人最多。

另民國 108 年女性被害人主要案類則為「詐欺」、「竊盜」、「駕駛過失」及「侵占」等四大案類，合計 7,759 人，占女性被害人數 55.59%。與 107 年比較，以「詐欺」減少 176 人居冠，而以「駕駛過失」增加 85 人最多。就主要案類觀察，各案類之男性被害人占比皆高於女性，尤以「一般傷害」男性較女性高出 29.46 個百分點相差最多。

(三) 連續十年「竊盜」均居男性被害案類之冠，「詐欺」自 107 年起躍居女性被害案類首位

觀察近十年被害人數變動情形，「竊盜」近十年均居男性被害案類首位，惟其占比大致呈現逐年遞減趨勢，「詐欺」次之。十年間僅「竊盜」及「侵占」男性被害人數減少，其餘 3 案類皆呈增加。

另近十年女性被害人，民國 99 至 106 年均以「竊盜」被害人數最多，「詐欺」次之，107 年起二者順序互換，「詐欺」躍居首位，惟 108 年「詐欺」占比已較 107 年下降 1.59 個百分點，嚴重情形趨緩。
(詳表 2、表 3)

表 2 臺北市男性刑案被害人主要案類

單位：人

案類	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
總計	18,088	15,764	13,201	12,556	12,688	10,762	11,533	11,435	12,556	11,938
詐欺	3,164	2,867	2,434	2,674	3,262	2,420	3,004	2,940	3,665	3,201
竊盜	9,016	6,880	5,962	5,014	4,553	3,928	3,706	3,767	3,718	3,472
普通竊盜	5,188	4,445	3,853	3,625	3,356	3,018	3,029	2,940	3,058	3,152
重大竊盜	28	11	10	10	5	5	5	4	1	7
機車竊盜	3,083	2,119	1,832	1,227	1,036	811	594	739	577	273
汽車竊盜	717	305	267	152	156	94	78	84	82	40
駕駛過失	1,451	1,529	1,350	1,604	1,614	1,617	1,822	1,819	1,916	1,903
一般傷害	1,913	1,937	1,781	1,843	1,708	1,550	1,777	1,718	1,803	1,991
侵占	2,544	2,551	1,674	1,421	1,551	1,247	1,224	1,191	1,454	1,371

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

附註：該年被害人數前4多之案類，依序以黃色、橙色、綠色與灰色網底表示。

表 3 臺北市女性刑案被害人主要案類

單位：人

案類	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
總計	13,789	11,863	10,054	9,242	9,518	8,140	8,716	8,515	9,067	8,844
詐欺	3,123	2,427	2,002	2,028	2,775	2,402	2,621	2,577	2,944	2,768
竊盜	5,815	4,599	4,267	3,643	3,060	2,560	2,680	2,613	2,521	2,383
普通竊盜	4,303	3,627	3,477	3,080	2,598	2,230	2,416	2,303	2,255	2,244
重大竊盜	22	5	7	11	2	3	4	6	—	1
機車竊盜	1,302	882	725	519	421	311	242	293	249	122
汽車竊盜	188	85	58	33	39	16	18	11	17	16
駕駛過失	1,206	1,213	1,201	1,270	1,365	1,225	1,309	1,329	1,433	1,518
一般傷害	1,176	1,157	1,040	1,083	1,074	985	1,116	1,033	1,115	1,085
侵占	2,469	2,467	1,544	1,218	1,244	968	990	963	1,054	1,090


資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

附註：該年被害人數前4多之案類，依序以黃色、橙色、綠色與灰色網底表示。

(四) 多數案類以男性被害人口率較高，惟「妨害性自主」、「妨害風化」及「妨害婚姻及家庭」等 3 案類則以女性較高，其中「妨害性自主」被害人口率女男倍數比最高

若將人口數納入考量，民國 108 年臺北市被害人口率¹為 1,234.26 人，其中女性被害人口率 1,004.10 人，較男性 1,486.84 人低，依案類區分，多數案類仍以男性被害人口率較高，惟「妨害性自主」、「妨害風化」及「妨害婚姻及家庭」等 3 案類則以女性較高，倍數分別為 13.16、3.06 及 1.21 倍，較 99 年的「妨害性自主」25.39 倍及「妨害風化」25.00 倍均已大幅降低，顯示女男差距縮小，而「妨害婚姻及家庭」女男倍數比維持 1.21 倍不變。(詳圖 1、表 4)

圖 1 臺北市刑案被害人數及被害人口率



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

¹指每十萬人口中被害人人數，其公式：被害人口率=(當期被害人人數/當期期中人口數)×100,000。

表 4 臺北市刑案被害人口率—按案類分

單位：人/十萬人、倍

案類	108年				99年			
	被害人口率	女性被害人口率	男性被害人口率	女男倍數比	被害人口率	女性被害人口率	男性被害人口率	女男倍數比
總計	1,234.26	1,004.10	1,486.84	0.68	1,677.39	1,380.66	1,995.32	0.69
詐欺	224.67	199.12	252.70	0.79	240.60	231.06	250.81	0.92
竊盜	220.38	171.43	274.10	0.63	567.56	430.23	714.70	0.60
普通竊盜	203.10	161.43	248.83	0.65	363.21	318.36	411.26	0.77
重大竊盜	0.30	0.07	0.55	0.13	1.91	1.63	2.22	0.73
機車竊盜	14.87	8.78	21.55	0.41	167.81	96.33	244.39	0.39
汽車竊盜	2.11	1.15	3.16	0.36	34.63	13.91	56.84	0.24
駕駛過失	128.76	109.20	150.23	0.73	101.68	89.23	115.02	0.78
一般傷害	115.78	78.05	157.18	0.50	118.21	87.01	151.64	0.57
侵占	92.63	78.41	108.23	0.72	191.84	182.67	201.66	0.91
妨害自由	69.78	52.95	88.26	0.60	49.94	43.43	56.92	0.76
公共危險	44.34	31.80	58.10	0.55	45.69	33.96	58.26	0.58
背信	24.13	21.22	27.31	0.78	9.72	5.40	14.35	0.38
妨害性自主	15.09	26.98	2.05	13.16	12.93	24.12	0.95	25.39
妨害公務	10.43	2.30	19.34	0.12	5.13	0.52	10.07	0.05
妨害婚姻及家庭	5.61	6.11	5.05	1.21	5.28	5.77	4.76	1.21
一般恐嚇取財	3.16	2.23	4.18	0.53	9.68	5.11	14.59	0.35
殺人	3.01	1.22	4.97	0.25	3.41	1.70	5.23	0.33
強盜搶奪	1.43	0.94	1.97	0.48	10.14	14.80	5.15	2.87
妨害風化	0.98	1.44	0.47	3.06	1.07	2.00	0.08	25.00
重傷害	0.23	0.14	0.32	0.44	0.19	0.22	0.16	1.38
其他	273.86	220.56	332.36	0.66	304.31	223.44	390.96	0.57

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府民政局。

二、死傷人數

(一)108年臺北市刑案被害人死傷人數以男性居多約占六成，另相較十年前兩性死傷人數均呈增加

民國 108 年臺北市刑案被害人死傷人數計 7,888 人，以男性 4,770 人(占 60.47%)為多數，女性 3,118 人(占 39.53%)，分別較 107 年增加 237 人及 91 人，若與 99 年相比，則分別增加 629 人及 247 人，與前述刑案被害人數近十年減少四分之一對照，則呈相反趨勢。刑案被害人死傷人數占刑案被害人比率以男性上升情形較嚴重。(詳表 5)

表 5 臺北市刑案被害人概況

單位：人、%

年別	總計			男性			女性		
	死傷人數	死傷占比		死傷人數	死傷占比		死傷人數	死傷占比	
99年	43,832	7,012	16.00	25,171	4,141	16.45	18,661	2,871	15.39
100年	41,166	7,287	17.70	23,485	4,389	18.69	17,681	2,898	16.39
101年	33,949	6,723	19.80	19,564	4,002	20.46	14,385	2,721	18.92
102年	32,629	7,265	22.27	19,214	4,368	22.73	13,415	2,897	21.60
103年	34,316	7,285	21.23	19,780	4,254	21.51	14,536	3,031	20.85
104年	29,675	6,677	22.50	17,092	4,020	23.52	12,583	2,657	21.12
105年	31,391	7,340	23.38	18,253	4,444	24.35	13,138	2,896	22.04
106年	31,016	7,230	23.31	17,950	4,371	24.35	13,066	2,859	21.88
107年	33,108	7,560	22.83	19,363	4,533	23.41	13,745	3,027	22.02
108年	32,792	7,888	24.05	18,834	4,770	25.33	13,958	3,118	22.34

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

(二) 108 年男性以「一般傷害」死傷人數最多，女性則係「駕駛過失」

民國 108 年男性被害人死傷人數前三大案類為「一般傷害」、「駕駛過失」及「公共危險」，合計 4,496 人占 94.26%，與 107 年比較，僅「駕駛過失」減少 14 人，另以「一般傷害」增加 182 人最多；女性死傷人數前三大案類則為「駕駛過失」、「一般傷害」及「公共危險」，合計 2,977 人占 95.48%，與 107 年比較，僅「一般傷害」減少 29 人，另以「駕駛過失」增加 88 人最多。若僅就死亡人數探討，男、女性皆以「駕駛過失」死亡人數最多。(詳表 6)

表 6 臺北市刑案被害人概況—按死傷及案類別分
108 年

單位：人

案類	總人數				男性				女性			
	總計	較上年 增減數	受傷	死亡	合計	較上年 增減數	受傷	死亡	合計	較上年 增減數	受傷	死亡
總計	7,888	328	7,771	117	4,770	237	4,693	77	3,118	91	3,078	40
駕駛過失	3,414	74	3,325	89	1,899	-14	1,840	59	1,515	88	1,485	30
一般傷害	3,060	153	3,060	—	1,978	182	1,978	—	1,082	-29	1,082	—
公共危險	999	117	998	1	619	80	618	1	380	37	380	—
妨害自由	111	24	111	—	82	29	82	—	29	-5	29	—
妨害公務	91	-7	91	—	77	-9	77	—	14	2	14	—
殺人	77	-26	52	25	61	-20	46	15	16	-6	6	10
重傷害	6	-1	4	2	4	1	2	2	2	-2	2	—
其他	130	-6	130	—	50	-12	50	—	80	6	80	—

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

(三) 十年間兩性死傷人數皆以「駕駛過失」增加最多

觀察近十年被害人死傷人數變動情形，男性死傷人數前三大案類相同，合計占 9 成 2 以上。其中「一般傷害」僅民國 104 至 107 年退居第 2，108 年又再次升至首位。十年間 3 案類死傷人數皆增加，其中以「駕駛過失」增加 449 人最多。

另女性近十年死傷人數前三大案類與男性相同，僅序位略有不同，合計占 9 成 4 以上。十年來「駕駛過失」均居女性第 1 且死傷人數增加 312 人最多，其餘 2 案類皆減少。十年間無論男性、女性死傷人數皆以「駕駛過失」增加最多，顯示安全駕駛的重要性。

(四) 十年間男性在「妨害自由」及女性在「妨害公務」死傷人數增加 3 倍以上

另其餘案類中值得注意的是，民國 108 年男性在「妨害自由」受傷人數 82 人，較 99 年 19 人增加 63 人及女性在「妨害公務」受傷人數(無死亡人數)14 人，較 99 年 3 人增加 11 人，十年間皆增加 3 倍以上。(詳表 7)

表 7 臺北市刑案被害人死傷人數—按案類別分

單位：人

案類別		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
總計	男	4,141	4,389	4,002	4,368	4,254	4,020	4,444	4,371	4,533	4,770
	女	2,871	2,898	2,721	2,897	3,031	2,657	2,896	2,859	3,027	3,118
駕駛過失	男	1,450	1,527	1,347	1,600	1,613	1,613	1,814	1,817	1,913	1,899
	女	1,203	1,212	1,197	1,266	1,362	1,224	1,305	1,324	1,427	1,515
一般傷害	男	1,907	1,933	1,775	1,839	1,690	1,545	1,768	1,716	1,796	1,978
	女	1,175	1,155	1,036	1,074	1,065	985	1,112	1,031	1,111	1,082
公共危險	男	607	738	653	619	641	554	544	558	539	619
	女	383	437	390	449	452	336	335	334	343	380
妨害自由	男	19	27	30	54	57	41	69	39	53	82
	女	15	15	20	24	36	18	34	18	34	29
妨害公務	男	38	44	55	78	104	92	73	83	86	77
	女	3	4	7	3	5	8	5	11	12	14
殺人	男	65	71	86	85	72	89	82	65	81	61
	女	18	22	21	23	29	34	22	18	22	16
重傷害	男	2	6	5	1	4	2	3	3	3	4
	女	3	1	1	2	—	—	—	2	4	2
其他	男	53	43	51	92	73	84	91	90	62	50
	女	71	52	49	56	82	52	83	121	74	80

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

參、被害人性別與年齡、被害場所特性分析

一、年齡

(一)108 年臺北市刑案被害人年齡結構，兩性均集中在壯年及中年

由民國 108 年臺北市刑案被害人年齡結構來看，無論男性或女性均集中在壯年(24-39 歲)及中年(40-64 歲)，二者合計分別為 14,677 人及 10,731 人，且占比均達 7 成 6 以上，惟 108 年相較 99 年男性被害人年齡占比，壯年及中年均縮減，而老年(65 歲以上)及青年(18-23 歲)則增加，另女性部分，十年來壯年大幅減少，增加主要集中在中年及老年。(詳表 8)

表 8 臺北市刑案各年齡層被害人數

單位：人

年齡別	男性						女性					
	99年		108年		10年增減情形		99年		108年		10年增減情形	
	人數	%	人數	%	人數	百分點	人數	%	人數	%	人數	百分點
總計	25,171	100.00	18,834	100.00	-6,337	(0.00)	18,661	100.00	13,958	100.00	-4,703	(0.00)
兒童	74	0.29	87	0.46	13	(0.17)	72	0.39	85	0.61	13	(0.22)
少年	477	1.90	344	1.83	-133	(-0.07)	478	2.56	331	2.37	-147	(-0.19)
青年	2,724	10.82	2,356	12.51	-368	(1.69)	2,564	13.74	1,623	11.63	-941	(-2.11)
壯年	10,460	41.56	7,499	39.82	-2,961	(-1.74)	8,014	42.95	5,125	36.72	-2,889	(-6.23)
中年	9,682	38.46	7,178	38.11	-2,504	(-0.35)	6,828	36.59	5,606	40.16	-1,222	(3.57)
老年	1,216	4.83	1,319	7.00	103	(2.17)	693	3.71	1,186	8.50	493	(4.79)
不詳	538	2.14	51	0.27	-487	(-1.87)	12	0.06	2	0.01	-10	(-0.05)

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

(二)108 年刑案被害人兩性皆以「青年」被害人口率最高

若納入人口數考量，民國 108 年臺北市刑案男性被害人口率各年齡層以青年每十萬人口 2,757.81 人最高，壯年 2,645.22 人次之，與 107 年被害人口率比較，除中年及老年減少外，其餘為增加，與 99 年相比，除兒童(0-11 歲)及少年(12-17 歲)增加外，其餘均為減少，以壯年每十萬人口減少 905.95 人最多。

民國 108 年臺北市刑案女性被害人口率則以青年每十萬人口 2,031.42 人最高，壯年 1,688.80 人次之，與 107 年被害人口率比較，各年齡層均為增加，與 99 年相比，除兒童、少年及老年增加外，其餘為減少，以青年每十萬人口減少 838.31 人最多。

綜上可知，108 年刑案被害人口率，兒少部分無論較 107 年或 99 年，男、女性均呈惡化，而老年部分十年間男性部分已緩和，而女性部分仍未改善。(詳表 9、表 10)

表 9 臺北市刑案男性被害人口率—按年齡層分

單位：人/十萬人

年別	總計	兒童 (0-11歲)	少年 (12-17歲)	青年 (18-23歲)	壯年 (24-39歲)	中年 (40-64歲)	老年 (65歲以上)
99年	1,995.32	48.90	468.72	2,844.08	3,551.17	2,098.22	776.35
100年	1,850.02	42.41	534.46	2,696.11	3,318.38	1,871.52	706.38
101年	1,527.42	79.72	471.54	2,321.32	2,481.14	1,636.52	651.51
102年	1,492.17	43.16	485.69	2,421.32	2,345.15	1,622.56	666.66
103年	1,530.02	40.78	407.70	2,553.39	2,479.68	1,674.99	661.37
104年	1,319.29	42.87	420.15	2,211.90	2,068.62	1,503.77	546.75
105年	1,412.24	40.65	468.81	2,396.44	2,325.60	1,551.27	601.77
106年	1,396.11	43.28	469.23	2,652.72	2,297.36	1,499.89	602.32
107年	1,515.52	45.08	488.60	2,738.14	2,560.55	1,615.81	698.90
108年	1,486.84	57.29	490.92	2,757.81	2,645.22	1,536.87	631.68

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府民政局。

表 10 臺北市刑案女性被害人口率—按年齡層分

單位：人/十萬人

年別	總計	兒童 (0-11歲)	少年 (12-17歲)	青年 (18-23歲)	壯年 (24-39歲)	中年 (40-64歲)	老年 (65歲以上)
99年	1,380.66	51.87	508.32	2,869.73	2,434.21	1,296.51	399.35
100年	1,294.91	66.30	567.22	2,707.70	2,369.30	1,140.78	372.42
101年	1,041.45	82.09	559.88	2,346.85	1,735.43	955.02	351.81
102年	963.57	55.86	506.83	2,040.98	1,516.54	953.50	380.69
103年	1,037.08	36.30	510.98	2,074.75	1,653.62	1,062.74	395.21
104年	893.67	51.69	467.74	1,945.37	1,394.62	907.66	360.57
105年	933.25	47.16	460.37	1,961.92	1,520.91	956.38	347.90
106年	930.78	46.41	492.30	1,958.75	1,503.33	977.44	356.00
107年	983.00	57.90	434.05	1,933.71	1,659.67	1,015.35	427.39
108年	1,004.10	59.90	516.36	2,031.42	1,688.80	1,035.76	457.07

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府民政局。

(三)108 年男性在「詐欺」、「駕駛過失」、「一般傷害」及「侵占」，女性在「詐欺」、「竊盜」、「駕駛過失」及「侵占」等案類均以青年被害人口率最高

再依案類別觀察民國 108 年男性被害年齡層，主要案類中，「詐欺」、「駕駛過失」、「一般傷害」及「侵占」以青年被害人口率最高，「竊盜」以壯年被害人口率最高。其餘案類中，各年齡層每十萬人被害人口率達 150 人以上之案類則為「公共危險」，其青年被害人口率為每十萬人口 191.97 人。

另民國 108 年女性被害年齡層，主要案類中，「詐欺」、「竊盜」、「駕駛過失」及「侵占」以青年被害人口率最高。其餘案類中，各年齡層每十萬人被害人口率達 150 人以上之案類則為「妨害性自主」，其少年被害人口率為每十萬人口 170.04 人。

比較男性與女性被害人口率發現，男性被害人口率普遍高於女性，惟「妨害性自主」女性在各年齡層均高於男性，另「妨害風化」除老年無相異外，其餘各年齡層亦呈現女性高於男性。(詳表 11、表 12)

表 11 臺北市刑案各年齡層男性被害人口率—按案類別分

108 年

單位：人/十萬人

案類	總計	兒童 (0-11歲)	少年 (12-17歲)	青年 (18-23歲)	壯年 (24-39歲)	中年 (40-64歲)	老年 (65歲以上)
總計	1,486.84	57.29	490.92	2,757.81	2,645.22	1,536.87	631.68
詐欺	252.70	1.98	111.31	625.07	459.27	218.39	123.08
竊盜	274.10	1.32	92.76	414.37	570.74	264.21	90.99
普通竊盜	248.83	1.32	91.33	374.58	530.17	236.59	73.75
重大竊盜	0.55	0.00	0.00	1.17	0.00	1.07	0.48
機車竊盜	21.55	0.00	1.43	37.46	36.33	21.62	15.33
汽車竊盜	3.16	0.00	0.00	1.17	4.23	4.92	1.44
駕駛過失	150.23	8.56	38.53	408.52	248.33	135.10	85.25
一般傷害	157.18	24.37	92.76	279.76	241.63	176.00	68.48
侵占	108.23	0.66	44.24	215.38	186.60	115.40	41.19
妨害自由	88.26	1.32	22.83	94.81	132.98	120.76	36.40
公共危險	58.10	3.95	12.84	191.97	107.23	45.18	20.11
背信	27.31	0.00	0.00	16.39	43.03	38.54	13.89
妨害性自主	2.05	4.61	9.99	5.85	0.71	0.21	0.00
妨害公務	19.34	0.00	0.00	55.02	56.79	7.49	0.48
妨害婚姻及家庭	5.05	0.00	0.00	0.00	9.88	7.49	0.48
一般恐嚇取財	4.18	0.00	7.14	9.36	6.00	4.07	1.92
殺人	4.97	0.66	4.28	21.07	7.41	3.21	2.39
強盜搶奪	1.97	0.00	0.00	4.68	3.17	1.93	1.44
妨害風化	0.47	0.66	0.00	1.17	0.71	0.43	0.00
重傷害	0.32	0.00	0.00	1.17	0.00	0.43	0.48
其他	332.36	9.22	54.23	413.20	570.74	398.03	145.11

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府民政局。

表 12 臺北市刑案各年齡層女性被害人口率—按案類別分

108 年

單位：人/十萬人

案類	總計	兒童 (0-11歲)	少年 (12-17歲)	青年 (18-23歲)	壯年 (24-39歲)	中年 (40-64歲)	老年 (65歲以上)
總計	1,004.10	59.90	516.36	2,031.42	1,688.80	1,035.76	457.07
詐欺	199.12	0.70	39.00	438.07	337.76	186.05	138.35
竊盜	171.43	0.70	74.88	325.43	324.25	177.92	48.94
普通竊盜	161.43	0.70	74.88	311.66	305.47	166.65	45.09
重大竊盜	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
機車竊盜	8.78	0.00	0.00	12.52	17.79	9.24	3.08
汽車竊盜	1.15	0.00	0.00	1.25	0.99	1.85	0.77
駕駛過失	109.20	12.68	14.04	207.77	149.93	117.69	89.79
一般傷害	78.05	11.98	28.08	98.88	118.96	91.83	43.55
侵占	78.41	0.70	29.64	202.77	149.93	74.09	20.04
妨害自由	52.95	2.11	14.04	63.83	73.48	75.75	15.42
公共危險	31.80	6.34	4.68	111.40	53.05	26.61	13.87
背信	21.22	0.00	0.00	18.77	41.52	22.36	12.33
妨害性自主	26.98	14.09	170.04	121.41	35.26	6.65	2.31
妨害公務	2.30	0.00	0.00	5.01	6.92	1.29	0.00
妨害婚姻及家庭	6.11	0.00	1.56	6.26	13.18	7.02	0.39
一般恐嚇取財	2.23	0.00	1.56	1.25	2.31	3.70	0.77
殺人	1.22	0.00	0.00	6.26	0.66	0.74	2.31
強盜搶奪	0.94	0.00	0.00	2.50	1.32	0.74	1.16
妨害風化	1.44	0.70	1.56	6.26	3.30	0.55	0.00
重傷害	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.39
其他	220.56	9.87	137.28	415.55	376.97	242.59	67.44

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府民政局。

二、被害場所

(一)108 年男性被害場所集中在「交通場所」，女性則為「住宅區」

民國 108 年臺北市刑案男性被害人中，主要發生場所以「交通場所」6,935 人最多，「住宅區」4,959 人次之，「市街商店」4,262 人再次之；女性則以「住宅區」4,593 人最多，「交通場所」4,051 人次之，「市街商店」3,201 人再次之。

(二)十年間男性被害人除「市街商店」外，其餘場所被害人數均減少，而女性則呈現全面負成長


近十年臺北市男性刑案被害人主要發生場所前三名順序均維持，以「交通場所」為最多，「住宅區」次之，「市街商店」再次之，合計均占8成以上；而女性於民國102年以前多集中在「交通場所」，103年起以住宅區為最多，其次為「交通場所」，「市街商店」再次之，合計約占8成以上。十年間男性被害人除「市街商店」外，其餘場所被害人數均減少，而女性則呈現全面負成長，二者皆以「交通場所」減少人數最多。(詳表13、圖2)

表 13 臺北市刑案被害人數—主要犯罪場所別

犯罪場所別		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
總計	男	25,171	23,485	19,564	19,214	19,780	17,092	18,253	17,950	19,363	18,834
	女	18,661	17,681	14,385	13,415	14,536	12,583	13,138	13,066	13,745	13,958
交通場所	男	10,324	9,130	7,476	7,146	7,016	6,381	6,651	6,604	7,125	6,935
	女	5,801	5,164	4,285	4,157	4,092	3,590	3,598	3,673	3,963	4,051
住宅區	男	6,304	6,319	4,634	4,669	5,581	4,501	5,092	4,930	5,021	4,959
	女	5,540	6,264	4,056	3,727	5,010	4,126	4,452	4,315	4,440	4,593
市街商店	男	4,009	3,936	3,831	4,047	4,060	3,491	3,706	3,674	4,482	4,262
	女	3,888	3,573	3,245	3,089	3,244	2,817	3,032	2,939	3,174	3,201
特殊營業場所	男	1,156	1,132	884	917	918	841	864	830	814	962
	女	777	694	779	642	640	636	640	584	527	561
機關文教衛生機構	男	1,188	1,116	1,107	1,076	960	842	877	862	831	813
	女	1,066	914	972	837	803	694	645	769	744	784
金融保險證券機構	男	544	383	338	324	385	329	425	425	516	429
	女	696	355	393	310	328	384	487	476	630	537
山林郊野	男	465	558	461	436	379	291	312	290	233	286
	女	412	407	387	443	273	209	190	192	177	171
工礦廠場及倉庫	男	231	205	221	186	169	137	132	117	144	84
	女	28	40	33	30	25	29	18	25	17	8
其他	男	950	706	612	413	312	279	194	218	197	104
	女	453	270	235	180	121	98	76	93	73	52

資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

圖 2 臺北市刑案被害人數—主要犯罪場所別
108 年



資料來源：臺北市政府警察局刑事警察大隊。

肆、結語

一、加強大專院校學生反詐騙宣導

「詐欺」被害人口率以青年為最高，青年被害案類首位亦為「詐欺」，此年齡層多為大專院校學生。依民國 108 年臺北市青年被害人遭詐欺手法排名，依序為假網路拍賣(購物)、解除分期付款詐騙(ATM)、一般購物詐欺(偽稱買賣)及色情應召詐財等詐騙手法，可透過大專院校針對易受騙方法進行反詐騙宣導，厚植反詐騙意識。臺北市政府警察局為提供民眾快速便捷之反詐騙資訊，設置「臺北波麗士」、「反詐騙小金剛」等臉書粉絲團及「防制詐騙專區」網頁，提供民眾獲悉最新犯罪手法及防制之道等訊息。

二、持續辦理「加強取締重大交通違規計畫」

「駕駛過失」為民國 108 年死傷人數最多之案類，十年間無論男性、女性死傷人數皆以「駕駛過失」增加最多。為減少「駕駛過失」事件，在交通執法方面，應持續辦理「加強取締重大交通違規計畫」，針對酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車

行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉、蛇行及惡意逼車、行駛路肩及大型車、慢速車不依規定行駛外側車道等 10 項重大交通違規，嚴正執法，以降低肇事率，確保市民朋友行的安全。

三、持續推展性侵害防治及落實被害人保護等工作

「妨害性自主」為民國 108 年被害人口率女男倍數比最高之案類，倍數為 13.16 倍。根據衛生福利部通報案件統計，性侵害加害人與被害人認識者高達 80%，係其沒有戒心之狀況下性侵害得逞。性侵害相關防治工作需要整合社政、衛政、警察、司法和教育等網絡，透過學校及生活教育向下紮根，建立正確的觀念，同時持續加強對社會大眾教育宣導，學習尊重他人身體自主權及自我保護正確觀念，以有效降低相識者性侵害案件。

臺北市政府近年來積極落實相關警政勤務，除維持刑案偵辦的強度，亦不斷利用各種管道提醒民眾注意勿成為高危險被害對象，期透過「犯罪預防、偵防並重」之方式，營造穩定的社會治安，實現「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的警政願景。

伍、參考資料

- 1.內政部統計處，105 年 1-5 月我國犯罪被害概況。
- 2.內政部警政署，107 年犯罪被害概況。
- 3.衛生福利部保護服務司，性侵害事件通報案件統計。
- 4.內政部警政署，警政統計查詢網。