附錄 10

文化遺址及其文化資產調查

皇翔 A16 基地綜合大樓新建工程案
文化資產調查

撰寫人：陸泰龍

日期：2011/9/30

皇翔 A16 基地綜合大樓新建工程案
文化資產調查

壹、前言

本報告內容主要為「皇翔A16基地綜合大樓新建工程案」環境影響評估中文化資產調查之部分。調查範圍包括基地範圍及其周圍500公尺區域，針對前述區域內可能具有文化資產價值之古蹟、(歷史建築、聚落)、遺址、文化景觀、傳統藝術、民俗及有關文物、古物、 自然地景等七項目進行調查，並提出調查結果與評估建議事項。

基地所在位置早期為原專賣局臺北後站倉庫，後作為台汽客運北站使用，原臺北後站倉庫原共有4棟，靠承德路側2棟已遭拆除，以利客運車輛進出及停放，以供車輛停站及旅客方便由月臺上車，原倉庫面向承德路側部分牆面亦予以拆除。民國95年1月24日，第1357次臺北市政府市政會議中通過文化局所提將本建築「原專賣局臺北後站倉庫」登錄為臺北市歷史建築的提案。2006年2月20日正式登錄為市定歷史建築[1]。

[1] 網路資料：臺北市文化局，http://www.culture.gov.tw/frontsite/cultureassets/caseBasicInfoAction.do?method=doViewCaseBasicInfo&caseId=AA09804000013&version=1&assetsClassifyId=1.2，檢索日期：2011/09/30。

貳、調查方法

調查工作內容區分為室內工作與室外調查兩部分；前者包括文獻資料蒐集、田野調查規劃，後者則以田野調查為主，最後根據調查結果進行報告撰寫與評估分析。茲將本案工作內容與步驟說明如下：

一、文獻與資料蒐集

首先進行文獻資料的蒐集與整理，目的在對調查範圍內的歷史、地理、人文以及既有之文化資產項目有初步的認識和瞭解；同時，以文獻資料為基礎，規劃田野調查方式，並依實際情況作必要之調配，以利於日後的調查工作。

二、田野調查

待室內工作（即文獻資料的整理與閱讀）告一段落，依所擬定的調查方式，進行實際的田野調查工作。田野調查以基地範圍及其周圍 500 公尺區域內為主要調查範圍(簡稱調查區域)。調查期間利用五千分之一航照圖、二萬五千分之一地形圖，協助徒步式調查時的方位辨別；並使用 CustomMaps 技術輔助地表調查路線的規劃。另使用臺灣國際航電(Garmin)公司所生產的 Oregon 550t 做為定位設備，座標系統選擇 WGS84 大地座標系統。另電子圖資則使用 Taiwan TOPO NT2010.11 版，同時運用 RoboGEO 軟體將調查期間所得文化資產座標資料記錄於調查相片之上，以完整紀錄調查時的資訊。

在田野調查方面，主要以徒步式為主，調查中留意調查區域內可能存在之文化資產如古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、民俗及有關文物、古物、自然地景等項目，同時，亦對因人為或自然因素所形成的地層剖面或土壤堆積進行觀察，檢視地層剖面與土壤堆積中是否有暴露之文化層與考古遺物或現象，並依實際情況輔以人工鑽探(auger)方式初步探明地層堆積狀況以及文化層可能埋藏之深度，以做為後續工程施作建議與評估之參考。

三、室內資料整理

針對調查發現的遺物進行標本清洗、編號、分類、計測、紀錄照像、等整理與分析工作。

四、報告撰寫

將調查過程、各項紀錄及資料進行處理、彙整、分析，最後進行報告撰寫。

參、調查區域簡介

一、自然環境

基地所在行政區隸屬於台北市大同區建明里，即承德路一段西側、華陰街南側與市民大道北側間之區域，工程開發面積約4,600平方公尺。座標爲國際橫麥卡脫投影座標系統（TWD97）302081~306616 mE，2771314~2771409 mN(圖1、圖2)。基地西側隔淡水河與新北市三重區對望，北側與東側分別與士林區、中山區相鄰，而南邊緊鄰萬華與中正兩區。

大同區所在的台北市依地形、地質可區分爲火山區、丘陵區、以及盆地區(石再添 1987：28-34)，大同區則位於台北盆地中心地帶，西側與東北邊分別有淡水河與基隆河，境內無丘陵、山脈，地勢平坦。台北市的盆地區在地質方面則屬於第四紀全新世地層，此期間內所形成的地層多爲地表堆積物和河谷或盆地中的沉積物，由黏土、粉砂和砂礫組成，地層由下而上可分爲由泥沙爲主但偶夾礫石的新莊層、以礫石爲主的景美層、以及由鬆軟未固結的泥沙互層構成的松山層(石再添 1987：6、14、17-22)。在氣候方面，台北市暖熱多雨，全年中有八個月平均氣溫超過 20℃，最冷落在二月份，根據中央氣象局 1981~2010 年資料顯示平均溫度曰 23 度，降水量平均爲 200mm，平均相對濕度爲 76.6%(陳正祥 1997：1-5)。

台北市月平均溫度表　　單位：℃

一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
16.1	16.5	18.5	21.9	25.2	27.7	29.6	29.2	27.4	24.5	21.5	17.9	23.0

台北市月平均降水量表　　單位：㎜

一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
83.2	170.3	180.4	177.8	234.5	325.9	245.1	322.1	360.5	148.9	83.1	73.3	200.4

台北市平均相對濕度表　　單位：%

一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
78.5	80.6	79.5	77.8	76.6	77.3	73.0	74.1	75.8	75.3	75.4	75.4	76.6

(以上表格資料引自中央氣象局 20110927)



圖 1 基地(●)位置圖(底圖:二萬五千分之一地形圖)

圖 2 基地位置圖(底圖:Google Earth)

二、人文歷史

大同區原名巴浪泵，乾隆 28 年〈西元 1763 年〉余文儀續修臺灣府志時，載有「大浪泵庄」。道光 24 年(1844)之契字述及「大隆同四十四坎」，即稱「大隆同」。大隆同有山，山形似龍，故有「龍穴」之稱，後來邑人爲酬謝龍山並傳之久遠，乃將地名改稱「大龍峒」。日據時有大龍峒町，臺灣光復之後 35 年 2 月規劃全市爲十大區。合併大龍峒町、蓬萊町、太平町、大橋町、河合町爲區。爲紀念孔子天下大同之精祇及取國父世界大同之崇高理念與精神，配合舊地名而命名爲「大同區」。日治後，民前 2 年(1913)，臺北廳直轄地方分爲三大區，即艋舺、大稻埕、大龍峒三區，大龍峒轄區甚廣，包含今大同區、中山區。民國 9 年施行市制，大龍峒即指大龍峒街及牛磨車街一帶。光復後，於民國 79 年實施第 4 期區里行政區調整，將大同、延平、建成三區合併編成今日之大同區(湯熙勇主編 2002)。

基地開發史依不同時間區分爲以下各時期：

(一) 史前時期

台北市，自日治初期發現芝山岩遺址迄今，經調查與發掘的考古遺址已有四十幾處。史前文化發展經歷舊石器時代晚期、新石器時代早、中晚、以及金屬器時代，不同時期有不同的史前文化代表，以下簡述台北市史前文化發展脈絡如下。

1. 舊石器晚期持續文化(先陶文化)：遺物包括有石片器、刮削器、尖器、以及礫石砍器，主要遺址有圓山遺址與芝山岩遺址。此文化推估距今 6000-10000 年前(黃士強 1992，宋文薰 1980，劉益昌、郭素秋 2000：106)。
2. 大坌坑文化：聚落多位於河口或海岸階地，從事狩獵、漁撈與採集，可能已有種植根莖類作物的初級農耕(Chang1969)。遺物包括陶器製作的罐與缽形器，部分陶器餘口緣下常見一凸脊，其上亦見劃紋紋飾。石器則有打製石斧、磨製石斧、石錛、網墜、石鏃、有槽石棒等。遺址有圓山遺址與芝山岩遺址，年代距今約 5000-7000 年前(劉益昌、郭素秋 2000：106)
3. 訊塘埔文化：近年來新辨識出的史前文化，主要分布在淡水河口南側部分地區、淡水河口北側至宜蘭地區的海岸以及山麓前緣地區、以及台北盆地周圍與基隆河和新店溪等淡水河支流流經區域。陶器胎質以夾安山岩、黑色輝石結晶爲特色，陶器外表塗有一層泥質紅色陶衣並飾有繩紋。遺物除陶器外，還包括石錛、石鑿、打製石斧、凹石、石槌等。重要遺址包括有圓山遺址、芝山岩遺址、植物園遺址以及大龍峒遺址(劉益昌、郭素秋 2000：108-109)。年代距今約 3500-4500 年前。
4. 芝山岩文化：陶器以灰黑色和紅褐色泥質陶爲主，另有少量夾砂陶，部分有黑皮或黑彩的線條彩繪。除陶罐、缽之外，並有內底帶紐器。石器則有打製石斧、石鋤、石鏟、磨製石斧、石鋤、石鏟、石鑿，以及琺碼型與兩縊型網墜，另有骨角器與炭化稻殼遺留。主要遺址有芝山岩遺址，年代距今約 3200-3700 年前(劉益昌、

郭素秋 2000：110-111)。

5. 圓山文化：遺址主要分布在台北盆地周圍地區、以及淡水河兩岸與新店溪下游的河岸階地。主要遺址有圓山遺址、芝山岩遺址、劍潭遺址、延吉街遺址、唭哩岸遺址。遺物以紅褐色、灰褐色夾砂粗質陶以及塗紅彩的器爲主，陶蓋、豎狀把，常見利用尖狀物於器表製作豎點紋飾，另有各式石器、骨角器、玉器，其中已有肩石斧與有段石錛爲其特色。年代距今約 2500-3500 年前(劉益昌、郭素秋 2000：111-112)。
6. 植物園遺址：陶質以泥質略含沙、褐色或淺褐色及淺紅色爲主，陶器厚重，器物表面常見方格印紋。石器類型繁多，有打製與磨製兩種，主要有匙形大鋤、匙形石斧、打製石斧、石鋤、石片器、(有段)石錛、石鑿、石鏃、網墜等。主要遺址有植物園遺址、圓山遺址、芝山岩遺址、劍潭遺址，年代距今約 1800-2500 年前(劉益昌、郭素秋 2000：115-116)。
7. 十三行文化：以新北市八里區十三行遺址爲代表，學者將其劃分爲早、中、晚三階段，自台北盆地周圍朝淡水河下游並沿海岸向東、南發展。陶器以紅褐色夾砂陶，其次爲灰黑色泥質陶、及灰褐色夾砂陶，器型常見小口大腹的罐形器，頸部以下外表常飾有拍印的幾何形紋飾，變化繁多，以方格紋和斜方格紋最多，除陶器外，常見中國或其他地區外來物質，如瓷器、硬釉陶器、錢幣、青銅器、玻璃珠、瑪瑙珠等。台北市代表遺址有西新莊子遺址、社子遺址、植物園遺址、面天坪遺址、劍潭遺址、圓山遺址，年代距今約 400-1800 年前(劉益昌、郭素秋 2000：117-119)。

(二) 歷史時期

十七世紀初，西班牙人、荷蘭人先後佔領北台灣的淡水、基隆等地，統治區域包括淡水河流域以及北海岸地區的金山、萬里等地，統治勢力一度擴展至東部宜蘭。因兩者主要以淡水與基隆兩地作爲統治臺灣的重要行政、宗教與軍事的據點，西班牙佔領台灣時期，神父哈辛托・艾斯奇維(Jacinto Esquivel)所寫的報告中曾提到在當時淡水駐軍附近有 Senar 原住民，河的對岸則有稱爲 Pulauan 的原住民(Borao, José Eugenio 1999：116)，同時，根據荷蘭人的番社戶口資料顯示，淡水集會區所涵蓋的台北盆地及淡水河流域共計有 Kirabaraba 等 16 個番社(中村孝志 2001：1-39)。此外，荷蘭繪製的古地圖亦紀錄台北盆地及淡水河兩側狹窄的平原存在不少原住民聚落。另 1697 年，郁永河自福建廈門來台採硫，經西部陸路抵達今日的台北盆地。期間，見到包括八里分(坌)、麻少翁、內北頭、外北頭、雞洲山、大洞山、小雞籠、大雞籠、金包里、南港、瓦烈、擺折、里末、武溜灣、雷里、荖厘、繡朗、巴朗骨、奇武卒、答答悠、里族、房仔嶼、麻里折口等 23 社(郁永河 2004〔1697〕：116)，由此顯示，西人、荷人統治前或漢人移居台北盆地及淡水河流域之前，包括今日台北市與新北市的區域均已有原住民族在此居住。昔日爲於基地附近的大稻埕原爲凱達格蘭平埔族圭母卒社(或作奇武卒社、奎府聚社等)同時，基隆河與淡水河匯流處亦爲凱達格蘭平埔族大浪泵社(或作巴浪泵社)所在地，而大浪泵社後與奎母卒社合併，改稱奎泵社或雞泵社(洪敏麟 1999：217-221)。學者將大台北地區的平埔族群分爲 Chinaeer(Senar)人、八里坌人、Baritschoen 人、毛少翁群、龜崙群、武勞灣群、雷朗群(詹素娟、劉益昌 1999：112-129)。

台北盆地的開拓最遲至康熙 48 年(1709)之後，當時有泉州人陳賴張申請墾照，拓殖新莊與萬華等地；另諸羅知縣宋永清所發肯給單示中有載：「北至大浪泵溝」，亦可知康熙年間已有漢人入墾今日基地周圍地區(同上引：221)。鄰近基地的大稻埕爲昔日台灣重要的通商口岸，大稻埕遲至咸豐元年(1851)始有林藍田者，自基隆至今迪化街一帶建立店鋪。

三、文化資產

自 2006 年底重新頒定文化資產保存法以來，台北市地區已公告之文化資產類別與數量共計有古蹟 148 處、歷史建築 140 處、遺址 1 處、文化景觀 7 處、傳統藝術 13 項、民俗及有關文物 2 項、以及古物 6 項[2](表 1)。當中位於本計畫基地所在行政區域大同區內有古蹟 19 處(1 處為國定古蹟，18 處為市定古蹟)、歷史建築 44 處、傳統藝術 6 件、民俗及有關文物 1 件(表 2)。

表 1 臺北市文化資產表

類別	總數	備註
古蹟	147	國定古蹟 12 筆 直轄市定古蹟 135 筆
歷史建築	140	
聚落	1	一般聚落 1 筆
遺址	1	國定遺址 1 筆
文化景觀	7	
傳統藝術	19	重要傳統藝術 3 筆 一般傳統藝術 16 筆
民俗及有關文物	2	一般民俗及有關文物 2 筆
古物	18	國寶 3 筆 重要古物 15 筆

(表格資料引自：行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處、臺北市文化局)

[2] 資料引自：文化資產總管理處籌備處，http://www.hach.gov.tw/，索引日期 2011_09_28；台北市政府文化局，http://www.culture.gov.tw/frontsite/content/cultureDownListAction.do?method=viewDownLoadList&subMenuId=27&siteId=MTA1#，索引日期 2011_09_29。

表 2 大同區文化資產表

資產名稱	類別	公告文號	公告日期
獅陣	傳統藝術 傳統表演藝術-雜技	府文化三字第 10030161500 號	2011/08/10
延平北路二段 56、58 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 10030332500 號	2011/06/21
迪化街一段 96 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 10030273200 號	2011/02/23
有記茶行	歷史建築 產業設施	北市文化二字第 09931860500 號	2010/12/03
蔡合源宅第	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09931856100 號	2010/10/19
鐵路局北淡線（圓山站）宿舍	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09931847900 號	2010/10/08
北管	傳統藝術 傳統表演藝術-音樂	府文化三字第 09931583900 號	2010/08/09
鼓亭	傳統藝術 傳統表演藝術-音樂	府文化三字第 09931583900 號	2010/08/09
跳鍾馗	傳統藝術 傳統表演藝術-戲曲	府文化三字第 09931583900 號	2010/08/09
台北霞海城隍廟五月十三迎城隍	民俗及有關文物 信仰	北市文化二字第 09930815902 號函	2010/07/26
迪化街 1 段 192 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09931796200 號	2010/06/25

太平町店屋-延平北路 2 段 25 號	歷史建築 其他	北市文化二字第 09833143903 號	2009/12/09
新芳春茶行	直轄市定古蹟 宅第	北市文化二字第 09830231500 號	2009/09/29
十字軒糕餅舖	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09830189600 號	2009/07/21
李臨秋故居	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09830167600 號	2009/06/11
保安街 84 號順天外科醫院	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09830144200 號	2009/04/30
南京西路 237 號暨迪化街 1 段 2、4、6 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09830115900 號	2009/02/27
迪化街 1 段 13 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09830114200 號	2009/02/23
布袋戲	重要傳統藝術 傳統表演藝術-戲曲	會授資籌三字第 0982101168 號書函	2009/02/17
清代機器局遺構	直轄市定古蹟 衙署	北市文化二字 09830109700 號	2009/02/05
清代機器局第一號工場遺構	歷史建築 產業設施	北市文化二字 09830109700 號	2009/02/05
迪化街 1 段 186 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730250700 號	2009/01/07
廣和堂藥舖	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730251000 號	2009/01/07
延平北路 1 段 149 及 151 號店屋（太和堂藥房）	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730204300 號	2008/09/23

六館街尾洋式店屋（南京西路 241、243、245、247、 249、251 號）	歷史建築 其他	北市文化二字第 09730198100 號	2008/09/17
迪化街 1 段 198 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730204200 號	2008/09/17
安西街周宅	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730183500 號	2008/08/08
泰興漆行	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730172500 號	2008/06/25
迪化街 1 段 202 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730172400 號	2008/06/23
布袋戲 / 掌中戲	傳統藝術 傳統表演藝術-戲曲	府文化三字第 09730441800 號	2008/06/23
張協成石場	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09730147600 號	2008/04/15
太平町店屋--延平北路 2 段 79 號	歷史建築 宅第	北市文化二字 09630357000 號	2007/12/31
涼州街 108 號店屋	歷史建築 宅第	北市文化二字第 09630352303 號	2007/11/16
黑美人大酒家	歷史建築 其他	北市文化二字第 09630325100 號	2007/09/20
迪化街一段 274 號店屋	歷史建築 宅第	北市府文化二字 09630273200 號	2007/06/11
原周進春茶行（部分）	歷史建築 產業設施	北市府文化二字 09630271500 號	2007/06/06
台灣總督府交通局鐵道部(廳	國定古蹟	文中一字第 0962053373	2007/05/25

舍、八角樓男廁、戰時指揮中心、工務室、電源室、食堂)	產業設施	號	
迪化街一段 200 號店屋	歷史建築 宅第	北市府文化二字 09630262400	2007/05/24
迪化街 1 段 278 號店屋	歷史建築 宅第	北市府文化二字 09630250900 號	2007/05/02
迪化街 1 段 176 號店屋	歷史建築 宅第	北市府文化二字 09630250900 號	2007/05/02
機器局第五號倉庫	直轄市定古蹟 產業設施	北市府文化二字第 09630203700 號	2007/01/22
鐵路局局長宿舍	歷史建築 宅第	北市府文化二字 09630203700 號	2007/01/22
鐵道部部長宿舍	直轄市定古蹟 宅第	北市府文化二字第 09630203700 號	2007/01/22
歸綏街文萌樓	直轄市定古蹟 產業設施	府文化二字第 09530346200 號	2006/12/20
大龍國小	歷史建築 其他	府文化二字第 09530346000 號	2006/12/20
陳天來故居	直轄市定古蹟 宅第	府文化二字第 09530340502 號	2006/12/15
原專賣局臺北後站倉庫	歷史建築 產業設施	府文化二字第 09530214202 號	2006/02/20
迪化街 1 段 156 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530253600	2006/05/17
迪化街 1 段 67 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530253600	2006/05/17

波麗路餐廳（本店）	歷史建築 其他	府文化二字第 09530253600	2006/05/17
迪化街 1 段 183 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530213700 號	2006/02/17
迪化街 1 段 181 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530213700 號	2006/02/17
迪化街 1 段 178 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530213700 號	2006/02/17
迪化街 1 段 174 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530213700 號	2006/02/17
迪化街 1 段 85 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530213700 號	2006/02/17
迪化街 1 段 79 號店屋	歷史建築 宅第	府文化二字第 09530213700 號	2006/02/17
迪化街 1 段 155 號	歷史建築 宅第	府文化二字第 09406165900 號	2005/07/25
大千百貨	歷史建築 其他	府文化二字第 09406165901 號	2005/07/22
大稻埕千秋街店屋	直轄市定古蹟 宅第	府文化二字第 09406158900 號	2005/05/10
大稻埕圓環防空蓄水池	直轄市定古蹟 其他	府文化字第 09200516500 號	2003/09/23
台灣基督長老教會大稻埕教會	直轄市定古蹟 教堂	府文化字第 09105461301 號	2002/05/28
大稻埕辜宅	直轄市定古蹟 宅第	府民三字第 8706786101 號	1998/10/14
臺北市政府舊廈(原建成小學	直轄市定古蹟	府民三字第 8702427101	1998/05/04

校)	其他	號	
原臺北北警察署(今大同分局)	直轄市定古蹟衙署	府民三字第 8701538601 號	1998/03/25
臺北孔子廟	直轄市定古蹟寺廟	台內民字第 8174140 號	1992/01/10
陳悅記祖宅(老師府)	直轄市定古蹟寺廟	七十四台內民字第 338095 號	1985/08/19
大稻埕霞海城隍廟	直轄市定古蹟寺廟	台內民字第 338095 號	1985/08/19
陳德星堂	直轄市定古蹟寺廟	七十四台內民字第 338095 號	1985/08/19
大龍峒保安宮	直轄市定古蹟寺廟	74 台內民字第 338095 號	1985/08/19

(表格資料引自：行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處)

前述各項文化資產位於基地內者有原專賣局臺北後站倉庫 1 處，其餘均距離基地甚遠，但與基地較近者則有 8 處：蔡合源宅第、臺北市政府舊廈(原建成小學校)、清代機器局遺構、台灣總督府交通局鐵道部(廳舍、八角樓男廁、戰時指揮中心、工務室、電源室、食堂)、鐵路局局長宿舍、清代機器局第號一工場遺構、鐵路局局長宿舍、機器局第五號倉庫(圖 4、圖 5)，茲將前述 9 處文化資產內容簡述如下：

1. **蔡合源宅第**，位於承德路一段 72 號，屬市定古蹟歷史建築。本建築物建於戰後之商店建築，有相當之建築品質，為台灣光復後之首批之建築式樣。
2. **臺北市政府舊廈(原建成小學校)**，位於長安西路 39 號，屬歷史建築。創建於 1921 年，戰後曾經長期為臺北市政府辦公廳舍。二層樓紅磚建築採用左右對稱形式，中央及左右兩端各設入口，中央入口大廳的二樓為集會堂，空間跨度很大，因此屋頂也較高，上面突出一座銅片構成的鐘樓，成為醒目的視覺焦點。該棟建築於指定為古蹟並經修復後，於 90 年 5 月 26 日開幕，由文化局委託財團法人當代藝術基金會經營管理，現今作為當代藝術館使用。
3. **清代機器局遺構**，位於延平北路一段 2 號，屬市定古蹟衙署類。機器局原為英國人擔任工廠監督，後來改由德國人畢第蘭(Butler)擔任。

   台北機器局完成後主要是製作槍礮子彈及修理槍礮，光緒 18 年(1892)機器局又置鑄錢機器，開始鑄造五錢、十錢及二十錢的錢幣，同時還兼管鐵路的維修及伐木局，已由最初的軍需工廠轉變為多功能的近代工廠，顯示當時台灣對近代事業需求甚殷。台北機器局在日治初即改設為「台北兵器修理所」擔負台灣全島陸海軍兵器之修理，及各種砲彈小銃丸並藥莢等製造。1900 年砲兵工場交接轉由鐵道部使用，稱為台北工場。舊廠區內依據原有功能分區，將南側當作以行政為主的鐵道部使用，北側則為台北工場。至 1909 年台北工場因不敷使用擴建時，只好向東側的空地發展，正式將鐵道部的範圍擴充至塔城街東側。石牆之構造以臺灣本地安山岩與石灰構築，石板路則以長條石板及鵝卵石相間鋪設而成。
4. **台灣總督府交通局鐵道部(廳舍、八角樓男廁、戰時指揮中心、工務室、電源室、食堂)**，位於延平北路一段 2 號，屬國定古蹟。各建築物為 1919~1943 年代間逐步建造形成。其中八角樓男廁 1919 年完成、廳舍 1920 年完成、戰時指揮中心 1943 年完成、工務室應為 1925~1942 年完工、食堂 1932 年興建。台灣於 1887 年開始興築基隆至新竹的鐵路，並在此街廓一帶設置機器局，為台灣現

代化之起點。日治時期，此街閭及週邊全部作爲鐵道部使用，民國以後沿用爲鐵路局，此處一直是台灣鐵路運輸之總部。

5. **鐵路局局長宿舍**，位於鄭州路 38 巷 7 號，屬市定歷史建築。塔城街、忠孝西路、西寧北路、鄭州路圍合區域，在清末以前原爲私有耕田及民宅，至 1885（光緒 11）年台灣首任巡撫劉銘傳擇此建造臺北機器局。日人治臺初延續原有軍事用途，成爲砲兵修理工廠，之後轉爲鐵道部及鐵道工場，工場遷出後有改爲鐵道部宿舍區，逐漸演變成今日樣貌。
6. **清代機器局第號一工場遺構**，位於塔城街西側與鄭州街交叉口，屬市定歷史建築。本區爲清代機器局北廠區第一工場南側、日治時期（1901 至 1905 年間）增設廠房南側附屬設施，1917 至 1939 年間西側擴建廠房，1939 至 1945 年間改建成日式宿舍戰後爲台電使用，各時期對前期基礎均有破壞。根據文獻資料本廠房本爲翻砂、鑄模廠，而在地層中所發掘出來的大量鐵渣、煤渣亦可佐證。至日人接收台灣，本區更替爲鐵道部台北工場後，此棟建物始有第一號工場的番號。
7. **鐵道部部長宿舍**，位於西寧北路 1 巷 6 號，屬市定古蹟。本建築約建於 1932 年，其址原爲劉銘傳所聘外籍顧問宿舍，於日治時期於原址重建作爲鐵道部部長宿舍。
8. **機器局第五號倉庫**，位於鄭州路 38 巷 9 號，屬市定古蹟。本建物約建於 1899 年，係清代劉銘傳執政時期設立之機器局所留下之建築。
9. **原專賣局臺北後站倉庫**，位於承德路 4 號，屬市定歷史建築。其爲 1912 年之前建築，屬日據局臺北菸廠靠近火車站的倉庫，鄰近車站附近之僅存建築物。其建築具有，大跨距、木桁架、格局方正等特色。

圖 4 基地與鄰近古蹟關係圖-1(底圖:Google Earth)

圖 5 基地與鄰近古蹟關係圖-2(底圖:Google Earth)

此外，在考古遺址方面，臺灣考古遺址的調查始於日治時期，台北市自 1896 發現芝山岩遺址迄今，經調查與發掘的考古遺址已有四十餘處。日治時期台北市及周圍地區發現的遺址包括圓山、八芝蘭、北投庄、河溝頭、古亭庄、龍口匣庄、公館庄、六張犁、景尾、木柵(庄)、關渡等遺址；發現遺物有打製石器、磨製石器、以及素面陶器(森丑之助 1911)；光復後，盛清沂進行台北盆地邊緣史前遺址調查與採集，於盆地北緣發現嘎嘮別山遺址，採集遺物有磨製石斧，另複查唭里岸遺址(盛清沂 1957)。1980 年後，台北市經過數次考古遺址調查，至今，台北市已記錄的遺址數共有 45 處[3](表 3)(劉益昌等 2004)。目前，台北市已公告之遺址僅圓山遺址 1 處，圓山遺址內涵簡述如下：

1. 圓山遺址：日治時期名為「圓山貝塚」，為台北州指定史蹟(吳永華 2000：44-47)。位於台北市中山區中山北路三段 66 號，屬國定遺址。圓山遺址是台灣早期發現的史前遺址之一，同時也是臺灣考古工作初期的研究的開端。民國 42 年圓山遺址展開為期 10 天的試掘，為圓山遺址第一次正式發掘，於民國 43 年，台大考古人類學系與台北市文獻委員會合作進行發掘圓山遺址。民國 76 年的發掘發現繩紋陶文化層，並在底層岩盤上發現若干圓洞，為人工鑿成，推測可能為圓山文化時代的房屋柱洞，民國 80 年，台大人類學系受民政局委託，針對中山路三十三號道路進行試掘，普遍發現繩紋陶與圓山文化層。民國 81 年於大鵬劇校內的探坑，發現可能是屬於先陶時代的打製石器。根據資料本遺址至少包含了先陶時期文化、大坌坑文化、圓山文化、訊塘埔文化、十三行文化，為一多文化層遺址。

[3] 如新增近年發掘的大龍峒遺址一處與清代機器局二處，則實際數量為 45 處。

表 3 台北市考古遺址表

行政區域	遺址名稱	文化內涵
松山區	錫口庄	不明
信義區	六張犁	訊塘埔文化、圓山文化、十三行文化
大安區	富田町	圓山文化
	古亭町	不明
	延吉街	圓山文化
中山區	劍潭	訊塘埔文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化
	西新莊子	十三行文化
	山仔腳	不明
	大直	圓山文化陶片
	圓山	先陶文化、大坌坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化晚期
中正區	植物園	訊塘埔文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化、清代、日據時代
	公館	訊塘埔文化
	水道町	不明
	水源地	植物園文化、十三行文化
大同區	河溝頭	不明
	大龍峒	訊塘埔文化
	清代機器局	清代、日治時期
萬華區	萬華	訊塘埔文化、圓山文化
文山區	景尾	不明
	木柵	不明
	十五份	不明
南港區	舊莊	訊塘埔文化、清代遺留
	中南街	訊塘埔文化
士林區	芝山岩	舊石器時代晚期、大坌坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化、清代
	下東勢	大坌坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化
	公館地庄	不明
	石角	大坌坑文化晚期
	三角埔	大坌坑文化晚期
	社子	十三行文化
士林區	天母	大坌坑文化晚期
	唭里岸	大坌坑文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化

北投區	唭里岸Ⅱ	不明
	茄冬腳	大坌坑文化、圓山文化?
	竹仔湖	訊塘埔文化、圓山文化、
	忠義山	圓山文化
	番婆嶺	訊塘埔文化
	嘎嘮別	圓山文化、植物園文化
	公司埤	不明
	關渡	大坌坑文化晚期、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化、十三行文化晚期
	面天坪	圓山文化、十三行文化早期、凱達格蘭文化
	北投	大坌坑文化、圓山文化
	北投公館	不明
	北投．田心子	十三行文化中期
	水磨坑	不明
	土地公埔	十三行文化中期

(資料引自：劉益昌等 2004)

表 4 大同區考古遺址表

遺址名稱	文化內涵	遺物	遺址評等	影響評估
河溝頭	不明	陶器、打、磨製石斧	點狀分布遺址	
大龍峒	訊塘埔文化	陶片		
清代機器局	清代、日治時期	硬陶、瓷片		

本計畫基地所在大同區已記錄的遺址有河溝頭、大龍峒、清代機器局等三處考古遺址(表 4)；河溝頭遺址發現於日治時期，位於忠孝西路底北側、舊河溝頭街附近，即今之玉泉公園(即十三號公園)。遺物有陶器、打、磨製石斧(石器)、以及生態遺留(劉益昌、郭素秋 2000，劉益昌等 2004)。另外，大龍峒遺址源自台北市政府進行大龍峒文化園區六藝廣場工程施工時，地方文史工作者發現疑似清代「輦輪堡」遺跡，文化局旋於 2006 年針對已暫時停止施工的六藝廣場辦理文資價值會勘。為確認地面下是否存有遺址，臺北市文化局委託中央研究院歷史語言研究所劉益昌先生進行「六藝廣場考古探坑試掘計畫」，另由於發現地點鄰近即將進行的大龍國小校舍更新及地下停車場新建工程，因此文化局立即擴大委託劉益昌進行大龍國小校內遺址試掘計畫[4]；2009 年，因大龍國小校舍更新，故委託樹谷考古中心進行搶救發掘。根據歷次試掘，初步認為大龍峒遺址為單一史前文化層遺址，距今約 4500 年前，文化內涵屬於廣泛分布於北台灣的訊塘埔文化。此外，清代機器局不僅為一處歷史建築，同時也是一處考古遺址；遺址自 2009 年底發掘，遺址出土清代道路系統、日治時期水道系統等結構以及清代日治時期陶瓷遺物(劉俊昱、劉益昌 2009，劉益昌 2000)。前述各遺址中，圓山遺址、河溝頭遺址、大龍峒遺址因距離本計畫基地 500 公尺以上(圖 5)，受基地開發影響不大，而台北機器局遺址雖距基地約 700 公尺，但其與本計畫基地間相隔道路、建築物等公共設施，故亦不受基地開發之影響。

[4] 網路資料，http://www.epochtimes.com/b5/7/4/4/n1668523.htm，檢索日期：2011/09/28。

圖 5 基地位置與鄰近考古遺址分布關係圖(底圖引自 Google earth)

肆、田野調查

基地內目前保留之建築原專賣局台北後站倉庫業已於2006年登錄爲市定歷史建築。其爲1912年之前建築，屬日據局臺北菸廠靠近火車站的倉庫。建築結構具有大跨距、木桁架、格局方正等特色。基地內歷史建築物前空地目前作爲停車場共民眾使用。北側爲華陰街、西側爲太原街，周圍多爲禮品、服飾等商店圈。由於地處台北市中心，周圍地區皆已高度開發，地表多爲柏油道路與建築物覆蓋，調查期間並未發現任何新的且具文化歷史價值之古蹟、建築或遺址等文化資產項目。

伍、評估與建議

一、影響評估

由於基地位處台北市中心，周圍區域土地均已高度開發利用，東側隔承德路與台北轉運站相望，東南側爲台北火車站，南邊爲台北火車站平面停車場，西側則爲華陰街與太原街商圈。地表多爲柏油道路與建築物覆蓋，調查不易。另位於基地西邊、淡水河右岸的河溝頭遺址，現爲玉泉公園，調查時並未發現任何考古遺物或現象。

由於基地周圍已爲高度開發之區域，且與周圍較近之蔡合源宅第、臺北市政府舊廈(原建成小學校)、清代機器局遺構、台灣總督府交通局鐵道部(廳舍、八角樓男廁、戰時指揮中心、工務室、電源室、食堂)、鐵路局局長宿舍、清代機器局第號一工場遺構、鐵路局局長宿舍、機器局第五號倉庫等歷史古蹟建築與河溝頭遺址之間均有道路與建築物相隔，故前述文化資產不受基地開發之影響；但基地內之原專賣局臺北後站倉庫歷史建築，業已登錄爲屬市定歷史建築，故受開發工程直接影響。

表 5 文化資產影響評估表

文化資產項目	與基地位置關係	影響評估
原專賣局臺北後站倉庫	位於基地內	直接影響
蔡合源宅第	位於基地北側約 342 公尺	不受影響
臺北市政府舊廈(原建成小學校)	位於基地東北側約 230 公尺	不受影響
清代機器局遺構	位於基地西側約 470 公尺	不受影響
台灣總督府交通局鐵道部(廳舍、八角樓男廁、戰時指揮中心、工務室、電源室、食堂)	位於基地西側約 490 公尺	不受影響
鐵路局局長宿舍	位於基地西側約 715 公尺	不受影響
清代機器局第號一工場遺構	位於基地西側偏北約 617 公尺	不受影響
鐵道部部長宿舍	位於基地西側約 750 公尺	不受影響
機器局第五號倉庫	位於基地西側偏北約 710 公尺	不受影響
河溝頭遺址	位於基地西側約 860 公尺	不受影響

二、建議

調查過程中並未在基地範圍內及周圍地區發現任何新的且具文化歷史價值之古蹟、建築等文化資產項目。但基地內既有之原專賣局臺北後站倉庫因屬市定歷史建築，故工程開發前應依文化資產保存法前應依文化資產保存法第 22 條、第 25 條、第 29 條、第 30 條、第 31 條、第 33 條、第 34 條、第 36 條辦理。

此外，由於考古遺址及其遺物大多埋藏於地表下，具有不易觀察之特性，因此，根據前項影響評估建議事項如下：一、在進行結構物之地基開挖時，應聘請考古專業人員進行監看；二、爲避免施工期間有所發現，於基地施工時仍應恪遵文化資產保存法第 50 條：發見疑似遺址，應即通知所在地直轄市、縣（市）主管機關採取必要維護措施。營建工程或其他開發行爲進行中，發見疑似遺址時，應即停止工程或開發行爲之進行，並報所在地直轄市、縣（市）主管機關處理。以避免對於文化資產造成不必要的破壞。

參考書目

中村孝志著 (吳密察、翁佳音、許賢瑤編)

2001 荷蘭時代台灣使研究下卷—社會・文化 台北市：稻鄉出版社。

陳正祥

1997 臺北市誌。台北市：南天書版社。

洪敏麟

1999 臺灣舊地名之沿革 第一冊。南投：臺灣省文獻委員會。

森丑之助

1911〈台灣に於ける石器時代の遺跡に就て(中)〉,《臺灣時報》20：7-10。

盛清沂

1957 光復後台北盆地邊緣史前採集簡報，台北文物 6(2)：1-39。

詹素娟、劉益昌

1999 大臺北都會區原住民歷史專輯。台北市：台北市文獻委員會。

劉俊昱、劉益昌

2009 台北機器局發掘簡報，2009 年度台灣考古工作會報會議論文集，中央研究院人文社會科學中心考古學研究專題中心。

劉益昌

2000 清代機械局遺址（臺北工場）考古發掘，歷史記憶的真實工程研討會論文集。

劉益昌、陳仲玉、陳光祖(劉益昌等)

2004《臺閩地區考古遺址(台北縣、基隆市、台北市)》。內政部委託，中央研究院歷史語言研究所執行。

劉益昌、郭素秋

2000 台北市考古遺址調查與研究，台北市政府民政局委託。

郁永河(楊龢之譯注)

2004〔1697〕遇見 300 年前的臺灣—裨海紀遊。台北：圓神出版社。

石再添

1987 臺北市志自然志卷二地理篇。台北市政府。

湯熙勇主編

2002 臺北市地名與路街沿革史。台北市：台北市文獻委員會。

黃士強

1992 第一級古蹟圓山遺址範圍試掘評估報告，內政部委託，台灣大學人類學系執行。

宋文薰

1980 由考古學看台灣，中國的臺灣：93-220。台北：中央文物供應社。

Borao, José Eugenio

1999 “The Aborigines of Northern Taiwan according to 17th Century Spanish Sources”, *Newsletter of Taiwan History Field Research 27:98-120.*, Taipei: Taiwan History Field Research Center, Academia Sinica.

網路資料

經濟部中央地質調查所地質資料整合查詢，

http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm，索引日期：2011_09_25。

台北市大同區公所，http://www.ngdo.taipei.gov.tw/MP_124061.html，索引日期：2011_09_28。

行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處

http://www.hach.gov.tw/，索引日期 2011_09_28。

交通部中央氣象局

http://www.cwb.gov.tw/V7/index.htm，索引日期 2011_09_28。

臺北市文化局，
http://www.culture.gov.tw/frontsite/cultureassets/caseBasicInfoAction.do?method=doViewCaseBasicInfo&caseId=AA09804000013&version=1

&assetsClassifyId=1.2，檢索日期：2011_09_30。

圖　版

圖版 1　基地東嶼東南側的台北轉運站與台北車站現況

圖版 2 基地西側巷子現況現況

圖版 3 基地南側市民大道現況

圖版 4 基地空地目前做爲停車場使用

圖版 5 停車場一隅

圖版 6 停車場一隅

圖版 7 基地內原專賣局臺北後站倉庫外觀現況

圖版 8 原專賣局臺北後站倉庫內現況

圖版 9 原專賣局臺北後站倉庫內一隅



圖版 10 基地南側現況

圖版視角示意圖