

附錄十六 各種喬木綠覆面積計算表

各種喬木綠覆面積計算表(以成長後面積計算)

樹 型 類 別	每株綠化面積 m^2	株 距 M	栽 植 時 米 高 徑 計 算 法	
開 展 型 喬 木	64 m^2	6M	(H)4M以上(W)2M以上 栽植時，米高徑21-31CM者同	
	36 m^2	5M	(H)3.6M-4M(W)1.5-2M 栽植時，米高徑11-20CM者同	
	16 m^2	4M	(H)3.1-3.5M(W)1.2-1.5 栽植時，米高徑5-10CM者同	
直 立 型	喬 木	36 m^2	5M	(H)4M以上(W)2M以上 栽植時，米高徑21-30CM者同
		16 m^2	4M	(H)3.6-4M(W)1.5-2M以上 栽植時，米高徑10-20CM者同
	棕 櫚 樹	16 m^2	4M	幹高3.5以上 栽植時，米高徑10-30CM者同
開 展 型 特 大 樹 移 植	100 m^2	8M	(H)4M以上(W)3M以上 栽植時，米高徑51CM者同	
	81 m^2	7M	(H)4M以上(W)2M以上 栽植時，米高徑31-50CM者同	
直 立 型 特 大 樹 移 植	64 m^2	6M	(H)6M以上(W)3M以上 栽植時，米高徑51CM者同	
	49 m^2	5M	(H)6M以上(W)2M以上 栽植時，米高徑21-30CM者同	

H:樹高度 W:樹冠寬度 米高徑:距地面一米高樹幹直徑